

## PREVENTIVO DI SPESA


Nolo ed installazione impianti elettrici per l'illuminazione provvisoria delle cabine elettorali, installate nelle 100 sezioni in occasione delle "Elezioni Europee del 26 Maggio 2019" comprendenti le seguenti lavorazioni:

1. Installazione e nolo di cavo elettrico con guaina in P.V.C. antifiama 2 x 1,5 mm. + T a norme C.E.I. su tirante in acciaio per impianto provvisorio di illuminazione delle cabine, il fissaggio del tirante sulle pareti con tasselli a pressione, impiego di isolanti, chiodi, magistero di trabatello/ponteggio e scale compreso la eventuale risarcitura di pareti. Detto impianto provvisorio (linee ed organi illuminanti), con terminale da inserire in presa elettrica esistente senza alcuna manomissione dell'impianto elettrico esistente, dovrà essere fuori dalla portata di mano e comunque ad una altezza non inferiore a mt.2,40. necessario per ciascuna delle 100 sezioni;
2. Installazione e nolo spine 2 x 10A+T e/o 2x16 A+T marcate a norme CE necessarie per le 100 sezioni;
3. Installazione e nolo di portalampade marcati CE in ciascuna cabina delle 100 sezioni elettorali;
4. Installazione e nolo di lampadine da min. 15W - LED - a Luce calda- E27 - per ciascuna delle cabine elettorali;

## QUADRO ECONOMICO

A – Importo dei lavori da assoggettare a ribasso d'asta.....	Euro 3.200,00
B - Oneri della sicurezza (scala doppia certificata, guanti, ccc); non soggetti a ribasso d'asta.....	Euro 120,00
C - <b>Importo Complessivo dei lavori.....</b>	<b>Euro 3.320,00</b>
D - Iva al 22% di C.....	Euro 730,40
<b>E - Totale dei Lavori C+D .....</b>	<b>Euro 4.050,00</b>

Il Tecnico Incaricato  
Geom. Giuseppe Dipace



Il Responsabile del Servizio Manutenzione – R.U.P.  
Ing. Rosario Palmitessa

