

OGGETTO: **PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PLEBISCITO – PRIMO STRALCIO – PRIMO LOTTO FUNZIONALE.**  
IMPORTO COMPLESSIVO DI € 300.000 , CUP: H99J17000110001



**COMUNE DI BARLETTA**  
CITTA' DELLA DISFIDA  
**SETTORE LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO**  
U.T.C. - SERVIZI DI MANUTENZIONE

**LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PLEBISCITO –  
PRIMO STRALCIO – CUP: H99J17000110001**

**PRIMO LOTTO FUNZIONALE - DELL'IMPORTO DI € 300.000**

PROGETTO ESECUTIVO

**RELAZIONE GENERALE**

*I PROGETTISTI*

**ARCH. DONATO LAMACCHIA**

**GEOM. RUGGIERO LEONE**

*COLLABORATORE TECNICO :*

**DIS. A. F. CARBONARA**

*IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO :*

**ING. VITO VACCA**

BARLETTA, SETTEMBRE 2017



OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PLEBISCITO - PRIMO STRALCIO - PRIMO LOTTO FUNZIONALE - DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 300.000 , CUP: H99J17000110001

**recupero, riqualificazione e manutenzione straordinaria di Piazza Plebiscito - Primo stralcio**" - dell'importo complessivo di **€ 600.000** , CUP: H99J17000110001.

Con la stessa deliberazione di Giunta Comunale **n. 139 del 30/06/2017** è stato approvato il **progetto definitivo**, condividendone la relativa impostazione, dell'intervento denominato "**Lavori di recupero, riqualificazione e manutenzione straordinaria di Piazza Plebiscito - Primo stralcio**" -- dell'importo complessivo di **€300.000** , CUP: **H99J17000110001**.

Poiché Piazza Plebiscito si trova nel centro antico di Barletta gli elaborati di questo progetto definitivo sono stati trasmessi alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia per il parere (nulla osta) ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. n° 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Con nota del 31/08/2017 prot. n. 60807, è stata richiesta alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, il nulla osta - autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del D.to Lgs. n. 42/2004, per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi;

La Soprintendenza archeologica, Belle arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota del **20/09/2017 n. 6636**, introitata in data **20/09/2017** al **prot. n. 66165**, esaminati gli atti progettuali prodotti, ha autorizzato l'esecuzione delle opere, ponendo tre condizioni, con particolare riguardo alla preservazione della configurazione attuale delle aiuole e aree verdi.

I tecnici incaricati, giusto incarico formalizzato con disposizione del **28/09/2017 prot. n. 68321**, hanno redatto il progetto esecutivo dell'intervento denominato: Lavori di recupero, riqualificazione e manutenzione straordinaria di Piazza Plebiscito - Primo stralcio -- dell'importo complessivo di **€ 300.000** , CUP: H99J17000110001.

Il progetto esecutivo ha pertanto accolto le condizioni/prescrizioni della Soprintendenza che possono così essere riassunte:

- 1) conservazione in forma e dimensioni delle aiuole presenti nella piazza e in generale conservazione delle aree verdi e delle alberature nell'attuale conformazione;
- 2) riproposizione di un cordolo a delimitazione delle stesse aiuole escludendo la realizzazione del cordolo/seduta previsto nel progetto definitivo approvato.

## **2. OGGETTO DELL'INTERVENTO**

L'intervento proposto è in continuità con i numerosi lavori di recupero e/o rifacimento delle pavimentazioni in basolato eseguiti previa sostituzione di sottoservizi idraulici (fogna nera e rete idrica), con eliminazione delle pavimentazioni in asfalto eventualmente eseguite nel tempo.

Per citare solo alcuni interventi eseguiti nel recente passato: area circostante la Cattedrale Santa Maria Maggiore, Via Duomo, Corso Garibaldi, Via Baldacchini, Via

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PLEBISCITO – PRIMO STRALCIO – PRIMO LOTTO FUNZIONALE - DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 300.000 , CUP: H99J17000110001

Cialdini, Via Nazareth, Via Samuelli, Via Mariano Sante, Via Municipio, Via Fraggianni, Via San Ruggiero, Via Santa Marta, strade del quartiere denominato "San Giacomo" compresa la Piazza circostante la torre orologio, Via Pistergola e Vico del Lupo.

Le tre strade che confluiscono nella Piazza sono rispettivamente Via Manfredi, Via Cialdini e Via Consalvo da Cordova. Tutte queste strade sono pavimentate in basolato antico, in parte riscoperte da asfalto. Anche i marciapiedi circostanti la piazza, sul lato dove prospiciano gli edifici, sono pavimentati in basolato antico.

Il recupero di questa parte della Piazza è previsto con il secondo stralcio di lavori.

Oggetto del presente progetto esecutivo è pertanto il primo lotto funzionale di lavori del primo stralcio, che prevede la rimozione del pavimento esistente costituito da un battuto di cemento, con la sostituzione con basole calcaree nuove lavorate a puntillo.

Non sono previsti in questo lotto di lavori rifacimenti di sottoservizi; tuttavia in fase di redazione del progetto esecutivo sarà valutata la possibilità di prevedere l'installazione di cavidotti per il rifacimento dell'impianto di illuminazione della piazza.

Particolare attenzione è stata rivolta all'abbattimento delle barriere architettoniche, infatti, il progetto prevede la realizzazione di n° 6 (sei) rampe per persone diversamente abili poste due per ogni lato della piazza. Le sei rampe saranno posizionate in corrispondenza di altrettanti passaggi pedonali che avranno un riscontro in corrispondenza dei marciapiedi (lato fabbricati) dove saranno realizzate altrettante rampe in modo da rendere da subito completamente fruibile la piazza alle persone diversamente abili.

### **3. PAVIMENTAZIONI VIALI PEDONALI**

Il progetto prevede le seguenti lavorazioni:

#### PAVIMENTAZIONI

- La rimozione della pavimentazione, costituita da uno stato di calcestruzzo;
- Lo scavo di sbancamento per la predisposizione dello spazio occorrente per i sottofondi e per la posa in opera delle basole;
- La fornitura e posa in opera del sottofondo di materiale calcareo dello spessore reso non inferiore a cm 15-20;

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PLEBISCITO - PRIMO STRALCIO - PRIMO LOTTO FUNZIONALE - DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 300.000 , CUP: H99J17000110001

- La fornitura e posa in opera del sottofondo di conglomerato cementizio dello spessore di cm 12 con calcestruzzo Rck 20 compreso la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata filo 6 mm e maglia cm 10 x 10 ;
- La fornitura e posa in opera di nuove basole del tipo calcareo, con la faccia superiore lavorata a puntillo, aventi lo spessore di cm 10, larghezza di cm 40 e lunghezza variabile pari a circa 3/2 la larghezza, posate in opera a spina di pesce, la sagoma stradale per tratti in rettilineo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0,50. Sulle basole saranno eseguite le seguenti lavorazioni: eliminazione degli spigoli vivi mediante la realizzazione di uno smusso sul perimetro superiore delle basole di circa mm 5 e dovranno avere caratteristiche simili a quelle esistenti.
- Tutte le pavimentazioni saranno eseguite con giunti quanto più accostati possibile, gli stessi saranno sigillati con malta cementizia. Per le basole nuove dei marciapiedi calcarei sarà utilizzato cemento bianco.

#### CORDOLI

- I cordoni perimetrali della piazza, avvallati o degradati saranno rimossi, rilavorati quelli riutilizzabili e sostituiti gli altri in pietra calcarea lavorata a puntillo, posti in opera previo spianamento del piano di posa e trasporto a rifiuto dei detriti, su sottofondo di calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,5 di cemento Portland tipo 325 per lo spessore riveniente dalla rimozione dei cordoni e sottofondo, ma non inferiore a cm 10, stilatura dei setti a tutto spessore con malta fine di cemento, battitura con maglio di idoneo peso sino a completo assestamento ed accostamento dei pezzi.

#### GRIGLIE PER FORMELLE ALBERI

- Tutti i tre viali della piazza sono delimitati su entrambi i lati da filari di alberi di alto fusto. Il progetto, al fine di prevenire incidenti e garantire la sicurezza dei pedoni salvaguardando al tempo stesso l'integrità delle alberature, prevede l'allargamento delle aiuole. Le radici affioranti saranno pertanto contenute nelle aiuole che, a loro volta, saranno dotate di apposite formelle in ferro in modo da garantire la complanarità della superficie calpestabile, evitando gradini, cordoli e dislivelli che costituiscono possibili insidie per i pedoni.

#### RAMPE PER DISABILI

- Tutte le sei rampe previste in progetto, nonché quelle corrispondenti sul marciapiedi opposto (a farsi con altro appalto o a cura della società Barsa), saranno realizzate sempre in basolato ma con finitura e colorazione diversa, per essere facilmente visibili

e individuabili; le rampe saranno protette da due dissuasori costituiti da pali in ghisa artistici già utilizzati nel centro storico.

#### **4. OPERE NON PREVISTE NEL PRIMO LOTTO**

- Il presente progetto non prevede la realizzazione di sottoservizi che, eventualmente, saranno previsti in fase di redazione del progetto esecutivo (predisposizione cavidotti per il rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione);
- Il presente progetto non prevede , infine , la realizzazione del cordolo di delimitazione delle aiuole presenti nella piazza, CHE CONSERVANO LA LORO CONFORMAZIONE ORIGINALE. Il cordolo delle aiuole sarà realizzato con il secondo lotto di lavori.

#### **5. CONCLUSIONI**

Dall'esperienza di lavori effettuati nel Comune si evince che gli scavi non avverranno in presenza di falda.

In relazione agli interventi da realizzare, sono presenti vincoli paesaggistici (Centro storico) pertanto il progetto sarà sottoposto al parere della Soprintendenza ai Beni architettonici della Puglia.

Il rinterro degli scavi sarà effettuato con materiale inerte a proveniente da cava. In base all'esperienza del passato si è visto che il materiale migliore sotto l'aspetto della tenuta e costipamento è il pietrisco di cava che rispetto all'inerte misto di stabilizzato. Le materie di risulta dagli scavi saranno trasportate e conferite in discariche autorizzate.

L'intervento in progetto non comporta alcun cambiamento alle altre caratteristiche idrogeologiche dell'area, non si prevedono canalizzazioni per convogliamento dei fossi naturali.

Il livello sonoro risultante non dovrà influire sul funzionamento di scuole, ospedali, case di riposo per anziani, o attrezzature per il tempo libero, ed in generale dovrà essere limitato alle ore diurne.

Le vibrazioni dovranno essere ridotte al minimo onde evitare il danneggiamento di strutture civili, edifici privati e pubblici in genere, scuole, localizzati nelle zone di intervento.

I progettisti

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PLEBISCITO – PRIMO STRALCIO – PRIMO LOTTO FUNZIONALE - DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 300.000 , CUP: H99J17000110001



**COMUNE DI BARLETTA**  
CITTA' DELLA DISFIDA  
**SETTORE MANUTENZIONI**  
U.T.C. - SERVIZI DI MANUTENZIONE

**LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PLEBISCITO –  
PRIMO STRALCIO – CUP: H99J17000110001**

**PRIMO LOTTO FUNZIONALE - DELL'IMPORTO DI € 300.000**

**RELAZIONE GENERALE**

*I PROGETTISTI*

**ARCH. DONATO LAMACCHIA**

**GEOM. RUGGIERO LEONE**

*COLLABORATORE TECNICO:*

**DIS. A. F. CARBONARA**

*IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:*

**ING. VITO VACCA**

**BARLETTA, SETTEMBRE 2017**

## 1. PREMESSA

La presente relazione generale riguarda il progetto esecutivo dell'intervento denominato : "LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PLEBISCITO – PRIMO STRALCIO".

L'intervento relativo al primo stralcio dell'importo di € 600.000 è inserito nel piano triennale delle Opere pubbliche 2017 – 2019, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione del 27/03/2017 n. 21, all'annualità 2017, mentre l'intervento relativo al secondo stralcio dell'importo anch'esso di € 600.000 è inserito nel piano triennale delle Opere pubbliche 2017 – 2019 all'annualità 2018.

Il Comune di Barletta ha partecipato al "Programma straordinario di intervento per la qualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia";

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 6 dicembre 2017, la proposta "CENTRARE LE PERIFERIE" si è utilmente collocata in graduatoria nazionale per beneficiare dei finanziamenti statali l'intervento denominato "**Lavori di recupero, riqualificazione e manutenzione straordinaria di Piazza Plebiscito – Primo stralcio**" – **Primo lotto funzionale** - dell'importo complessivo di **€ 300.000** , **CUP: H99J17000110001**, che risulta finanziato da fondi statali.

Per chiarezza si riporta l'articolazione dell'intervento di riqualificazione di Piazza Plebiscito con le macro lavorazioni previste:

**Progetto generale:** comprende il recupero, riqualificazione e manutenzione di tutta la Piazza (zona centrale a forma triangolare, strade e marciapiedi);

- a) **Progetto del primo stralcio:** comprende il recupero, riqualificazione e manutenzione della zona centrale a forma triangolare della Piazza;
- b) **Progetto del secondo stralcio:** comprende il recupero, riqualificazione e manutenzione delle strade e dei marciapiedi della Piazza;

Il Primo stralcio di lavori è stato a sua volta suddiviso in due lotti funzionali:

- a.1) **Progetto del primo lotto funzionale del primo stralcio:** comprende il recupero, riqualificazione e manutenzione del percorso pedonale perimetrale alle aiuole della zona centrale, a forma triangolare, della Piazza;
- a.2) **Progetto del secondo lotto funzionale del primo stralcio:** comprende il recupero, riqualificazione e manutenzione delle aiuole e dei percorsi centrali intorno alla fontana.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 30/06/2017 è stato approvato il **progetto preliminare**, condividendone la relativa impostazione, dell'intervento denominato "**Lavori di**



OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PLEBISCITO – PRIMO STRALCIO – PRIMO LOTTO FUNZIONALE - DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 300.000 , CUP: H99J17000110001

**recupero, riqualificazione e manutenzione straordinaria di Piazza Plebiscito – Primo stralcio”** - dell'importo complessivo di **€ 600.000 , CUP: H99J17000110001.**

Con la stessa deliberazione di Giunta Comunale **n. 139 del 30/06/2017** è stato approvato il **progetto definitivo**, condividendone la relativa impostazione, dell'intervento denominato **“Lavori di recupero, riqualificazione e manutenzione straordinaria di Piazza Plebiscito – Primo stralcio”** -- dell'importo complessivo di **€300.000 , CUP: H99J17000110001.**

Poiché Piazza Plebiscito si trova nel centro antico di Barletta gli elaborati di questo progetto definitivo sono stati trasmessi alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia per il parere (nulla osta) ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. n° 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Con nota del 31/08/2017 prot. n. 60807, è stata richiesta alla Sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, il nulla osta – autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del D.to Lgs. n. 42/2004, per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi;

La Sovrintendenza archeologica, Belle arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota del **20/09/2017 n. 6636**, introitata in data **20/09/2017** al **prot. n. 66165**, esaminati gli atti progettuali prodotti, ha autorizzato l'esecuzione delle opere, ponendo tre condizioni, con particolare riguardo alla preservazione della configurazione attuale delle aiuole e aree verdi.

I tecnici incaricati, giusto incarico formalizzato con disposizione del **28/09/2017 prot. n. 68321**, hanno redatto il progetto esecutivo dell'intervento denominato: Lavori di recupero, riqualificazione e manutenzione straordinaria di Piazza Plebiscito – Primo stralcio -- dell'importo complessivo di **€ 300.000 , CUP: H99J17000110001.**

Il progetto esecutivo ha pertanto accolto le condizioni/prescrizioni della Soprintendenza che possono così essere riassunte:

- 1) conservazione in forma e dimensioni delle aiuole presenti nella piazza e in generale conservazione delle aree verdi e delle alberature nell'attuale conformazione;
- 2) riproposizione di un cordolo a delimitazione delle stesse aiuole escludendo la realizzazione del cordolo/seduta previsto nel progetto definitivo approvato.

## **2. OGGETTO DELL'INTERVENTO**

L'intervento proposto è in continuità con i numerosi lavori di recupero e/o rifacimento delle pavimentazioni in basolato eseguiti previa sostituzione di sottoservizi idraulici (fogna nera e rete idrica), con eliminazione delle pavimentazioni in asfalto eventualmente eseguite nel tempo.

Per citare solo alcuni interventi eseguiti nel recente passato: area circostante la Cattedrale Santa Maria Maggiore, Via Duomo, Corso Garibaldi, Via Baldacchini, Via

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PLEBISCITO - PRIMO STRALCIO - PRIMO LOTTO FUNZIONALE - DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 300.000 , CUP: H99J17000110001

Cialdini, Via Nazareth, Via Samuelli, Via Mariano Sante, Via Municipio, Via Fraggianni, Via San Ruggiero, Via Santa Marta, strade del quartiere denominato "San Giacomo" compresa la Piazza circostante la torre orologio, Via Pistergola e Vico del Lupo.

Le tre strade che confluiscono nella Piazza sono rispettivamente Via Manfredi, Via Cialdini e Via Consalvo da Cordova. Tutte queste strade sono pavimentate in basolato antico, in parte riscoperte da asfalto. Anche i marciapiedi circostanti la piazza, sul lato dove prospiciano gli edifici, sono pavimentati in basolato antico.

Il recupero di questa parte della Piazza è previsto con il secondo stralcio di lavori.

Oggetto del presente progetto esecutivo è pertanto il primo lotto funzionale di lavori del primo stralcio, che prevede la rimozione del pavimento esistente costituito da un battuto di cemento, con la sostituzione con basole calcaree nuove lavorate a puntillo.

Non sono previsti in questo lotto di lavori rifacimenti di sottoservizi; tuttavia in fase di redazione del progetto esecutivo sarà valutata la possibilità di prevedere l'installazione di cavidotti per il rifacimento dell'impianto di illuminazione della piazza.

Particolare attenzione è stata rivolta all'abbattimento delle barriere architettoniche, infatti, il progetto prevede la realizzazione di n° 6 (sei) rampe per persone diversamente abili poste due per ogni lato della piazza. Le sei rampe saranno posizionate in corrispondenza di altrettanti passaggi pedonali che avranno un riscontro in corrispondenza dei marciapiedi (lato fabbricati) dove saranno realizzate altrettante rampe in modo da rendere da subito completamente fruibile la piazza alle persone diversamente abili.

### **3. PAVIMENTAZIONI VIALI PEDONALI**

Il progetto prevede le seguenti lavorazioni:

#### PAVIMENTAZIONI

- La rimozione della pavimentazione, costituita da uno stato di calcestruzzo;
- Lo scavo di sbancamento per la predisposizione dello spazio occorrente per i sottofondi e per la posa in opera delle basole;
- La fornitura e posa in opera del sottofondo di materiale calcareo dello spessore reso non inferiore a cm 15-20;

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PLEBISCITO – PRIMO STRALCIO – PRIMO LOTTO FUNZIONALE - DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 300.000 , CUP: H99J17000110001

- La fornitura e posa in opera del sottofondo di conglomerato cementizio dello spessore di cm 12 con calcestruzzo Rck 20 compreso la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata filo 6 mm e maglia cm 10 x 10 ;
- La fornitura e posa in opera di nuove basole del tipo calcareo, con la faccia superiore lavorata a puntillo, aventi lo spessore di cm 10, larghezza di cm 40 e lunghezza variabile pari a circa 3/2 la larghezza, posate in opera a spina di pesce, la sagoma stradale per tratti in rettilineo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0,50. Sulle basole saranno eseguite le seguenti lavorazioni: eliminazione degli spigoli vivi mediante la realizzazione di uno smusso sul perimetro superiore delle basole di circa mm 5 e dovranno avere caratteristiche simili a quelle esistenti.
- Tutte le pavimentazioni saranno eseguite con giunti quanto più accostati possibile, gli stessi saranno sigillati con malta cementizia. Per le basole nuove dei marciapiedi calcaree sarà utilizzato cemento bianco.

#### CORDOLI

- I cordoni perimetrali della piazza, avvallati o degradati saranno rimossi, rilavorati quelli riutilizzabili e sostituiti gli altri in pietra calcarea lavorata a puntillo, posti in opera previo spianamento del piano di posa e trasporto a rifiuto dei detriti, su sottofondo di calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,5 di cemento Portland tipo 325 per lo spessore riveniente dalla rimozione dei cordoni e sottofondo, ma non inferiore a cm 10, stilatura dei setti a tutto spessore con malta fine di cemento, battitura con maglio di idoneo peso sino a completo assestamento ed accostamento dei pezzi.

#### GRIGLIE PER FORMELLE ALBERI

- Tutti i tre viali della piazza sono delimitati su entrambi i lati da filari di alberi di alto fusto. Il progetto, al fine di prevenire incidenti e garantire la sicurezza dei pedoni salvaguardando al tempo stesso l'integrità delle alberature, prevede l'allargamento delle aiuole. Le radici affioranti saranno pertanto contenute nelle aiuole che, a loro volta, saranno dotate di apposite formelle in ferro in modo da garantire la complanarità della superficie calpestabile, evitando gradini, cordoli e dislivelli che costituiscono possibili insidie per i pedoni.

#### RAMPE PER DISABILI

- Tutte le sei rampe previste in progetto, nonché quelle corrispondenti sul marciapiedi opposto (a farsi con altro appalto o a cura della società Barsa), saranno realizzate sempre in basolato ma con finitura e colorazione diversa, per essere facilmente visibili

e individuabili; le rampe saranno protette da due dissuasori costituiti da pali in ghisa artistici già utilizzati nel centro storico.

#### **4. OPERE NON PREVISTE NEL PRIMO LOTTO**

- Il presente progetto non prevede la realizzazione di sottoservizi che, eventualmente, saranno previsti in fase di redazione del progetto esecutivo (predisposizione cavidotti per il rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione);
- Il presente progetto non prevede , infine , la realizzazione del cordolo di delimitazione delle aiuole presenti nella piazza, CHE CONSERVANO LA LORO CONFORMAZIONE ORIGINALE. Il cordolo delle aiuole sarà realizzato con il secondo lotto di lavori.

#### **5. CONCLUSIONI**

Dall'esperienza di lavori effettuati nel Comune si evince che gli scavi non avverranno in presenza di falda.

In relazione agli interventi da realizzare, sono presenti vincoli paesaggistici (Centro storico) pertanto il progetto sarà sottoposto al parere della Soprintendenza ai Beni architettonici della Puglia.

Il rinterro degli scavi sarà effettuato con materiale inerte a proveniente da cava. In base all'esperienza del passato si è visto che il materiale migliore sotto l'aspetto della tenuta e costipamento è il pietrisco di cava che rispetto all'inerte misto di stabilizzato. Le materie di risulta dagli scavi saranno trasportate e conferite in discariche autorizzate.

L'intervento in progetto non comporta alcun cambiamento alle altre caratteristiche idrogeologiche dell'area, non si prevedono canalizzazioni per convogliamento dei fossi naturali.

Il livello sonoro risultante non dovrà influire sul funzionamento di scuole, ospedali, case di riposo per anziani, o attrezzature per il tempo libero, ed in generale dovrà essere limitato alle ore diurne.

Le vibrazioni dovranno essere ridotte al minimo onde evitare il danneggiamento di strutture civili, edifici privati e pubblici in genere, scuole, localizzati nelle zone di intervento.

I progettisti



*Ministero dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo*

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

Foggia

Foggia, li .....

Comune di Barletta – Settore LL.PP. Manutenzione  
e Patrimonio – U.T.C. Ing. Vito Vacca  
Viale Marconi n.31  
76121 Barletta (BT)

[dirigente.manutenzioni@cert.comune.barletta.bt.it](mailto:dirigente.manutenzioni@cert.comune.barletta.bt.it)  
[vacca.vito@comune.barletta.bt.it](mailto:vacca.vito@comune.barletta.bt.it)

Prot. N. .... MIBACT-SABAP-FG  
Ch. .... FP  
0006636 20/09/2017  
Cl. 34.19.06/7.114

Rif. nota n. 60807 del 31.08.2017  
(ns/prot. 6294 del 05.09.2017)  
Cl. 34.19.06/7.114

Oggetto: **Barletta (BT) – Intervento di recupero, riqualificazione e manutenzione straordinaria di Piazza Plebiscito – I stralcio – Primo lotto funzionale dell'importo complessivo di € 300.000.**

**Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 DLgs 42/2004.**

e, p.c Al Sig. Sindaco del Comune di Barletta (BT)  
[protocollo@cert.comune.barletta.bt.it](mailto:protocollo@cert.comune.barletta.bt.it)

Commissione Regionale Patrimonio Culturale  
c/o Segretariato Reg. MiBACT per la Puglia  
[mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it)

DOCUMENTO PREVENTIVO

20 SET. 2017

Con riferimento all'intervento indicato in oggetto questa Soprintendenza, esaminati gli atti progettuali prodotti, questa Soprintendenza autorizza, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle opere alle seguenti condizioni:

- 1) sia concordato con la Scrivente lo schema di posa e i dettagli della nuova pavimentazione in pietra;
- 2) nell'ambito del secondo lotto funzionale, sia esclusa la realizzazione del cordolo/seduta inclusa nel perimetro delle aiuole e sia preservata la configurazione esistente delle aiuole e aree verdi (che nel progetto trovano una riduzione delle superfici e delle alberature a vantaggio delle aree pedonali); prima dell'esecuzione delle opere dovranno essere trasmessi elaborati di adeguamento progettuale;
- 3) viste le opere di scavo previste, si rammentano gli obblighi relativi all'archeologia preventiva ex art. 25 del D.Lgs 50/2010, pertanto, prima dell'inizio dei lavori, si invita a prendere contatti con la Scrivente per i relativi adempimenti.

Si precisa che si fa obbligo di comunicare tempestivamente per iscritto, la data di inizio dei lavori che dovranno essere affidati ad impresa di comprovata esperienza, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e iscritta alla categoria OG2, al fine di garantire l'esecuzione dei lavori nel rispetto dei valori di tutela del bene culturale in questione.

Al termine dei lavori dovrà essere inviata alla Scrivente, ai sensi dell'art. 250 del D.P.R. 207/2010, una relazione dettagliata redatta dal Direttore dei lavori che illustri le fasi più significative dell'intervento corredata da accurata documentazione fotografica.

La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 155, comma 2, del D.Lgs. 42/2004, ed alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale prevista all'art. 39 del Regolamento di cui al DPCM n. 171 del 29.08.2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 bis, della Legge n. 106 del 29.07.2014.

Si restituisce, approvata, una copia della documentazione trasmessa munita del timbro apposto, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004.

Responsabile del procedimento  
Arch. Francesco Del Conte  
e-mail [francesco.delconte@beniculturali.it](mailto:francesco.delconte@beniculturali.it)  
tel. 080.5286292-20

Istruttoria  
Enrica Dardes

Il Soprintendente  
Dott.ssa Simonetta Bonomi

*S. Bonomi*



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

SEDE CENTRALE Via Alberto Alvarez Valentini n. 8 – 71121 FOGGIA – Tel. 0881-723341  
E-mail: [sabap-fg@beniculturali.it](mailto:sabap-fg@beniculturali.it) – PEC: [mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)  
SEDE DISTACCATA Via De Nittis n. 7 – 71121 FOGGIA – Tel. 0881-725458

