

OGGETTO: **PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PLEBISCITO – PRIMO STRALCIO – PRIMO LOTTO FUNZIONALE.**
IMPORTO COMPLESSIVO DI € 300.000 , CUP: H99J17000110001



COMUNE DI BARLETTA
CITTA' DELLA DISFIDA
SETTORE LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO
U.T.C. - SERVIZI DI MANUTENZIONE

**LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PLEBISCITO –
PRIMO STRALCIO – CUP: H99J17000110001**

PRIMO LOTTO FUNZIONALE - DELL'IMPORTO DI € 300.000

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTI DELLA SICUREZZA

I PROGETTISTI

ARCH. DONATO LAMACCHIA

GEOM. RUGGIERO LEONE

COLLABORATORE TECNICO:

DIS. A. F. CARBONARA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ING. VITO VACCA

BARLETTA, SETTEMBRE 2017



Comune di Barletta
Prov. Barletta-Andria-Trani (BT)


pag. 1


COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: Progetto esecutivo dei lavori di recupero, riqualificazione e manutenzione straordinaria di piazza Plebiscito - primo stralcio - 1° lotto funzionale.

COMMITTENTE: Comune di Barletta - Settore LL.PP., Manutenzione e Patrimonio - Servizio Manutenzioni

Barletta, 27/09/2017

IL TECNICO
Istr. Tec. geom. Ruggiero Leone


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 S 03.21b	Esecuzione di recinzione provvisoria di cantiere sui confini dell'area destinata alla costruzione, con lamiera ondulata, o rete metallica a pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel terreno. Completa delle necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con rete metallica zincata	144.20			2.000	288.40		
	SOMMANO mq					288.40	16.50	4 758.60
2 S 02.10c	Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. Per ogni pacchetto da reintegro					1.00		
	SOMMANO cad					1.00	101.20	101.20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							4 859.80
	TOTALE euro							4 859.80
	Barletta, 27/09/2017							
	<p>Il Tecnico Tecnico istruttore geom. Ruggiero Leone</p> 							
	A RIPIANTARE							