



# CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

*Città della Disfida*

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni

## PROGETTO ESECUTIVO

### LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DEL PORTICO DEL TEATRO COMUNALE "G. CURCI"



#### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IN VARIANTE

*Novembre 2024*

<b>Dirigente e RUP</b> Ing. Ernesto Bernardini	<b>Progetto arch.</b>  Arch. Paola F. Masciopinto
<b>Elaborato E03V</b>	Arch. Nicola Giacovelli

## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione della facciata principale e del portico del teatro comunale "G. Curci"

**COMMITTENTE:** Comune di Barletta

Barletta, 13/11/2024

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>Opere in pietra (Cat 1)</b>							
1 DEI RBC 2023 015022B	Operazioni preliminari: Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni: Per superfici mediamente lavorate <b>superfici in pietra + 20% per sporti e cornici</b> <b>*(par.ug.=115,67+(115,67*0,2))</b> (par.ug.=60+(60*0,2)) <b>pavimenti in pietra</b>	138,80 72,00				138,80 72,00 61,00 51,00		
	SOMMANO m2					322,80	22,05	7'117,74
2 DEI RBC 2023 015052B	Operazioni di disinfestazione e disinfezione: Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni: vegetazione poco radicata: Al m2 di intervento Vedi voce n° 1 [m2 322.80]	0,25				80,70		
	SOMMANO m2					80,70	60,48	4'880,74
3 DEI RBC 2023 015056B	Operazioni di pulitura: Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne: Per superfici mediamente lavorate  <b>superfici lapidee primo piano</b> <b>superfici lapidee cornici finestre primo piano</b>					109,00 60,00 50,00 12,00		
	SOMMANO m2					231,00	115,09	26'585,79
4 DEI RBC 2023 015071E	Operazioni di rimozione di stuccature ed elementi o sostanze inidonee applicate in precedenti interventi: Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti: in gesso o malta relativamente coerente: Di superficie superiore a 50 dm2 Vedi voce n° 1 [m2 322.80]	0,10				32,28		
	SOMMANO m2					32,28	100,32	3'238,33
5 DEI RBC 2023 015080C	Operazioni di stuccatura, microstuccatura e presentazione estetica: Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): Al m2							
	SOMMANO m2					0,00	58,56	0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							41'822,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							41'822,60
6 DEI RBC 2023 015084A	Operazioni di integrazione di parti mancanti: Integrazione di parti mancanti di pietra al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti, da eseguire con la metodologia ritenuta più opportuna su tutte le opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla lavorazione superficiale con caratteristiche morfologiche e cromatiche simili alla superficie originale circostante; esclusi gli oneri relativi al posizionamento e all'incollaggio e/o impernatura delle parti ricostruite: Con malta lavorata sul posto							
	SOMMANO dm3					0,00	122,15	0,00
7 DEI RBC 2023 015105B	Operazioni di protezione: Stesura di prodotto antigraffito da applicare con una prima mano a spruzzo ed una seconda a pennello: Su superfici mediamente lavorate					80,00		
	SOMMANO m2					80,00	31,75	2'540,00
	<b>Intonaci (Cat 2)</b>							
8 DEI RBC 2023 055011B	Operazioni preliminari: Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli di martora, spugne, etc., su intonaci, da valutare al m sui m effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: Polvere					84,00 50,00 70,00		
	SOMMANO m2					204,00	30,89	6'301,56
9 DEI RBC 2023 055021B	Operazioni di consolidamento: Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura: per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20%, da valutare al m2 , con: malta idraulica premiscelata a basso peso specifico per volte, soffitti, etc.							
	SOMMANO m2					0,00	162,47	0,00
10 DEI RBC 2023 055033B	Operazioni di pulitura: Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne: Per superfici mediamente lavorate (par.ug.=204-12)	192,00				192,00		
	SOMMANO m2					192,00	115,09	22'097,28
11 DEI RBC 2023 055037A	Rimozione di stuccature e di elementi inidonei: Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: Stuccature lineari					300,00		
	SOMMANO dm					300,00	4,10	1'230,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							73'991,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							73'991,44
12 DEI RBC 2023 055041E	Operazioni di stuccatura, reintegrazione e protezione superficiale: Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di stuccatura di: lacune oltre 50 dm2							
	SOMMANO m2					0,00	102,09	0,00
13 DEI RBC 2023 055042	Operazioni di stuccatura, reintegrazione e protezione superficiale: Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuità di vecchie tinteggiature mediante stesura di velature a base di latte di calce pigmentato e patinature ad acquarello: Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuità di vecchie tinteggiature mediante stesura di velature a base di latte di calce pigmentato e patinature ad acquarello							
	SOMMANO m2					0,00	82,52	0,00
14 PUG2024/ 01.E02.133.0 01	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici dello spessore medio di cm 4 <b>intonaco facciata, portico e loggia</b>					192,00		
	SOMMANO m2					192,00	16,58	3'183,36
15 PUG2024/ 01.E16.013.0 01	Intonaco civile costituito da primo strato di rinforzo dello spessore medio di 5 mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata ed inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 Å- 2,5 mm, successivo doppio strato di spessore totale di circa 15 mm con malta di pura calce idraulica NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 Å- 2,5 mm, rasatura finale con intonaco rasante di pura calce NHL 3.5, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di granulometria 0,1 Å- 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm applicato a mano <b>intonaco facciata, portico e loggia</b>					192,00		
	SOMMANO m2					192,00	54,23	10'412,16
16 RBA123 04/ 23 OC 055043B	Tinteggiatura di intonaci a calce: Con latte di calce pigmentato preparato sul posto per due mani di applicazione <b>intonaco facciata, portico e loggia</b>					192,00		
	SOMMANO m2					192,00	52,44	10'068,48
	<b>Stucchi (Cat 3)</b>							
17 DEI RBC 2023 065021B	Operazioni preliminari: Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al m su tutta la superficie del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: Per superfici mediamente lavorate superfici in stucco + 20% per sporti e cornici *(par.ug.=80,00+(80*0,2)) (par.ug.=20,00+(20*0,2))	96,00				96,00		
		24,00				24,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					120,00		97'655,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					120,00		97'655,44
	<p>portico busti paraste e colonne</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					35,00 9,00 50,00 <hr/> 214,00	12,12	2'593,68
18 DEI RBC 2023 065059C	<p>Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni, fissativi alterati, mediante soluzione di sali inorganici; da valutare al m2 sui m2 interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei ed alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati con spgne, tamponi, bisturi, specilli: - depositi cpon scarsa coerenza e aderenza alle superfici, mediante un ciclo di applicazione:</p> <p>portico busti paraste e colonne</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					35,00 9,00 50,00 <hr/> 94,00	153,73	14'450,62
19 DEI RBC 2023 065040C	<p>Operazioni di consolidamento: Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione - polverizzazione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette di prodottoconsolidante; da eseguirsi a seguito o durante le fasi della pulitura, su stucchi monocromi o policromi e dorati con silicato di etile o resine sintetiche in soluzione o in emulsione o microemulsione, a bassa concentrazione, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto consolidante: in caso di disgregazione: Per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un m2 , da valutare al m2</p> <p>consolidamento stucchi Vedi voce n° 18 [m2 94.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	0,30				28,20 <hr/> 28,20	111,67	3'149,09
20 DEI RBC 2023 065057B	<p>Operazioni di pulitura: Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti e aderenti, a secco per mezzo di spazzole, aspirapolvere, pani di gomma, spugne per pulitura a secco; da valutare al m2 sui m2 interessati dal fenomeno: Per superfici mediamente lavorate</p> <p>superfici in stucco + 20% per sporti e cornici *(par.ug.=80,00+(80* 0,2)) (par.ug.=20,00+(20*0,2))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	96,00 24,00				96,00 24,00 <hr/> 120,00	115,07	13'808,40
21 DEI RBC 2023 065104A	<p>Operazioni di stuccatura, microstuccatura, integrazione e presentazione estetica: Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al m2 o al dm2 a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti: strato di finitura con malta di grassello o calce idraulica: Tra elementi o parti adiacenti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					0,00	42,53	0,00
22 DEI RBC 2023 065106A	<p>Operazioni di stuccatura, microstuccatura, integrazione e presentazione estetica: Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							131'657,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							131'657,23
	necessarie alla conservazione delle superfici circostanti. operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al dm ; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, all'esecuzione di calco in silicone e di copia in vetroresina o malta; esclusi quelli relativi al posizionamento e all'incollaggio e/o impernatura delle parti ricostruite: Integrazione con malta lavorata sul posto  <b>busti</b> <b>cornici portico</b> <b>paraste e colonne</b>					30,00 27,00 12,00 13,00		
	SOMMANO dm3					82,00	122,15	10'016,30
23 DEI RBC 2023 065107A	Operazioni di stuccatura, microstuccatura, integrazione e presentazione estetica: Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura all'opera; da valutare al m2 sui m2 interessati dal fenomeno; inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione della miscela pigmento-legante più idonea ed alla preparazione delle tinte: con tecnica a velatura per ridurne l'interferenza visiva, su zone con strati preparatori o supporto a vista, ad acquarello o con pigmenti in polvere: m2 interessato dal fenomeno entro il 15 %							
	SOMMANO m2					0,00	113,25	0,00
24 DEI RBC 065107C	Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura all'opera; da valutare al m2 sui m2 interessati dal fenomeno; inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione della miscela pigmento-legante più idonea ed alla preparazione delle tinte: con tecnica a velatura per ridurne l'interferenza visiva, su zone con strati preparatori o supporto a vista, ad acquarello o con pigmenti in polvere: m2 interessato dal fenomeno entro il 70 % <b>busti</b> <b>cornici portico</b>					9,00 4,00		
	SOMMANO m2					13,00	473,34	6'153,42
25 DEI RBC 065117D	Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m2 su tutti i m2; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi del prodotto: 065117 con resine acriliche in soluzione: a pennello per due applicazioni su superfici molto lavorate <b>busti</b>					9,00		
	SOMMANO m2					9,00	39,31	353,79
<b>Opere complementari (Cat 4)</b>								
26 NP1	Rimozione di dissuasori in policarbonato e spilli in acciaio inox esistenti contro i volatili					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	198,86	198,86
27 OO.PP.P.202 3 E02.84	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi zanzariere					32,50		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					32,50		148'379,60



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					32,50		148'379,60
	<b>SOMMANO m2</b>					32,50	19,86	645,45
28 OO.PP.P.202 3 E01.31	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.					4,00		
	<b>SOMMANO m3</b>					4,00	12,50	50,00
29 OO.PP.P.202 3 E01.34b	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti non ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010)					0,50 5,50		
	<b>SOMMANO t</b>					6,00	100,00	600,00
30 OO.PP.P.202 3 E01.35b	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti: materiali inquinanti					1,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					1,00	680,00	680,00
31 DEI RBC 2023 025069B	Allontanamento volatili: Progettazione e realizzazione di sistemi di allontanamento/dissuasione di volatili inclusi gli oneri relativi alla progettazione e all'esecuzione degli stessi, al posizionamento e montaggio: dissuasori in policarbonato e spilli in acciaio inox					190,00		
	<b>SOMMANO m</b>					190,00	20,22	3'841,80
32 NP2	Recupero di portoni in legno comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta; scartavetratura delle pitture; consolidamento e reintegrazione delle lacune con sostituzione di parti lignee non recuperabili con essenze della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzioni di eventuali (cunei) perni in legno; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno della stessa essenza dell'esistente e legname naturale; sverniciatura delle parti metalliche (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine; rimontaggio delle ferramenta; rimontaggio in opera dell'infisso portoni infissi					40,00 23,00		
	<b>SOMMANO m2</b>					63,00	363,94	22'928,22
33 01.E11.079	Impermeabilizzazione di terrazzi, tetti piani e superfici pedonabili, mediante fissaggio dei giunti di dilatazione dei risvolti verticali con banda elastica in tessuto non tessuto applicata con impermeabilizzante cemento elastico a base d'acqua, posa di rete in fibra di vetro del peso di 120 g/mq direttamente sul massetto, successiva applicazione a rullo in due mani di impermeabilizzante liquido bicomponente cementizio a base d'acqua con resina stirolo acrilica plastificata e cemento modificato, resistente ai ristagni d'acqua, ai raggi UV, alle basse ed alle alte temperature, esclusi pulizia e preparazione del supporto ed eventuale posa di pavimentazione impermeabilizzante					19,94		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					19,94		177'125,07



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					19,94		177'125,07
	SOMMANO m2					19,94	41,92	835,88
34 09.S03.037.0 05	Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di $\bar{A}$ pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche <b>rete di sicurezza portico</b>					40,00		
	SOMMANO m2					40,00	8,20	328,00
35 RBA123 04/ 23 OC 125036B	Pulitura meccanica mediante microsabbatrice con ossido di alluminio di manufatti di grande dimensione in presenza di concrezioni ed incrostazioni di elevato spessore e durezza localizzate in zone altrimenti non accessibili quali interno di getti di fusione: Materiali impiegati in precedenti restauri. <b>portone ingresso galleria - superficie interna ed esterna</b> <b>catene strutturali tiranti e piastre</b>	10,00 10,00			8,000 2,000	80,00 20,00		
	SOMMANO dm2					100,00	29,74	2'974,00
36 RBA123 04/ 23 OC 125061B	Trattamento inibitore mediante benzotriazolo di manufatti soggetti a processi di corrosione al fine di formare composti stabili sulla superficie, inclusi gli oneri relativi alla preparazione della soluzione all'eliminazione dei residui salini dalle superfici alla ripresa localizzata del trattamento per corrosione di lieve entità (da 1 a 5 punti per dm2 calcolati in media sulla superficie del manufatto), esclusi gli oneri riguardanti l'eventuale ripetizione del trattamento: Mediante applicazione a pennello per manufatti di grandi dimensioni <b>portone ingresso galleria - superficie interna ed esterna</b> <b>catene strutturali tiranti e piastre</b>	10,00 10,00			8,000 2,000	80,00 20,00		
	SOMMANO dm2					100,00	4,68	468,00
37 RBA123 04/ 23 OC 125098C	Protezione superficiale del manufatto a fine intervento di restauro, con prodotti differenti a seconda dello stato di conservazione dell'opera e dell'ambiente in cui verrà esposta, inclusi gli oneri relativi alla preparazione delle soluzioni e all'eliminazione di eventuali eccessi: Con soluzione di resina acrilica e benzotriazolo applicata a pennello <b>portone ingresso galleria - superficie interna ed esterna</b> <b>catene strutturali tiranti e piastre</b>	10,00 10,00			8,000 2,000	80,00 20,00		
	SOMMANO dm2					100,00	4,44	444,00
38 NP3	Inserimento di rete di protezione maglia quadrata 100 x 100 mm, disponibile in grammatura di 230g/m, utilizzata come barriera di protezione caduta calcinacci montata su supporto circolare in alluminio. <b>rete di protezione busti</b>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	922,75	922,75
39 RBA123 04/ 23 OC 015071E	Operazioni di rimozione di stuccature ed elementi o sostanze inidonee applicate in precedenti interventi: Rimozione meccanica e/o chimica di stucature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti: in gesso o malta relativamente coerente: Di superficie superiore a 50 dm. Compreso la fornitura del corugato e la successiva chiusura della tracce mediante l'applicazione di stucco							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							183'097,70



