



**COMUNE
DI
BARLETTA**

Provincia di
Barletta-Andria-Trani

**REALIZZAZIONE LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLE AREE ADIACENTI LE UTENZE DIFFERENZIATE - LATO
EX DISTILLERIA**

Contratto di quartiere 2

PERIZIA DI VARIANTE

COD. PRATICA	SCALA	DESCRIZIONE ELABORATO	ELABORATO
2025-0037-FP2	-	ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI	AS/VC

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Mario Pagnello

DIREZIONE LAVORI

arch. Michele Sgobba

REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
01	aprile 2026			arch. Michele Sgobba

COMUNE DI BARLETTA
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Lavori:	Realizzazione lavori per la messa in sicurezza delle aree adiacenti le utenze differenziate - Lato Ex Distilleria
Impresa:	EDIL VERDE S.R.L., con sede su sp.230 km15+500 – 76013 Minervino Murge (BT)
Direzione dei lavori:	Arch. Michele Sgobba, via Nino Rota n.3 - 70011 Alberobello (BA)
Contratto:	in corso di stipula
C.I.G.:	B9CEB5610B
C.U.P.:	H97H25000740004
Importo a base di gara:	€ 142.785,10, di cui € 141.055,10 per lavori, € 1.730,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA come per legge
Importo aggiudicato:	€ 139.964,00 di cui € 138.234,00 per lavori, € 1.730,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA come per legge
Ribasso d'asta:	2,00%

ATTO DI SOTTOMISSIONE
(Art.120 del D.Lgs. 36/2023)

L'anno **2026** il giorno **05** del mese di **giugno** in Barletta (BT), premesso che:

vista la Delibera di Giunta Comunale n° 390 del 05.12.2025 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento di REALIZZAZIONE LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ADIACENTI LE UTENZE DIFFERENZIATE - LATO EX DISTILLERIA;

vista la Determinazione Dirigenziale n°37 del 12.01.2026, con la quale sono stati aggiudicati i lavori all'impresa EDIL VERDE S.R.L., con sede su sp.230 km15+500 – 76013 Minervino Murge (BT) P. IVA 05740030720 con il ribasso del 2% sull'importo di gara soggetto a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 139.964,00, comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;

visto il verbale di consegna dei lavori del 21.01.2026, con il quale si fissava il tempo utile per l'ultimazione delle opere in gg. 50 (cinquanta) definendo come termine per l'ultimazione dei lavori il giorno 11.03.2026;

considerato che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è resa necessaria l'esecuzione di lavorazioni non previste né prevedibili in sede di progettazione e, pertanto, non contemplate nel contratto d'appalto, per le quali risultano mancanti i corrispondenti prezzi unitari di riferimento, è stata predisposta l'allegata perizia di variante, della quale il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;

visto il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1;

vista la Perizia di Variante di cui il presente atto è integrante, senza alcun incremento contrattuale;

Tutto ciò premesso:

la Sig.ra Daniela Dell'Erba, in qualità di Amministratrice unica e Legale rappresentante dell'impresa "EDIL VERDE S.R.L.";

dichiara e si obbliga ad adempiere a quanto segue:

ART. 1

L'Impresa accetta l'esecuzione delle variazioni apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante e si impegna ad eseguire i lavori di variante contemplati nella presente perizia secondo le modalità e condizioni di quelli principali e sotto deduzione dello stesso ribasso d'asta del 2,00% per le opere di cui ai nuovi prezzi. Tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del Capitolato Speciale d'Appalto vengono integralmente recepite e accettate con il presente atto con riferimento alle opere di cui alla predetta perizia.

La presente perizia di variante è stata redatta con il supporto del prezzario PUG 2025, ad

integrazione di quelli riportati nell'elenco prezzi del contratto principale, e non pregiudica, ove previsto per legge, i diritti dell'appaltatore in merito ai provvedimenti di legge a sostegno delle imprese in merito all'aggiornamento dei prezzi.

ART. 2

Per effetto dell'esecuzione dei lavori variativi e delle nuove modalità operative e di cantierizzazione di cui alla perizia in disamina, viene riconosciuta, come stabilito dal RUP, una proroga di **30 giorni** rispetto al tempo contrattuale previsto, originariamente stabilito in 50 giorni decorrenti dalla data di consegna definitiva dei lavori.

Resta inteso che, qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Impresa documenti e certifichi, con idonea documentazione tecnica e amministrativa, il verificarsi di ritardi o impedimenti non imputabili alla propria responsabilità e tali da incidere sul cronoprogramma delle lavorazioni, la stessa potrà presentare apposita istanza di proroga, che sarà valutata e istruita secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni contrattuali applicabili.

ART.3

L'impresa accetta le nuove modalità operative e di cantierizzazione così come previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento che sarà aggiornato rispetto alle circostanze di cantiere.

Come previsto dall'art.92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il P.S.C. e di conseguenza i relativi POS, potranno subire variazioni in base all'evoluzione dei lavori.

ART.4

L'Impresa intende avvalersi della facoltà di subappaltare le opere aggiuntive previste nella presente perizia di variante, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART.5

Tanto i lavori principali, quanto quelli di variante fanno parte di un'unica contabilità e sottoposti ad un unico collaudo. I lavori di cui al presente atto saranno pagati secondo i tempi e le modalità previste dal contratto principale e dal Capitolato Speciale d'Appalto. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta quella fissata nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.6 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore assume obbligo di inserire la medesima clausola di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati, a pena nullità dei relativi contratti.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Barletta, 05 giugno 2026

L'Appaltatore:
"EDIL VERDE S.R.L."
(Sig.ra Daniela Dell'Erba)

la Direzione dei Lavori:
Arch. Michele Sgobba

visto: **il Responsabile Unico del Procedimento**
Arch. Mario Pagnello

COMUNE DI BARLETTA
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Lavori:	Realizzazione lavori per la messa in sicurezza delle aree adiacenti le utenze differenziate - Lato Ex Distilleria
Impresa:	EDIL VERDE S.R.L., con sede su sp.230 km15+500 – 76013 Minervino Murge (BT)
Direzione dei lavori:	Arch. Michele Sgobba, via Nino Rota n.3 - 70011 Alberobello (BA)
Contratto:	in corso di stipula
C.I.G.:	B9CEB5610B
C.U.P.:	H97H25000740004
Importo a base di gara:	€ 142.785,10, di cui € 141.055,10 per lavori, € 1.730,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA come per legge
Importo aggiudicato:	€ 139.964,00 di cui € 138.234,00 per lavori, € 1.730,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA come per legge
Ribasso d'asta:	2,00%

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1

L'anno **2026** il giorno **29** del mese di **aprile** in Barletta (BT), premesso che:

vista la Delibera di Giunta Comunale n° 390 del 05.12.2025 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento di REALIZZAZIONE LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ADIACENTI LE UTENZE DIFFERENZIATE - LATO EX DISTILLERIA;

vista la Determinazione Dirigenziale n°37 del 12.01.2026, con la quale sono stati aggiudicati i lavori all'impresa EDIL VERDE S.R.L., con sede su sp.230 km15+500 – 76013 Minervino Murge (BT) P. IVA 05740030720 con il ribasso del 2% sull'importo di gara soggetto a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 139.964,00, comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;

visto il verbale di consegna dei lavori del 21.01.2026, con il quale si fissava il tempo utile per l'ultimazione delle opere in gg. 50 (cinquanta) definendo come termine per l'ultimazione dei lavori il giorno 11.03.2026;

in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti nel contratto di appalto, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari e, pertanto, a tal scopo è stata redatta l'acclusa perizia di variante di cui il presente atto ne è parte integrante; tra:

- l'Arch. Michele Sgobba, incaricato della Direzione dei Lavori in oggetto;
- la Sig.ra Daniela Dell'Erba, in qualità di Amministratrice unica e Legale rappresentante dell'impresa "EDIL VERDE S.R.L.";

sono stati concordati i seguenti Nuovi Prezzi Unitari assoggettati al ribasso d'asta, aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi dal contratto principale, in base ai quali saranno pagati i lavori in variante di cui trattasi e soggetti al medesimo ribasso d'asta del contratto d'appalto del 2,00%.

dichiara e si obbliga ad adempiere a quanto segue:

NPV_1

Pozzetto in cls dim. 200 x 200 x 250

A cad euro SEIMILATRECENTOSETTANTA e centesimi ZERO (€/cad 6.370,00)

NPV_2

Tubo dreno con feltro DN 250

A m euro CINQUANTA e centesimi ZERO (€/m 50,00)

NPV_3

F.p.o. di Dissuasore, in acciaio ZVPP con piastra. Diametro 102 mm; altezza 1000 mm; da

tassellare sul supporto. quant'altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.

A cad euro DUECENTOTRENTOTTO e centesimi NOVANTA (€/cad 238,90)

NPV_4

F.p.o. di consolidante inorganico naturale del tipo Proconsol della CIMMINO CALCE Sr.l. che permette un'elevata capacità di penetrazione all'interno dei pori del materiale da trattare non alterando l'aspetto estetico originario del materiale, è un consolidante protettivo inorganico naturale, a base di idrossido di calcio in soluzione satura, esente da additivi sintetici. Il trattamento è un metodo tradizionale nel quale, dopo l'applicazione, l'idrossido di calcio reagisce con la CO₂ dell'aria formando carbonato di calcio insolubile. Inoltre, grazie alla presenza di silice e allumina amorphe presenti nei materiali tufacei, a contatto con l'idrossido di calcio che penetrando all'interno della struttura tufacea, forma composti idraulici ad elevato potere legante, consolidando sia la superficie esterna che gli strati interni, ottenendo anche un aumento delle caratteristiche meccaniche. Indicato per proteggere e consolidare gli strati interni e superficiali dei materiali lapidei di origine tufacea, che hanno tendenza allo sfarinamento. Presenta una microgranulometria che permette un'elevata capacità di penetrazione all'interno dei pori del materiale da trattare non alterando l'aspetto estetico originario del materiale su cui viene applicato. è idrorepellente e non pellicolante, A base di materiali naturali, è pronto all'uso senza alcuna aggiunta, si applica a pennello di setole naturali o con nebulizzatore manuale, fino a completa saturazione del supporto, evitando ristagni del prodotto sulle superfici trattate onde evitare la formazione di cristalli biancastri superficiali. Va applicato su supporti asciutti e puliti previa spazzolatura delle superfici con spazzole morbide di saggina, setola o nylon. F.p.o. di Malta in pasta a base di grassello di calce a colore del tipo Primer Mixocal. Compresa manodopera, noli, trasporti. Compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.

A mq euro NOVANTOTTO e centesimi ZERO (€/mq 98,00)

NPV_5

F.p.o. di rasante cementizio armato con rete in fibra di vetro del tipo Webercem RA30 . Realizzazione di rasatura e/o di strato di regolarizzazione di superfici inassorbenti, con lievi irregolarità, sia verticali che orizzontali, interne o esterne, con rasante a base di leganti idraulici e sintetici, ad elevata resistenza alla carbonatazione, a finitura civile fine (tipo webercem RA30 di Saint-Gobain Italia S.p.A) da impastare con sola acqua, da applicarsi manualmente con l'utilizzo di spatola in acciaio, interponendo una rete in fibra di vetro alcali resistente (tipo webertherm RE160 di Saint-Gobain PPC Italia S.p.A) tra la prima e la seconda mano con un consumo di 1,5 kg/mq per mm di spessore. Il prodotto dovrà essere conforme alla normativa EN 1504-2. Il rasante cementizio armato è un rasante universale cementizio premiscelato ad elevate prestazioni di adesione, specifico per rasare superfici critiche inassorbenti con irregolarità fino a 5 mm in esterno o interno. Il consumo è di 1,5 kg/mq per mm di spessore. DATI TECNICI: Granulometria: < 0,6 mm; Resistenza a compressione: a 28 gg: ≥ 20 N/mm²; Reazione al fuoco: EUROCLASSE A1; Adesione: ≥ 0,7 N/mm²; Massa volumica del prodotto indurito: 1800 kg/m³; Assorbimento capillare: < 0,1 kg /m² h^{0,5}; Permeabilità alla CO₂: Sd > 50 m; Compatibilità termica: ≥ 1,0 N/mm²; Conduttività termica: λ = 0,74 W/mK. A completare, una pittura acrisilossanica del tipo Webercote AcSilcover L oppure una pittura ai silossani del tipo Webercote Siloxcover L. Il costo comprende manodopera, noli, trasporti e materiali. Compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.

A mq euro CINQUANTA e centesimi ZERO (€/mq 50,00)

NPV_PUG2025/01.E02.011.001

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare muratura in mattoni pieni

A mq euro DODICI e centesimi CINQUE (€/mq 12,05)

NPV_PUG2025/01.E02.077.003

Demolizione di massetto, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: in calcestruzzo

A mc euro DUECENTOTRENTAQUATTRO e centesimi SETTANTASEI (€/mc 234,76)

NPV_PUG2025/01.E02.085.001

Rimozione di cordoni in pietra di Soletto, Trani, etc. di qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta, la pulizia, l'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il trasporto di materiale di risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto. cordoni in pietra di Soletto, Trani

A m euro QUATTORDICI e centesimi TRENTAQUATTRO (€/m 14,34)

NPV_PUG2025/01.E02.093.001

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale in mattoni, marmette

A mq euro UNDICI e centesimi VENTOTTO (€/mq 11,28)

NPV_PUG2025/01.E04.005.001

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C $\leq 0,60$, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione C25/30 (Rck 30 N/mm²)

A mc euro DUECENTOUNO e centesimi QUATTRO (€/mc 201,04)

NPV_PUG2025/01.E04.059.003

Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

A mq euro QUARANTASEI e centesimi OTTANTAQUATTRO (€/mq 46,84)

NPV_PUG2025/01.E11.095.001

Fornitura e posa in opera di pavimentazione solare in lastre di pietra di Cursi o di Cavallino dello spessore di cm 4, in opera con idoneo sottofondo di tufina dello spessore sino a cm 5÷10, compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, eventuali tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. lastre di pietra di Cursi o di Cavallino dello spessore di cm 4

A mq euro TRENTOTTO e centesimi VENTIDUE (€/mq 38,22)

NPV_PUG2025/02.R08.007.001

Formazione di basolato in lastre di pietra calcarea proveniente dalle cave di Soletto, Trani o Galatina, bocciardato con trazzetto, disposte a filari a larghezza fissa e comunque secondo indicazioni della D.L. su sottofondo in sabbia e cemento da pagarsi a parte compreso altresì la sigillatura dei giunti da massimo 1 cm con malta liquida di cemento bianco e polvere di pietra, anche a più riprese fino a completa saturazione dei vuoti. compresi, altresì, tutti gli oneri necessari per dare il lastricato eseguito a regola d'arte, nonché la fornitura della certificazione di provenienza del materiale. Sono compresi tutti gli oneri necessari per le rifiniture della pavimentazione intorno ai chiusini di ispezione esistenti. spessore 4-6 cm

A mq euro CENTOQUATTRO e centesimi ZERO (€/mq 104,00)

NPV_PUG2025/03.INF01.039.001

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. È compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume

tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione spessore compresso fino a 5 cm

A mq euro SEDICI e centesimi DODICI

(€/mq 16,12)

NPV_PUG2025/03.INF01.051.001

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62 spessore compresso fino a 3 cm

A mq euro DODICI e centesimi SETTANTADUE

(€/mq 12,72)

NPV_PUG2025/03.INF01.131.003

Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Apricena, della lunghezza non inferiore a cm 50 ed altezza di cm 15 18, lavorati come di seguito specificato, a spigoli arrotondati, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento, escluso la realizzazione di sotto cordolo in conglomerato cementizio, compresi però, la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Larghezza cm 30 - Bocciardato

A m euro SETTANTAQUATTRO e centesimi NOVANTOTTO

(€/m 74,98)

NPV_PUG2025/03.INF01.141.003

Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezoidale realizzati in calcestruzzo vibrocompressso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm 10 x h. 25 lunghezza cm 100

A m euro VENTIDUE e centesimi CINQUANTATRÈ

(€/m 22,53)

NPV_PUG2025/01.E08.025.001

Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni, compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di spessore finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5

A mq euro DICIOTTO e centesimi OTTANTOTTO

(€/mq 18,88)

NPV_PUG2025/08.F01.105.001

Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8 Ø esterno 160 mm, Ø interno 137 mm

A m euro VENTIQUEATTRO e centesimi UNDICI

(€/m 24,11)

NPV_PUG2025/08.F02.037.003

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte

lateralali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato 500 x 500 x 500 mm, peso 130 kg
A cad euro CENTOVENTICINQUE e centesimi VENTITRÉ (€/cad 125,23)

NPV_PUG2025/08.F02.041.005

Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali 500 x 500 x 500 mm, peso 92 kg
A cad euro CINQUANTASEI e centesimi TRENTAQUATTRO (€/cad 56,34)

NPV_PUG2025/08.F02.069.003

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, per la classe di carico dichiarata, alla norma UNI-EN 124, conformi al regolamento NF-110, rivestiti di vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Telaio e coperchio devono riportare una marcatura per fusione leggibile e durevole indicante: EN 124; La classe di resistenza corrispondente; Il nome o il logo del produttore; Il luogo di fabbricazione (può essere in codice purché identificabile e rintracciabile dall'utilizzatore). Il marchio qualità prodotto, rilasciato da ente di certificazione indipendente accreditato per la certificazione qualità dei prodotti in ghisa. Il tutto deve essere corredato da: Certificazione di conformità del prodotto rilasciata da ente certificatore riconosciuto dalla rete europea AFNOR, certificazione ISO 9001 e ISO 14001 relativa alla tutela ambientale. Rapporto delle prove meccaniche (Carico di Prova e Freccia Residua) eseguite sul dispositivo secondo capitolo 8) della UNI EN 124, cronologicamente compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura. Analisi chimica e prove meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale conformemente alla ISO 1083 o UNI EN 1563 per la gradazione 500-7 o GJS 500-7, cronologicamente compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura. Telaio di sagoma quadrata munito di supporti elastici negli angoli, antirumore e antivibrazione, in caucciù, con coperchio quadrato a rilievi antisdrucchiolo aventi dimensioni esterne mm.: Classe C 250 con resistenza a rottura maggiore di 250kN. Classe C 250 con resistenza a rottura maggiore di 250kN, 400 x 400; altezza telaio non inferiore a 50 mm; peso 16 Kg
A cad euro CENTO e centesimi OTTANTAQUATTRO (€/cad 100,84)

NPV_PUG2025/08.F02.093.001

Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mm²) e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001. Montata in opera compreso ogni onere e magistero telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500 mm ed altezza pari a 160 mm con appoggio per secchiello raccogli detriti, griglia con barre di spessore pari a 60 mm ed interasse 16 mm (antitacco), sezione d'entrata pari a 750 cm², peso totale 97 kg circa
A cad euro CENTOSETTANTOTTO e centesimi NOVANTUNO (€/cad 178,91)

NPV_PUG2025/08.F03.007.005

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo vibrato, con giunzione maschio femmina, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, conforme alle norme DIN 19580 e UNI EN 1433 per classificazione delle portate, in opera entro scavo da conteggiare a parte: adatta in aree ad uso abitativo, garage, parcheggi, zone pedonali o impianti sportivi, classe di portata D400, delle seguenti dimensioni esterne 100 x 26 cm, altezza 31 cm, peso 90 kg, portata idraulica 36,59 l/sec con pendenza 0,5%
A m euro QUARANTATRÉ e centesimi QUINDICI (€/m 43,15)

NPV_PUG2025/08.F03.037.011

fissata tramite viti, a feritoie di larghezza 18 mm, antisdrucchiolo, di dimensioni 50 x 24,6 cm, peso 8,63 kg, area di raccolta 1.612 cm²/m, classe di portata D400
A cad euro CINQUANTATRÉ e centesimi VENTI (€/cad 53,20)

NPV_PUG2025/16.OV02.003.003

Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Araucaria sp., Cedrus atlantica, Cedrus deodara, Ceratonia siliqua, Cercis siliquastrum, Grevillea robusta, Magnolia grandiflora, Olea europea, Quercus spp., Schinus molle. circonferenza fusto cm 16-18

A cad euro QUATTROCENTOQUATTORDICI e centesimi SETTANTUNO (€/cad 414,71)

NPV_PUG2025/16.OV03.005.001

Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento; fornitura e posa in opera di pali tutori in legno trattato atti a garantire la stabilità della pianta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. alberi con circonferenza del fusto fino a cm 17

A cad euro CENTO e centesimi VENTITRÈ (€/cad 100,23)

Barletta, 29 aprile 2026

L'Appaltatore:
"EDIL VERDE S.R.L."
(Sig.ra Daniela Dell'Erba)

la Direzione dei Lavori:
Arch. Michele Sgobba

visto: **il Responsabile Unico del Procedimento**
Arch. Mario Pagniello