



- LEGENDA INTERVENTI PREVISTI NEL P.E. PER USO STADIO CAPACITA' 6.551 POSTI
- - - - - AREA DI MASSIMA SICUREZZA
  - 1 SPAZIO DI SOCCORSO (previsto dall'art. 4 del DM 6/6/2005)
- NOTE:  
 Come richiesto dalla Commissione Provinciale di Vigilanza con verbale del 30 luglio 2018, nel P.E. è stato previsto l'impianto di videosorveglianza conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'innovazione e tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in attuazione dell'art. 1-quater, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 (5). Nel P.E. sono state inserite le predisposizioni impiantistiche per l'installazione dei tornelli a tutt'altezza.
- LEGENDA INTERVENTI NON PREVISTI NEL P.E. MA NECESSARI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELLO STADIO - CAPACITA' 8.474 POSTI (in base all'art. 11 quater della Legge n.41 del 4/08/2007)
- - - - - AREA RISERVATA  
Tale area dovrà essere delimitata da elementi fissi o mobili di separazione corrispondenti alla norma UNI EN 13200-3.
  - - - - - ACCESSI AREA RISERVATA
  - - - - - PARCHEGGI
    - 2.a Parcheggio riservato alla squadra locale
    - 2.b Parcheggio riservato ai sostenitori della squadra ospite
    - 2.c Parcheggio riservato agli atleti
  - - - - - Percorso Tifoseria Locale
  - - - - - Percorso Tifoseria Ospite
  - - - - - AREA DI PREFILTRAGGIO  
Tale area dovrà essere delimitata da elementi fissi o mobili di separazione corrispondenti alla norma UNI EN 13200-3.
    - 1.a Area prefiltraggio ingresso tribuna tifoseria locale
    - 1.b Area prefiltraggio ingresso curva nord tifoseria locale
    - 1.c Area prefiltraggio ingresso distinti tifoseria locale
    - 1.d Area prefiltraggio ingresso curva sud tifoseria ospiti

NOTA:  
 Il D.M. 18 marzo 1996 coordinato con le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, prevede in corrispondenza degli ingressi all'area di massima sicurezza l'installazione di tornelli a tutt'altezza con le caratteristiche indicate nella SCHEDA B del suddetto Decreto, previo verifica dello stato attuale dei preselettori esistenti.



**BARLETTA**

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE  
 COSIMO PUTTILLI  
 COMPLETAMENTO LOTTO 1

**PROGETTO ESECUTIVO**



**ITALIA SPORT  
 E SALUTE**

GESTIONE PATRIMONIO E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI  
 INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO  
 RESPONSABILE: ING. EMILIANO CURI  
 DIR. TECNICO: ING. VALERIO PETRINCA

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  
 E COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE:  
 Arch. Chiara Di Michele

SCALA 1:500	PLANIMETRIA ACCESSIBILITA' CAPIENZA STADIO 8.474 POSTI		
ELABORATO	REV	MODIFICHE	DATA
PI.O.PG.001	1	ESECUTIVO	22.07.2019
	2		
	3		
	4		
	5		

E' vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti qui presenti ©