



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile - Città della Disfida

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Corso Garibaldi, 210 - 76121 Barletta - Tel. 0883.303.285 - Fax 0883.303.203 - e-mail lpp@comune.barletta.bf.it

Lavori di Risanamento Conservativo e Messa in Sicurezza delle Coperture dei Colombari presso il Cimitero Comunale (Sezioni 5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21-22-37-38-40)

Progetto Esecutivo

Computo Metrico Estimativo

PROGETTO REDATTO:

Arch. Donato LAMACCHIA

Geom. Giuseppe DIPACE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gabriella SFREGOLA

Data: Novembre 2020

Scala :

VISTO: IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Donato LAMACCHIA

allegato: 4





Comune di Barletta
Provincia di Barletta - Andria - Trani

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle coperture dei colombari presso il Cimitero di Barletta. (Sezioni 5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21-22-37-38-40)

COMMITTENTE: Comune di Barletta - settore lavori pubblici, manutenzione



Barletta, 25/11/2020

IL TECNICO

Arch. Donato Lamacchia - geom. Giuseppe Dipace

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.002.042 22/10/2020	Rimozione di manti impermeabili quali guaine, lastre sottili o pannelli di qualsiasi genere, posti in opera a qualsiasi altezza su superfici orizzontali, verticali e inclinate, con ... ssi nell'ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - sez 10 *(lung.=30+44+17) - sez 11 - sez 21/22		91,00 2,50 4,00	2,500 52,000 6,000		227,50 130,00 24,00		
	SOMMANO mq					381,50	6,80	2'594,20
2 E.002.042 22/10/2020	Rimozione di manti impermeabili quali guaine, lastre sottili o pannelli di qualsiasi genere, posti in opera a qualsiasi altezza su superfici orizzontali, verticali e inclinate, con ... ssi nell'ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - sez 5 - sez 7 - sez 8 - sez 9		57,00 3,50 4,50 3,50 3,50	2,500 105,000 92,000 70,000 55,000		142,50 367,50 414,00 245,00 192,50		
	SOMMANO mq					1'361,50	6,80	9'258,20
3 E.002.045.a 22/10/2020	Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento e la rimozione dello zoccolino battiscopa perim ... fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione senza recupero COPERTINE - sez 10 - sez 11 - sez 12	4,00	40,00 15,00	0,800 1,000 0,800	4,050	32,00 16,20 12,00		
	SOMMANO mq					60,20	12,60	758,52
4 E.001.034.b 22/10/2020	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiali inquinanti - guaina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	680,00	680,00
5 E.001.031 22/10/2020	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. - guaina		381,50 1361,50		0,003 0,003	1,14 4,08		
	SOMMANO mc					5,22	12,50	65,25
6 E.001.033.g 22/10/2020	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon - guaina		5,22		20,000	104,40		
	SOMMANO q.li					104,40	31,50	3'288,60
7	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile, in opera a qualsiasi							
	A RIPORTARE							16'644,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'644,77
E.011.010 22/10/2020	altezza, in multistrato (sottostrato e strato a vista) di due strati di guaina prefabbricata, primo strato da ... i posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 1 [mq 381.50] Vedi voce n° 2 [mq 1 361.50]					381,50 1'361,50		
	SOMMANO mq					1'743,00	39,59	69'005,37
8 E.002.052.b 22/10/2020	Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano ... I fine di rimuovere i depositi di sporco da eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. su paramenti e superfici civili - sez 40 - sez 38 - sez 37		117,00 14,00 14,00	4,500 6,500 6,500		526,50 273,00 455,00		
	SOMMANO mq					1'254,50	4,70	5'896,15
9 NP01 26/10/2020	Sistemazione e recupero dei timpani, il tutto epr dare il lavoro finito. - Timpano ingresso principale					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	3'000,00	6'000,00
10 E.011.019 26/10/2020	Fornitura e posa in opera di protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con rivestimenti protettivi, data in opera in due successive mani, in opera compreso ogni onere e ... monocomponente in dispersione acquosa bianca ad alta riflettanza solare SRI (105) nella misura di kg/m ² 0,300 per mano. Vedi voce n° 8 [mq 1 254.50]					1'254,50		
	SOMMANO mq					1'254,50	8,30	10'412,35
11 E.015.006.e 26/10/2020	Fornitura e posa in di rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, grezze o lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, applica ... necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lastre di Trani o Apricena chiaro, lucidato spessore cm 2 Vedi voce n° 3 [mq 60.20]					60,20		
	SOMMANO mq					60,20	126,00	7'585,20
12 E.022.006.c 22/10/2020	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie: rimozione totale del calcestruzzo degradato e ... coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 5 - sez 10 intradosso soletta *(lung.=30+44+17) - sez 11 intradosso soletta - sez 13/16 intradosso soletta		91,00 52,00 100,00	0,500 0,500 0,500		45,50 26,00 50,00		
	SOMMANO mq					121,50	103,50	12'575,25
13 E.016.014 22/10/2020	Fornitura e posa in opera di intonachino a strato unico composto da grassello di calce aerea e granulato fine di pietra, carparo e/o polvere di marmo, applicato con uno strato unic ... posto e trattato con emulsione acrilica, compreso lavorazione a spugna e a pennello e qualsiasi altro onere e magistero. - sez 10 intradosso soletta *(lung.=30+44+17) - sez 11 intradosso soletta - sez 13/16 intradosso soletta		91,00 52,00 100,00	1,000 1,000 1,000		91,00 52,00 100,00		
	SOMMANO mq					243,00	25,20	6'123,60
	A RIPORTARE							134'242,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'242,69
14 E.016.033.a 26/10/2020	Fornitura in opera di rivestimento policromo naturale a base di di polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato da applicare in mano singola su fondo già pr ... ltro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Granigliato di marmo a grana piccola su pareti - sez 10 intradosso soletta *(lung.=30+44+17) - sez 11 intradosso soletta - sez 13/16 intradosso soletta		91,00 52,00 100,00	1,000 1,000 1,000		91,00 52,00 100,00		
	SOMMANO mq					243,00	13,95	3'389,85
15 E.016.042 26/10/2020	Sovrapprezzo alle tinteggiature per applicazione di primer fissativo nella misura di circa 0,2 l/mq. Vedi voce n° 14 [mq 243.00]					243,00		
	SOMMANO mq					243,00	3,45	838,35
16 E.009.001.i 26/10/2020	Fornitura e posa in opera di scossalina per la copertura di parapetti o per giunti sismici, in lamiera zincata da 8/10 di mm. Compreso i pezzi speciali, angoli, etc., gli oneri per ... a d'arte. Sovrapprezzo scossaline (lavorate su misura) per verniciatura a caldo, su ambo i lati, eseguita in laboratorio - copertura		20,00	0,300		6,00		
	SOMMANO mq					6,00	66,10	396,60
	Parziale LAVORI A MISURA euro							138'867,49
	T O T A L E euro							138'867,49
	Barletta, 25/11/2020 Il Tecnico Arch. Donato Lamacchia - geom. Giuseppe Dipace  							
	A R I P O R T A R E							