



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile - Città della Difesa

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Corso Garibaldi, 210 - 76121 Barletta - Tel. 0883.303.285 - Fax 0883.303.203 - e-mail llpp@comune.barletta.bt.it

Lavori di Risanamento Conservativo, Messa in Sicurezza e impermeazione dei rivestimenti lapidei dei colombari presso il Cimitero Comunale

Progetto Esecutivo

Computo Metrico Estimativo

PROGETTO REDATTO:

Arch. Donato LAMACCHIA 

Geom. Giuseppe DIPACE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gabriella SFREGOLA 

Data: Dicembre 2020

Scala : -----

VISTO: IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Donato LAMACCHIA 

allegato: 4



Comune di Barletta
Provincia di Barletta - Andria - Trani

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di Risanamento Conservativo, Messa in Sicurezza e Impermeazione dei rivestimenti lapidei dei colombarai presso il Cimitero Comunale.

COMMITTENTE: Comune di Barletta - Settore Lavori Pubblici, Manutenzione.

Data, 03/12/2020

IL TECNICO

Arch. Donato Lamacchia - Geom. Giuseppe Dipace

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NP 01	Fornitura e posa in opera di chiavarde di arte funeraria a staffa singola o doppia, regolabile per lastre di spessore da 15mm a 35mm, per chiusura loculi delle migliori marche in c ... mo in maniera omogenea, compreso e compensato ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: Imperneazioni Sezione 5					180,00 252,00 324,00		
	Imperneazioni Sezione 6					60,00		
	Imperneazioni Sezione 7					297,00		
	Imperneazione Sezione 8					216,00		
	Imperneazione Sezione 9					144,00		
	Imperneazione Sezione 10					360,00		
	Imperneazione Sezione 11					204,00		
	Imperneazione Sezione 12					324,00		
	Imperneazione Sezione 13					180,00		
	Imperneazione Sezione 15					216,00		
	Imperneazione Sezione 16					220,00 220,00		
	SOMMANO cadauno					3'197,00	29,37	93'895,89
2 E.022.006.c	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie: rimozione totale del calcestruzzo degradato e ... coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 5 Ripristino intonaco ammalorato colombari:							
	- sez 17/18	2,00	68,00	0,100		13,60		
	- sez 19/20	2,00	68,00	0,100		13,60		
	- sez 21/22	2,00	68,00	0,100		13,60		
	- sez 23/24	2,00	68,00	0,100		13,60		
	- sez 25/26	2,00	68,00	0,100		13,60		
	- sez 27/28	2,00	68,00	0,100		13,60		
	- sez 29/30	2,00	68,00	0,100		13,60		
	- sez 31/32	2,00	20,00	0,100		4,00		
	SOMMANO mq					99,20	103,50	10'267,20
3 E.016.014	Fornitura e posa in opera di intonachino a strato unico composto da grassello di calce aerea e granulato fine di pietra, carparo e/o polvere di marmo, applicato con uno strato unic ... posto e trattato con emulsione acrilica, compreso lavorazione a spugna e a pennello e qualsiasi altro onere e magistero. Ripristino intonaco ammalorato colombari:							
	- sez 17/18	2,00	68,00			136,00		
	- sez 19/20	2,00	68,00			136,00		
	- sez 21/22	2,00	68,00			136,00		
	- sez 23/24	2,00	68,00			136,00		
	- sez 25/26	2,00	68,00			136,00		
	- sez 27/28	2,00	68,00			136,00		
	- sez 29/30	2,00	68,00			136,00		
	- sez 31/32	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO mq					992,00	25,20	24'998,40
	A RIPORTARE							129'161,49

