



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile - Città della Disfida

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Corso Garibaldi, 210 - 76121 Barletta - Tel. 0883.303.285 - Fax 0883.303.203 - e-mail llpp@comune.barletta.bt.it

Lavori di Risanamento Conservativo, Messa in Sicurezza e imperneazione dei rivestimenti lapidei dei colombari presso il Cimitero Comunale

Progetto Esecutivo


Stima dei Costi della Sicurezza

PROGETTO REDATTO:

Arch. Donato LAMACCHIA 

Geom. Giuseppe DIPACE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gabriella SFRECOLA 

VISTO: IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Arch. Donato LAMACCHIA

Data: Dicembre 2020

Scala : -----

allegato: 9



Comune di Barletta
Provincia di Barletta - Andria - Trani

pag. 1

COMPUTO METRICO



OGGETTO: Lavori di risanamento conservativo, Messa in Sicurezza e Impermeazione dei rivestimenti lapidei dei colombari presso il Cimitero Comunale.

COMMITTENTE: Comune di Barletta - Settore Lavori Pubblici, Manutenzione.

Data, 03/12/2020

IL TECNICO

Arch. Donato Lamacchia - Geom. Giuseppe Dipace

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 S.003.016.b	Formazione di guardacorpo, dispositivo di protezione anticaduta per strutture piane, di altezza minima misurata dal piano di calpestio pari a 100 cm, idoneo ad impedire la caduta d ... er tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri del guardacorpo. Per ogni mese successivo o frazione - coperture		154,00			154,00		
	SOMMANO ml					154,00	0,74	113,96
2 S.003.036	Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da cantiere, a funzionamento chimico che non richiede allaccio alla rete fognaria, delle dimensioni di circa cm. 105x105 ... i prodotti relativi all'impiego di cabine e prodotti sanitari", approvata in data 13/12/2011. Costo noleggio giornaliero - bagno chimico					45,00		
	SOMMANO cad					45,00	7,70	346,50
3 S.003.001	Recinzione di sicurezza di elevata resistenza, di basso ingombro, leggera e facile da manipolare, da fissare su struttura portante già predisposta. Costruita in polietilene durevole ad alta densità semi rigida. Elevata resistenza alla trazione. Dimensioni rotolo m 50,00 x1,0. - rete rossa					5,50		
	SOMMANO cad					5,50	118,00	649,00
4 S.003.012.a	Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque ... o ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o frazione	6,00	2,00		6,000	72,00		
	SOMMANO mq					72,00	12,50	900,00
5 S01.01.004.0	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani protezioni, stabilizzato ... quanto 3.b altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera					45,00		
	SOMMANO cadauno					45,00	19,79	890,55
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2'900,01
	TOTALE euro							2'900,01
	Data, 03/12/2020							
	Il Tecnico Arch. Donato Lamacchia - Geom. Giuseppe Dipace							
	 							
	A RIPORTARE							