



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DEL PORTICO DEL TEATRO COMUNALE "G. CURCI"



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Aprile 2024

Dirigente e RUP Ing. Ernesto Bernardini	Progetto arch. Arch. Angela Azzurra Pelle Arch. Paola F. Masciopinto
Elaborato E03	Arch. Nicola Giacovelli

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: Lavori di manutenzione della facciata principale e del portico del teatro comunale "G. Curci"

COMMITTENTE: Comune di Barletta

Barletta, 22/04/2024

I TECNICI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Opere in pietra (Cat 1)							
1 DEI RBC 2023 015022B	Operazioni preliminari: Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni: Per superfici mediamente lavorate superfici in pietra + 20% per sporti e cornici	232,80				232,80		
	pavimenti in pietra	72,00				72,00		
						61,00		
						51,00		
						17,00		
	SOMMANO m2					433,80	22,05	9'565,29
2 DEI RBC 2023 015052B	Operazioni di disinfestazione e disinfezione: Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni: vegetazione poco radicata: Al m2 di intervento Vedi voce n° 1 [m2 433.80]	0,25				108,45		
	SOMMANO m2					108,45	60,48	6'559,06
3 DEI RBC 2023 015056B	Operazioni di pulitura: Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne: Per superfici mediamente lavorate					109,00		
						60,00		
	SOMMANO m2					169,00	115,09	19'450,21
4 DEI RBC 2023 015071E	Operazioni di rimozione di stuccature ed elementi o sostanze inidonee applicate in precedenti interventi: Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti: in gesso o malta relativamente coerente: Di superficie superiore a 50 dm2 Vedi voce n° 1 [m2 433.80]	0,10				43,38		
	SOMMANO m2					43,38	100,32	4'351,88
5 DEI RBC 2023 015080C	Operazioni di stuccatura, microstuccatura e presentazione estetica: Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): Al m2 Vedi voce n° 4 [m2 43.38]					43,38		
	SOMMANO m2					43,38	58,56	2'540,33
6 DEI RBC 2023 015084A	Operazioni di integrazione di parti mancanti: Integrazione di parti mancanti di pietra al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti, da eseguire con la metodologia ritenuta più opportuna su tutte le opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla lavorazione superficiale con caratteristiche morfologiche e cromatiche simili alla superficie originale circostante; esclusi gli oneri relativi al posizionamento e all'incollaggio e/o impernatura delle parti ricostruite: Con malta lavorata sul posto					20,00		
	A RIPORTARE					20,00		42'466,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,00		42'466,77
	SOMMANO dm3					20,00	122,15	2'443,00
7 DEI RBC 2023 015105B	Operazioni di protezione: Stesura di prodotto antigraffito da applicare con una prima mano a spruzzo ed una seconda a pennello: Su superfici mediamente lavorate					80,00		
	SOMMANO m2					80,00	31,75	2'540,00
	Intonaci (Cat 2)							
8 DEI RBC 2023 055011B	Operazioni preliminari: Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli di martora, spugne, etc., su intonaci, da valutare al m sui m effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: Polvere					84,00 50,00 70,00		
	SOMMANO m2					204,00	30,89	6'301,56
9 DEI RBC 2023 055021B	Operazioni di consolidamento: Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura: per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20%, da valutare al m2 , con: malta idraulica premiscelata a basso peso specifico per volte, soffitti, etc. Vedi voce n° 8 [m2 204.00]	0,10				20,40		
	SOMMANO m2					20,40	162,47	3'314,39
10 DEI RBC 2023 055033B	Operazioni di pulitura: Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne: Per superfici mediamente lavorate Vedi voce n° 8 [m2 204.00]					204,00		
	SOMMANO m2					204,00	115,09	23'478,36
11 DEI RBC 2023 055037A	Rimozione di stuccature e di elementi inidonei: Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: Stuccature lineari					300,00		
	SOMMANO dm					300,00	4,10	1'230,00
12 DEI RBC 2023 055041E	Operazioni di stuccatura, reintegrazione e protezione superficiale: Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di stuccatura di: lacune oltre 50 dm2					20,00		
	SOMMANO m2					20,00	102,09	2'041,80
13 DEI RBC 2023 055042	Operazioni di stuccatura, reintegrazione e protezione superficiale: Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuità di vecchie tinteggiature mediante stesura di velature a base di latte di calce pigmentato e patinature ad acquarello: Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuità di vecchie							
	A RIPORTARE							83'815,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							83'815,88
	tinteggiature mediante stesura di velature a base di latte di calce pigmentato e patinature ad acquarello Vedi voce n° 12 [m2 20.00]					20,00		
	SOMMANO m2					20,00	82,52	1'650,40
	Stucchi (Cat 3)							
14 DEI RBC 2023 065021B	Operazioni preliminari: Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al m su tutta la superficie del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: Per superfici mediamente lavorate superfici in stucco + 20% per sporti e cornici	96,00 24,00				96,00 24,00		
	SOMMANO m2					120,00	12,12	1'454,40
15 DEI RBC 2023 065040C	Operazioni di consolidamento: Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione - polverizzazione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette di prodottoconsolidante; da eseguirsi a seguito o durante le fasi della pulitura, su stucchi monocromi o policromi e dorati con silicato di etile o resine sintetiche in soluzione o in emulsione o microemulsione, a bassa concentrazione, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto consolidante: in caso di disgregazione: Per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un m2 , da valutare al m2 Vedi voce n° 14 [m2 120.00]	0,20				24,00		
	SOMMANO m2					24,00	111,67	2'680,08
16 DEI RBC 2023 065057B	Operazioni di pulitura: Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti e aderenti, a secco per mezzo di spazzole, aspirapolvere, pani di gomma, spugne per pulitura a secco; da valutare al m2 sui m2 interessati dal fenomeno: Per superfici mediamente lavorate Vedi voce n° 14 [m2 120.00]					120,00		
	SOMMANO m2					120,00	115,07	13'808,40
17 DEI RBC 2023 065104A	Operazioni di stuccatura, microstuccatura, integrazione e presentazione estetica: Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al m2 o al dm2 a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti: strato di finitura con malta di grassello o calce idraulica: Tra elementi o parti adiacenti					15,00		
	SOMMANO m					15,00	42,53	637,95
18 DEI RBC 2023 065106A	Operazioni di stuccatura, microstuccatura, integrazione e presentazione estetica: Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti. operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al dm ; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, all'esecuzione di calco in silicone e di copia in vetroresina o malta; esclusi quelli relativi al posizionamento e all'incollaggio e/o imperniatura delle parti ricostruite: Integrazione con malta lavorata sul posto					30,00		
	SOMMANO dm3					30,00	122,15	3'664,50
	A RIPORTARE							107'711,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							107711,61
19 DEI RBC 2023 065107A	Operazioni di stuccatura, microstuccatura, integrazione e presentazione estetica: Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura all'opera; da valutare al m2 sui m2 interessati dal fenomeno; inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione della miscela pigmento-legante più idonea ed alla preparazione delle tinte: con tecnica a velatura per ridurre l'interferenza visiva, su zone con strati preparatori o supporto a vista, ad acquarello o con pigmenti in polvere: m2 interessato dal fenomeno entro il 15 %					25,00		
	SOMMANO m2					25,00	113,25	2'831,25
	Opere complementari (Cat 4)							
20 NP1	Rimozione di dissuasori in policarbonato e spilli in acciaio inox esistenti contro i volatili					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	198,86	198,86
21 OO.PP.P.202 3 E02.84	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi zanzariere					32,50		
	SOMMANO m2					32,50	19,86	645,45
22 OO.PP.P.202 3 E01.31	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.					4,00		
	SOMMANO m3					4,00	12,50	50,00
23 OO.PP.P.202 3 E01.34b	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti non ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010)					0,50		
	SOMMANO t					0,50	100,00	50,00
24 OO.PP.P.202 3 E01.35b	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti: materiali inquinanti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	680,00	680,00
25 DEI RBC 2023 025069B	Allontanamento volatili: Progettazione e realizzazione di sistemi di allontanamento/dissuasione di volatili inclusi gli oneri relativi alla progettazione e all'esecuzione degli stessi, al posizionamento e montaggio: dissuasori in policarbonato e spilli in acciaio inox					190,00		
	SOMMANO m					190,00	20,22	3'841,80
26 NP2	Recupero di portoni in legno comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta; scartavetratura delle pitture; consolidamento e reintegrazione delle lacune con sostituzione di parti lignee non recuperabili con essenze della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o							
	A RIPORTARE							116'008,97

