



# COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al merito civile e militare  
Città della Difesa

AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELLA PAVIMENTAZIONE D'ASFALTO DI  
PORZIONE DI VIA BARBERINI E DELLA  
ROTATORIA DI COLLEGAMENTO CON VIA  
RICCI**

TAVOLA

**B**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ELENCO PREZZI APPLICATI**

PROGETTAZIONE  
Gruppo di lavoro

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PROGETTAZIONE SICUREZZA

\_\_\_\_\_

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_

DATA DICEMBRE 2021

AGGIORNATA

ARCHIVIO CA\_\_\_\_\_A\_\_\_\_C\_\_\_\_\_

RAPP. 

1	:	10	20	50	100	200	250	500	1000	2500	5000	10000	25000	50000
---	---	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	-------	-------	-------

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 18.06.006*	Cilindratura stradale sino a formare uno strato ben consolidato e resistente all'azione del transito, previa bagnatura, fino a raggiungere una densità pari al 95% dell'AASHO; eseguita mediante rullo compressore da 14-18 tonnellate, compresa la regolarizzazione e lo spandimento del pietrisco (pagato a parte) ed ogni altro onere. <b>euro (uno/22)</b>	m <sup>2</sup>	1,22
Nr. 2 E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. <b>euro (dodici/63)</b>	mc	12,63
Nr. 3 E.001.033.o	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. smaltimento degli asfalti <b>euro (tre/38)</b>	q.li	3,38
Nr. 4 Inf.001.008	Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. <b>euro (diciassette/17)</b>	mc	17,17
Nr. 5 Inf.001.009	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi <b>euro (uno/11)</b>	mq	1,11
Nr. 6 Inf.001.011	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. <b>euro (uno/89)</b>	mq/cm	1,89
Nr. 7 Inf.001.015	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. <b>euro (uno/96)</b>	mq/cm	1,96
Nr. 8 Inf.001.029.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere. per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore <b>euro (zero/69)</b>	mq/cm	0,69
Nr. 9 Inf.001.029.b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere. sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più <b>euro (zero/21)</b>	mq/cm	0,21
Nr. 10 Inf.001.093.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. per strisce da 12 cm <b>euro (zero/41)</b>	ml	0,41
Nr. 11 Inf.001.094.a	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm <b>euro (zero/36)</b>	ml	0,36
Nr. 12 Inf.001.095.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno per un nuovo impianto <b>euro (tre/59)</b>	mq	3,59
Nr. 13 NP. 01	Sistemazione di chiusini stradali rispetto al nuovo piano stradale di qualunque tipo e dimensione, secondo le norme degli enti proprietari, compreso il taglio e sollevamento delle spallette in calcestruzzo, la ripresa degli intonaci cementizi, il fissaggio del telaio e controtelaio, la ripresa della bitumatura con conglomerato ritardato, il carico sui mezzi ed il trasporto dei materiali di risulta ad idonea discarica a qualunque distanza essa si trovi, nonché ogni onere e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, e l'adozione delle		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>prescrizioni di cui al vigente codice stradale, della segnaletica stradale verticale, orizzontale, diurna e notturna. <b>euro (quarantasette/00)</b></p>	cadauno	47,00
Nr. 14 NP. 02	<p>Sistemazione di chiusini stradali tipo TELECOM rispetto al nuovo piano stradale di qualunque tipo e dimensione, secondo le norme dell'ente proprietario con tutti gli oneri e magisteri come alla precedente voce NP.01 <b>euro (settantaotto/75)</b></p>	cadauno	78,75
Nr. 15 NP. 03	<p>Sistemazione di saracinesche stradali rispetto al nuovo piano di qualunque tipo e dimensione, secondo le norme degli enti proprietari, il fissaggio del telaio e controtelaio, la ripresa della bitumatura con conglomerato ritardato, il carico sui mezzi ed il trasporto dei materiali di risulta ad idonea discarica a qualunque distanza essa si trovi, nonché ogni onere e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, e l'adozione delle prescrizioni di cui al vigente codice stradale, della segnaletica stradale verticale, orizzontale, diurna e notturna. <b>euro (diciannove/00)</b></p>	cadauno	19,00
	<p>Data, 02/12/2021</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b></p>		