



COMUNE DI **BARLETTA**

PROVINCIA DI Barletta-Andria-Trani

PROGETTO ESECUTIVO

Intervento di riqualificazione del velodromo ubicato presso la struttura sportiva "Stadio Comunale Lello Simeone"

CUP: H92H25000160001

Data: Marzo 2026



**EC.02**

**Computo Metrico Estimativo**

REV. 1

**RUP**

**Geom. Ruggiero Leone**

**PROGETTISTI**

**Ing. Antonio Gatto**

**Ing. Iolanda Aita**

**COMUNE DI BARLETTA**  
B.A.T.

pag. 1

# COMPUTO ESTIMATIVO

**OGGETTO:** Servizi tecnici di progettazione esecutiva dell'intervento di riqualificazione del velodromo ubicato presso la struttura sportiva stadio comunale "Lello Simeone". CUP H92H25000160001 CIG B7C3D51576

**COMMITTENTE:** COMUNE DI BARLETTA

BARLETTA, 14/03/2026

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA (SpCat 1) PISTA (Cat 1) PISTA (SbCat 1)</b>							
1 NP001	Sigillatura di tutte le crepe o fessure presenti sulla superficie della pista, mediante una prima azione meccanica di taglio e pulizia, con successiva colatura di primer epossidico ... importante pendenza il primer andrà additivato con tissotropizzante in polvere per resine epossidiche e poliuretaniche. SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 1 - PISTA	36,00	7,00			252,00		
	SOMMANO m					252,00	30,97	7'804,44
2 NP002	Ricostruzione dei giunti esistenti mediante loro demolizione e apertura localizzata, pulizia accurata dei residui decoesi, ricostituzione del giunto mediante spatolatura in profondità di adesivo tissotropico epossidico. miscelato con il 20% di sabbia al quarzo. SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 1 - PISTA il PASSO DEI GIUNTI ESISTENTI E' DI 21 M					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	75,09	1'201,44
3 NP003	Realizzazione di giunti di dilatazione mediante taglio trasversale sul cls di giunti mm 6, pulizia degli stessi giunti da residui di polvere, inserimento di cordoncino di schiuma p ... icolante. Completare il giunto mediante sigillatura con un adesivo poliuretano ad alto modulo elastico, verniciabile. SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 1 - PISTA si raddoppia il numero dei giunti					32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	155,82	4'986,24
4 NP004	Regolarizzazione della planarità e ripristino delle porzioni di superficie pista dove il calcestruzzo risulti ammalorato, mediante liscivatura della superficie con applicazione di u ... /spazzolatura in maniera da ottenere un supporto privo di polvere o altre sostanze che possano comprometterne l'adesione SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 1 - PISTA					2'600,00		
	SOMMANO m2					2'600,00	26,96	70'096,00
5 NP005	Ciclo di pulizia dei supporti mediante getto di idropulizia a pressione variabile in funzione del grado di sporco da rimuovere e spazzolatura dei supporti stessi SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 1 - PISTA					2'600,00		
	SOMMANO m2					2'600,00	3,51	9'126,00
6 NP009	Rivestimento della superficie del velodromo con pitture multistrato acriliche SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 1 - PISTA					2'600,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2'600,00		93'214,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2'600,00		93'214,12
	SOMMANO m2					2'600,00	69,00	179'400,00
7 NP008	<p style="text-align: center;"><b>BALAUSTR A (SbCat 2)</b></p> <p>Realizzazione di balaustra ancorata al cordolo esistente costituita da: montanti in acciaio S355 140x60x4 mm di altezza m 0,90 passo m 0,75/1 traversina saldata fra due montanti in ... 50x200x12 acciaio S355, n. 4 tiranti cm 130 filettati inghisati mediante ancorante chimico al cordolo di base, dadi M12. SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 1 - PISTA Curve paraoliche e raccordi Rettilinei Nei rettilinei si toglie la traversina e si saldano i montanti ai paletti della recinzione retrostanti - si riduce il prezzo del 12% *(par.ug.=1/1,12)</p>	0,89	260,00 117,00			260,00 104,13		
	SOMMANO m					364,13	264,14	96'181,30
8 PUG2025/ 01.E01.010.0 01	<p style="text-align: center;"><b>Servizi (Cat 2)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OFFICINA-DEPOSITO (SbCat 4)</b></p> <p>Scavo a sezione aperta, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo. eseguito con piccoli mezzi meccanici, profondità fino a 2 m SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi platea</p>		9,00	5,000	1,500	67,50		
	SOMMANO m³					67,50	43,44	2'932,20
9 PUG2025/ 01.E01.061.0 01	<p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... garanzia del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15 SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi Vedi voce n° 8 [m³ 67.50]</p>	1,40				94,50		
	SOMMANO m³					94,50	19,00	1'795,50
10 PUG2025/ 01.E01.067.0 01	<p>Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa carteggiatura dei rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 01 01 - cemento SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi Vedi voce n° 8 [m³ 67.50]</p>	16,00				1'080,00		
	SOMMANO q					1'080,00	3,09	3'337,20
11 PUG2025/ 03.INF01.00 3.019	<p>Fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 &lt;= 35% appartenenti ... e tutti gli oneri previsti per completare l'opera a regola d'arte; esclusa l'indennità di cava, distanza fino a 12.500 m SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi</p>		9,00	5,000	0,800	36,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					36,00		376'860,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					36,00		376'860,32
	SOMMANO m <sup>3</sup>					36,00	21,93	789,48
12 PUG2025/ 01.E04.001.0 01	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi 150 kg/mc SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi		9,00	5,000	0,200	9,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					9,00	148,89	1'340,01
13 PUG2025/ 01.E04.005.0 01	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) ... tta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione C25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi PLATEA PIANO TERRA Pilastro 1 Pilastro 2 Pilastro 3 Pilastro 6 Pilastro 5 Pilastro 4 Trave 1-2-3 Trave 4-5-6 Trave 1-4 Trave 2-5 Trave 3-6		9,00	5,000	0,500	22,50		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					27,80	201,04	5'588,91
14 PUG2025/ 01.E04.047.0 01	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi PIANO TERRA Pilastro 1 Pilastro 2 Pilastro 3 Pilastro 6 Pilastro 5 Pilastro 4 Trave 1-2-3 Trave 4-5-6 Trave 1-4 Trave 2-5 Trave 3-6		0,30	0,300	3,000	0,27		
	SOMMANO cad					5,30	248,82	1'318,75
15 PUG2025/ 01.E04.059.0 01	Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi Platea 1		28,01		0,500	14,01		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					14,01	36,65	513,47
	<b>A R I P O R T A R E</b>							386'410,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							386'410,94
16 PUG2025/ 01.E04.059.0 03	Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi PIANO TERRA Pilastro 1 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30)) Pilastro 2 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30)) Pilastro 3 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30)) Pilastro 6 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30)) Pilastro 5 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30)) Pilastro 4 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30)) Trave 1-2-3 *(par.ug.=0,30+(2*0,40)) <b>Detrazione Solaio Cemento Armato</b> Trave 1-2-3 *(par.ug.=0,30+(2*0,40)) <b>Detrazione Solaio Cemento Armato</b> Trave 4-5-6 *(par.ug.=0,30+(2*0,40)) <b>Detrazione Solaio Cemento Armato</b> Trave 4-5-6 *(par.ug.=0,30+(2*0,40)) <b>Detrazione Solaio Cemento Armato</b> Trave 1-4 *(par.ug.=0,30+(2*0,40)) <b>Detrazione Solaio Cemento Armato</b> Trave 2-5 *(par.ug.=0,30+(2*0,40)) <b>Detrazione Solaio Cemento Armato</b> <b>Detrazione Solaio Cemento Armato</b> Trave 3-6 *(par.ug.=0,30+(2*0,40)) <b>Detrazione Solaio Cemento Armato</b>							
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					52,71		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-7,12		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					<b>45,59</b>	46,84	2'135,44
17 PUG2025/ 01.E04.067.0 01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... icazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. acciaio tipo B450C SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi PILASTRATE PILASTRATA 1 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Legatura *(par.ug.=24*2) ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 2 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Legatura *(par.ug.=24*2) ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 3 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Legatura *(par.ug.=24*2) ø 8 Staffe nel nodo PILASTRATA 4 Pilastro Piano Terra ø 12 ø 12 ø 8 Staffe ø 8 Legatura *(par.ug.=24*2) ø 8 Staffe nel nodo							
	<b>A R I P O R T A R E</b>					203,00		388'546,38



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							391'811,18
01	<p>soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione C25/30 (Rck 30 N/mmq) SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>3</sup></p>					0,00	201,04	0,00
19 PUG2025/ 01.E07.001.0 05	<p>Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'event ... izio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm per altezza totale di 20 cm SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi</p> <p>Solaio Cemento Armato Solaio Cemento Armato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>					17,40 22,12	39,52	94,56
20 PUG2025/ 01.E11.019.0 03	<p>Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la livellazione della superficie con malta di cemento rinforzata con rete sintetica, su superfici inclinate SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>		9,00	5,000		45,00	45,00	17,23
21 PUG2025/ 01.E11.007.0 03	<p>Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo spessore 0,2 mm, colore nero SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi Vedi voce n° 20 [m<sup>2</sup> 45.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>					45,00	45,00	4,54
22 PUG2025/ 01.E11.021.0 01	<p>Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica con la faccia inferiore bugnata per l'adesione a fiamma in semindipendenza attraverso "ch ... o 15 cm alle testate dei teli, armata in feltro di vetro rinforzato 4 kg/mq armata in feltro di vetro rinforzato 4 kg/mq SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi Vedi voce n° 20 [m<sup>2</sup> 45.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>					45,00	45,00	21,37
23 PUG2025/ 01.E09.001.0 01	<p>Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33 in acciaio zincato da 6/10 SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		8,00			8,00	8,00	22,38
24 PUG2025/ 01.E09.007.0 03	<p>Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame o alluminio SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							397'668,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							397'668,53
	Cat 2 - Servizi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	10,32	41,28
25 PUG2025/ 01.E09.009.0 01	Discendenti in pvc montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno circolari Ø 80 mm SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	17,67	53,01
26 PUG2025/ 01.E09.015.0 01	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio zincato SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi					2,00		
	SOMMANO m					2,00	5,74	11,48
27 PUG2025/ 01.E04.069.0 01	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. a maglia quadra in acciaio di qualità B450C SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi MASSETTO PAVIMENTO	3,95	9,00	5,000		177,75		
	SOMMANO kg					177,75	2,34	415,94
28 PUG2025/ 01.E04.005.0 01	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) ... tta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione C25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi MASSETTO PAVIMENTO CALDANA PAVIMENTO INDUSTRIALE		9,00	5,000	0,100	4,50		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					4,50	201,04	904,68
29 PUG2025/ 01.E14.085.0 01	Pavimento industriale in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) fibrorinforzato con l'aggiunta di fibre sintetiche strutturali e additivo superfluidificante, esclusi la realizzazione ... livellato, posa di barriera vapore in polietilene e armatura integrativa, dei seguenti spessori 10 cm, traffico leggero SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi		9,00	5,000		45,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					45,00	30,95	1'392,75
30 PUG2025/ 01.E06CAM. 005.007	Muratura in elevazione retta o curva ed a qualsiasi altezza realizzata con laterizi alleggeriti in pasta in blocchi forati termoisolanti, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Min ... nsità 600 kg/mc, per murature di tamponamento, contropareti e divisori, anche in zona sismica, 25 x 25 cm spessore 30 cm SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							400'487,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							400'487,67
	VPP PER COMPENSARE I CONTROTELAI, SOGLIE E DAVANZALI *(lung.=9+5)  SOMMANO m²	2,00	14,00		3,000	84,00		
						84,00	72,36	6'078,24
31 PUG2025/ 01.E06.033.0 01	Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc, conducibilità termica lambda da 0,12 a 0, ... spessore 8 cm, resistenza al fuoco EI 120 on blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi		5,00		3,000	15,00		
	SOMMANO m²					15,00	49,87	748,05
32 PUG2025/ 01.E16.037.0 01	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di cemento, calce idrata, sabbia e additivi specifici, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato spessore di 1,5 cm SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi ESTERNO *(lung.=5+9) INTERNO PARETI VVP PER COMPENSARE IMBOTTE *(lung.=9+5) SOFFITTO TRAMEZZI	2,00	14,00		3,000	84,00		
		2,00	14,00		2,800	78,40		
		2,00	9,00	5,000	2,800	252,00		
		2,00	5,00	2,800	2,800	78,40		
	SOMMANO m²					492,80	19,11	9'417,41
33 PUG2025/ 01.E16.039.0 01	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, di pura calce idraulica NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, reazione al fuoco classe A1, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato spessore di 2 cm SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi INTERNO PARETI VVP PER COMPENSARE IMBOTTE *(lung.=9+5) SOFFITTO TRAMEZZI	2,00	14,00		2,800	78,40		
		2,00	9,00	5,000	2,800	252,00		
		2,00	5,00	2,800	2,800	78,40		
	SOMMANO m²					408,80	17,26	7'055,89
34 PUG2025/ 01.E16.083.0 01	Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi Vedi voce n° 33 [m² 408.80]					408,80		
	SOMMANO m²					408,80	3,20	1'308,16
35 PUG2025/ 01.E16.079.0 01	Tinteggiatura con idropittura murale opaca liscia, a basso contenuto di solventi, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate, in grado di aume ... gli ambienti interni, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa preparazione delle superfici bianca SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi INTERNO PARETI VVP PER COMPENSARE IMBOTTE *(lung.=9+5) SOFFITTO TRAMEZZI	2,00	14,00		2,800	78,40		
		2,00	9,00	5,000	2,800	252,00		
		2,00	5,00	2,800	2,800	78,40		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					408,80		425'095,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					408,80		425'095,42
	SOMMANO m <sup>2</sup>					408,80	12,47	5'097,74
36 PUG2025/ 01.E16.087.0 01	Pittura per esterni, intonaci e/o supporti minerali, a base di silicato liquido di potassio conforme alle norme VOB/C DIN 18363 2.4.1, composta da sostanze minerali pure e pigmenti ... cato liquido di potassio, idrorepellente, non infiammabile, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo bianca SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi ESTERNO *(lung.=5+9)	2,00	14,00		3,000	84,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					84,00	13,09	1'099,56
37 PUG2025/ 01.E17.001.0 01	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1, sistema caratterizzato da prof ... incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie finestra, a telaio fisso SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi					0,00	358,82	0,00
	SOMMANO m <sup>2</sup>					0,00	93,40	0,00
38 PUG2025/ 01.E17.135.0 01	Serranda avvolgibile in elementi ciechi in acciaio zincato, a profilo piano o nervato a W con altezza da 70 ÷ 120 mm, con alberi zincati e custodie rinforzate, completa di rullo di ... e opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm spessore 10/10 SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi					0,00	93,40	0,00
	SOMMANO m <sup>2</sup>					0,00	93,40	0,00
39 NP006	Impianto elettrico per locale officina-deposito completo di quadro con n. 1 interruttore magnetotermico, salvavita, cavidotti, prese industriali in ragione di n. 4 per il locale of ... rico allacciamenti n. 2 pozzetti cavidotti e corrugati, prese per sazi giudici. Compreso scavi per cavidotti e ripristi SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
40 NP007	Impianto idrico sanitario per locale officina e deposito dotato di n. 2 punti acqua e scarico, tubazioni di allacciamento e scarico, pozzetti scavi e ripristini. SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
41 PUG2025/ 01.E17.001.0 01	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1, sistema caratterizzato da prof ... incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie finestra, a telaio fisso SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi FINESTRE A VASISTAS LOCALE OFFICINA + DEPOSITO	4,00	1,20		0,700	3,36		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3,36	358,82	1'205,64
	<b>A R I P O R T A R E</b>							439'498,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							439'498,36
42 PUG2025/ 01.E17.135.0 01	Serranda avvolgibile in elementi ciechi in acciaio zincato, a profilo piano o nervato a W con altezza da 70 ÷ 120 mm, con alberi zincati e custodie rinforzate, completa di rullo di ... e opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con guide laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm spessore 10/10 SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi	2,00		2,100	2,500	10,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					10,50	93,40	980,70
	<b>TRIBUNA (SbCat 3)</b>							
43 PUG2025/ 01.E02.007.0 01	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, ... a perfetta regola d'arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con l'uso di mezzi meccanici SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi		32,65	2,400	0,100	7,84		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					7,84	163,49	1'281,76
44 PUG2025/ 01.E01.010.0 01	Scavo a sezione aperta, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo. eseguito con piccoli mezzi meccanici, profondità fino a 2 m SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi plate fondazione tribuna		32,65	2,400	1,500	117,54		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					117,54	43,44	5'105,94
45 PUG2025/ 01.E01.073.0 01	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto. per ciascun campione SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	349,61	349,61
46 PUG2025/ 03.INF01.00 3.019	Fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35% appartenenti ... e tutti gli oneri previsti per completare l'opera a regola d'arte; esclusa l'indennità di cava, distanza fino a 12.500 m SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi riempimento sottofondo		32,65	2,400	0,800	62,69		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					62,69	21,93	1'374,79
47 PUG2025/ 01.E01.061.0 01	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... gurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica: fino ad una distanza di km 15 SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							448'591,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							448'591,16
	Vedi voce n° 1 [m³ 7.84] *(par.ug.=1,40*7,84) Vedi voce n° 2 [m³ 117.54] *(par.ug.=1,40*117,54)	10,98 164,56				10,98 164,56		
	SOMMANO m³					175,54	19,00	3'335,26
48 PUG2025/ 01.E01.061.0 03	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... e scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: sovrapprezzo per ogni km in più oltre i 15 previsti SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi Vedi voce n° 5 [m³ 175.54] *(par.ug.=10,00*175,54)	1755,40				1'755,40		
	SOMMANO m³/km					1'755,40	1,19	2'088,93
49 PUG2025/ 01.E01.063.0 01	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	470,00	470,00
50 PUG2025/ 01.E01.067.0 01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 01 01 - cemento SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi Vedi voce n° 1 [m³ 7.84] *(par.ug.=18,00*7,84)	141,12				141,12		
	SOMMANO q					141,12	3,09	436,06
51 PUG2025/ 01.E01.067.0 47	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi Vedi voce n° 2 [m³ 117.54] *(par.ug.=16,00*117,54)	1880,64				1'880,64		
	SOMMANO q					1'880,64	2,22	4'175,02
52 PUG2025/ 01.E04.001.0 01	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi 150 kg/mc SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi		32,65	2,400	0,200	15,67		
	SOMMANO m³					15,67	148,89	2'333,11
53 PUG2025/ 01.E04.005.0 01	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) ... tta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione C25/30 (Rck 30 N/mmq) SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							461'429,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							461'429,54
	platea fondazione		32,65	2,400	0,500	39,18		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					39,18	201,04	7'876,75
54 PUG2025/ 01.E04.067.0 01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... icazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. acciaio tipo B450C SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi Vedi voce n° 11 [m <sup>3</sup> 39.18] *(par.ug.=120,00*39,18)	4701,60				4'701,60		
	SOMMANO kg					4'701,60	2,22	10'437,55
55 NP010	Fornitura e posa in opera di 1) Tribuna in acciaio prefabbricata composta da corridoio sopraelevato h=1.30 largo m 1,20, n. 3 file di gradoni con pedate 70 cm e alzate 45 cm, modul ... 1.20 e parapetti e parapiedi per un dislivello totale di h= 1,30 pendenza 8 per mille compreso trasporto a piè d'opera SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 2 - Servizi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	80'742,55	80'742,55
	<b>Sicurezza (Cat 3) Oneri di sicurezza (SbCat 5)</b>							
56 PUG2025/ 09.S01.007.0 01	Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 285 g, idonea per ambienti particolarmente rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 35 dB; costo di utilizzo mensile vedi voce SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza 5 operai 4 mesi	10,00			4,000	40,00		
	SOMMANO cad					40,00	1,05	42,00
57 PUG2025/ 09.S01.015.0 01	Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in policarbonato, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per visitatori; costo di utilizzo mensile vedi voce SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza 5 operai 4 mesi	10,00			4,000	40,00		
	SOMMANO cad					40,00	0,52	20,80
58 PUG2025/ 09.S01.035.0 01	Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di utilizzo mensile senza fori di ventilazione SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza 5 operai 4 mesi	10,00			4,000	40,00		
	SOMMANO cad					40,00	2,11	84,40
59 PUG2025/ 09.S01.079.0 03	Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria) in filo continuo puntinato in pvc SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza 5 operai 16 settimane	10,00			16,000	160,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					160,00		560'633,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					160,00		560'633,59
	SOMMANO paio					160,00	0,82	131,20
60 PUG2025/ 09.S01.125.0 01	Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di utilizzo mensile peso 1100 g SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza 5 operai 4 mesi	5,00			4,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	3,56	71,20
61 PUG2025/ 09.S01.127.0 01	Cintura di posizionamento con due ancoraggi laterali, anelli portautensili, taglia unica regolabile, certificata EN 358, peso 500 g; costo di utilizzo mensile vedi voce SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza 5 operai 4 mesi	5,00			4,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,71	14,20
62 PUG2025/ 09.S01.133.0 01	Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con resistenza di 4.500 daN, in grado di operare con due operatori agganciati contemporaneamente, completa di sacca conten ... certificata come punto di ancoraggio CE a norma UNI EN 795, lunghezza massima 20 m; costo di utilizzo mensile vedi voce SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza 2 linee 4 mesi	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	4,69	37,52
63 PUG2025/ 09.S01.143.0 01	Fettuccia di sicurezza con due anelli e gancio, larghezza 30 mm, lunghezza 1,70 m; costo di utilizzo mensile fissa, peso 150 g SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza 5 operai 4 mesi	5,00			4,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,09	1,80
64 PUG2025/ 09.S01.147.0 01	Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre, carico di rottura 22,5 kN; costo di utilizzo mensile diametro 80 mm SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza 5 operai 4 mesi	5,00			4,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	2,21	44,20
65 PUG2025/ 09.S02.001.0 01	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 350 x 350 mm SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza 4 mesi	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	0,29	2,32
66 PUG2025/ 09.S02.003.0 01	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 115 x 160 mm SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza 4 mesi	2,00			4,000	8,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					8,00		560'936,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		560'936,03
	SOMMANO cad					8,00	0,55	4,40
67 PUG2025/ 09.S02.005.0 01	Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni 200 x 300 mm, visibilità 6 m SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	1,23	9,84
68 PUG2025/ 09.S02.017.0 05	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 330 x 500 mm SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza 4 mesi	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	1,27	10,16
69 PUG2025/ 09.S02.025.0 01	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza 4 mesi	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	2,30	18,40
70 PUG2025/ 09.S02.043.0 01	Tabelle lavori da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I per tutto il periodo dei lavori SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,46	40,92
71 PUG2025/ 09.S03.003.0 03	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... zza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura costo di utilizzo mensile SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza					50,00		
	SOMMANO m					50,00	6,12	306,00
72 PUG2025/ 09.S03.043.0 05	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ... eri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo per altezze da 5,4 m fino a 12 m SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza 4 mesi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	309,59	1'238,36
	A R I P O R T A R E							562'564,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							562'564,11
73 PUG2025/ 09.S03.023.0 01	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza (lung.=9+5)	2,00	14,00		4,000	112,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					112,00	10,83	1'212,96
74 PUG2025/ 09.S03.023.0 03	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza Vedi voce n° 73 [m <sup>2</sup> 112.00]	4,00				448,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					448,00	2,61	1'169,28
75 PUG2025/ 09.S03.023.0 05	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza Vedi voce n° 73 [m <sup>2</sup> 112.00]					112,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					112,00	3,60	403,20
76 PUG2025/ 09.S03.027.0 01	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza (lung.=9+5)	2,00	14,00	1,000	2,000	56,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					56,00	9,02	505,12
77 PUG2025/ 09.S03.027.0 03	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... cie del piano di lavoro (proiezione orizzontale) per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza Vedi voce n° 76 [m <sup>2</sup> 56.00]	3,00				168,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					168,00	0,97	162,96
78 PUG2025/ 09.S03.029.0 01	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori SpCat 1 - VELODROMO L. SIMEONE - BARLETTA Cat 3 - Sicurezza Vedi voce n° 76 [m <sup>2</sup> 56.00]					56,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					56,00	7,66	428,96
	<b>A R I P O R T A R E</b>							566'446,59







