



COMUNE DI BARLETTA

AREA VI - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Corso Cavour, 1 (ang. c.so Garibaldi, ex palazzo Banca d'Italia) - 76121 - Barletta
0883/303285 - llpp@comune.barletta.bt.it

Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate all'efficientamento energetico dei luoghi della cultura pubblici non statali - PR Puglia 2021-2027 – Priorità 2 Economia Verde - Obiettivo specifico RSO2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas effetto serra - Azione 2.1 Efficientamento energetico di edifici pubblici - Sub Azione 2.1.2 Interventi per l'efficientamento energetico degli istituti e luoghi della cultura non statali Sub-Azione 2.1.2 "Interventi per l'efficientamento energetico degli istituti e luoghi della cultura non statali

PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL "PALAZZO DELLA MARRA" SITO IN BARLETTA (BT) ALLA VIA CIALDINI N. 74 ANG. VIA DELLA MARRA, CENSITO IN CATASTO FABBRICATI AL FG. 129 P.LLA 147

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

PROGETTISTA:

Ing. Francesco Lomoro

Dirigente

Area VI - LLPP E MANUTENZIONI

RUP:

Ing. Francesco Lomoro

Dirigente

Area VI - LLPP E MANUTENZIONI

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE ELABORATO		REVISIONE	NOME FILE		SCALA	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	19-PFTE-SI09-COS		-	
A	Emissione		06/03/2026			Ing. Lomoro
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate all'efficientamento energetico dei luoghi della cultura pubblici non statali - PR Puglia 2021-2027 – Priorità 2 Economia Verde - Obiettivo specifico RSO2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas effetto serra - Azione 2.1 Efficientamento energetico di edifici pubblici -

COMMITTENTE: Sub-Azione 2.1.2 Interventi per l'efficientamento energetico degli istituti e luoghi della cultura non statali **PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL "PALAZZO DELLA MARRA" SITO IN BARLETTA (BT) ALLA VIA CIALDINI N. 74 ANG. VIA DELLA MARRA, CENSITO IN CATASTO FABBRICATI AL FG. 129 P.LLA 147 -**
Committente: Comune di Barletta - Area VI LLPP
Barletta, 06/03/2026

IL TECNICO
Ing. Francesco Lomoro

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A CORPO								
1 01.01.130.00 1a	Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati, dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo ; per il primo mese. Recinzione e apprestamenti del cantiere - Piano terra [mesi: 1] *(lung.=11+10+2+16+32+26+18+45+45)*(H/peso=1/3,5) Recinzione e apprestamenti del cantiere - Piano primo [mesi: 1] *(lung.=21,00+11+7+13+18+10+37)*(H/peso=1/3,5) Recinzione e apprestamenti del cantiere - Piano secondo [mesi: 1] *(lung.=21,00+12+52+17+9)*(H/peso=1/3,5) Recinzione e apprestamenti del cantiere - Piano coperture [mesi: 1] *(lung.=11,00+9)*(H/peso=1/3,5)		1,00	205,00		0,286	58,63		
	SOMMANO...	cad* mesi					129,56	75,17	9'739,03
2 01.01.130.00 11	Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati, dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo ; per ogni mese o parte di mese successivo. Vedi voce n° 1 [cad*mesi 129.56]		3,00				388,68		
	SOMMANO...	cad* mesi					388,68	2,05	796,79
3 01.03.001.00 1a	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. Recinzione e apprestamenti del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi [mesi: 1] * (par.ug.=(3,00)*1)		3,00				3,00		
	SOMMANO...	m2/ mese					3,00	17,62	52,86
4 01.03.001.00 11	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo. Recinzione e apprestamenti del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi [mesi: 3] * (par.ug.=(3,00)*3)		9,00				9,00		
	SOMMANO...	m2* mesi					9,00	0,32	2,88
5 05.15.100.00 1	Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile. Recinzione e apprestamenti del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Scale [mesi: 6] * (par.ug.=(20,00)*6) Recinzione area verde-Scavo a sezione obbligata-Scale [mesi: 1] *(par.ug.=(7,00)*1)		120,00				120,00		
	SOMMANO...	cad.* mesi	7,00				7,00		
	SOMMANO...	cad.* mesi					127,00	7,68	975,36
6	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore								
	A R I P O R T A R E								11'566,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								11'566,92
02.10.200.00 1	manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile. Recinzione e apprestamenti del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnalazione luminosa [mesi: 6] *(par.ug.=(4*7)*6)		168,00				168,00		
	SOMMANO...	cad.* mesi					168,00	0,70	117,60
7 02.10.020.00 1a	Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x2,5 mm2. Recinzione e apprestamenti del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Linea elettrica per segnalazione luminosa *(par.ug.=7*20)		140,00				140,00		
	SOMMANO...	ml					140,00	10,82	1'514,80
8 04.13.200.00 1	Pittura sintetica in colori base. Recinzione e apprestamenti del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Evidenziazione dell'ingombro *(par.ug.=7*10)		70,00				70,00		
	SOMMANO...	kg					70,00	10,00	700,00
9 04.13.020.00 1a	Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Recinzione e apprestamenti del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(1*7)*1) Recinzione area verde-Verniciatura a pennello di opere in ferro-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(7,00)*1) Smobilizzo del cantiere-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(7,00)*1)		7,00				7,00		
			7,00	2,00			14,00		
			7,00	2,00			14,00		
	SOMMANO...	cad.* sem.					35,00	2,66	93,10
10 04.13.040.00 2a	Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parete, di forma rettangolare, lato mm 165x140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Recinzione e apprestamenti del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(1*7)*1)		7,00				7,00		
	SOMMANO...	cad.* sem.					7,00	3,06	21,42
11 04.13.002.00 1a	Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Recinzione e apprestamenti del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(2*7)*1)		14,00				14,00		
	SOMMANO...	cad.* sem.					14,00	1,29	18,06
12	Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da parete,								
	A R I P O R T A R E								14'031,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								14'031,90
04.13.080.00 1a	di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Recinzione e apprestamenti del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] * (par.ug.=(2*7)*1) Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Segnali [mesi: 6] * (par.ug.=(7,00)*1) Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(7,00)*1) Recinzione area verde-Scavo a sezione obbligatoria-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(7,00)*1) Recinzione area verde-Posa di recinzioni e cancellate-Segnali [mesi: 6] Recinzione area verde-Posa di recinzioni e cancellate-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(7,00)*1) Smobilizzo del cantiere-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(7,00)*1)		14,00			14,00			
	SOMMANO...	cad.* sem.				63,00		1,37	86,31
04.13.140.00 1a	Cartello solo simbolo in alluminio, da parete, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 5,00 metri; costo semestrale. Recinzione e apprestamenti del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Cartelli [mesi: 6] * (par.ug.=(2*7)*1) Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Cartelli [mesi: 6] * (par.ug.=(7,00)*1) Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Cartelli [mesi: 6] *(par.ug.=(7,00)*1) Recinzione area verde-Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali-Cartelli [mesi: 6] *(par.ug.=(7,00)*1) Recinzione area verde-Rinterro di scavo eseguito a mano-Cartelli [mesi: 6] *(par.ug.=(7,00)*1)		14,00			14,00			
	SOMMANO...	cad.* sem.				56,00		2,32	129,92
04.13.160.00 1a	Cartello generico in alluminio, da parete, di forma rettangolare, spessore mm 0,5 ; dimensione mm 120x145; costo semestrale. Recinzione e apprestamenti del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Cartelli [mesi: 6] * (par.ug.=(2*7)*1)		14,00			14,00			
	SOMMANO...	cad.* sem.				14,00		2,52	35,28
04.13.180.00 1a	Cartello generico in alluminio, da parete, di forma quadrata, spessore mm 0,5; lato mm 120 ; costo semestrale. Recinzione e apprestamenti del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Cartelli [mesi: 6] * (par.ug.=(2*7)*1) Recinzione area verde-Posa di recinzioni e cancellate-Cartelli [mesi: 6] *(par.ug.=(7,00)*1)		14,00			14,00			
	SOMMANO...	cad.* sem.				7,00			
	SOMMANO...	cad.* sem.				21,00		1,44	30,24
01.06.140.00 1	Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico per box prefabbricati o baracche di dimensioni cm 240x450x240, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.								
	A R I P O R T A R E								14'313,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								14'313,65
	Recinzione e apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere-Basamento Recinzione e apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere-Basamento			5,00	3,000	0,200	3,00		
				1,50	1,500	0,200	0,45		
	SOMMANO...	m3				3,45		255,65	881,99
17 01.06.020.00 1a	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese. Recinzione e apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti Spogliatoio [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)		1,00				1,00		
	SOMMANO...	cad./ mese				1,00		323,86	323,86
18 01.06.020.00 11	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese successivo. Recinzione e apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti Spogliatoio [mesi: 3] *(par.ug.=(1,00)*3)		3,00				3,00		
	SOMMANO...	cad.* mesi				3,00		279,68	839,04
19 01.06.100.00 1a	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese. Recinzione e apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti Servizi igienici [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)		1,00				1,00		
	SOMMANO...	cad./ mese				1,00		87,23	87,23
20 01.06.100.00 11	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese successivo.								
	A R I P O R T A R E								16'445,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								16'445,77
21	Recinzione e apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti Servizi igienici [mesi: 3] *(par.ug.=(1,00)*3)	cad.* mesi	3,00				3,00		
	SOMMANO...						3,00	54,08	162,24
02.09.120.00 1a	Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra come previsto dalle norme vigenti , da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto. Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Controllo	cad.					3,00		
	SOMMANO...						3,00	448,00	1'344,00
22	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile. Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi: 4] * (par.ug.=(7,00)*4)	cad.* mesi	28,00				28,00		
	SOMMANO...						28,00	26,45	740,60
23	Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65, montato su cavalletto mobile per illuminazione di cantiere; costo mensile. Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere [mesi: 3] * (par.ug.=(7,00)*3)	cad.* mesi	21,00				21,00		
	SOMMANO...						21,00	1,85	38,85
24	Apparecchio di comando per impianto di illuminazione antideflagrante; fornito e posto in opera. Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere	cad.					7,00		
	SOMMANO...						7,00	62,07	434,49
25	Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera:sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole di sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm 20,compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera; per il primo mese. Recinzione area verde-Scavo a sezione obbligata-Andatoie e passerelle [mesi: 1] *(par.ug.=(7,00)*1)	ml/mese	7,00	10,00			70,00		
	SOMMANO...						70,00	58,26	4'078,20
26	Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera: sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole di sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm 20; per ogni mese o parte di mese successivo.								
	A R I P O R T A R E								23'244,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								23'244,15
	Recinzione area verde-Scavo a sezione obbligatoria-Andatoie e passerelle [mesi: 3] *(par.ug.=(7,00)*3)		21,00	10,00			210,00		
	SOMMANO...	ml*mesi					210,00	4,90	1'029,00
27 01.02.080.00 1a	Delimitazione mediante paletti in moplen bicolore Ø 4 cm su base zavorrata, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, collegati con catena in moplen bicolore avente anello di dimensioni 5x20x30 mm, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese. Recinzione area carico/scarico-Delimitazioni [mesi: 1] *(par.ug.=(7,00)*1)		7,00	30,00			210,00		
	SOMMANO...	ml/mese					210,00	1,52	319,20
28 01.02.080.00 1f	Delimitazione mediante paletti in moplen bicolore Ø 4 cm su base zavorrata, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, collegati con catena in moplen bicolore avente anello di dimensioni 5x20x30 mm, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per ogni mese o parte di mese successivo. Recinzione area carico/scarico-Delimitazioni [mesi: 1] *(par.ug.=(7,00)*3)		21,00	30,00			630,00		
	SOMMANO...	ml*mesi					630,00	0,73	459,90
29 04.14.160.00 1a	Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletto in profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60; costo mensile. Sistemazioni esterne-Segnali [mesi: 4] *(par.ug.=(7,00)*4)		28,00	2,00			56,00		
	SOMMANO...	cad.* mesi					56,00	5,72	320,32
30 A15011	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere (par.ug.=1+1)		2,00				2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	2'689,52	5'379,04
31 A15010a	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: primo mese (par.ug.=1+1)		2,00				2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	1'480,05	2'960,10
32 A15010b	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: noleggio mensile								
	A R I P O R T A R E								33'711,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								33'711,71
	comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: secondo mese (par.ug.=1+1) SOMMANO...	cad	2,00				2,00		
33 A15010c	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: terzo mese (par.ug.=1+1) SOMMANO...	cad	2,00				2,00	1'351,35	2'702,70
34 A15010d	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: quarto mese (par.ug.=1+1) SOMMANO...	cad	2,00				2,00	1'222,65	2'445,30
35 A15012	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento provvisorio, con esclusione del trasporto e allontanamento dal cantiere (par.ug.=1+1) SOMMANO...	cad	2,00				2,00	1'158,30	2'316,60
	Parziale LAVORI A CORPO euro								44'082,71
	T O T A L E euro								44'082,71
	Barletta, 06/03/2026 Il Tecnico Ing. Francesco Lomoro Il R.U.P. Ing. Francesco Lomoro _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____								
	A R I P O R T A R E								