



COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al merito civile e militare
Città della Disfida

AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 900
NICCHIE FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO
COMUNALE IN ZONA DI ESPANSIONE
NORD OVEST - OTTAVO LOTTO

TAVOLA

C_V1

PERIZIA DI VARIANTE N.1

ANALISI NUOVI PREZZI

PROGETTAZIONE
Gruppo di lavoro

PROGETTAZIONE SICUREZZA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

DATA LUGLIO 2021

AGGIORNATA

ARCHIVIO CA_____A____C_____

RAPP.

1	10	20	50	100	200	250	500	1000	2500	5000	10000	25000	50000
---	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	-------	-------	-------

NP.12 – Fornitura e posa in opera di massetto a pendenza interno eseguito con materiale cementizio pronto fibrinforzato tipo "TOP CEM PRONTO" (ditta Mapei).

Descrizione	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Parziale €	Totale €
A. - Materiali					
Sacchi per massetto pronto fibrinforzato tipo "TOP CEM PRONTO" per realizzazione pendenza all'interno della canaletta. Consumo 18/20 Kg/mq per cm di spessore. Spessore medio 7 cm. Sacco da 25 kg. Totale sacchi per 78 ml circa 60	pz	0,75	9,000	6,75	
Sommano A soggetto a ribasso				6,75	6,75
B – Noli					
		0,00	0,000	0,00	
				0,00	0,00
C - Trasporti					
C.1 con qualsiasi mezzo in %	%	2,00	6,750	0,14	
Sommano C soggetto a ribasso				0,14	0,14
D - Totale costi primari soggetti a ribasso A+B+C					
					6,89
E.1 - Operaio Specializzato					
E.1 - Operaio Specializzato	h	0,25000	28,14	7,04	
E.2 - Operaio Qualificato					
E.2 - Operaio Qualificato	h.	0,00000	26,15	0,00	
E.2 - Operaio Comune					
E.2 - Operaio Comune	h	0,25000	23,55	5,89	
Sommano E non soggetto a ribasso				12,92	12,923
F - Totale costi D+E					
					26,558
G – Spese generali 15% di F					
	%	15,00	26,56	3,98	
Sommano G					3,98
H - Sommano parziale					
					30,54
I - Utile di Impresa 10% di H					
	%	10,00	30,54	3,05	
Sommano H				3,05	3,05
SOMMANO COSTI GENERALI AL LORDO DEL RIBASSO D'ASTA SULLE PARTI SOGGETTE A RIBASSO					
					33,60
Prezzo €/cadauno					
					33,60
applicazione % maggiorazione oneri COVID 1,018%					
					33,94
(diconsi euro/ml TRENTATRE/94)					

NP.13 –Fornitura e posa in opera di distanziali in acciai S355 (Fe510) per il fissaggio della scala su binario da porre a 20 cm dalla parete dei loculi prefabbricati. Il profilo di acciaio dovrà essere conforme a quanto previsto dal paragrafo 11.3.4. delle NTC 2008, e ancorato chimicamente alla parete della struttura prefabbricata. Il fissaggio dovrà avvenire mediante posa di tronco di barra filettata zincata 6 mm di diametro classe 8.8 , l'ancoraggio sarà ottenuto con l'esecuzione di perforazione a rotopercolazione, con punte elicoidali con testa in widia o materiali equivalenti, con un diametro di 12 mm, L 135 mm con una profondità di penetrazione nel manufatto non inferiore a cm.10, compresa l'accurata pulizia del foro con l'aspirazione forzata della polvere e dei detriti derivanti dalla perforazione, il successivo inghisaggio della barra metallica con riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-acrilata bicomponente certificato, il serraggio sarà garantito con dado a testa chiusa nel lato esterno, dotate di rosetta di estremità Ø80 e spessore 12mm in acciaio S355 zincato a caldo. Compresa la fornitura e il serraggio del dado e della rondella di accoppiamento. Compreso e compensato il trasporto a piè d'opera, il carico in alto od in basso, gli accessori per l'applicazione, i tempi di asciugatura necessari per eventuali successive preparazioni ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le disposizioni della D.LL.

Descrizione	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Parziale €	Totale €
A. - Materiali					
distanziale per scale in alluminio da cm 200 a C	pz/ml	1,00	13,000	13,00	
Tassello per cemento in acciaio M12 L 135mm	pz/ml	4,00	0,700	2,80	
Resina epossidica ancorante bicomponente per tasselli (una cartuccia per circa 20 fori)	pz/ml	1,00	9,400	9,40	
Sommano A soggetto a ribasso				25,20	25,20
B – Noli					
		0,00	0,000	0,00	
				0,00	0,00
C - Trasporti					
C.1 con qualsiasi mezzo in %	%	3,00	25,200	0,76	
Sommano C soggetto a ribasso				0,76	0,76
D - Totale costi primari soggetti a ribasso A+B+C					25,96
E.1 - Operaio Specializzato					
E.1 - Operaio Specializzato	h	0,30000	28,14	8,44	
E.2 - Operaio Qualificato					
E.2 - Operaio Qualificato	h.	0,00000	26,15	0,00	
E.2 - Operaio Comune					
E.2 - Operaio Comune	h	0,30000	23,55	7,07	
Sommano E non soggetto a ribasso				15,51	15,507
F - Totale costi D+E					
					66,663
G – Spese generali 15% di F					
	%	15,00	66,66	10,00	
Sommano G					10,00
H - Sommano parziale					
					76,66
I - Utile di Impresa 10% di H					
	%	10,00	76,66	7,67	
Sommano H				7,67	7,67
SOMMANO COSTI GENERALI AL LORDO DEL RIBASSO D'ASTA SULLE PARTI SOGGETTE A RIBASSO					
					84,33
Prezzo €/ml					
					84,33
applicazione % maggiorazione oneri COVID 1,018%					
					85,19
(diconsi euro/ml OTTANTACINQUE/19)					