



COMUNE DI BARLETTA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

Riqualificazione paesaggistica del Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo di sistemazione del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità (Stralcio H, Litoranea di Ponente)

PERIZIA DI VARIANTE

SCALA	DESCRIZIONE ELABORATO	ELABORATO
1: 500	Manufatto di derivazione acque di prima pioggia Via Dicuozzo - Carpenterie e armature	B 8.2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Cognetti

MATERIALI COSTITUTIVI GLI ELEMENTI STRUTTURALI							
CALCESTRUZZO conforme UNI 11104:2016 e UNI EN 206:2016							
Elemento strutturale	Classe di Resistenza	Mimimo contenuto di c/s [daN/m ³]	Max rapporto a/c	Classe di Esposizione	Classe di Consistenza	Dimensione max inerti [mm]	Copriferro [cm]
strutture	C28/35	320	0,55	XA1	S4	32	3,0
ACCIAIO B450C PER TUTTE LE STRUTTURE IN C.A.							
Cemento tipo CEM I/A-LL 42,5 R conforme a UNI EN 197-1							
<ul style="list-style-type: none"> Aggregati: obbligo di marcatura CE conforme a UNI EN 12620 Acqua: conforme a UNI EN 1008 Additivi: conforme a UNI 7101 							

- Prescrizioni generali:
- L'impresa appaltatrice dovrà verificare l'effettiva corrispondenza degli elaborati grafici con lo stato dei luoghi
 - Tutte le quote sono espresse in metri e sono riferite al grezzo (se non diversamente specificato)
 - Tutte le quote indicate si riferiscono alla quota +/- 0,00 m del progetto architettonico
 - L'impresa appaltatrice dovrà verificare le quote in cantiere e l'effettivo posizionamento delle tubazioni che confluiscono nei manufatti
 - L'impresa appaltatrice dovrà verificare la congruenza tra progetto strutturale e progetto architettonico
 - L'impresa appaltatrice dovrà verificare le misure prima della cantierizzazione delle opere
 - Le fondazioni poggiano su uno strato di magrone di spessore non inferiore a 10 cm
 - Rispettare le prescrizioni relative al copriferro minimo
 - Rispettare quantità e posizionamento delle armature sia longitudinali che trasversali degli elementi strutturali

