



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Settore Piani e Programmi Urbani

Barletta, 19/10/2023

OGGETTO: Lavori di Recupero e messa in sicurezza delle Mura di Via Del Carmine – Valorizzazione e fruizione del territorio costiero tra le antiche mura del 500 ed il mare

ATTO DI SOTTOMISSIONE N.2

CUP **H91E18000640006**

CIG **Z612BD6AB8**

Appaltatore: MASELLIS s.u.r.l. di Sannicandro di Bari (BA), Partita IVA 06710120723;

Contratto: stipulato in data 23/11/2021 n.594 di Rep.;

Determina di aggiudicazione: Settore Gare, Appalti e Contratti, n.1481 del 06/09/2021;

Importo contrattuale: € 404.739,80 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 35,587%, di cui € 30.043,85, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Approvazione Progetto Esecutivo: Determinazione Dirigenziale n.493 del 24/03/2021;

Determina a contrarre n.493 del 23/03/2021;

Consegna Parziale Lavori del 25/01/2022;

Consegna Definitiva Lavori del 24/05/2022;

Variante: D.D. n°1186 del 19/08/2022

Proroga: D.D. n°204 del 17/02/2023

Proroga: D.D. n°591 del 26/04/2023

Sospensione parziale dei lavori: 26/04/2022

Ripresa lavori sospesi parzialmente: 22/08/2022

Sospensione dei lavori: 14/06/2023

Ripresa lavori: 19/07/2023

Sospensione Parziale dei lavori: 10/08/2023

Ripresa lavori: 13/10/2023

ATTO DI SOTTOMISSIONE N.2

comma 4, art. 22 del D.M. 49/2018

Premesso:

- **Che**, con nota prot.39635 del 19/05/2023 la ditta esecutrice dei lavori, ha segnalato che a seguito di sopralluogo è emersa la necessità di eseguire delle lavorazioni aggiuntive, allegando una stima dei costi da cui si desumono le lavorazioni che in sintesi possono riassumersi in:
 - Rettifica delle dimensioni e delle rifiniture della copertina in pietra per il coronamento del nuovo parapetto montato sopra le antiche Mura del Carmine, così come richiesto dalla Soprintendenza;
 - Realizzazione della segnaletica orizzontale ad integrazione di quella già prevista dal Progetto Esecutivo, al fine di garantire una maggiore sicurezza all'uscita dei ragazzi dalla vicina scuola;
 - Rinforzo dell'armatura di protezione della passerella montata sulla pista running all'interno dell'area adiacente al Lungomare Mennea;

- **Che**, a seguito delle lavorazioni eseguite ed ancora in corso che hanno visto la realizzazione del montaggio di circa 70 ml. di parapetto murario su via Mura del Carmine, la Soprintendenza

Dirigente del Settore Piani E Programmi Urbani: ing. Francesco Lomoro, Corso Garibaldi 210 – 76121 Barletta – pec: dirigente.pianieprogrammiurbani@cert.comune.barletta.bt.it

R.U.P.: Arch. Mario Pagnello, Corso Garibaldi 210 – 76121 Barletta - tel. 0883 303.247 – mail mario.pagnello@comune.barletta.bt.it

Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, ha ritenuto necessario eseguire un sopralluogo per valutare alcuni aspetti estetici relativi alla parte già realizzata.

- **Che**, la D.L., in data 20/06/2023 ha eseguito un sopralluogo con l'impresa ed il personale della Soprintendenza, che ha disposto all'impresa esecutrice, di eseguire un campione murario con delle modifiche rispetto alle lavorazioni realizzate.

A seguito del risultato di tale campionatura si è reso necessario modificare 70 ml. di muratura già eseguita, provvedendo con delle lavorazioni correttive dei conci eliminando le sporgenze dal paramento murario, in modo da rendere omogenea tutta la parete muraria relativa al nuovo parapetto.

- **che**, in data 11/10/2023, il personale della Soprintendenza, ha eseguito un nuovo sopralluogo al fine di poter valutare in loco, i lavori sinora eseguiti. In tale circostanza ha visionato il paramento murario delle antiche Mura del Carmine, per i primi 70 ml., su cui sono già state eseguite le lavorazioni. In detta data del 09/10/2023, è stato redatto apposito Verbale, per confermare, la Soprintendenza, di procedere con una scialbatura sulle parti di nuova realizzazione, in modo da rendere più scuro il paramento murario ed uniformarlo a quello già esistente. Ha altresì condiviso che il trattamento corten, previsto in progetto, se applicato direttamente sulle strutture metalliche (che si trovano in prossimità del mare), non avrebbe una durata nel tempo, quindi in ambiente con una forte salinità, è necessario che riceva a priori un trattamento di zincatura per renderlo più duraturo nel tempo, riducendo la manutenzione futura.
- **Che**, durante il sopralluogo del 11/10/2023, è stato verificato che ci sono alcuni scoli delle acque meteoriche che provengono dalla parte alta delle strade cittadine, rilevabili attraverso delle cavità aperte alla base delle *Mura del Carmine*. Al fine di evitare l'uso improprio di dette cavità, il personale della Soprintendenza ha chiesto di schermarle con una griglia metallica a maglie 100x100 mm., previa la pulizia della parte basamentale ed il trattamento con i medesimi materiali e la stessa tecnica, così come operato per il risanamento delle mura.
- **Che**, durante il sopralluogo del 09/10/2023, il personale della Soprintendenza, ha proceduto con la visione di alcune campionature della lamiera stirata da utilizzare per il rivestimento della struttura del Barbacane 5.
- **E'** stata condivisa la necessità di apporre una ringhiera di circa 50 cm. di sviluppo, tra la vecchia ringhiera metallica esistente (lavori pregressi) e la nuova realizzazione del parapetto in muratura.
- **Che**, per poter prendere in consegna i primi 70 ml. di Mura già consolidate, stante la vicinanza di una scuola e la necessità di avere più marciapiede nelle aree vicine alla scuola è stata accertata, anche con il C.S.F.E la necessità di implementare la segnaletica stradale. Dato che in corrispondenza della nuova rampa per disabili manca del tutto una rampa per disabili sul marciapiede opposto (non facente parte dell'appalto) si rende necessario procedere con la realizzazione di una nuova rampa per disabili.
- **Che**, per tale variazione, con nota prot. n°78304 del 12/10/2023 è stato chiesto specifico parere all'Ufficio Traffico del Comune di Barletta, che ad oggi non ha ancora riscontrato, pertanto ricorrendo l'urgenza, l'ammontare della somma necessaria per la realizzazione della rampa, potrà essere quantificato solo con successivo atto non facente parte della presente perizia.
- **Che**, in fase di esecuzione dei lavori, nel valutare il materiale da utilizzare per la struttura in metallo per la realizzazione del barbacane 5, l'impresa ha segnalato alcune difficoltà esecutive e di trasporto del rivestimento per il completamento della struttura;
- **Che**, a seguito di vari contatti con lo strutturista Ing. Milella, in data 12/09/2023, a seguito di richiesta chiarimenti, quest'ultimo ha fornito una nuova Relazione di calcolo strutture in acciaio e precisamente:
 - RS_Relazione di calcolo strutture in acciaio_AGG.07-09-23.pdf
 - ✓ Mask_AGG.06-23.pdf
 - ✓ RS0_Relazione di calcolo strutture in acciaio_AGG.07-09-23.pdf
 - ✓ RS02_Tomo di calcolo strutture in acciaio torre_AGG.07-09-23.pdf
 - TAV.C01.pdf
 - TAV.C02.pdfvariando alcuni tipi di ancoraggio delle parti strutturali e la rete di rifinitura;
- **Che**, a seguito di questa nuova Relazione strutturale si è reso necessario procedere con una nuova richiesta di Autorizzazione Sismica in quanto trattasi di variante sostanziale;
- **Che**, in data 12/10/2023 con nota prot. n°78031 è stata rilasciata l'Autorizzazione n°51/2022-VAR01 (Pratica n°2448/AUT-VAR01), che in pari data, con prot. n°78338 è stata trasmessa all'Impresa Masellis

ed al Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo;

- **Che**, nel corso di un sopralluogo effettuato dal personale della Soprintendenza sono state prescritte ulteriori lavorazioni meglio dettagliate nella Relazione della Direzione dei Lavori, facente parte integrante della perizia di variante;
- **Che**, già a seguito della ricezione dell'elenco delle nuove lavorazioni da eseguire da parte dell'impresa Masellis s.u.r.l., con nota prot. n°55924 del 19/07/2023 è stata informata l'Amministrazione Comunale dei lavori aggiuntivi da eseguire e di alcune variazioni di lavorazioni che si vorrebbero apportare alle strutture per garantire una maggiore resistenza del materiale che sarà utilizzato, nel tempo a venire; che, stante l'urgenza e visto l'evolversi delle lavorazioni da inserire nella variante, non si è proceduto con gli ultimi aggiornamenti economici derivanti dalle prescrizioni della Soprintendenza nel sopralluogo del 11/10/2023 e che si provvederà a comunicare direttamente l'importo finale, una volta redatta ed approvata la Determina di approvazione della perizia di variante;
- **Che**, dette nuove lavorazioni sono state illustrate al C.S.F.E. che ha espresso parere favorevole, specificando e confermando che alcune di esse si sono necessarie per garantire la sicurezza;
- **Che**, è stata redatta una perizia di variante di cui il presente elaborato ne farà parte integrante;
- **Che**, tale perizia di variante è stata condivisa sia con l'impresa che con il C.S.F.E.;

Accertato:

- **Che**, l'importo di variante trova, al momento, capienza nelle somme a disposizione del quadro Economico Rideterminato, post-gara;

Visto:

- **l'art. 38**, del Capitolato Speciale d'Appalto da cui si rileva che, qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;
- **l'art. 40**, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto, le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3;
- **l'art. 40**, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto, che dispone di procedere alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento;

Considerato:

- **che**, per Le lavorazioni in aggiunta in oggetto della presente proposta progettuale sono di seguito specificate:

lavorazioni in aggiunta

Nr	Tariffa	Voci di MISURAZIONE	U.M.	Qt	Prezzo [1]	Importo
1	N.P.5	Realizzazione di segnaletica orizzontale, su via Mura del Carmine; fornitura e posa in opera di vernice spartitraffico gialla, per due attraversamenti pedonali 7x3 m, da eseguirsi in corrispondenza della vicina scuola ed a circa 50 ml. dall'inizio del cantiere. Al termine del cantiere sarà eseguita la cancellazione degli stessi mediante applicazione di bitume in più riprese e/o fornitura e posa in opera di vernice spartitraffico bianca qualora chiesto dall'Ufficio Tecnico del Traffico del Comune di Barletta.	A corpo	1	1.278,56	1.278,56 €
2	Inf.001.036.a 01	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura proveniente dalle cave di Soletto, lavorati come di seguito specificato sulla faccia vista e con gli assetti a squadro con la faccia superiore, applicato con malta comune con l'aggiunta di q.li 1 di cemento, allettati fino a saturazione, compresi la sistemazione del piano di posa, le scaglie, la battitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso il massetto ove occorra. Spessore cm 10 Liscio	Mq.	92,59	103,00 €	9.536,77 €

		Copertina su nuovo parapetto				
3	E.021.003.b05	Lavorazione speciale eseguita alle lastre di pietre dure, pietre tenere e marmi: Pietre dure e marmi gocciolatoio della sezione di cm 1x0,5. Copertina su nuovo parapetto con doppio gocciolatoio	ml.	394,00/2	4,44 €	874,68 €
5	N.P.6	Intervento di rinforzo dei parapetti della passerella metallica sospesa della pista running, mediante fornitura e posa di nr.4 tiranti zincati a caldo per ogni campata di ogni parapetto, collegati tra loro a tensione con filo di ferro zincato a caldo dello spessore di 2mm. Rinforzo parapetti passerella metallica pista running	A corpo	1	574,64	574,64
6	N.P. 7	Eliminazione delle sporgenze tra i conci del paramento murario effettuato anche con piccole attrezzature meccaniche, al fine di rettificare le sporgenze dei conci mediante levigatura in modo tale da rendere omogenea la parete muraria. Paramento murario esistente	Mq.	140,00	110,00	15.400,00
7	R.008.059	Scarnitura, stuccatura e stilatura dei giunti di murature in conci di tufo o di pietra con filari di altezza superiore a cm 25 con malta idraulica a basso contenuto di sali, calce idraulica Lafarge, polvere della stessa pietra, miscela di colore all'ossido per ottenere la colorazione originale, resine di tipo acrilico, quale additivante e qualsiasi altro onere.	Mq.	140,00	24,50	3.430,00
8	E.010.007	Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi, e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Dati in opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura, lo sfrido, l'assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Barbacane 5 angolari 60x30 *(H/peso=882,900*1,03) incremento del 3% per saldature angolari barre filettate per Barbacane 5 barre filettate per passerella sospesa pista running	Kg.	1'014,79	8,71	8'838,82
11	NP08	Fornitura e posa in opera di lamiera stirata in acciaio con maglia esagonale di dim. 45x15 (13,5)x5 mm DIN 791, spessore 3 mm, per il rivestimento del piano calpestio del barbacane n°5, comprensiva di piatti di rinforzo saldati al di sotto e qualsiasi lavorazione e sagomatura secondo indicazioni della DL e/ o Soprintendenza	mq	26,92	392,83	10'574,98
12(**)	E.010.010	Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso. Barbacane 5 struttura portante 5432,600 5'432,60 angolari 60x30 *(H/peso=882,90*1,03) 909,387 909,39 lamiera stirata per rivestimento facciate 1057,580 1'057,58 lamiera stirata per pavimentazione 477,400 477,40 barre filettate per Barbacane 5 70,560 70,56 barre filettate per passerella sospesa pista running	Kg.	8'531,87	1,47	12'541,85
13**	R.008.017.q	Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguita a qualsiasi altezza, compreso l'onere del lavaggio dei fori con acqua e aria compressa, con esclusione dei ponteggi e degli impalcati di lavoro ma compreso altresì ogni altro onere e magistero. In conglomerato cementizio del tipo "a resistenza" del diametro di mm 30. Barbacane 5 (8 fori per 6 pilastri) *(par.ug.=8*6) passerella pista running *(par.ug.=6*2)	ml.	31,20	77,50	<u>2.418,00</u>

14	R.008.023	Iniezioni di resine epossidiche in murature microfessurate o con lesioni di piccola entità, in presenza di affreschi, di stucchi o di paramenti, compreso la pulizia dei fori con getti di aria compressa o di acqua, a seconda delle necessità contingenti, l' applicazione dei tubetti di tenuta di entrata e di uscita da realizzarsi anche mediante microperforazioni e con l'eventuale preriscaldamento dei volumi murari da consolidare al fine di consentire la necessaria polimerizzazione delle resine, nonché quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e con piena saturazione delle strutture trattate. Compreso l'impiego di eventuale farina di quarzo, di Aerosil (per applicazione verticale), nonché le attrezzature adeguate. Barbacane 5 (150 gr a foro) 48,00 0,150 7,20 passerella pista running (50 gr a foro) *(par.ug.=6*2)	Kg.	7,80	70,52	550,06
15	E.004.036	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm. Barbacane 5 voce assimilata a barre filettate per inghisaggi	Kg.	50,40	1,90	95,76
16(**)	E.010.007	Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi, e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Dati in opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura, lo sfrido, l'assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. ringhiera di via Mura del Carmine inferriate fissa con elementi verticali in quadro da 14 inferriate fissa con elementi verticali in quadro da 14 inferriata fissa con elementi verticali in quadro da 14 incidenza del 50% per lavorazione ad arco	Kg.	19,80 10,50 27,00 84,15 42,08 183,53	8,71	1.598,55
17(**)	E.010.010	Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso. ringhiere e inferriate *(H/peso=19,8+10,5+27+84,15)		141,45	1,47	207,93
18(**)	NP09	Verniciatura a forno di profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.) eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili; mediante l'impiego di vernici epossidiche in polvere, formulate specificamente per il rivestimento dell'acciaio zincato. Per ottenere la massima prestazione, la verniciatura deve essere eseguita con le seguenti operazioni: 1. PREPARAZIONE MECCANICA della superficie dei manufatti mediante levigatura con abrasivi a grana fine, finalizzata ad uniformare lievi irregolarità presenti sulla superficie del rivestimento di zinco; 2. PREPARAZIONE CHIMICA: Lavaggio in modo da creare uno strato inorganico molto stabile e di grande compattezza per garantire elevate prestazioni di adesione della vernice nel tempo. 3. APPLICAZIONE POLVERI 4. COTTURA IN FORNO, alla temperatura indicata dalle specifiche tecniche della polvere utilizzata, fino a completa polimerizzazione. ringhiera	MQ	0,66 0,35 0,90 2,81 4,72	112,00	528,64

		inferriata inferriata inferriata curva.				
20(**)	NP10	Pulitura dei due varchi presenti sotto le mura mediante rimozione del materiale ivi presente, livellamento e spandimento di ghiaietto calcare.	A corpo	1	285,08	285,08
						€ 68.734,32
(**) – Costo variazione struttura metallica e grate richieste dalla Soprintendenza (Vedi Q.E.R.)						

lavorazioni in detrazioni

Nr	Tariffa	Voci di MISURAZIONE	U.M.	Qt	Prezzo [1]	Importo
4	E.006.028.b Da non computarsi – Voce in diminuzione	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti comunque realizzate, rette o curve, per opere in elevazione, eseguito a faccia vista con lastre di carparo delle cave di Alezio o di pietra delle cave di Cursi, squadrate, delle dimensioni correnti, comunque non superiori a cm 10, dato in opera con malta comune o idraulica con polvere della stessa pietra, con giunti non eccedenti lo spessore di cm 1, eseguito a piombo a qualsiasi altezza per murature di tamponamento a cassa vuota o rivestimento. Compresa la lavorazione a grana fina della faccia vista, l'onere per i cantonali, per la formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, la stilatura dei giunti con malta a base di cemento bianco e polvere della stessa pietra, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. rivestimento con lastre di pietra di carparo di spessore da 5 cm.	Mq.	-98,50	77,20 €	-7.604,20 €
9	E.010.008	Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per strutture portanti e per orditure, costituita da travi composte da ponte, in acciaio completo di profilati di collegamento trasversale, irrigidimenti, piastre di attacco, pioli, bulloni di collegamento, incluso montaggio ed esclusa verniciatura, assemblate in officina mediante lavorazione saldata o bullonata. Dati in opera retti o centinati e a qualsiasi altezza, tagliati a misura, compreso il relativo sfrido e le opere murarie per il fissaggio alle murature o ai conglomerati in c.a. predisposti per l'alloggio, incluso altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Barbacane 5 peso aggiornato, a seguito della riduzione dell'altezza incremento del 5% per saldature struttura e bulloneria	Kg.	-169,49	4,00	-677,96
10	NP01	Fornitura e posa in opera di lamiera stirata in acciaio corten con maglia esagonale di dim. 45x13,5x5 mm DIN 791, spessore 2 mm, per il rivestimento della struttura metallica del barbacane n.º5, comprensiva di qualsiasi lavorazione e sagomatura secondo indicazioni della DL e/o Soprintendenza Barbacane 5 Superficie piano calpestio Riduzione superficie di rivestimento a causa della minor altezza *(lung.=6,2+ 3,74+3,74)	mq	-43,34	87,34	-3'785,32
19(**)	E.017.005.a	Fornitura e posa in opera di infisso in ferro per porte interne od esterne con profilati tubolari per vetro con zoccolo in lamiera, con o senza sopra luce fisso, completo di fermavetro, scacciacqua dove occorre, cerniere di acciaio con rondelle e zeccole, in opera compreso ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e	Mq.			-598,50

	quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura e posa in opera dei vetri. Infitto in ferro in profilati tubolari da mm 10/10 telaio per porta dei teatini -3,00 In detrazione:		-3,00	199,50	
					€ -12.067,48

- **che**, per la realizzazione di queste nuove lavorazioni, il CSE ritiene che non debbano essere riconosciuti ulteriori costi della sicurezza oltre a quelli già quantificati dal CSP in fase di progettazione, che ammontano a € 30 043,85 non soggetti a ribasso d'asta, giustificando che trattasi di piccole lavorazioni;
- **che**, l'importo a corpo in aumento, da assoggettare a ribasso, ammonta a:

Importo lordo della variazione:	56.068,34 €
ribasso d'asta:	35,587%
Importo netto variazione:	36.115,30 €

TUTTO CIO' PREMESSO

Viene predisposto il presente Atto in cui si prevedono le nuove e necessarie lavorazioni di cui il nuovo Legale rappresentante della ditta Maselliss.u.r.l., ha fornito dettaglio alla Stazione Appaltante con nota prot. n°55924 del 19/07/2023 e successiva del 15.09.2023 e del 16/10/2023; da una valutazione della D.L. non possono essere condivise alcune voci, pertanto l'importo è stato in parte ridimensionato. Si specifica che tale mancata applicazione non può trovare accoglimento poiché trattasi di lavorazioni o parti di lavorazioni già previste nelle voci del Progetto Esecutivo. Il legale rappresentante dell'Impresa Masellis s.u.r.l., presa attenta e completa visione delle differenti lavorazioni da eseguire e di quelle che non potranno essere riconosciute economicamente, rispetto alla citata nota

DICHIARA E SI OBBLIGA

- di accettare l'esecuzione delle nuove lavorazioni, come riportato negli elaborati allegati alla Perizia di Variante n.2 di seguito elencati:

Allegati:

- 01 AS_V2 - Atto di Sottomissione
- 02 R01_V2 - Relazione Tecnico descrittiva di Variante
- 03 QE_V2- Quadro economico
- 04 CM_V2- Computo metrico estimativo
- 05 NP_V2 - Nuovi Prezzi (5-6-8-9-10)
- 06 VS_V2 - Verbale di Sopralluogo del 07/07/2023
- 07 Autorizzazione Sismica, con relativi 6 allegati in essa richiamati
 - ✓ 1-MODE1.P7M.p7m
 - ✓ 2-MODA1.P7M.p7m
 - ✓ 3-MODB1.P7M.p7m
 - ✓ Elenco_allegati_19092023.pdf.p7m.p7m
 - ✓ RS_REL1.P7M.p7m
 - ✓ TAV1.C01.pdf.p7m.p7m
 - ✓ TAV.C02.pdf2.p7m.p7m
- 08 Tav. B01_VAR (rampe)
- 09 VS_V2 - Verbale di Sopralluogo del 11/10/2023

agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

- di essere consapevole che per queste nuove e necessarie lavorazioni sarà applicato il medesimo ribasso d'asta del 35,587%;

Per l'effetto, l'importo complessivo delle nuove lavorazioni, che la ditta accetta di eseguire senza riserva alcuna, decurtate del ribasso ammonta ad **36.115,30 €** (euro trentamilacentotrentadue) oltre I.V.A., per complessivi, per complessivi € 39.726,83.

Il tempo utile per l'esecuzione degli interventi di modifica previsti nel presente documento, può essere valutato in un massimo di 50 **gg. aggiuntivi** oltre quelli già assegnati, legati sia all'esecuzione delle lavorazioni complementari che al reperimento del materiale e del trattamento di alcuni di essi, posticipando pertanto la conclusione dei lavori al **29/11/2023**, termine entro il quale l'impresa si impegna e si vincola, con la stazione appaltante, a concludere tutte le lavorazioni.

Tale posticipo non genera nell'impresa esecutrice dei lavori alcun diritto (di qualsiasi natura) per richiedere costi aggiuntivi legati al prolungamento dei tempi di esecuzione.

L'Impresa è consapevole che non potrà formulare alcuna riserva in merito rispetto a quanto accettato con la presente sottoscrizione, ivi inclusi i maggiori tempi di esecuzione.

L'Impresa, con la sottoscrizione della Perizia dichiara che le lavorazioni proposte sono realizzabili sulla base dell'importo concordato e sulla scorta della documentazione in essa allegata.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Il RUP e DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Mario Pagnello

L'IMPRESA
MASELLIS s.u.r.l.

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE
Ing. Antonio Massa

Il Dirigente del Settore Piani e Programmi Urbani
Ing. Francesco Lomoro
