



COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al merito civile e militare
Citta' della Disfida

AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
REALIZZAZIONE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE
NEL PIANO DI ZONA DELLA NUOVA 167,
2° E 3° TRIENNIO.

In parziale variante alla viabilità approvata con il P.E.E.P



PROGETTO COSTRUTTIVO Rete Acque Meteoriche Area Patalini

IL DIRIGENTE
Arch. Donato LAMACCHIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA GENERALE
ADEGUAMENTO TECNICO

06 SET. 2016

CODICE ELABORATO: VTP CME PG		REV. A	SCALA:		
CONSORZIO AGGIUDICATARIO: Research Consorzio Stabile Scarl <i>Il Rappresentante Legale</i> Vito Matteo BAROZZI		NOME FILE:			
IMPRESA AFFIDATARIA: COBAR S.p.A. L'AMMINISTRATORE <i>Vito Matteo BAROZZI</i>  Via Selva 101, 70022 - Altamura (Ba)		ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE  VAMS Ingegneria Via Nizza 154, 00198 - ROMA RESPONSABILE DI PROGETTO: Dott. Ing. Niccolò Saraca			
		IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Sebastiano LONGANO	IL DIRETTORE DEI LAVORI Dott. Ing. Francesco COGNETTI		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
A	ADEGUAMENTO TECNICO	Luglio 2016	D. Trotta	G. Festa	N.Saraca

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		100,00	10,300	0,250	257,50		
	SOMMANO mc					257,50	12,75	3'283,13
2 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, sino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stessa ed onere per dare il lavoro finito:		100,00	10,300	10,000	10'300,00		
	SOMMANO mq/cm					10'300,00	0,91	9'373,00
3 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		100,00	10,300	3,000	3'090,00		
	SOMMANO mq/cm					3'090,00	2,84	8'775,60
4 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					50,00 50,00		
	SOMMANO mq					100,00	2,24	224,00
5 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzeria linee margine linee parcheggi *(par.ug.=2,00*100/5)			100,00 100,00 2,00		100,00 200,00 80,00		
	SOMMANO ml					380,00	0,26	98,80
6 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	32,01	64,02
7 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		21'818,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					190,00		32'861,28
15 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					190,00	0,26	49,40
	SOMMANO ml					2,00		
16 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					2,00	32,01	64,02
	SOMMANO cad					2,00		
17 Inf 01.059I	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00	6,21	12,42
	SOMMANO cad					2,00		
18 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00	47,16	47,16
	SOMMANO cad					1,00		
19 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.					1,00	43,29	43,29
	SOMMANO cad					1,00		
	carreggiata est		480,00	5,700	0,250	684,00		
	carreggiata ovest		480,00	5,700	0,250	684,00		
	SOMMANO mc					1'368,00	12,75	17'442,00
20 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:					27'360,00		
	carreggiata est		480,00	5,700	10,000	27'360,00		
	carreggiata ovest		480,00	5,700	10,000	27'360,00		
	SOMMANO mq/cm					54'720,00	0,91	49'795,20
21 Inf 01.031a01	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori ... a e con gli assetti a squadro e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Di cm. 10 di spessore - Liscio					28,00		
	piattaforma sormontabile e carrabile *(par.ug.=4*7)	28,00				28,00		
	SOMMANO mq					28,00	68,05	1'905,40
	A R I P O R T A R E							102'220,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'220,17
22 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte carreggiata est carreggiata ovest		480,00 480,00	5,700 5,700	3,000 3,000	8'208,00 8'208,00		
	SOMMANO mq/cm					16'416,00	2,84	46'621,44
23 NP.14	Fornitura e posa in opera di miscela fotocatalitica a base d'acqua e biossido di titanio (TiO2) di tipo Anatase con struttura nanometrica, tipo Coverlite, che consenta l'abbattimen ... ici". L'efficacia fotocatalitica deve avere un valore iniziale di abbattimento > di 35% con 1,5 l/min di gas inquinante. carreggiate est ed ovest	2,00	480,00	5,700		5'472,00		
	SOMMANO mq					5'472,00	5,42	29'658,24
24 NP.11	Fornitura e posa in opera di calotte "marker" rifrangente in gomma dimensioni variabili fino a 30 cm. di diametro e muniti di gambo o tasselli per l'ancoraggio a qualsiasi tipo di ... tra, la fornitura e posa dei tasselli di ancoraggio, eventuali miscele collanti a presa rapida e quant'altro occorrente.					300,00		
	SOMMANO cadauno					300,00	4,04	1'212,00
25 NP.12	Marker stradale a LED alimentazione solare, Lampeggiante Monofacciale, CARRABILE disponibile con Luce Bianca, Gialla e Rossa. Dimensioni conformi alle norme del codice della strada che richiede un'altezza massima dalla sede stradale di 25 mm (Art.153 - Art. 40 C.d.s.)					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	48,89	977,80
26 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					500,00 100,00		
	SOMMANO mq					600,00	2,24	1'344,00
27 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm carreggiata est linee margine linee parcheggi *(par.ug.=480/5) carreggiata ovest linee margine linee parcheggi *(par.ug.=480/5)	2,00 96,00 2,00 96,00	480,00 2,00 480,00 2,00			960,00 192,00 960,00 192,00		
	SOMMANO ml					2'304,00	0,26	599,04
28 NP.13	Attraversamento pedonale luminoso, studiato appositamente per l'arredo urbano, composto da: Palo rastremato H mt 6,50 con sbraccio							
	A R I P O R T A R E							182'632,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							182'632,69
	da 2,50 o 4,00 mt completo di piastra e tirafondi ... ritto del palo Plafoniera per illuminazione con fascio asimmetrico completa di lampada SAP 250W Classe di Isolamento II					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1'064,48	21'289,60
29 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	32,01	640,20
30 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	6,21	124,20
31 Inf 01.0591	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,16	47,16
32 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
33 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,03	328,24
34 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	35,84	358,40
35 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		260,00	5,800	0,250	377,00		
	SOMMANO mc					377,00	12,75	4'806,75
	A R I P O R T A R E							210'270,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							210'270,53
36 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		260,00	5,800	10,000	15'080,00		
	SOMMANO mq/cm					15'080,00	0,91	13'722,80
37 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		260,00	5,800	3,000	4'524,00		
	SOMMANO mq/cm					4'524,00	2,84	12'848,16
38 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					200,00		
	SOMMANO mq					10,00		
						210,00	2,24	470,40
39 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm	2,00	260,00			520,00		
	SOMMANO ml		260,00			260,00		
						780,00	0,26	202,80
40 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	32,01	160,05
41 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,21	31,05
42 Inf 01.0591	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	47,16	235,80
43	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante							
	A R I P O R T A R E							237'941,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							237'941,59
Inf 01.007	naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		65,00	10,300	0,250	167,38		
	SOMMANO mc					167,38	12,75	2'134,10
44 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		65,00	10,300	10,000	6'695,00		
	SOMMANO mq/cm					6'695,00	0,91	6'092,45
45 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		65,00	10,300	3,000	2'008,50		
	SOMMANO mq/cm					2'008,50	2,84	5'704,14
46 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					50,00 50,00		
	SOMMANO mq					100,00	2,24	224,00
47 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm							
	linee mezzzeria		65,00			65,00		
	linee margine	2,00	65,00			130,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=2,00*65/5)	26,00	2,00			52,00		
	SOMMANO ml					247,00	0,26	64,22
48 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	32,01	128,04
49 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	6,21	24,84
50	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare							
	A R I P O R T A R E							252'313,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							252'313,38
Inf 01.0591	(come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,16	47,16
51 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
52 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,84	71,68
53 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		75,00	10,300	0,250	193,13		
	SOMMANO mc					193,13	12,75	2'462,41
54 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		75,00	10,300	10,000	7'725,00		
	SOMMANO mq/cm					7'725,00	0,91	7'029,75
55 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		75,00	10,300	3,000	2'317,50		
	SOMMANO mq/cm					2'317,50	2,84	6'581,70
56 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					50,00		
	SOMMANO mq					50,00		
						100,00	2,24	224,00
57 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... a pari a 0,2							
	A R I P O R T A R E							268'773,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							268'773,37
	kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm							
	linee mezzeria		75,00			75,00		
	linee margine	2,00	75,00			150,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=2,00*75/5)	30,00	2,00			60,00		
	SOMMANO ml					285,00	0,26	74,10
58 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	32,01	64,02
59 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,21	12,42
60 Inf 01.0591	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,16	47,16
61 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
62 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	carreggiata est		510,00	5,700	0,250	726,75		
	carreggiata ovest		510,00	5,700	0,250	726,75		
	SOMMANO mc					1'453,50	12,75	18'532,13
63 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:							
	carreggiata est		510,00	5,700	10,000	29'070,00		
	carreggiata ovest		510,00	5,700	10,000	29'070,00		
	SOMMANO mq/cm					58'140,00	0,91	52'907,40
64 Inf 01.031a01	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori ... a e con gli assetti a squadro e per il resto in tutto come al numero d'ordine							
	A R I P O R T A R E							340'453,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							340'453,89
	precedente. Di cm. 10 di spessore - Liscio piattaforma sormontabile e carrabile *(par.ug.=4*7)	28,00				28,00		
	SOMMANO mq					28,00	68,05	1'905,40
65 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	carreggiata est		510,00	5,700	3,000	8'721,00		
	carreggiata ovest		510,00	5,700	3,000	8'721,00		
	SOMMANO mq/cm					17'442,00	2,84	49'535,28
66 NP.14	Fornitura e posa in opera di miscela fotocatalitica a base d'acqua e biossido di titanio (TiO2) di tipo Anatase con struttura nanometrica, tipo Coverlite, che consenta l'abbattimen ... ici". L'efficacia fotocatalitica deve avere un valore iniziale di abbattimento > di 35% con 1,5 l/min di gas inquinante.							
	carreggiate esy ed ovest	2,00	510,00	5,700		5'814,00		
	SOMMANO mq					5'814,00	5,42	31'511,88
67 NP.11	Fornitura e posa in opera di calotte "marker" rifrangente in gomma dimensioni variabili fino a 30 cm. di diametro e muniti di gambo o tasselli per l'ancoraggio a qualsiasi tipo di ... tra, la fornitura e posa dei tasselli di ancoraggio, eventuali miscele collanti a presa rapida e quant'altro occorrente.							
						330,00		
	SOMMANO cadauno					330,00	4,04	1'333,20
68 NP.12	Marker stradale a LED alimentazione solare, Lampeggiante Monofacciale, CARRABILE disponibile con Luce Bianca, Gialla e Rossa. Dimensioni conformi alle norme del codice della strada che richiede un'altezza massima dalla sede stradale di 25 mm (Art.153 - Art. 40 C.d.s.)							
						20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	48,89	977,80
69 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali							
						500,00		
						100,00		
	SOMMANO mq					600,00	2,24	1'344,00
70 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm							
	carreggiata est							
	linee margine	2,00	510,00			1'020,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=510/5)	102,00	2,00			204,00		
	carreggiata ovest							
	linee margine	2,00	510,00			1'020,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=510/5)	102,00	2,00			204,00		
	A R I P O R T A R E					2'448,00		427'061,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'448,00		427'061,45
71 NP.13	SOMMANO ml Attraversamento pedonale luminoso, studiato appositamente per l'arredo urbano, composto da: Palo rastremato H mt 6,50 con sbraccio da 2,50 o 4,00 mt completo di piastra e tirafondi ... ritto del palo Plafoniera per illuminazione con fascio asimmetrico completa di lampada SAP 250W Classe di Isolamento II					2'448,00	0,26	636,48
	SOMMANO cadauno					20,00		
72 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					20,00	1'064,48	21'289,60
	SOMMANO cad					30,00		
73 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					30,00	32,01	960,30
	SOMMANO cad					30,00		
74 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					30,00	6,21	186,30
	SOMMANO cad					30,00		
75 Inf 01.073m	Segnale di "localizzazione e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm					12,00	41,03	492,36
	SOMMANO cad					12,00		
76 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00	66,21	264,84
	SOMMANO cad					4,00		
77 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.					10,00	35,84	358,40
	SOMMANO cad					10,00		
	carreggiata est		100,00	5,700	0,250	142,50		
	carreggiata ovest		100,00	5,700	0,250	142,50		
	SOMMANO mc					285,00	12,75	3'633,75
78 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del							
	A R I P O R T A R E							454'883,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							454'883,48
	CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: carreggiata est carreggiata ovest		100,00 100,00	5,700 5,700	10,000 10,000	5'700,00 5'700,00		
	SOMMANO mq/cm					11'400,00	0,91	10'374,00
79 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinitrici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte carreggiata est carreggiata ovest		100,00 100,00	5,700 5,700	3,000 3,000	1'710,00 1'710,00		
	SOMMANO mq/cm					3'420,00	2,84	9'712,80
80 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					100,00 50,00		
	SOMMANO mq					150,00	2,24	336,00
81 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm carreggiata est linee margine linee parcheggi *(par.ug.=100/5) carreggiata ovest linee margine linee parcheggi *(par.ug.=100/5)	2,00 20,00	100,00 2,00			200,00 40,00		
	SOMMANO ml					480,00	0,26	124,80
82 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	32,01	128,04
83 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	6,21	24,84
84 Inf 01.073m	Segnale di "localizzazione e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,21	132,42
	A R I P O R T A R E							475'716,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							475'716,38
85 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,84	71,68
86 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		240,00	10,300	0,250	618,00		
	SOMMANO mc					618,00	12,75	7'879,50
87 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		240,00	10,300	10,000	24'720,00		
	SOMMANO mq/cm					24'720,00	0,91	22'495,20
88 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		240,00	10,300	3,000	7'416,00		
	SOMMANO mq/cm					7'416,00	2,84	21'061,44
89 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					100,00		
	SOMMANO mq					50,00		
						150,00	2,24	336,00
90 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm							
	linee mezzzeria		240,00			240,00		
	linee margine	2,00	240,00			480,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=2,00*240/5)	96,00	2,00			192,00		
	SOMMANO ml					912,00	0,26	237,12
91 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		527'797,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		527'797,32
	SOMMANO cad					12,00	32,01	384,12
92 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	6,21	74,52
93 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	47,16	188,64
94 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	43,29	173,16
95 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
96 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		200,00	10,300	0,250	515,00		
	SOMMANO mc					515,00	12,75	6'566,25
97 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		200,00	10,300	10,000	20'600,00		
	SOMMANO mq/cm					20'600,00	0,91	18'746,00
98 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		200,00	10,300	3,000	6'180,00		
	SOMMANO mq/cm					6'180,00	2,84	17'551,20
99 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente							
	A R I P O R T A R E							571'624,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							571'624,57
	premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonale					100,00 50,00		
	SOMMANO mq					150,00	2,24	336,00
100 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm							
	linee mezzeria		200,00			200,00		
	linee margine	2,00	200,00			400,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=2,00*200/5)	80,00	2,00			160,00		
	SOMMANO ml					760,00	0,26	197,60
101 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	32,01	384,12
102 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	6,21	74,52
103 Inf 01.0591	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	47,16	188,64
104 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	43,29	173,16
105 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
106 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	A R I P O R T A R E							573'121,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							573'121,97
	SOMMANO mc		170,00	10,300	0,250	437,75		
						437,75	12,75	5'581,31
107 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		170,00	10,300	10,000	17'510,00		
	SOMMANO mq/cm					17'510,00	0,91	15'934,10
108 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		170,00	10,300	3,000	5'253,00		
	SOMMANO mq/cm					5'253,00	2,84	14'918,52
109 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					100,00 50,00		
	SOMMANO mq					150,00	2,24	336,00
110 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzeria linee margine linee parcheggi *(par.ug.=2,00*170/5)					170,00 340,00 136,00		
	SOMMANO ml	2,00 68,00	170,00 170,00 2,00			646,00	0,26	167,96
111 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	32,01	384,12
112 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	6,21	74,52
113 Inf 01.0591	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		610'518,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		610'518,50
114 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					4,00	47,16	188,64
	SOMMANO cad					4,00		
115 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00	43,29	173,16
	SOMMANO cad					4,00		
116 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		120,00	10,300	0,250	309,00		
	SOMMANO mc					309,00	12,75	3'939,75
117 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		120,00	10,300	10,000	12'360,00		
	SOMMANO mq/cm					12'360,00	0,91	11'247,60
118 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		120,00	10,300	3,000	3'708,00		
	SOMMANO mq/cm					3'708,00	2,84	10'530,72
119 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					100,00		
	SOMMANO mq					50,00		
120 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm		120,00			120,00		
	linee mezzzeria		120,00			240,00		
	linee margine	2,00						
	A R I P O R T A R E					360,00		637'077,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					360,00		637'077,73
	linee parcheggi *(par.ug.=2,00*120/5)	48,00	2,00			96,00		
	SOMMANO ml					456,00	0,26	118,56
121 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	32,01	256,08
122 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,21	49,68
123 Inf 01.0591	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
124 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
125 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
126 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	carreggiata est		170,00	5,700	0,250	242,25		
	carreggiata ovest		170,00	5,700	0,250	242,25		
	SOMMANO mc					484,50	12,75	6'177,38
127 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:							
	carreggiata est		170,00	5,700	10,000	9'690,00		
	carreggiata ovest		170,00	5,700	10,000	9'690,00		
	SOMMANO mq/cm					19'380,00	0,91	17'635,80
	A R I P O R T A R E							661'639,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							661'639,49
128 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte carreggiata est carreggiata ovest		170,00 170,00	5,700 5,700	3,000 3,000	2'907,00 2'907,00		
	SOMMANO mq/cm					5'814,00	2,84	16'511,76
129 NP.11	Fornitura e posa in opera di calotte "marker" rifrangente in gomma dimensioni variabili fino a 30 cm. di diametro e muniti di gambo o tasselli per l'ancoraggio a qualsiasi tipo di ... tra, la fornitura e posa dei tasselli di ancoraggio, eventuali miscele collanti a presa rapida e quant'altro occorrente.					200,00		
	SOMMANO cadauno					200,00	4,04	808,00
130 NP.12	Marker stradale a LED alimentazione solare, Lampeggiante Monofacciale, CARRABILE disponibile con Luce Bianca, Gialla e Rossa. Dimensioni conformi alle norme del codice della strada che richiede un'altezza massima dalla sede stradale di 25 mm (Art.153 - Art. 40 C.d.s.)					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	48,89	977,80
131 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					200,00 200,00		
	SOMMANO mq					400,00	2,24	896,00
132 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm carreggiata est linee margine linee parcheggio *(par.ug.=170/5) carreggiata ovest linee margine linee parcheggio *(par.ug.=170/5) rotatoria rotatoria	2,00 34,00	170,00 2,00			340,00 68,00		
	SOMMANO ml	2,00 34,00	170,00 2,00			340,00 68,00 130,00 100,00		
						1'046,00	0,26	271,96
133 NP.13	Attraversamento pedonale luminoso, studiato appositamente per l'arredo urbano, composto da: Palo rastremato H mt 6,50 con sbraccio da 2,50 o 4,00 mt completo di piastra e tirafondi ... ritto del palo Plafoniera per illuminazione con fascio asimmetrico completa di lampada SAP 250W Classe di Isolamento II					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'064,48	8'515,84
	A R I P O R T A R E							689'620,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							689'620,85
134 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	32,01	320,10
135 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	6,21	62,10
136 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	41,03	164,12
137 Inf 01.073m	Segnale di "localizzazione e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,21	132,42
138 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
139 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		160,00	10,300	0,250	412,00		
	SOMMANO mc					412,00	12,75	5'253,00
140 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		160,00	10,300	10,000	16'480,00		
	SOMMANO mq/cm					16'480,00	0,91	14'996,80
141 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		160,00	10,300	3,000	4'944,00		
	A R I P O R T A R E					4'944,00		710'692,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'944,00		710'692,75
	SOMMANO mq/cm					4'944,00	2,84	14'040,96
142 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					80,00 30,00		
	SOMMANO mq					110,00	2,24	246,40
143 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm							
	linee mezzeria		160,00			160,00		
	linee margine	2,00	160,00			320,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=2,00*140/5)	56,00	2,00			112,00		
	SOMMANO ml					592,00	0,26	153,92
144 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	32,01	256,08
145 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,21	49,68
146 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
147 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
148 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
	A R I P O R T A R E							725'764,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							725'764,05
149 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		140,00	10,300	0,250	360,50		
	SOMMANO mc					360,50	12,75	4'596,38
150 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, secondo le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		140,00	10,300	10,000	14'420,00		
	SOMMANO mq/cm					14'420,00	0,91	13'122,20
151 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinitrici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		140,00	10,300	3,000	4'326,00		
	SOMMANO mq/cm					4'326,00	2,84	12'285,84
152 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					80,00		
	SOMMANO mq					30,00		
						110,00	2,24	246,40
153 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm							
	linee mezzzeria		140,00			140,00		
	linee margine	2,00	140,00			280,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=2,00*140/5)	56,00	2,00			112,00		
	SOMMANO ml					532,00	0,26	138,32
154 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	32,01	256,08
155 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,21	49,68
	A R I P O R T A R E							756'458,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							756'458,95
156 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
157 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
158 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
159 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		140,00	10,300	0,250	360,50		
	SOMMANO mc					360,50	12,75	4'596,38
160 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		140,00	10,300	10,000	14'420,00		
	SOMMANO mq/cm					14'420,00	0,91	13'122,20
161 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		140,00	10,300	3,000	4'326,00		
	SOMMANO mq/cm					4'326,00	2,84	12'285,84
162 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					80,00 30,00		
	SOMMANO mq					110,00	2,24	246,40
163	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo							
	A R I P O R T A R E							787'034,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							787'034,03
Inf 01.087a	impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzeria linee margine linee parcheggi *(par.ug.=2,00*140/5)		140,00 140,00 2,00			140,00 280,00 112,00		
	SOMMANO ml					532,00	0,26	138,32
164 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	32,01	256,08
165 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,21	49,68
166 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
167 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
168 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
169 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		150,00	10,300	0,250	386,25		
	SOMMANO mc					386,25	12,75	4'924,69
170 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:							
	A R I P O R T A R E							792'727,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							792'727,06
	SOMMANO mq/cm		150,00	10,300	10,000	15'450,00		
						15'450,00	0,91	14'059,50
171 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		150,00	10,300	3,000	4'635,00		
	SOMMANO mq/cm					4'635,00	2,84	13'163,40
172 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					80,00 30,00		
	SOMMANO mq					110,00	2,24	246,40
173 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm		150,00			150,00		
	linee mezzeria		150,00			300,00		
	linee margine	2,00				120,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=2,00*150/5)	60,00		2,00				
	SOMMANO ml					570,00	0,26	148,20
174 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	32,01	256,08
175 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,21	49,68
176 Inf 01.0591	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
177 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		820'744,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		820'744,64
178 Inf 01.068p	SOMMANO cad Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					2,00	43,29	86,58
						4,00		
179 Inf 01.007	SOMMANO cad Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		80,00	10,300	0,250	206,00		
						206,00	12,75	2'626,50
180 Inf 01.009	SOMMANO mc Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		80,00	10,300	10,000	8'240,00		
						8'240,00	0,91	7'498,40
181 NP.02	SOMMANO mq/cm Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		80,00	10,300	3,000	2'472,00		
						2'472,00	2,84	7'020,48
182 Inf 01.089a	SOMMANO mq Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuota per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					50,00 20,00		
						70,00	2,24	156,80
183 Inf 01.087a	SOMMANO ml Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzzeria linee margine linee parcheggi *(par.ug.=2,00*80/5)			80,00 80,00 2,00		80,00 160,00 64,00		
						304,00	0,26	79,04
184 Inf 01.057	SOMMANO ml Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.							
	A R I P O R T A R E							838'355,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							838'355,80
185 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	32,01	160,05
186 Inf 01.0591	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,21	31,05
187 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
188 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
189 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		860,00	5,700	0,250	1'225,50		
	SOMMANO mc					1'225,50	12,75	15'625,13
190 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		860,00	5,700	10,000	49'020,00		
	SOMMANO mq/cm					49'020,00	0,91	44'608,20
191 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		860,00	5,700	3,000	14'706,00		
	SOMMANO mq/cm					14'706,00	2,84	41'765,04
192	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da							
	A R I P O R T A R E							940'754,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'754,56
Inf 01.089a	scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					500,00 100,00		
	SOMMANO mq					600,00	2,24	1'344,00
193 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm							
	linee margine	2,00	860,00			1'720,00		
	linea mezzzeria		860,00			860,00		
	SOMMANO ml					2'580,00	0,26	670,80
194 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.							
						37,00		
	SOMMANO cad					37,00	32,01	1'184,37
195 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta							
						37,00		
	SOMMANO cad					37,00	6,21	229,77
196 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm							
						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	47,16	377,28
197 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm							
						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	43,29	346,32
198 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm							
						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,03	328,24
199 Inf 01.076d	Segnale di "senso unico" (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo 25 x 100 cm: - in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II							
						7,00		
	A R I P O R T A R E					7,00		945'235,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,00		945'235,34
200 Inf 01.073m	SOMMANO cad Segnale di "localizzazione e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm					7,00	35,55	248,85
						3,00		
201 Inf 01.007	SOMMANO cad Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. carreggiata est carreggiata ovest		160,00 280,00	5,700 5,700	0,250 0,250	228,00 399,00	66,21	198,63
						627,00	12,75	7'994,25
202 Inf 01.009	SOMMANO mc Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: carreggiata est carreggiata ovest		160,00 280,00	5,700 5,700	10,000 10,000	9'120,00 15'960,00		
						25'080,00	0,91	22'822,80
203 NP.02	SOMMANO mq/cm Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte carreggiata est carreggiata ovest		160,00 280,00	5,700 5,700	3,000 3,000	2'736,00 4'788,00		
						7'524,00	2,84	21'368,16
204 NP.11	SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di calotte "marker" rifrangente in gomma dimensioni variabili fino a 30 cm. di diametro e muniti di gambo o tasselli per l'ancoraggio a qualsiasi tipo di ... tra, la fornitura e posa dei tasselli di ancoraggio, eventuali miscele collanti a presa rapida e quant'altro occorrente.					200,00		
						200,00	4,04	808,00
205 NP.12	SOMMANO cadauno Marker stradale a LED alimentazione solare, Lampeggiante Monofacciale, CARRABILE disponibile con Luce Bianca, Gialla e Rossa. Dimensioni conformi alle norme del codice della strada che richiede un'altezza massima dalla sede stradale di 25 mm (Art.153 - Art. 40 C.d.s.)					20,00		
						20,00	48,89	977,80
206 Inf 01.089a	SOMMANO cadauno Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto							
	A R I P O R T A R E							999'653,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							999'653,83
	attraversamenti pedonali					200,00		
						100,00		
	SOMMANO mq					300,00	2,24	672,00
207 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm							
	carreggiata est							
	linee margine	2,00	160,00			320,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=160/5)	32,00	2,00			64,00		
	carreggiata ovest							
	linee margine	2,00	280,00			560,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=280/5)	56,00	2,00			112,00		
	SOMMANO ml					1'056,00	0,26	274,56
208 NP.13	Attraversamento pedonale luminoso, studiato appositamente per l'arredo urbano, composto da: Palo rastremato H mt 6,50 con sbraccio da 2,50 o 4,00 mt completo di piastra e tirafondi ... ritto del palo Plafoniera per illuminazione con fascio asimmetrico completa di lampada SAP 250W Classe di Isolamento II							
						8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'064,48	8'515,84
209 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.							
						10,00		
	SOMMANO cad					10,00	32,01	320,10
210 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto							
						10,00		
	SOMMANO cad					10,00	6,21	62,10
211 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	41,03	164,12
212 Inf 01.073m	Segnale di "localizzazione e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,21	132,42
213 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm							
	A R I P O R T A R E							1'009'794,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'009'794,97
214 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. carreggiata est carreggiata ovest		270,00 270,00	5,700 5,700	0,250 0,250	4,00 4,00 384,75 384,75	35,84	143,36
	SOMMANO mc					769,50	12,75	9'811,13
215 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: carreggiata est carreggiata ovest		270,00 270,00	5,700 5,700	10,000 10,000	15'390,00 15'390,00		
	SOMMANO mq/cm					30'780,00	0,91	28'009,80
216 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte carreggiata est carreggiata ovest		270,00 270,00	5,700 5,700	3,000 3,000	4'617,00 4'617,00		
	SOMMANO mq/cm					9'234,00	2,84	26'224,56
217 NP.11	Fornitura e posa in opera di calotte "marker" rifrangente in gomma dimensioni variabili fino a 30 cm. di diametro e muniti di gambo o tasselli per l'ancoraggio a qualsiasi tipo di ... tra, la fornitura e posa dei tasselli di ancoraggio, eventuali miscele collanti a presa rapida e quant'altro occorrente.					250,00		
	SOMMANO cadauno					250,00	4,04	1'010,00
218 NP.12	Marker stradale a LED alimentazione solare, Lampeggiante Monofacciale, CARRABILE disponibile con Luce Bianca, Gialla e Rossa. Dimensioni conformi alle norme del codice della strada che richiede un'altezza massima dalla sede stradale di 25 mm (Art.153 - Art. 40 C.d.s.)					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	48,89	977,80
219 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuota per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					200,00 100,00		
	SOMMANO mq					300,00	2,24	672,00
220	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo							
	A R I P O R T A R E							1'076'643,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'076'643,62
Inf 01.087a	impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm carreggiata est linee margine linee parcheggi *(par.ug.=270/5) carreggiata ovest linee margine linee parcheggi *(par.ug.=270/5) rotatoria							
	SOMMANO ml					1'366,00	0,26	355,16
221 NP.13	Attraversamento pedonale luminoso, studiato appositamente per l'arredo urbano, composto da: Palo rastremato H mt 6,50 con sbraccio da 2,50 o 4,00 mt completo di piastra e tirafondi ... ritto del palo Plafoniera per illuminazione con fascio asimmetrico completa di lampada SAP 250W Classe di Isolamento II					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	1'064,48	11'709,28
222 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	32,01	320,10
223 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	6,21	62,10
224 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	41,03	164,12
225 Inf 01.073m	Segnale di "localizzazione e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,21	132,42
226 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
227	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante							
	A R I P O R T A R E							1'089'530,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'089'530,16
Inf 01.007	naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. carreggiata est carreggiata ovest		190,00 190,00	5,800 5,800	0,250 0,250	275,50 275,50		
	SOMMANO mc					551,00	12,75	7'025,25
228 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: carreggiata est carreggiata ovest		190,00 190,00	5,800 5,800	10,000 10,000	11'020,00 11'020,00		
	SOMMANO mq/cm					22'040,00	0,91	20'056,40
229 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte carreggiata est carreggiata ovest		190,00 190,00	5,800 5,800	3,000 3,000	3'306,00 3'306,00		
	SOMMANO mq/cm					6'612,00	2,84	18'778,08
230 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					80,00 30,00		
	SOMMANO mq					110,00	2,24	246,40
231 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm carreggiata est linee margine linee parcheggi *(par.ug.=190/5) carreggiata ovest linee margine linee parcheggi *(par.ug.=190/5)	2,00 38,00 2,00 38,00	190,00 2,00 190,00 2,00			380,00 76,00 380,00 76,00		
	SOMMANO ml					912,00	0,26	237,12
232 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	32,01	256,08
233 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta							
	A R I P O R T A R E							1'136'129,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'136'129,49
	SOMMANO cad					8,00		
234 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					8,00	6,21	49,68
	SOMMANO cad					4,00		
235 Inf 01.073m	Segnale di "localizzazione e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm					4,00	41,03	164,12
	SOMMANO cad					2,00		
236 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					2,00	66,21	132,42
	SOMMANO cad					2,00		
237 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		210,00	10,300	0,250	540,75		
	SOMMANO mc					540,75	12,75	6'894,56
238 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		210,00	10,300	10,000	21'630,00		
	SOMMANO mq/cm					21'630,00	0,91	19'683,30
239 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		210,00	10,300	3,000	6'489,00		
	SOMMANO mq/cm					6'489,00	2,84	18'428,76
240 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					50,00		
						30,00		
	A R I P O R T A R E					80,00		1'181'554,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					80,00		1'181'554,01
241 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzeria linee margine linee parcheggi *(par.ug.=2,00*210/5)		210,00			210,00		
		2,00	210,00			420,00		
		84,00	2,00			168,00		
	SOMMANO mq					80,00	2,24	179,20
242 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	32,01	160,05
243 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,21	31,05
244 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
245 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
246 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,84	71,68
247 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		210,00	10,300	0,250	540,75		
	SOMMANO mc					540,75	12,75	6'894,56
248	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)							
	A R I P O R T A R E							1'189'235,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'189'235,64
Inf 01.009	costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		210,00	10,300	10,000	21'630,00		
	SOMMANO mq/cm					21'630,00	0,91	19'683,30
249 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinitrici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		210,00	10,300	3,000	6'489,00		
	SOMMANO mq/cm					6'489,00	2,84	18'428,76
250 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					100,00 50,00		
	SOMMANO mq					150,00	2,24	336,00
251 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm							
	linee mezzeria		210,00			210,00		
	linee margine	2,00	210,00			420,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=2,00*210/5)	84,00	2,00			168,00		
	SOMMANO ml					798,00	0,26	207,48
252 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	32,01	160,05
253 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,21	31,05
254 Inf 01.059I	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
255 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di							
	A R I P O R T A R E							1'228'176,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'228'176,60
256 Inf 01.068p	forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm SOMMANO cad					1,00		
						1,00	43,29	43,29
257 Inf 01.007	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm SOMMANO cad					2,00		
						2,00	35,84	71,68
258 Inf 01.009	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. SOMMANO mc		170,00	8,000	0,250	340,00		
						340,00	12,75	4'335,00
259 NP.02	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: SOMMANO mq/cm		170,00	8,000	10,000	13'600,00		
						13'600,00	0,91	12'376,00
260 NP.11	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte SOMMANO mq/cm		170,00	8,000	3,000	4'080,00		
						4'080,00	2,84	11'587,20
261 Inf 01.089a	Fornitura e posa in opera di calotte "marker" rifrangente in gomma dimensioni variabili fino a 30 cm. di diametro e muniti di gambo o tasselli per l'ancoraggio a qualsiasi tipo di ... tra, la fornitura e posa dei tasselli di ancoraggio, eventuali miscele collanti a presa rapida e quant'altro occorrente. SOMMANO cadauno					120,00		
						120,00	4,04	484,80
262 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali SOMMANO mq					80,00		
						30,00		
						110,00	2,24	246,40
	A R I P O R T A R E							1'257'320,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'257'320,97
	kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm							
	linee mezzeria		170,00			170,00		
	linee margine	2,00	170,00			340,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=2,00*170/5)	68,00	2,00			136,00		
	rotatoria		40,00			40,00		
	SOMMANO ml					686,00	0,26	178,36
263 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	32,01	256,08
264 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,21	49,68
265 Inf 01.0591	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
266 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
267 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
268 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		150,00	10,300	0,250	386,25		
	SOMMANO mc					386,25	12,75	4'924,69
269 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		150,00	10,300	10,000	15'450,00		
	A R I P O R T A R E					15'450,00		1'263'054,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15'450,00		1'263'054,04
	SOMMANO mq/cm					15'450,00	0,91	14'059,50
270 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinitrici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		150,00	10,300	3,000	4'635,00		
	SOMMANO mq/cm					4'635,00	2,84	13'163,40
271 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					80,00 50,00		
	SOMMANO mq					130,00	2,24	291,20
272 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzeria linee margine linee parcheggi *(par.ug.=2,00*150/5)		2,00 60,00	150,00 150,00 2,00		150,00 300,00 120,00		
	SOMMANO ml					570,00	0,26	148,20
273 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	32,01	160,05
274 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,21	31,05
275 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
276 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
	A R I P O R T A R E							1'291'045,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'291'045,05
277 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,84	71,68
278 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		100,00	10,300	0,250	257,50		
	SOMMANO mc					257,50	12,75	3'283,13
279 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		100,00	10,300	10,000	10'300,00		
	SOMMANO mq/cm					10'300,00	0,91	9'373,00
280 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		100,00	10,300	3,000	3'090,00		
	SOMMANO mq/cm					3'090,00	2,84	8'775,60
281 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	2,24	112,00
282 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm							
	linee mezzzeria		100,00			100,00		
	linee margine	2,00	100,00			200,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=2,00*100/5)	40,00	2,00			80,00		
	SOMMANO ml					380,00	0,26	98,80
283 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		1'312'759,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		1'312'759,26
284 Inf 01.058	SOMMANO cad Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					5,00	32,01	160,05
						5,00		
285 Inf 01.0591	SOMMANO cad Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					5,00	6,21	31,05
						2,00		
286 Inf 01.061b	SOMMANO cad Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00	47,16	94,32
						2,00		
287 Inf 01.068p	SOMMANO cad Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					1,00		
						1,00	43,29	43,29
288 Inf 01.007	SOMMANO mc Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		35,00	27,000	0,250	236,25		
						236,25	12,75	3'012,19
289 Inf 01.009	SOMMANO mq/cm Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		35,00	27,000	10,000	9'450,00		
						9'450,00	0,91	8'599,50
290 NP.02	SOMMANO mq/cm Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		35,00	27,000	3,000	2'835,00		
						2'835,00	2,84	8'051,40
291 Inf 01.089a	SOMMANO mc Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente a compreso ogni							
	A R I P O R T A R E							1'332'822,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'332'822,74
	onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	2,24	112,00
292 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm							
	linee mezzeria		35,00			35,00		
	linee margine	2,00	35,00			70,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=2,00*35/5)	14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO ml					133,00	0,26	34,58
293 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	32,01	128,04
294 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	6,21	24,84
295 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,16	47,16
296 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
297 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,84	71,68
298 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		55,00	10,300	0,250	141,63		
	A R I P O R T A R E					141,63		1'333'284,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					141,63		1'333'284,33
	SOMMANO mc					141,63	12,75	1'805,78
299 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		55,00	10,300	10,000	5'665,00		
	SOMMANO mq/cm					5'665,00	0,91	5'155,15
300 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		55,00	10,300	3,000	1'699,50		
	SOMMANO mq/cm					1'699,50	2,84	4'826,58
301 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	2,24	224,00
302 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzeria linee margine linee parcheggi *(par.ug.=2,00*55/5)		55,00 2,00 22,00			55,00 110,00 44,00		
	SOMMANO ml					209,00	0,26	54,34
303 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	32,01	128,04
304 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	6,21	24,84
305 Inf 01.059I	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,16	47,16
	A R I P O R T A R E							1'345'550,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'345'550,22
306 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
307 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,84	71,68
308 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	carreggiata est	220,00		5,700	0,250	313,50		
	carreggiata ovest	220,00		5,700	0,250	313,50		
	SOMMANO mc					627,00	12,75	7'994,25
309 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:							
	carreggiata est	220,00		5,700	10,000	12'540,00		
	carreggiata ovest	220,00		5,700	10,000	12'540,00		
	SOMMANO mq/cm					25'080,00	0,91	22'822,80
310 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	carreggiata est	220,00		5,700	3,000	3'762,00		
	carreggiata ovest	220,00		5,700	3,000	3'762,00		
	SOMMANO mq/cm					7'524,00	2,84	21'368,16
311 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali							
						200,00		
						100,00		
	SOMMANO mq					300,00	2,24	672,00
312 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm							
	carreggiata est					440,00		
	linee margine	2,00	220,00					
	A R I P O R T A R E					440,00		1'398'522,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					440,00		1'398'522,40
	linee parcheggi *(par.ug.=220/5) carreggiata ovest	44,00	2,00			88,00		
	linee margine	2,00	220,00			440,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=220/5)	44,00	2,00			88,00		
	SOMMANO ml					1'056,00	0,26	274,56
313 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	32,01	320,10
314 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	6,21	62,10
315 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	41,03	164,12
316 Inf 01.073m	Segnale di "localizzazione e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,21	132,42
317 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
318 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	carreggiata est		220,00	5,700	0,250	313,50		
	carreggiata ovest		220,00	5,700	0,250	313,50		
	SOMMANO mc					627,00	12,75	7'994,25
319 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:							
	carreggiata est		220,00	5,700	10,000	12'540,00		
	carreggiata ovest		220,00	5,700	10,000	12'540,00		
	A R I P O R T A R E					25'080,00		1'407'613,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25'080,00		1'407'613,31
	SOMMANO mq/cm					25'080,00	0,91	22'822,80
320 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinitrici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte carreggiata est carreggiata ovest		220,00 220,00	5,700 5,700	3,000 3,000	3'762,00 3'762,00		
	SOMMANO mq/cm					7'524,00	2,84	21'368,16
321 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					200,00 200,00		
	SOMMANO mq					400,00	2,24	896,00
322 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm carreggiata est linee margine linee parcheggi *(par.ug.=220/5) carreggiata ovest linee margine linee parcheggi *(par.ug.=220/5)	2,00 44,00	220,00 2,00			440,00 88,00		
	SOMMANO ml					1'056,00	0,26	274,56
323 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	32,01	384,12
324 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	6,21	74,52
325 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	41,03	164,12
326 Inf 01.073m	Segnale di "localizzazione e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe							
	A R I P O R T A R E							1'453'597,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'453'597,59
	II, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,21	132,42
327 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
328 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. superficie marciapiede 370 mq	370,00			0,200	74,00		
	SOMMANO mc					74,00	12,75	943,50
329 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	370,00			0,100	37,00		
	SOMMANO mc					37,00	76,27	2'821,99
330 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq	370,00			2,300	851,00		
	SOMMANO kg					851,00	1,55	1'319,05
331 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6					370,00		
	Sommano positivi mq		200,00	0,600		-120,00		
	Sommano negativi mq					370,00		
	SOMMANO mq					-120,00		
						250,00	17,93	4'482,50
332 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche del ... ievio segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali).		200,00	0,600		120,00		
	SOMMANO mq					120,00	22,29	2'674,80
333 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia							
	A R I P O R T A R E							1'466'115,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'466'115,21
334 Inf 01.007	vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm SOMMANO ml		220,00			220,00		
						220,00	25,72	5'658,40
334 E 04.0001.00a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. superficie marciapiede 170 mq SOMMANO mc	170,00			0,200	34,00		
						34,00	12,75	433,50
335 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 SOMMANO mc	170,00			0,100	17,00		
						17,00	76,27	1'296,59
336 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq SOMMANO kg	170,00			2,300	391,00		
						391,00	1,55	606,05
337 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 a detrarre percorso tattile non vedenti Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq		90,00	0,600		170,00 -54,00		
						170,00 -54,00		
						116,00	17,93	2'079,88
338 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). SOMMANO mq		90,00	0,600		54,00		
						54,00	22,29	1'203,66
339 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm SOMMANO ml		105,00			105,00		
						105,00	25,72	2'700,60
	A R I P O R T A R E							1'480'093,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'480'093,89
340 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. carreggiata est superficie marciapiede 1300 mq carreggiata ovest superficie marciapiede 1170 mq	1300,00 1170,00			0,200 0,200	260,00 234,00		
	SOMMANO mc					494,00	12,75	6'298,50
341 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 carreggiata est superficie marciapiede 1300 mq carreggiata ovest superficie marciapiede 1170 mq	1300,00 1170,00			0,100 0,100	130,00 117,00		
	SOMMANO mc					247,00	76,27	18'838,69
342 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e postumata, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=1300+1170)	2470,00			2,300	5'681,00		
	SOMMANO kg					5'681,00	1,55	8'805,55
343 NP.06	Fornitura e posa in opera di pavimentazione fotocatalitica per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o ghiaia per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 carreggiata est superficie marciapiede 1300 mq carreggiata ovest superficie marciapiede 1170 mq a detrarre percorso tattile non vedenti		500,00 450,00	0,600 0,600		1'300,00 1'170,00 -300,00 -270,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					2'470,00 -570,00		
	SOMMANO mq					1'900,00	22,98	43'662,00
344 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche del regolamento che ne regolerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). carreggiata est carreggiata ovest		500,00 450,00	0,600 0,600		300,00 270,00		
	SOMMANO mq					570,00	22,29	12'705,30
345 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm carreggiata est carreggiata ovest		520,00 480,00			520,00 480,00		
	SOMMANO ml					1'000,00	25,72	25'720,00
	A R I P O R T A R E							1'596'123,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'596'123,93
346 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	490,00 625,00			0,200 0,200	98,00 125,00		
	SOMMANO mc					223,00	12,75	2'843,25
347 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	490,00 625,00			0,100 0,100	49,00 62,50		
	SOMMANO mc					111,50	76,27	8'504,11
348 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfilido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=490+625)	1115,00			2,300	2'564,50		
	SOMMANO kg					2'564,50	1,55	3'974,98
349 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		270,00 270,00	0,600 0,600		490,00 625,00 -162,00 -162,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					1'115,00 -324,00		
	SOMMANO mq					791,00	17,93	14'182,63
350 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche di cui si segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		270,00 270,00	0,600 0,600		162,00 162,00		
	SOMMANO mq					324,00	22,29	7'221,96
351 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		295,00 300,00			295,00 300,00		
	SOMMANO ml					595,00	25,72	15'303,40
352	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante							
	A R I P O R T A R E							1'648'154,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'648'154,26
Inf 01.007	naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. superficie marciapiede 260 mq	260,00			0,200	52,00		
	SOMMANO mc					52,00	12,75	663,00
353 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	260,00			0,100	26,00		
	SOMMANO mc					26,00	76,27	1'983,02
354 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq	260,00			2,300	598,00		
	SOMMANO kg					598,00	1,55	926,90
355 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 a detrarre percorso tattile non vedenti		140,00	0,600		260,00 -84,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					260,00 -84,00		
	SOMMANO mq					176,00	17,93	3'155,68
356 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali).		140,00	0,600		84,00		
	SOMMANO mq					84,00	22,29	1'872,36
357 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		150,00			150,00		
	SOMMANO ml					150,00	25,72	3'858,00
358 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	125,00 125,00			0,200 0,200	25,00 25,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		1'660'613,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		1'660'613,22
	SOMMANO mc					50,00	12,75	637,50
359 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	125,00 125,00			0,100 0,100	12,50 12,50		
	SOMMANO mc					25,00	76,27	1'906,75
360 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=125+125)	250,00			2,300	575,00		
	SOMMANO kg					575,00	1,55	891,25
361 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		70,00 70,00	0,600 0,600		125,00 125,00 -42,00 -42,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					250,00 -84,00		
	SOMMANO mq					166,00	17,93	2'976,38
362 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		70,00 70,00	0,600 0,600		42,00 42,00		
	SOMMANO mq					84,00	22,29	1'872,36
363 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		80,00 80,00			80,00 80,00		
	SOMMANO ml					160,00	25,72	4'115,20
364 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. carreggiata est superficie marciapiede carreggiata ovest superficie marciapiede	1050,00 1070,00			0,200 0,200	210,00 214,00		
	SOMMANO mc					424,00	12,75	5'406,00
	A R I P O R T A R E							1'678'418,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'678'418,66
365 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 carreggiata est superficie marciapiede carreggiata ovest superficie marciapiede	1050,00 1070,00			0,100 0,100	105,00 107,00		
	SOMMANO mc					212,00	76,27	16'169,24
366 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=1050+1070)	2120,00			2,300	4'876,00		
	SOMMANO kg					4'876,00	1,55	7'557,80
367 NP.06	Fornitura e posa in opera di pavimentazione fotocatalitica per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 carreggiata est superficie marciapiede carreggiata ovest superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		500,00 470,00	0,600 0,600		1'050,00 1'070,00 -300,00 -282,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					2'120,00 -582,00		
	SOMMANO mq					1'538,00	22,98	35'343,24
368 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali).		500,00 470,00	0,600 0,600		300,00 282,00		
	SOMMANO mq					582,00	22,29	12'972,78
369 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm carreggiata est carreggiata ovest		570,00 540,00			570,00 540,00		
	SOMMANO ml					1'110,00	25,72	28'549,20
370 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. carreggiata est superficie marciapiede carreggiata ovest superficie marciapiede	280,00 260,00			0,200 0,200	56,00 52,00		
	SOMMANO mc					108,00	12,75	1'377,00
	A R I P O R T A R E							1'780'387,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'780'387,92
371 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 carreggiata est superficie marciapiede carreggiata ovest superficie marciapiede	280,00 260,00			0,100 0,100	28,00 26,00		
	SOMMANO mc					54,00	76,27	4'118,58
372 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=280+260)	540,00			2,300	1'242,00		
	SOMMANO kg					1'242,00	1,55	1'925,10
373 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 carreggiata est superficie marciapiede carreggiata ovest superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		100,00 90,00	0,600 0,600		280,00 260,00 -60,00 -54,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					540,00 -114,00		
	SOMMANO mq					426,00	17,93	7'638,18
374 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). carreggiata est carreggiata ovest		100,00 90,00	0,600 0,600		60,00 54,00		
	SOMMANO mq					114,00	22,29	2'541,06
375 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm carreggiata est carreggiata ovest		115,00 110,00			115,00 110,00		
	SOMMANO ml					225,00	25,72	5'787,00
376 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	360,00 405,00			0,200 0,200	72,00 81,00		
	SOMMANO mc					153,00	12,75	1'950,75
	A R I P O R T A R E							1'804'348,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'804'348,59
377 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	360,00 405,00			0,100 0,100	36,00 40,50		
	SOMMANO mc					76,50	76,27	5'834,66
378 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=360+405)	765,00			2,300	1'759,50		
	SOMMANO kg					1'759,50	1,55	2'727,23
379 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		200,00 200,00	0,600 0,600		360,00 405,00 -120,00 -120,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					765,00 -240,00		
	SOMMANO mq					525,00	17,93	9'413,25
380 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		200,00 200,00	0,600 0,600		120,00 120,00		
	SOMMANO mq					240,00	22,29	5'349,60
381 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		215,00 215,00			215,00 215,00		
	SOMMANO ml					430,00	25,72	11'059,60
382 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	250,00 250,00			0,200 0,200	50,00 50,00		
	SOMMANO mc					100,00	12,75	1'275,00
383	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate							
	A R I P O R T A R E							1'840'007,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'840'007,93
E 04.0001.00a	prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	250,00 250,00			0,100 0,100	25,00 25,00		
	SOMMANO mc					50,00	76,27	3'813,50
384 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=250+250)	500,00			2,300	1'150,00		
	SOMMANO kg					1'150,00	1,55	1'782,50
385 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		150,00 150,00	0,600 0,600		250,00 250,00 -90,00 -90,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					500,00 -180,00		
	SOMMANO mq					320,00	17,93	5'737,60
386 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		150,00 150,00	0,600 0,600		90,00 90,00		
	SOMMANO mq					180,00	22,29	4'012,20
387 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		165,00 175,00			165,00 175,00		
	SOMMANO ml					340,00	25,72	8'744,80
388 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	205,00 300,00			0,200 0,200	41,00 60,00		
	SOMMANO mc					101,00	12,75	1'287,75
389 E	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al							
	A R I P O R T A R E							1'865'386,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'865'386,28
04.0001.00a	getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	205,00 300,00			0,100 0,100	20,50 30,00		
	SOMMANO mc					50,50	76,27	3'851,64
390 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=205+300)	505,00			2,300	1'161,50		
	SOMMANO kg					1'161,50	1,55	1'800,33
391 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		130,00 150,00	0,600 0,600		205,00 300,00 -78,00 -90,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					505,00 -168,00		
	SOMMANO mq					337,00	17,93	6'042,41
392 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		130,00 150,00	0,600 0,600		78,00 90,00		
	SOMMANO mq					168,00	22,29	3'744,72
393 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciaarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		150,00 170,00			150,00 170,00		
	SOMMANO ml					320,00	25,72	8'230,40
394 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	230,00 245,00			0,200 0,200	46,00 49,00		
	SOMMANO mc					95,00	12,75	1'211,25
395 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. -							
	A R I P O R T A R E							1'890'267,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'890'267,03
	classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	230,00 245,00			0,100 0,100	23,00 24,50		
	SOMMANO mc					47,50	76,27	3'622,83
396 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=230+245)	475,00			2,300	1'092,50		
	SOMMANO kg					1'092,50	1,55	1'693,38
397 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		90,00 80,00	0,600 0,600		230,00 245,00 -54,00 -48,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					475,00 -102,00		
	SOMMANO mq					373,00	17,93	6'687,89
398 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		90,00 80,00	0,600 0,600		54,00 48,00		
	SOMMANO mq					102,00	22,29	2'273,58
399 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a boccia sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		110,00 100,00			110,00 100,00		
	SOMMANO ml					210,00	25,72	5'401,20
400 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	450,00 410,00			0,200 0,200	90,00 82,00		
	SOMMANO mc					172,00	12,75	2'193,00
401 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	A R I P O R T A R E							1'912'138,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'912'138,91
	lato sx superficie marciapiede	450,00			0,100	45,00		
	lato dx superficie marciapiede	410,00			0,100	41,00		
	SOMMANO mc					86,00	76,27	6'559,22
402 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=450+410)	860,00			2,300	1'978,00		
	SOMMANO kg					1'978,00	1,55	3'065,90
403 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		160,00 140,00	0,600 0,600		450,00 410,00 -96,00 -84,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					860,00 -180,00		
	SOMMANO mq					680,00	17,93	12'192,40
404 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		160,00 140,00	0,600 0,600		96,00 84,00		
	SOMMANO mq					180,00	22,29	4'012,20
405 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		180,00 155,00			180,00 155,00		
	SOMMANO ml					335,00	25,72	8'616,20
406 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	335,00 230,00			0,200 0,200	67,00 46,00		
	SOMMANO mc					113,00	12,75	1'440,75
407 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede	335,00			0,100	33,50		
	A R I P O R T A R E					33,50		1'948'025,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,50		1'948'025,58
	lato dx superficie marciapiede	230,00			0,100	23,00		
	SOMMANO mc					56,50	76,27	4'309,26
408 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=335+230)	565,00			2,300	1'299,50		
	SOMMANO kg					1'299,50	1,55	2'014,23
409 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		160,00 140,00	0,600 0,600		335,00 230,00 -96,00 -84,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					565,00 -180,00		
	SOMMANO mq					385,00	17,93	6'903,05
410 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		160,00 140,00	0,600 0,600		96,00 84,00		
	SOMMANO mq					180,00	22,29	4'012,20
411 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		180,00 155,00			180,00 155,00		
	SOMMANO ml					335,00	25,72	8'616,20
412 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	210,00 200,00			0,200 0,200	42,00 40,00		
	SOMMANO mc					82,00	12,75	1'045,50
413 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	210,00 200,00			0,100 0,100	21,00 20,00		
	A R I P O R T A R E					41,00		1'974'926,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					41,00		1'974'926,02
	SOMMANO mc					41,00	76,27	3'127,07
414 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=210+200)	410,00			2,300	943,00		
	SOMMANO kg					943,00	1,55	1'461,65
415 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		100,00 120,00	0,600 0,600		210,00 200,00 -60,00 -72,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					410,00 -132,00		
	SOMMANO mq					278,00	17,93	4'984,54
416 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		100,00 120,00	0,600 0,600		60,00 72,00		
	SOMMANO mq					132,00	22,29	2'942,28
417 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		120,00 140,00			120,00 140,00		
	SOMMANO ml					260,00	25,72	6'687,20
418 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	210,00 200,00			0,200 0,200	42,00 40,00		
	SOMMANO mc					82,00	12,75	1'045,50
419 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	210,00 200,00			0,100 0,100	21,00 20,00		
	A R I P O R T A R E					41,00		1'995'174,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					41,00		1'995'174,26
	SOMMANO mc					41,00	76,27	3'127,07
420 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=210+200)	410,00			2,300	943,00		
	SOMMANO kg					943,00	1,55	1'461,65
421 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		120,00 110,00	0,600 0,600		210,00 200,00 -72,00 -66,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					410,00 -138,00		
	SOMMANO mq					272,00	17,93	4'876,96
422 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		120,00 110,00	0,600 0,600		72,00 66,00		
	SOMMANO mq					138,00	22,29	3'076,02
423 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciaarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		130,00 120,00			130,00 120,00		
	SOMMANO ml					250,00	25,72	6'430,00
424 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	210,00 310,00			0,200 0,200	42,00 62,00		
	SOMMANO mc					104,00	12,75	1'326,00
425 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	210,00 310,00			0,100 0,100	21,00 31,00		
	SOMMANO mc					52,00	76,27	3'966,04
	A R I P O R T A R E							2'019'438,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'019'438,00
426 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=310+210)	520,00			2,300	1'196,00		
	SOMMANO kg					1'196,00	1,55	1'853,80
427 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		120,00 120,00	0,600 0,600		210,00 310,00 -72,00 -72,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					520,00 -144,00		
	SOMMANO mq					376,00	17,93	6'741,68
428 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		120,00 120,00	0,600 0,600		72,00 72,00		
	SOMMANO mq					144,00	22,29	3'209,76
429 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a boccia sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		130,00 130,00			130,00 130,00		
	SOMMANO ml					260,00	25,72	6'687,20
430 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	140,00 90,00			0,200 0,200	28,00 18,00		
	SOMMANO mc					46,00	12,75	586,50
431 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	140,00 90,00			0,100 0,100	14,00 9,00		
	SOMMANO mc					23,00	76,27	1'754,21
	A R I P O R T A R E							2'040'271,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'040'271,15
432 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=140+90)	230,00			2,300	529,00		
	SOMMANO kg					529,00	1,55	819,95
433 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		50,00 50,00	0,600 0,600		140,00 90,00 -30,00 -30,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					230,00 -60,00		
	SOMMANO mq					170,00	17,93	3'048,10
434 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		50,00 50,00	0,600 0,600		30,00 30,00		
	SOMMANO mq					60,00	22,29	1'337,40
435 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		60,00 60,00			60,00 60,00		
	SOMMANO ml					120,00	25,72	3'086,40
436 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. superficie marciapiede	1450,00			0,200	290,00		
	SOMMANO mc					290,00	12,75	3'697,50
437 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	1450,00			0,100	145,00		
	SOMMANO mc					145,00	76,27	11'059,15
438 E	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del							
	A R I P O R T A R E							2'063'319,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'063'319,65
04.0038.00b	D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq	1450,00			2,300	3'335,00		
	SOMMANO kg					3'335,00	1,55	5'169,25
439 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6					1'450,00		
	a detrarre percorso tattile non vedenti		700,00	0,600		-420,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					1'450,00 -420,00		
	SOMMANO mq					1'030,00	17,93	18'467,90
440 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali).		700,00	0,600		420,00		
	SOMMANO mq					420,00	22,29	9'361,80
441 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		730,00			730,00		
	SOMMANO ml					730,00	25,72	18'775,60
442 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	590,00 280,00			0,200 0,200	118,00 56,00		
	SOMMANO mc					174,00	12,75	2'218,50
443 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	590,00 280,00			0,100 0,100	59,00 28,00		
	SOMMANO mc					87,00	76,27	6'635,49
444 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=590+280)	870,00			2,300	2'001,00		
	A R I P O R T A R E					2'001,00		2'123'948,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'001,00		2'123'948,19
	SOMMANO kg					2'001,00	1,55	3'101,55
445 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		230,00 90,00	0,600 0,600		590,00 280,00 -138,00 -54,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					870,00 -192,00		
	SOMMANO mq					678,00	17,93	12'156,54
446 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		230,00 90,00	0,600 0,600		138,00 54,00		
	SOMMANO mq					192,00	22,29	4'279,68
447 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		245,00 100,00			245,00 100,00		
	SOMMANO ml					345,00	25,72	8'873,40
448 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	750,00 730,00			0,200 0,200	150,00 146,00		
	SOMMANO mc					296,00	12,75	3'774,00
449 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	750,00 730,00			0,100 0,100	75,00 73,00		
	SOMMANO mc					148,00	76,27	11'287,96
450 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=750+730)	1480,00			2,300	3'404,00		
	SOMMANO kg					3'404,00	1,55	5'276,20
	A R I P O R T A R E							2'172'697,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								2'172'697,52
451 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		250,00 310,00	0,600 0,600		750,00 730,00 -150,00 -186,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					1'480,00 -336,00		
	SOMMANO mq					1'144,00	17,93	20'511,92
452 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		250,00 310,00	0,600 0,600		150,00 186,00		
	SOMMANO mq					336,00	22,29	7'489,44
453 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		270,00 330,00			270,00 330,00		
	SOMMANO ml					600,00	25,72	15'432,00
454 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulatura per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede mezzeria superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	230,00 720,00 310,00			0,200 0,200 0,200	46,00 144,00 62,00		
	SOMMANO mc					252,00	12,75	3'213,00
455 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede mezzeria superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	230,00 720,00 310,00			0,100 0,100 0,100	23,00 72,00 31,00		
	SOMMANO mc					126,00	76,27	9'610,02
456 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=230+720+310)	1260,00			2,300	2'898,00		
A R I P O R T A R E						2'898,00		2'228'953,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'898,00		2'228'953,90
	SOMMANO kg					2'898,00	1,55	4'491,90
457 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede mezzeria superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti					230,00 720,00 310,00 -96,00 -210,00 -108,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					1'260,00 -414,00		
	SOMMANO mq					846,00	17,93	15'168,78
458 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx mezzeria lato dx		160,00 350,00 180,00	0,600 0,600 0,600		96,00 210,00 108,00		
	SOMMANO mq					414,00	22,29	9'228,06
459 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx mezzeria lato dx		180,00 380,00 200,00			180,00 380,00 200,00		
	SOMMANO ml					760,00	25,72	19'547,20
460 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	420,00 410,00			0,200 0,200	84,00 82,00		
	SOMMANO mc					166,00	12,75	2'116,50
461 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	420,00 410,00			0,100 0,100	42,00 41,00		
	SOMMANO mc					83,00	76,27	6'330,41
462 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le							
	A R I P O R T A R E							2'285'836,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'285'836,75
463 E 12.009b	eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=420+410) SOMMANO kg Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti	830,00			2,300	1'909,00		
						1'909,00	1,55	2'958,95
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					830,00 -246,00		
	SOMMANO mq					584,00	17,93	10'471,12
464 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		210,00 200,00	0,600 0,600		126,00 120,00		
	SOMMANO mq					246,00	22,29	5'483,34
465 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		230,00 215,00			230,00 215,00		
	SOMMANO ml					445,00	25,72	11'445,40
466 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	330,00 720,00			0,200 0,200	66,00 144,00		
	SOMMANO mc					210,00	12,75	2'677,50
467 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	330,00 720,00			0,100 0,100	33,00 72,00		
	SOMMANO mc					105,00	76,27	8'008,35
468 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16							
	A R I P O R T A R E							2'326'881,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'326'881,41
469 E 12.009b	mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=330+720) SOMMANO kg Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq	1050,00			2,300	2'415,00 2'415,00	1,55	3'743,25
470 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx SOMMANO mq		120,00 200,00	0,600 0,600		72,00 120,00 192,00	22,29	4'279,68
471 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx SOMMANO ml		140,00 215,00			140,00 215,00 355,00	25,72	9'130,60
472 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede SOMMANO mc	280,00 330,00			0,200 0,200	56,00 66,00 122,00	12,75	1'555,50
473 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede SOMMANO mc	280,00 330,00			0,100 0,100	28,00 33,00 61,00	76,27	4'652,47
474 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C							
	A R I P O R T A R E							2'365'626,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'365'626,85
	rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=280+330)	610,00			2,300	1'403,00		
	SOMMANO kg					1'403,00	1,55	2'174,65
475 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6					280,00		
	lato sx superficie marciapiede					330,00		
	lato dx superficie marciapiede					-90,00		
	a detrarre percorso tattile non vedenti		150,00	0,600		-90,00		
			150,00	0,600				
	Sommano positivi mq					610,00		
	Sommano negativi mq					-180,00		
	SOMMANO mq					430,00	17,93	7'709,90
476 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali).							
	lato sx		150,00	0,600		90,00		
	lato dx		150,00	0,600		90,00		
	SOMMANO mq					180,00	22,29	4'012,20
477 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm							
	lato sx		160,00			160,00		
	lato dx		170,00			170,00		
	SOMMANO ml					330,00	25,72	8'487,60
478 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	lato sx superficie marciapiede	950,00			0,200	190,00		
	lato dx superficie marciapiede	370,00			0,200	74,00		
	SOMMANO mc					264,00	12,75	3'366,00
479 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	lato sx superficie marciapiede	950,00			0,100	95,00		
	lato dx superficie marciapiede	370,00			0,100	37,00		
	SOMMANO mc					132,00	76,27	10'067,64
480 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C							
	rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=950+370)	1320,00			2,300	3'036,00		
	A R I P O R T A R E					3'036,00		2'401'444,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'036,00		2'401'444,84
481 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		150,00 140,00	0,600 0,600		3'036,00 950,00 370,00 -90,00 -84,00	1,55	4'705,80
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					1'320,00 -174,00		
	SOMMANO mq					1'146,00	17,93	20'547,78
482 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		150,00 140,00	0,600 0,600		90,00 84,00		
	SOMMANO mq					174,00	22,29	3'878,46
483 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		160,00 150,00			160,00 150,00		
	SOMMANO ml					310,00	25,72	7'973,20
484 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. superficie marciapiede	150,00			0,200	30,00		
	SOMMANO mc					30,00	12,75	382,50
485 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	150,00			0,100	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	76,27	1'144,05
486 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq	150,00			2,300	345,00		
	SOMMANO kg					345,00	1,55	534,75
	A R I P O R T A R E							2'440'611,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'440'611,38
487 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 a detrarre percorso tattile non vedenti Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq		100,00	0,600		150,00 -60,00 150,00 -60,00 90,00	17,93	1'613,70
488 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). SOMMANO mq		100,00	0,600		60,00 60,00	22,29	1'337,40
489 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm SOMMANO ml		100,00			100,00 100,00	25,72	2'572,00
490 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede SOMMANO mc	35,00 50,00			0,200 0,200	7,00 10,00 17,00	12,75	216,75
491 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede SOMMANO mc	35,00 50,00			0,100 0,100	3,50 5,00 8,50	76,27	648,30
492 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=35+50) SOMMANO kg	85,00			2,300	195,50 195,50	1,55	303,03
493 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in							
	A R I P O R T A R E							2'447'302,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'447'302,56
	cls, autobloccanti da cm 6					35,00		
	lato sx superficie marciapiede					50,00		
	lato dx superficie marciapiede					-12,00		
	a detrarre percorso tattile non vedenti		20,00	0,600		-18,00		
			30,00	0,600		-18,00		
	Sommano positivi mq					85,00		
	Sommano negativi mq					-30,00		
	SOMMANO mq					55,00	17,93	986,15
494 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali).							
	lato sx		20,00	0,600		12,00		
	lato dx		30,00	0,600		18,00		
	SOMMANO mq					30,00	22,29	668,70
495 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm							
	lato sx		25,00			25,00		
	lato dx		35,00			35,00		
	SOMMANO ml					60,00	25,72	1'543,20
496 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	lato sx superficie marciapiede	80,00			0,200	16,00		
	lato dx superficie marciapiede	80,00			0,200	16,00		
	SOMMANO mc					32,00	12,75	408,00
497 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	lato sx superficie marciapiede	80,00			0,100	8,00		
	lato dx superficie marciapiede	80,00			0,100	8,00		
	SOMMANO mc					16,00	76,27	1'220,32
498 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C							
	rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=80+80)	160,00			2,300	368,00		
	SOMMANO kg					368,00	1,55	570,40
499 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6							
	A R I P O R T A R E							2'452'699,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'452'699,33
	lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		50,00 50,00	0,600 0,600		80,00 80,00 -30,00 -30,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					160,00 -60,00		
	SOMMANO mq					100,00	17,93	1'793,00
500 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		50,00 50,00	0,600 0,600		30,00 30,00		
	SOMMANO mq					60,00	22,29	1'337,40
501 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		55,00 55,00			55,00 55,00		
	SOMMANO ml					110,00	25,72	2'829,20
502 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	430,00 385,00			0,200 0,200	86,00 77,00		
	SOMMANO mc					163,00	12,75	2'078,25
503 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	430,00 385,00			0,100 0,100	43,00 38,50		
	SOMMANO mc					81,50	76,27	6'216,01
504 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=430+385)	815,00			2,300	1'874,50		
	SOMMANO kg					1'874,50	1,55	2'905,48
505 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede					430,00		
	A R I P O R T A R E					430,00		2'469'858,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					430,00		2'469'858,67
	lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		260,00	0,600		385,00		
			200,00	0,600		-156,00		
						-120,00		
	Sommano positivi mq					815,00		
	Sommano negativi mq					-276,00		
	SOMMANO mq					539,00	17,93	9'664,27
506 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		260,00	0,600		156,00		
			200,00	0,600		120,00		
	SOMMANO mq					276,00	22,29	6'152,04
507 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		275,00			275,00		
			215,00			215,00		
	SOMMANO ml					490,00	25,72	12'602,80
508 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	570,00			0,200	114,00		
		450,00			0,200	90,00		
	SOMMANO mc					204,00	12,75	2'601,00
509 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	570,00			0,100	57,00		
		450,00			0,100	45,00		
	SOMMANO mc					102,00	76,27	7'779,54
510 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=570+450)	1020,00			2,300	2'346,00		
	SOMMANO kg					2'346,00	1,55	3'636,30
511 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede					570,00		
						450,00		
	A R I P O R T A R E					1'020,00		2'512'294,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'020,00		2'512'294,62
	a detrarre percorso tattile non vedenti		210,00	0,600		-126,00		
			230,00	0,600		-138,00		
	Sommano positivi mq					1'020,00		
	Sommano negativi mq					-264,00		
	SOMMANO mq					756,00	17,93	13'555,08
512 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		210,00 230,00	0,600 0,600		126,00 138,00		
	SOMMANO mq					264,00	22,29	5'884,56
513 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		230,00 250,00			230,00 250,00		
	SOMMANO ml					480,00	25,72	12'345,60
514 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		70,00 70,00 70,00 100,00 66,00 70,00 70,00 70,00 100,00 66,00	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420	58,80 58,80 58,80 84,00 55,44 58,80 58,80 58,80 84,00 55,44		
	SOMMANO mc					631,68	12,75	8'053,92
515 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		70,00 70,00 70,00 100,00 66,00 70,00 70,00 70,00 100,00 66,00	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	14,00 14,00 14,00 20,00 13,20 14,00 14,00 14,00 20,00 13,20		
	SOMMANO mc					150,40	76,27	11'471,01
516 E	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del							
	A R I P O R T A R E							2'563'604,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'563'604,79
04.0038.00b	D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq pista ciclabile carreggiata direzione est		70,00	2,000	2,300	322,00		
			70,00	2,000	2,300	322,00		
			70,00	2,000	2,300	322,00		
			100,00	2,000	2,300	460,00		
	pista ciclabile carreggiata direzione ovest		66,00	2,000	2,300	303,60		
			70,00	2,000	2,300	322,00		
			70,00	2,000	2,300	322,00		
			70,00	2,000	2,300	322,00		
			100,00	2,000	2,300	460,00		
			66,00	2,000	2,300	303,60		
	SOMMANO kg					3'459,20	1,55	5'361,76
517 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc. consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido. pista ciclabile carreggiata direzione est		70,00	1,500		105,00		
			70,00	1,500		105,00		
			70,00	1,500		105,00		
			100,00	1,500		150,00		
			66,00	1,500		99,00		
	pista ciclabile carreggiata direzione ovest		70,00	1,500		105,00		
			70,00	1,500		105,00		
			70,00	1,500		105,00		
			100,00	1,500		150,00		
			66,00	1,500		99,00		
	pista ciclabile incroci	4,00	70,00	1,500		420,00		
	SOMMANO mq					1'548,00	23,10	35'758,80
518 NP.06	Fornitura e posa in opera di pavimentazione fotocatalitica per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 pista ciclabile carreggiata direzione est		70,00	0,300		21,00		
			70,00	0,300		21,00		
			70,00	0,300		21,00		
			100,00	0,300		30,00		
			66,00	0,300		19,80		
	pista ciclabile carreggiata direzione ovest		70,00	0,300		21,00		
			70,00	0,300		21,00		
			70,00	0,300		21,00		
			100,00	0,300		30,00		
			66,00	0,300		19,80		
	SOMMANO mq					225,60	22,98	5'184,29
519 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		800,00			800,00		
	SOMMANO ml					800,00	25,72	20'576,00
520 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni							
	A R I P O R T A R E							2'630'485,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'630'485,64
521 Inf 01.087a	<p>onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta freccia direzione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					20,00 20,00	2,24	89,60
522 Inf 01.057	<p>Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,00 2,00	780,00 780,00			1'560,00 1'560,00	0,26	811,20
523 Inf 01.058	<p>Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					60,00 60,00	32,01	1'920,60
524 Inf 01.059l	<p>Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					60,00 60,00	6,21	372,60
525 Inf 01.064m	<p>Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					20,00 20,00	47,16	943,20
526 Inf 01.061b	<p>Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					20,00 20,00	41,03	820,60
527 Inf 01.007	<p>Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					20,00 20,00	43,29	865,80
527 Inf 01.007	<p>Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.</p>	2,00	60,00 390,00	2,000 4,600	0,420 0,420	100,80 753,48		
	A R I P O R T A R E					854,28		2'636'309,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					854,28		2'636'309,24
	SOMMANO mc					854,28	12,75	10'892,07
528 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	2,00	60,00 390,00	2,000 4,600	0,100 0,100	24,00 179,40		
	SOMMANO mc					203,40	76,27	15'513,32
529 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq	2,00	60,00 390,00	2,000 4,600	2,300 2,300	552,00 4'126,20		
	SOMMANO kg					4'678,20	1,55	7'251,21
530 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido. pista ciclabile incroci	2,00 4,00	60,00 390,00 70,00	2,000 2,600 1,500		240,00 1'014,00 420,00		
	SOMMANO mq					1'674,00	23,10	38'669,40
531 NP.06	Fornitura e posa in opera di pavimentazione fotocatalitica per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6	2,00	60,00 390,00	0,600 0,600		72,00 234,00		
	SOMMANO mq					306,00	22,98	7'031,88
532 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		835,00			835,00		
	SOMMANO ml					835,00	25,72	21'476,20
533 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta freccia direzione					20,00 20,00		
	SOMMANO mq					40,00	2,24	89,60
	A R I P O R T A R E							2'737'232,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'737'232,92
534 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest	2,00 2,00	780,00 780,00			1'560,00 1'560,00		
	SOMMANO ml					3'120,00	0,26	811,20
535 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	32,01	1'920,60
536 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	6,21	372,60
537 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	47,16	943,20
538 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	41,03	820,60
539 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	43,29	865,80
540 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. pista ciclabile carreggiata lato sx pista ciclabile carreggiata lato dx		60,00 50,00 60,00 50,00	2,300 2,300 2,300 2,300	0,420 0,420 0,420 0,420	57,96 48,30 57,96 48,30		
	SOMMANO mc					212,52	12,75	2'709,63
541 E	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al							
	A R I P O R T A R E							2'745'676,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'745'676,55
04.0001.00a	getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 pista ciclabile carreggiata lato sx		60,00	2,300	0,100	13,80		
			50,00	2,300	0,100	11,50		
	pista ciclabile carreggiata lato dx		60,00	2,300	0,100	13,80		
			50,00	2,300	0,100	11,50		
	SOMMANO mc					50,60	76,27	3'859,26
542 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq pista ciclabile carreggiata lato sx		60,00	2,300	2,300	317,40		
			50,00	2,300	2,300	264,50		
	pista ciclabile carreggiata lato dx		60,00	2,300	2,300	317,40		
			50,00	2,300	2,300	264,50		
	SOMMANO kg					1'163,80	1,55	1'803,89
543 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido. pista ciclabile carreggiata lato sx		60,00	1,500		90,00		
			50,00	1,500		75,00		
	pista ciclabile carreggiata lato dx		60,00	1,500		90,00		
			50,00	1,500		75,00		
	pista ciclabile incroci		280,00	1,500		420,00		
	SOMMANO mq					750,00	23,10	17'325,00
544 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 pista ciclabile carreggiata lato sx		60,00	0,600		36,00		
			50,00	0,600		30,00		
	pista ciclabile carreggiata lato dx		60,00	0,600		36,00		
			50,00	0,600		30,00		
	SOMMANO mq					132,00	17,93	2'366,76
545 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		230,00			230,00		
	SOMMANO ml					230,00	25,72	5'915,60
546 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta freccia direzione					4,00		
						4,00		
	SOMMANO mq					8,00	2,24	17,92
	A R I P O R T A R E							2'776'964,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'776'964,98
547 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest	2,00 2,00	390,00 390,00			780,00 780,00		
	SOMMANO ml					1'560,00	0,26	405,60
548 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	32,01	800,25
549 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	6,21	155,25
550 Inf 01.0591	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	47,16	235,80
551 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	41,03	410,30
552 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	43,29	432,90
553 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. pista ciclabile carreggiata lato sx pista ciclabile carreggiata lato dx		120,00 75,00	2,300 2,300	0,420 0,420	115,92 72,45		
	SOMMANO mc					188,37	12,75	2'401,72
554 E	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al							
	A R I P O R T A R E							2'781'806,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'781'806,80
04.0001.00a	getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 pista ciclabile carreggiata lato sx pista ciclabile carreggiata lato dx		120,00 75,00	2,300 2,300	0,100 0,100	27,60 17,25		
	SOMMANO mc					44,85	76,27	3'420,71
555 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq pista ciclabile carreggiata lato sx pista ciclabile carreggiata lato dx		120,00 75,00	2,300 2,300	2,300 2,300	634,80 396,75		
	SOMMANO kg					1'031,55	1,55	1'598,90
556 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc. consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido. pista ciclabile carreggiata lato sx pista ciclabile carreggiata lato dx		120,00 75,00	1,500 1,500		180,00 112,50		
	SOMMANO mq					292,50	23,10	6'756,75
557 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 pista ciclabile carreggiata lato sx pista ciclabile carreggiata lato dx		120,00 75,00	0,600 0,600		72,00 45,00		
	SOMMANO mq					117,00	17,93	2'097,81
558 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		210,00			210,00		
	SOMMANO ml					210,00	25,72	5'401,20
559 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta freccia direzione					4,00 4,00		
	SOMMANO mq					8,00	2,24	17,92
560 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm pista ciclabile carreggiata lato sx pista ciclabile carreggiata lato dx	2,00 2,00	120,00 80,00			240,00 160,00		
	A R I P O R T A R E					400,00		2'801'100,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					400,00		2'801'100,09
561 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					400,00	0,26	104,00
	SOMMANO ml					15,00		
562 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	32,01	480,15
563 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	47,16	235,80
564 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	41,03	205,15
565 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	43,29	216,45
566 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	pista ciclabile carreggiata lato sx		120,00	2,300	0,420	115,92		
			100,00	2,300	0,420	96,60		
	pista ciclabile carreggiata lato dx		120,00	2,300	0,420	115,92		
			95,00	2,300	0,420	91,77		
	SOMMANO mc					420,21	12,75	5'357,68
567 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	pista ciclabile carreggiata lato sx		120,00	2,300	0,100	27,60		
			100,00	2,300	0,100	23,00		
	pista ciclabile carreggiata lato dx		120,00	2,300	0,100	27,60		
			95,00	2,300	0,100	21,85		
	A R I P O R T A R E					100,05		2'807'792,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,05		2'807'792,47
	SOMMANO mc					100,05	76,27	7'630,81
568 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq pista ciclabile carreggiata lato sx pista ciclabile carreggiata lato dx		120,00 100,00 120,00 95,00	2,300 2,300 2,300 2,300	2,300 2,300 2,300 2,300	634,80 529,00 634,80 502,55		
	SOMMANO kg					2'301,15	1,55	3'566,78
569 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido. pista ciclabile carreggiata lato sx pista ciclabile carreggiata lato dx incroci-rotatorie		120,00 100,00 120,00 95,00 2,00	1,500 1,500 1,500 1,500 85,00		180,00 150,00 180,00 142,50 255,00		
	SOMMANO mq					907,50	23,10	20'963,25
570 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 pista ciclabile carreggiata lato sx pista ciclabile carreggiata lato dx		120,00 100,00 120,00 95,00	0,600 0,600 0,600 0,600		72,00 60,00 72,00 57,00		
	SOMMANO mq					261,00	17,93	4'679,73
571 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		450,00			450,00		
	SOMMANO ml					450,00	25,72	11'574,00
572 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		210,00	2,500	0,420	220,50		
	SOMMANO mc					220,50	12,75	2'811,38
573 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10		210,00	2,500	0,100	52,50		
	A R I P O R T A R E					52,50		2'859'018,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					52,50		2'859'018,42
574 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq		210,00	2,500	2,300	1'207,50	76,27	4'004,18
	SOMMANO kg					1'207,50	1,55	1'871,63
575 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm	2,00	210,00			420,00		
	SOMMANO ml					420,00	25,72	10'802,40
576 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido.		210,00	2,500		525,00		
	SOMMANO mq					525,00	23,10	12'127,50
577 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta freccia direzione					4,00 4,00		
	SOMMANO mq					8,00	2,24	17,92
578 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm	3,00	210,00			630,00		
	SOMMANO ml					630,00	0,26	163,80
579 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	32,01	192,06
580 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,21	37,26
	A R I P O R T A R E							2'888'235,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'888'235,17
581 Inf 01.0591	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
582 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	41,03	82,06
583 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
584 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta freccia direzione					8,00 8,00		
	SOMMANO mq					16,00	2,24	35,84
585 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm pista ciclabile carreggiata lato sx *(lung.=120,00+100) pista ciclabile carreggiata lato dx *(lung.=120+95) incroci-rotatorie	2,00	220,00			440,00		
		2,00	215,00			430,00		
		4,00	85,00			340,00		
	SOMMANO ml					1'210,00	0,26	314,60
586 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	32,01	480,15
587 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	6,21	93,15
588	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare							
	A R I P O R T A R E							2'889'421,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'889'421,87
Inf 01.0591	(come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	47,16	235,80
589 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	41,03	205,15
590 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	43,29	216,45
591 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		180,00	2,500	0,420	189,00		
	SOMMANO mc					189,00	12,75	2'409,75
592 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10		180,00	2,500	0,100	45,00		
	SOMMANO mc					45,00	76,27	3'432,15
593 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq		180,00	2,500	2,300	1'035,00		
	SOMMANO kg					1'035,00	1,55	1'604,25
594 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		190,00			190,00		
	SOMMANO ml					190,00	25,72	4'886,80
595 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60,							
	A R I P O R T A R E							2'902'412,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'902'412,22
	alimentata a gas propano liquido.		180,00	2,500		450,00		
	SOMMANO mq					450,00	23,10	10'395,00
596 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta freccia direzione					4,00 4,00		
	SOMMANO mq					8,00	2,24	17,92
597 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm	3,00	180,00			540,00		
	SOMMANO ml					540,00	0,26	140,40
598 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	32,01	192,06
599 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,21	37,26
600 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
601 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	41,03	82,06
602 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
	A R I P O R T A R E							2'913'457,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								2'913'457,82
603 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		215,00 215,00	2,000 2,000	0,420 0,420	180,60 180,60		
	SOMMANO mc					361,20	12,75	4'605,30
604 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		215,00 215,00	2,000 2,000	0,100 0,100	43,00 43,00		
	SOMMANO mc					86,00	76,27	6'559,22
605 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e postumata, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		215,00 215,00	2,000 2,000	2,300 2,300	989,00 989,00		
	SOMMANO kg					1'978,00	1,55	3'065,90
606 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido. pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		215,00 215,00	1,500 1,500		322,50 322,50		
	SOMMANO mq					645,00	23,10	14'899,50
607 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuota per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta					6,00		
	SOMMANO mq					6,00	2,24	13,44
608 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con spessore per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		215,00 215,00	0,300 0,300		64,50 64,50		
	SOMMANO mq					129,00	17,93	2'312,97
609 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con cordoni rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di							
A R I P O R T A R E								2'944'914,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'944'914,15
	larghezza pari a 20 cm		440,00			440,00		
	SOMMANO ml					440,00	25,72	11'316,80
610 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta freccia direzione					6,00 6,00		
	SOMMANO mq					12,00	2,24	26,88
611 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest	2,00 2,00	215,00 215,00			430,00 430,00		
	SOMMANO ml					860,00	0,26	223,60
612 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	32,01	192,06
613 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,21	37,26
614 Inf 01.0591	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
615 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	41,03	82,06
616 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
	A R I P O R T A R E							2'956'973,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'956'973,71
617 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		200,00 200,00	2,300 2,300	0,420 0,420	193,20 193,20		
	SOMMANO mc					386,40	12,75	4'926,60
618 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		200,00 200,00	2,300 2,300	0,100 0,100	46,00 46,00		
	SOMMANO mc					92,00	76,27	7'016,84
619 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		200,00 200,00	2,300 2,300	2,300 2,300	1'058,00 1'058,00		
	SOMMANO kg					2'116,00	1,55	3'279,80
620 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc. consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido. pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		200,00 200,00	1,500 1,500		300,00 300,00		
	SOMMANO mq					600,00	23,10	13'860,00
621 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		200,00 200,00	0,600 0,600		120,00 120,00		
	SOMMANO mq					240,00	17,93	4'303,20
622 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		415,00			415,00		
	SOMMANO ml					415,00	25,72	10'673,80
623 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni							
	A R I P O R T A R E							3'001'033,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'001'033,95
	onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta freccia direzione					6,00 6,00		
	SOMMANO mq					12,00	2,24	26,88
624 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest	2,00 2,00	200,00 200,00			400,00 400,00		
	SOMMANO ml					800,00	0,26	208,00
625 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	32,01	192,06
626 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,21	37,26
627 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
628 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	41,03	82,06
629 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
630 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25%		70,00 70,00	1,000 1,000	0,300 0,300	21,00 21,00		
	A R I P O R T A R E					42,00		3'001'761,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,00		3'001'761,11
	SOMMANO mc		70,00 100,00 66,00	1,000 1,000 1,000	0,300 0,300 0,300	21,00 30,00 19,80	10,99	1'239,67
631 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale Vedi voce n° 630 [mc 112.80]					112,80		
	SOMMANO mc					112,80	5,84	658,75
632 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. 20% superficie *(par.ug.=,2*376)	75,20				75,20		
	SOMMANO mq					75,20	1,95	146,64
633 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme		70,00 70,00 70,00 100,00 66,00	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		70,00 70,00 70,00 100,00 66,00		
	SOMMANO mq					376,00	2,78	1'045,28
634 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornitura e posa assimilato al telo antiradice	1,60	376,00			601,60		
	SOMMANO mq					601,60	3,51	2'111,62
635 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cistermino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio		760,00			760,00		
	SOMMANO ml					760,00	18,72	14'227,20
636 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25%		60,00	1,000	0,300	18,00		
	SOMMANO mc					18,00	10,99	197,82
637	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento							
	A R I P O R T A R E							3'021'388,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'021'388,09
Inf 02.001.02b	plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale Vedi voce n° 636 [mc 18.00] SOMMANO mc					18,00		
						18,00	5,84	105,12
638 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. 20 % superficie *(par.ug.=0,2*60) SOMMANO mq	12,00				12,00		
						12,00	1,95	23,40
639 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme SOMMANO mq		60,00	1,000		60,00		
						60,00	2,78	166,80
640 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornitura e posa assimilato al telo antiradice SOMMANO mq	1,60	60,00			96,00		
						96,00	3,51	336,96
641 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori cave di Cisternino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio SOMMANO ml		120,00			120,00		
						120,00	18,72	2'246,40
642 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% viale rotonda SOMMANO mc	560,00	60,00 50,00	2,000 2,000	0,300 0,300 0,300	36,00 30,00 168,00		
						234,00	10,99	2'571,66
643 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale Vedi voce n° 642 [mc 234.00] SOMMANO mc					234,00		
						234,00	5,84	1'366,56
644 Inf 01.001a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la							
	A R I P O R T A R E							3'028'204,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'028'204,99
	fornitura; compreso il compattamento a stra ... rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 mt rotonda materiale da scavi	560,00			1,200	672,00		
	SOMMANO mc					672,00	4,89	3'286,08
645 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. 20% superficie *(par.ug.=0,2*780)	156,00				156,00		
	SOMMANO mq					156,00	1,95	304,20
646 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme viale		60,00 50,00	2,000 2,000		120,00 100,00 560,00		
	SOMMANO mq					780,00	2,78	2'168,40
647 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornitura e posa assimilato al telo antiradice rotonda	1,60	220,00 82,00	2,000		352,00 164,00		
	SOMMANO mq					516,00	3,51	1'811,16
648 Inf 01.095b	Muratura a secco di pietrame calcareo o arenario sbizzato a martello e perfettamente lavorato nei giunti e per il resto in tutto come al precedente - con materiale proveniente da cave muro rotonda		85,00	0,400	0,600	20,40		
	SOMMANO mc					20,40	53,08	1'082,83
649 NP.04	Fornitura e posa in opera di pavimentazione opus incertum in pietra calcarea di lato non inferiore a 16 cm e di altezza non superiore a 3-5 cm a corsi irregolari poste in opera su ... compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia ricca ed ogni onere e magistero incluso pavimentazione non sormontabile rotonda		95,00	3,000		285,00		
	SOMMANO mq					285,00	18,55	5'286,75
650 Inf 01.031a01	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori ... a e con gli assetti a squadro e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Di cm. 10 di spessore - Liscio pavimentazione sormontabile rotonda		110,00	1,500		165,00		
	SOMMANO mq					165,00	68,05	11'228,25
651	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana							
	A R I P O R T A R E							3'053'372,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'053'372,66
Inf 01.036b01	uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio		120,00			120,00		
	SOMMANO ml					120,00	18,72	2'246,40
652 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% viale rotonda	426,00	95,00	2,000	0,300 0,300	57,00 127,80		
	SOMMANO mc					184,80	10,99	2'030,95
653 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento piano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale Vedi voce n° 652 [mc 184.80]					184,80		
	SOMMANO mc					184,80	5,84	1'079,23
654 Inf 01.001a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 mt rotonda materiale da scavi	426,00			1,200	511,20		
	SOMMANO mc					511,20	4,89	2'499,77
655 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. 20% superficie *(par.ug.=0,2*616)	123,20				123,20		
	SOMMANO mq					123,20	1,95	240,24
656 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme viale rotonda		95,00	2,000		190,00 426,00		
	SOMMANO mq					616,00	2,78	1'712,48
657 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornitura e posa assimilato al telo antiradice rotonda	2,60	95,00 74,00	2,000		247,00 148,00		
	SOMMANO mq					395,00	3,51	1'386,45
	A R I P O R T A R E							3'064'568,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								3'064'568,18
658 Inf 01.095b	Muratura a secco di pietrame calcareo o arenario sbozzato a martello e perfettamente lavorato nei giunti e per il resto in tutto come al precedente - con materiale proveniente da cave muro rotonda		75,00	0,400	0,600	18,00		
	SOMMANO mc					18,00	53,08	955,44
659 NP.04	Fornitura e posa in opera di pavimentazione opus incertum in pietra calcarea di lato non inferiore a 16 cm e di altezza non superiore a 3-5 cm a corsi irregolari poste in opera su ... compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia ricca ed ogni onere e magistero incluso pavimentazione non sormontabile rotonda		82,00	3,000		246,00		
	SOMMANO mq					246,00	18,55	4'563,30
660 Inf 01.031a01	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori ... a e con gli assetti a squadro e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Di cm. 10 di spessore - Liscio pavimentazione sormontabile rotonda		96,00	1,500		144,00		
	SOMMANO mq					144,00	68,05	9'799,20
661 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cistermino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio		200,00			200,00		
	SOMMANO ml					200,00	18,72	3'744,00
662 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% viale rotonda	107,00	120,00 100,00	2,000 2,000	0,300 0,300 0,300	72,00 60,00 32,10		
	SOMMANO mc					164,10	10,99	1'803,46
663 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento piano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale Vedi voce n° 662 [mc 164.10]					164,10		
	SOMMANO mc					164,10	5,84	958,34
664 Inf 01.001a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 mt rotonda materiale da scavi	107,00			1,200	128,40		
	SOMMANO mc					128,40	4,89	627,88
A R I P O R T A R E								3'087'019,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'087'019,80
665 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. 20 % superficie *(par.ug.=0,2*547)	109,40				109,40		
	SOMMANO mq					109,40	1,95	213,33
666 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme viale		120,00	2,000		240,00		
	rotonda		100,00	2,000		200,00		
	SOMMANO mq					107,00		
						547,00	2,78	1'520,66
667 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornitura e posa assimilato al telo antiradice	2,60	220,00			572,00		
	rotatoria 3		37,00	2,000		74,00		
	rotatoria 5		37,00	2,000		74,00		
	SOMMANO mq					720,00	3,51	2'527,20
668 Inf 01.095b	Muratura a secco di pietrame calcareo o arenario sbozzato a martello e perfettamente lavorato nei giunti e per il resto in tutto come al precedente - con materiale proveniente da cave		37,00	0,400	0,600	8,88		
	muro rotatoria 3		37,00	0,400	0,600	8,88		
	muro rotatoria 5							
	SOMMANO mc					17,76	53,08	942,70
669 NP.04	Fornitura e posa in opera di pavimentazione opus incertum in pietra calcarea di lato non inferiore a 16 cm e di altezza non superiore a 3-5 cm a corsi irregolari poste in opera su ... compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia ricca ed ogni onere e magistero incluso		40,00	1,500		60,00		
	pavimentazione non sormontabile rotatoria 3		40,00	1,500		60,00		
	pavimentazione non sormontabile rotatoria 5							
	SOMMANO mq					120,00	18,55	2'226,00
670 Inf 01.031a01	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori ... a e con gli assetti a squadro e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Di cm. 10 di spessore - Liscio		48,00	0,750		36,00		
	pavimentazione sormontabile rotatoria 3		48,00	0,750		36,00		
	pavimentazione sormontabile rotatoria 5							
	SOMMANO mq					72,00	68,05	4'899,60
671 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio							
	A R I P O R T A R E							3'099'349,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'099'349,29
	rotatoria 3 *(lung.=120+100)	2,00	220,00			440,00		
	rotatoria 5 *(lung.=120+100)	2,00	220,00			440,00		
	SOMMANO ml					880,00	18,72	16'473,60
672 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% viale		215,00	1,000	0,300	64,50		
	SOMMANO mc					64,50	10,99	708,86
673 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale Vedi voce n° 672 [mc 64.50]					64,50		
	SOMMANO mc					64,50	5,84	376,68
674 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. 20% superficie *(par.ug.=0,2*215)	43,00				43,00		
	SOMMANO mq					43,00	1,95	83,85
675 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme		215,00	1,000		215,00		
	SOMMANO mq					215,00	2,78	597,70
676 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornitura e posa assimilato al telo antiradice	1,60	215,00			344,00		
	SOMMANO mq					344,00	3,51	1'207,44
677 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio	2,00	220,00			440,00		
	SOMMANO ml					440,00	18,72	8'236,80
678 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% viale		200,00	2,000	0,300	120,00		
	A R I P O R T A R E					120,00		3'127'034,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					120,00		3'127'034,22
	SOMMANO mc					120,00	10,99	1'318,80
679 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento piano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale Vedi voce n° 678 [mc 120.00]					120,00		
	SOMMANO mc					120,00	5,84	700,80
680 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. 20% superficie *(par.ug.=0,2*400)	80,00				80,00		
	SOMMANO mq					80,00	1,95	156,00
681 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme		200,00	2,000		400,00		
	SOMMANO mq					400,00	2,78	1'112,00
682 Inf 02.003.03a1	Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Buddleja ... icinalis, Ruta graveolens, Senecio maritimus, Spartium junceum, Vitex agnus - 194actus. - vaso da 2 litri diametro cm 16					2'000,00		
	SOMMANO cad					2'000,00	2,55	5'100,00
683 Inf 02.003.03b1	Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Abelia gr ... granatum, Rosa spp., Ruscus aculeatus, Spiraea spp., Teucrium fruticans, Viburnum spp. - vaso da 2 litri diametro cm 16					2'000,00		
	SOMMANO cad					2'000,00	3,57	7'140,00
684 Inf 02.002.04a	Messa a dimora di arbusti in vaso, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, piantagione, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento. - vaso diam. Fino a cm 16					4'000,00		
	SOMMANO cad					4'000,00	0,87	3'480,00
685 Inf 02.003.01a1	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tip ... cacia, Salix spp., Sophora japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp., Ulmus spp.. - circonferenza fusto cm 14 - 16 alberature stradali, escluso spartitraffico					620,00		
	SOMMANO cad					620,00	82,58	51'199,60
	A R I P O R T A R E							3'197'241,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'197'241,42
686 Inf 02.002.01a	Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, even ... anta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. - alberi con circonferenza del fusto fino a 18 cm alberature stradali, escluso spartitraffico					620,00		
	SOMMANO cad					620,00	38,74	24'018,80
687 Inf 02.003.01a1	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tip ... cacia, Salix spp., Sophora japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp., Ulmus spp.. - circonferenza fusto cm 14 - 16 alberature spartitraffico					220,00		
	SOMMANO cad					220,00	82,58	18'167,60
688 Inf 02.002.01a	Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, even ... anta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. - alberi con circonferenza del fusto fino a 18 cm alberature spartitraffico					220,00		
	SOMMANO cad					220,00	38,74	8'522,80
689 Inf 02.003.02b1	Fornitura di palmizi di prima scelta, allevati in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Chamaerops humilis - altezza tronco cm 100 - 125					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	393,04	3'930,40
690 Inf 02.003.02c1	Fornitura di palmizi di prima scelta, allevati in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Phoenix canariensis - altezza tronco cm 100 - 125					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	856,63	4'283,15
691 Inf 02.003.02d1	Fornitura di palmizi di prima scelta, allevati in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Phoenix dactylifera, Washingtonia filifera - altezza tronco cm 100 -125					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	365,33	5'479,95
692 Inf 02.002.03b	Messa a dimora di palmizi, cicadacee, zamiacee o similari, a portamento mono o policormico, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, a ... i conca di compluvio, primo innaffiamento. Escluso l'ancoraggio con pali tutori. - diametro dello scavo da cm 50 a cm 95					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	65,91	1'977,30
693 Inf	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del							
	A R I P O R T A R E							3'263'621,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'263'621,42
02.003.01b4	trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tip ... um, Grevillea robusta, Magnolia grandiflora, Olea europea, Quercus spp., Schinus molle. - circonferenza fusto cm 20 - 25 Olivo per rotatoria					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	280,23	1'120,92
694 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornitura e posa assimilato al telo antiradice	2,60	200,00			520,00		
	SOMMANO mq					520,00	3,51	1'825,20
695 Inf 02.002.01a	Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, even ... anta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. - alberi con circonferenza del fusto fino a 18 cm Olivo per rotatoria					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	38,74	154,96
696 Inf 02.002.09d	Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell'ambito dello stesso giardino o area attigua, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie (potatura d ... l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione garanzia; - per piante arboree di circ. fusto da 20 cm a 35 cm					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	143,30	5'015,50
697 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio	2,00	200,00			400,00		
	SOMMANO ml					400,00	18,72	7'488,00
698 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% viale		165,00	4,900	0,300	242,55		
	SOMMANO mc					242,55	10,99	2'665,62
699 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento piano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale Vedi voce n° 698 [mc 242.55]					242,55		
	SOMMANO mc					242,55	5,84	1'416,49
700 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti							
	A R I P O R T A R E							3'283'308,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'283'308,11
	metallici. 20% superficie *(par.ug.=0,2*808,5)	161,70				161,70		
	SOMMANO mq					161,70	1,95	315,32
701 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme		165,00	4,900		808,50		
	SOMMANO mq					808,50	2,78	2'247,63
702 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornitura e posa assimilato al telo antiradice	1,60	175,00			280,00		
	SOMMANO mq					280,00	3,51	982,80
703 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio	2,00	175,00			350,00		
	SOMMANO ml					350,00	18,72	6'552,00
704 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	4,00	100,00 1,40	0,600 1,400	2,000 2,000	120,00 15,68		
	SOMMANO mc					135,68	5,79	785,59
705 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		100,00 100,00 100,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	12,00 42,00 -3,10		
	Sommano positivi mc					54,00		
	Sommano negativi mc					-3,10		
	SOMMANO mc					50,90	16,97	863,77
706 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2-,9)		100,00	0,600	1,100	66,00		
	SOMMANO mc					66,00	8,67	572,22
707	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale							
	A R I P O R T A R E							3'295'627,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'295'627,44
E 01.027	di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. a detrarre volume reimpiegato in rilevato					66,00 -66,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					66,00 -66,00		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
708 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	40,03	4'003,00
709 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	4,00	1,40	1,400	0,100	0,78		
	SOMMANO mc					0,78	76,27	59,49
710 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	181,68	726,72
711 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	144,90	579,60
712 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,47	413,88
713 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	145,86	583,44
	A R I P O R T A R E							3'301'993,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'301'993,57
714 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scala a pioli	4,00			30,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	3,40	408,00
715 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					120,00		
	SOMMANO kg					120,00	1,40	168,00
716 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	110,22	440,88
717 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	3,00	45,00 1,40	0,600 1,400	2,000 2,000	54,00 11,76		
	SOMMANO mc					65,76	5,79	380,75
718 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfiacco <i>a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)</i>		45,00 45,00 45,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	5,40 18,90 -1,40		
	Sommano positivi mc					24,30		
	Sommano negativi mc					-1,40		
	SOMMANO mc					22,90	16,97	388,61
719 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2-,9)		45,00	0,600	1,100	29,70		
	SOMMANO mc					29,70	8,67	257,50
720 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=65,76-29,7) <i>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</i>	36,06				36,06 -36,06		
	A R I P O R T A R E							3'304'037,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'304'037,31
	Sommano positivi mc					36,06		
	Sommano negativi mc					-36,06		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
721 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	40,03	1'801,35
722 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	2,00	1,40	1,400	0,100	0,39		
	SOMMANO mc					0,39	76,27	29,75
723 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	181,68	363,36
724 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	144,90	289,80
725 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	103,47	206,94
726 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	145,86	291,72
727 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							3'307'020,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'307'020,23
		2,00			30,000	60,00		
	SOMMANO kg					60,00	3,40	204,00
728 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					60,00		
	SOMMANO kg					60,00	1,40	84,00
729 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,22	220,44
730 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		170,00	0,600	2,200	224,40		
	pozzetti	7,00	1,40	1,400	2,200	30,18		
		10,00	1,40	1,400	3,000	58,80		
	SOMMANO mc					925,38	5,79	5'357,95
731 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		170,00	0,600	0,200	20,40		
	pozzetti	7,00	1,40	1,400	0,200	2,74		
		10,00	1,40	1,400	1,000	19,60		
	SOMMANO mc					246,74	0,66	162,85
732 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=170+340) materiale rinfianco *(lung.=170+340) a detrarre volume tubazione *(lung.=170+340)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		510,00	0,600	0,200	61,20		
			510,00	0,600	0,700	214,20		
			510,00		0,031	-15,81		
	Sommano positivi mc					275,40		
	Sommano negativi mc					-15,81		
	SOMMANO mc					259,59	16,97	4'405,24
733 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,2-,9) (H/peso=3-,9)		170,00	0,600	1,300	132,60		
			340,00	0,600	2,100	428,40		
	SOMMANO mc					561,00	8,67	4'863,87
	A R I P O R T A R E							3'322'318,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'322'318,58
734 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=925,38-561) a detrarre volume reimpiiegato in rilevato	364,38				364,38 -364,38		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					364,38 -364,38		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
735 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		170,00 340,00			170,00 340,00		
	SOMMANO m					510,00	40,03	20'415,30
736 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	17,00	1,40	1,400	0,100	3,33		
	SOMMANO mc					3,33	76,27	253,98
737 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	181,68	3'088,56
738 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=10+7*2)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	144,90	3'477,60
739 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	103,47	724,29
740 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE							
	A R I P O R T A R E							3'350'278,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'350'278,31
741 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=10+7)	17,00				10,00 10,00 17,00 17,00	82,83 145,86	828,30 2'479,62
742 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	17,00			30,000	510,00 510,00	3,40	1'734,00
743 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					510,00 510,00	1,40	714,00
744 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=7+10)	17,00				17,00 17,00	110,22	1'873,74
745 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazioni pozzetti		190,00 70,00 8,00 3,00	0,600 0,600 1,40 1,40	2,300 2,300 2,300 2,300	262,20 96,60 36,06 13,52	5,79	2'364,52
746 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti		190,00 70,00 8,00 3,00	0,600 0,600 1,40 1,40	0,300 0,300 0,300 0,300	34,20 12,60 4,70 1,76	0,66	35,15
747 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					53,26		
	A R I P O R T A R E							3'360'307,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'360'307,64
	sabbia allettamento *(lung.=190+70)		260,00	0,600	0,200	31,20		
	materiale rinfianco *(lung.=190+70)		260,00	0,600	0,700	109,20		
	a detrarre volume tubazione *(lung.=190+70)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		260,00		0,031	-8,06		
	Sommano positivi mc					140,40		
	Sommano negativi mc					-8,06		
	SOMMANO mc					132,34	16,97	2'245,81
748 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (lung.=190+70)*(H/peso=2,3-.9)		260,00	0,600	1,400	218,40		
	SOMMANO mc					218,40	8,67	1'893,53
749 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=408,38-218,4)	189,98				189,98		
	a detrarre volume reimpiegato in rilevato					-189,98		
	Sommano positivi mc					189,98		
	Sommano negativi mc					-189,98		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
750 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m) (lung.=170+90)		260,00			260,00		
	SOMMANO m					260,00	40,03	10'407,80
751 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=8+3)	11,00	1,40	1,400	0,100	2,16		
	SOMMANO mc					2,16	76,27	164,74
752 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=7+3)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	181,68	1'816,80
753 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=7+3)	10,00				10,00		
	SOMMANO mc					10,00		10,00
	A R I P O R T A R E					10,00		3'376'836,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		3'376'836,32
	SOMMANO cad					10,00	144,90	1'449,00
754 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=7+3)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	103,47	1'034,70
755 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=7+3)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	145,86	1'458,60
756 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	10,00			30,000	300,00		
	SOMMANO kg					300,00	3,40	1'020,00
757 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					300,00		
	SOMMANO kg					300,00	1,40	420,00
758 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=7+3)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	110,22	1'102,20
759 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	4,00	66,00 1,40	0,600 1,400	4,100 4,100	162,36 32,14		
	SOMMANO mc					194,50	5,79	1'126,16
760 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti		66,00 66,00 66,00	0,600 0,600 0,600	2,100 1,100 0,100	83,16 43,56 3,96		
		4,00 4,00	1,40 1,40	1,400 1,400	2,100 1,100	16,46 8,62		
	A R I P O R T A R E					155,76		3'384'446,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					155,76		3'384'446,98
	SOMMANO mc	4,00	1,40	1,400	0,100	0,78		
						156,54	0,66	103,32
761 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <i>a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)</i>		66,00	0,600	0,200	7,92		
			66,00	0,600	0,700	27,72		
			66,00		0,031	-2,05		
	Sommano positivi mc					35,64		
	Sommano negativi mc					-2,05		
	SOMMANO mc					33,59	16,97	570,02
762 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=4,1,-9)		66,00	0,600	3,200	126,72		
	SOMMANO mc					126,72	8,67	1'098,66
763 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=194,5-126,72) <i>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</i>	67,78				67,78		
						-67,78		
	Sommano positivi mc					67,78		
	Sommano negativi mc					-67,78		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
764 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		66,00			66,00		
	SOMMANO m					66,00	40,03	2'641,98
765 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	4,00	1,40	1,400	0,100	0,78		
	SOMMANO mc					0,78	76,27	59,49
766 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	181,68	726,72
	A R I P O R T A R E							3'389'647,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'389'647,17
767 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=4*3)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	144,90	1'738,80
768 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,47	413,88
769 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	145,86	583,44
770 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	4,00			30,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	3,40	408,00
771 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					120,00		
	SOMMANO kg					120,00	1,40	168,00
772 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	110,22	440,88
773 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	4,00	75,00 1,40	0,600 1,400	4,100 4,100	184,50 32,14		
	SOMMANO mc					216,64	5,79	1'254,35
774 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità							
	A R I P O R T A R E							3'394'654,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'394'654,52
	da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		75,00	0,600	2,100	94,50		
			75,00	0,600	1,100	49,50		
			75,00	0,600	0,100	4,50		
	pozzetti	4,00	1,40	1,400	2,100	16,46		
		4,00	1,40	1,400	1,100	8,62		
		4,00	1,40	1,400	0,100	0,78		
	SOMMANO mc					174,36	0,66	115,08
775 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <i>a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)</i>		75,00	0,600	0,200	9,00		
			75,00	0,600	0,700	31,50		
			66,00		0,031	-2,05		
	Sommano positivi mc					40,50		
	Sommano negativi mc					-2,05		
	SOMMANO mc					38,45	16,97	652,50
776 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=4,1-,9)		75,00	0,600	3,200	144,00		
	SOMMANO mc					144,00	8,67	1'248,48
777 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=216,64-144) <i>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</i>	72,64				72,64		
						-72,64		
	Sommano positivi mc					72,64		
	Sommano negativi mc					-72,64		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
778 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico veiniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		75,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00	40,03	3'002,25
779 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	4,00	1,40	1,400	0,100	0,78		
	SOMMANO mc					0,78	76,27	59,49
780 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura,							
	A R I P O R T A R E							3'399'732,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'399'732,32
	in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	181,68	726,72
781 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=4*3)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	144,90	1'738,80
782 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,47	413,88
783 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	145,86	583,44
784 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	4,00			30,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	3,40	408,00
785 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					120,00		
	SOMMANO kg					120,00	1,40	168,00
786 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	110,22	440,88
787 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione fi200		80,00	0,600	3,000	144,00		
	A R I P O R T A R E					144,00		3'404'212,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					144,00		3'404'212,04
	tubazione fi300 pozzetti		390,00 4,00 14,00	0,700 1,40 1,40	2,900 3,000 2,900	791,70 23,52 79,58		
	SOMMANO mc					1'038,80	5,79	6'014,65
788 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)							
	tubazione fi200 tubazione fi 300 pozzetti		80,00 390,00 4,00 14,00	0,600 0,700 1,40 1,40	1,000 0,900 1,000 0,900	48,00 245,70 7,84 24,70		
	SOMMANO mc					326,24	0,66	215,32
789 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento		80,00 390,00	0,600 0,700	0,200 0,200	9,60 54,60		
	materiale rinfianco		80,00 390,00	0,600 0,700	0,700 0,800	33,60 218,40		
	a detrarre volume tubazione $*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)$ ($H/peso=3,14*(0,3/2)^2$)		80,00 390,00		0,031 0,071	-2,48 -27,69		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					316,20 -30,17		
	SOMMANO mc					286,03	16,97	4'853,93
790 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	tubazione fi200 $*(H/peso=3-,9)$ tubazione fi300 $*(H/peso=2,9-1)$		80,00 390,00	0,600 0,700	2,100 1,900	100,80 518,70		
	SOMMANO mc					619,50	8,67	5'371,07
791 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=1038,8-619,5)	419,30				419,30 -419,30		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					419,30 -419,30		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
792 F 01.010g	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN300 classe 240(KN/mq) carico di rottura 72(KN/m)		390,00			390,00		
	SOMMANO m					390,00	70,58	27'526,20
793	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a							
	A R I P O R T A R E							3'448'193,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'448'193,21
F 01.010c	piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	40,03	3'202,40
794 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=12+4)	16,00	1,40	1,400	0,100	3,14		
	SOMMANO mc					3,14	76,27	239,49
795 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=12+4)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	181,68	2'906,88
796 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*16)	32,00				32,00		
	SOMMANO cad					32,00	144,90	4'636,80
797 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=12+4)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	82,83	1'325,28
798 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=12+4)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	145,86	2'333,76
799 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. (par.ug.=12+4)	16,00			30,000	480,00		
	SOMMANO kg					480,00	3,40	1'632,00
800 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso							
	A R I P O R T A R E							3'464'469,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'464'469,82
	SOMMANO kg					480,00		
						480,00	1,40	672,00
801 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=12+4)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	110,22	1'763,52
802 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		130,00	0,600	1,700	132,60		
			75,00	0,600	2,200	99,00		
	pozzetti	5,00	1,40	1,400	1,700	16,66		
		2,00	1,40	1,400	2,200	8,62		
	SOMMANO mc					256,88	5,79	1'487,34
803 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		75,00	0,600	0,200	9,00		
	pozzetti	2,00	1,40	1,400	0,200	0,78		
	SOMMANO mc					9,78	0,66	6,45
804 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=130+75) materiale rinfianco *(lung.=130+75) a detrarre volume tubazione *(lung.=170+340)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		205,00	0,600	0,200	24,60		
			205,00	0,600	0,700	86,10		
			510,00		0,031	-15,81		
	Sommano positivi mc					110,70		
	Sommano negativi mc					-15,81		
	SOMMANO mc					94,89	16,97	1'610,28
805 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=1,7-,9) (H/peso=2,2-,9)		130,00	0,600	0,800	62,40		
			75,00	0,600	1,300	58,50		
	SOMMANO mc					120,90	8,67	1'048,20
806 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. (par.ug.=256,88-120,9) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	135,98				135,98		
						-135,98		
	A R I P O R T A R E							3'471'057,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'471'057,61
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					135,98 -135,98		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
807 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grè ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		130,00 75,00			130,00 75,00		
	SOMMANO m					205,00	40,03	8'206,15
808 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=4+2)	6,00	1,40	1,400	0,100	1,18		
	SOMMANO mc					1,18	76,27	90,00
809 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=4+2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	181,68	1'090,08
810 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=4+2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	144,90	869,40
811 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	103,47	206,94
812 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=4+2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	145,86	875,16
813 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta							
	A R I P O R T A R E							3'482'395,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'482'395,34
	regola d'arte.							
	SOMMANO kg	6,00			30,000	180,00		
						180,00	3,40	612,00
814 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					180,00		
	SOMMANO kg					180,00	1,40	252,00
815 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=4+2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	110,22	661,32
816 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		115,00	0,600	2,000	138,00		
			75,00	0,600	2,700	121,50		
	pozzetti	6,00	1,40	1,400	2,000	23,52		
		3,00	1,40	1,400	2,700	15,88		
	SOMMANO mc					298,90	5,79	1'730,63
817 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		75,00	0,600	0,700	31,50		
	pozzetti	3,00	1,40	1,400	0,700	4,12		
	SOMMANO mc					35,62	0,66	23,51
818 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=115+75) materiale rinfianco *(lung.=115+75) a detrarre volume tubazione *(lung.=115+75)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		190,00	0,600	0,200	22,80		
			190,00	0,600	0,700	79,80		
			190,00		0,031	-5,89		
	Sommano positivi mc					102,60		
	Sommano negativi mc					-5,89		
	SOMMANO mc					96,71	16,97	1'641,17
819 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2-,9) (H/peso=2,7-,9)		115,00	0,600	1,100	75,90		
			75,00	0,600	1,800	81,00		
	SOMMANO mc					156,90	8,67	1'360,32
	A R I P O R T A R E							3'488'676,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'488'676,29
820 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=298,9-156,90) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	142,00				142,00 -142,00		
	Sommano positivi mc					142,00		
	Sommano negativi mc					-142,00		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
821 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		115,00 75,00			115,00 75,00		
	SOMMANO m					190,00	40,03	7'605,70
822 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=3+3)	6,00	1,40	1,400	0,100	1,18		
	SOMMANO mc					1,18	76,27	90,00
823 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	181,68	1'090,08
824 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3+3*2)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad					9,00	144,90	1'304,10
825 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	82,83	248,49
826 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		3'499'014,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		3'499'014,66
	SOMMANO cad					6,00	145,86	875,16
827 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	6,00			30,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	3,40	612,00
828 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					180,00		
	SOMMANO kg					180,00	1,40	252,00
829 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	110,22	661,32
830 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	8,00	175,00 1,40	0,600 1,400	2,500 2,500	262,50 39,20		
	SOMMANO mc					301,70	5,79	1'746,84
831 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	8,00	175,00 1,40	0,600 1,400	0,500 0,500	52,50 7,84		
	SOMMANO mc					60,34	0,66	39,82
832 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		175,00 175,00 175,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	21,00 73,50 -5,43		
	Sommano positivi mc					94,50		
	Sommano negativi mc					-5,43		
	SOMMANO mc					89,07	16,97	1'511,52
833 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,5-.9)		175,00	0,600	1,600	168,00		
	A R I P O R T A R E					168,00		3'504'713,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					168,00		3'504'713,32
	SOMMANO mc					168,00	8,67	1'456,56
834 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=301,7-168) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	133,70				133,70 -133,70		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					133,70 -133,70		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
835 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		175,00			175,00		
	SOMMANO m					175,00	40,03	7'005,25
836 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	5,00	1,40	1,400	0,100	0,98		
	SOMMANO mc					0,98	76,27	74,74
837 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	181,68	908,40
838 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	144,90	724,50
839 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	103,47	517,35
840 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello							
	A R I P O R T A R E							3'515'400,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'515'400,12
841 F 02.007b	aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE SOMMANO cad					5,00		
						5,00	82,83	414,15
842 E 10.001	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE SOMMANO cad					5,00		
						5,00	145,86	729,30
843 E 10.010	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO kg	5,00			30,000	150,00		
						150,00	3,40	510,00
844 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso SOMMANO kg					150,00		
						150,00	1,40	210,00
845 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm SOMMANO cad					5,00		
						5,00	110,22	551,10
846 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti SOMMANO mc	5,00	125,00 1,40	0,600 1,400	2,900 2,900	217,50 28,42		
						245,92	5,79	1'423,88
847 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti SOMMANO mc	5,00	125,00 1,40	0,600 1,400	0,900 0,900	67,50 8,82		
						76,32	0,66	50,37
848 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco SOMMANO mc		125,00 125,00	0,600 0,600	0,200 0,700	15,00 52,50		
						67,50		3'519'288,92
	A R I P O R T A R E					67,50		3'519'288,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					67,50		3'519'288,92
	a detrarre volume tubazione $*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)$		125,00		0,031	-3,88		
	Sommano positivi mc					67,50		
	Sommano negativi mc					-3,88		
	SOMMANO mc					63,62	16,97	1'079,63
848 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,9-0,9)		125,00	0,600	2,000	150,00		
	SOMMANO mc					150,00	8,67	1'300,50
849 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=245,92-150) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	95,92				95,92		
	Sommano positivi mc					95,92		
	Sommano negativi mc					-95,92		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
850 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		125,00			125,00		
	SOMMANO m					125,00	40,03	5'003,75
851 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	3,00	1,40	1,400	0,100	0,59		
	SOMMANO mc					0,59	76,27	45,00
852 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	181,68	545,04
853 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	144,90	869,40
	A R I P O R T A R E							3'528'132,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'528'132,24
854 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	82,83	248,49
855 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	145,86	437,58
856 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	3,00			30,000	90,00		
	SOMMANO kg					90,00	3,40	306,00
857 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					90,00		
	SOMMANO kg					90,00	1,40	126,00
858 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	110,22	330,66
859 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		45,00	0,600	1,900	51,30		
			25,00	0,600	2,800	42,00		
			70,00	0,600	2,000	84,00		
	pozzetti	3,00	1,40	1,400	1,900	11,17		
		3,00	1,40	1,400	2,000	11,76		
	SOMMANO mc					200,23	5,79	1'159,33
860 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		25,00	0,600	0,800	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	0,66	7,92
	A R I P O R T A R E							3'530'748,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'530'748,22
861 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=45+25+70) materiale rinfianco *(lung.=45+25+70) a detrarre volume tubazione *(lung.=45+25+70)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		140,00	0,600	0,200	16,80		
			140,00	0,600	0,700	58,80		
			140,00		0,031	-4,34		
	Sommano positivi mc					75,60		
	Sommano negativi mc					-4,34		
	SOMMANO mc					71,26	16,97	1'209,28
862 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=1,9-,9) (H/peso=2,8-,9) (H/peso=2-,9)		45,00	0,600	1,000	27,00		
			25,00	0,600	1,900	28,50		
			70,00	0,600	1,100	46,20		
	SOMMANO mc					101,70	8,67	881,74
863 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. (par.ug.=200,23-101,7) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	98,53				98,53		
						-98,53		
	Sommano positivi mc					98,53		
	Sommano negativi mc					-98,53		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
864 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m) (lung.=45+25+70)		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	40,03	5'604,20
865 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=3+3)	6,00	1,40	1,400	0,100	1,18		
	SOMMANO mc					1,18	76,27	90,00
866 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	181,68	1'090,08
867 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di							
	A R I P O R T A R E							3'539'623,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							3'539'623,52	
868 F 02.005f	sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rin fianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3+3) SOMMANO cad	6,00				6,00	6,00	144,90	869,40
869 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rin fianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3+3) SOMMANO cad	6,00				6,00	6,00	82,83	496,98
870 E 10.001	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=3+3) SOMMANO cad	6,00				6,00	6,00	145,86	875,16
871 E 10.010	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO kg	6,00			30,000	180,00	180,00	3,40	612,00
872 E 10.022c01	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso SOMMANO kg					180,00	180,00	1,40	252,00
873 E 01.002a	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=3+3) SOMMANO cad	6,00				6,00	6,00	110,22	661,32
874	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti SOMMANO mc		32,00 25,00 71,00 3,00 3,00	0,600 0,600 0,600 1,40 1,40	1,900 2,800 2,000 1,900 2,000	36,48 42,00 85,20 11,17 11,76	186,61	5,79	1'080,47
	A R I P O R T A R E								3'544'470,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'544'470,85
E 01.003a	meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		25,00	0,600	0,800	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	0,66	7,92
875 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=32+25+71) materiale rinfianco *(lung.=32+25+71) a detrarre volume tubazione *(lung.=32+25+71)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		128,00	0,600	0,200	15,36		
			128,00	0,600	0,700	53,76		
			128,00		0,031	-3,97		
	Sommano positivi mc					69,12		
	Sommano negativi mc					-3,97		
	SOMMANO mc					65,15	16,97	1'105,60
876 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=1,9-,9) (H/peso=2,8-,9) (H/peso=2-,9)		32,00	0,600	1,000	19,20		
			25,00	0,600	1,900	28,50		
			71,00	0,600	1,100	46,86		
	SOMMANO mc					94,56	8,67	819,84
877 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=186,61-94,56) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	92,05				92,05		
						-92,05		
	Sommano positivi mc					92,05		
	Sommano negativi mc					-92,05		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
878 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m) (lung.=32+25+71)		128,00			128,00		
	SOMMANO m					128,00	40,03	5'123,84
879 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=3+2)	5,00	1,40	1,400	0,100	0,98		
	SOMMANO mc					0,98	76,27	74,74
880 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90							
	A R I P O R T A R E							3'551'602,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'551'602,79
881 F 02.005d	sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=3+2) SOMMANO cad Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3+2) SOMMANO cad	5,00				5,00 5,00	181,68	908,40
882 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3+2) SOMMANO cad	5,00				5,00 5,00	82,83	414,15
883 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=3+2) SOMMANO cad	5,00				5,00 5,00	145,86	729,30
884 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO kg	5,00			30,000	150,00 150,00	3,40	510,00
885 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso SOMMANO kg					150,00 150,00	1,40	210,00
886 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=3+2) SOMMANO cad	5,00				5,00 5,00	110,22	551,10
887 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		29,00 25,00	0,600 0,600	1,900 2,800	33,06 42,00		
	A R I P O R T A R E					75,06		3'555'650,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					75,06		3'555'650,24
	pozzetti	3,00	71,00 1,40	0,600 1,400	2,000 1,900	85,20 11,17		
		3,00	1,40	1,400	2,000	11,76		
	SOMMANO mc					183,19	5,79	1'060,67
888 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		25,00	0,600	0,800	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	0,66	7,92
889 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=29+25+71) materiale rinfianco *(lung.=29+25+71) a detrarre volume tubazione *(lung.=29+25+71)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		125,00	0,600	0,200	15,00		
			125,00	0,600	0,700	52,50		
			125,00		0,031	-3,88		
	Sommano positivi mc					67,50		
	Sommano negativi mc					-3,88		
	SOMMANO mc					63,62	16,97	1'079,63
890 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=1,9-,9) (H/peso=2,8-,9) (H/peso=2-,9)		29,00	0,600	1,000	17,40		
			25,00	0,600	1,900	28,50		
			71,00	0,600	1,100	46,86		
	SOMMANO mc					92,76	8,67	804,23
891 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. (par.ug.=183,19-92,76) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	90,43				90,43		
						-90,43		
	Sommano positivi mc					90,43		
	Sommano negativi mc					-90,43		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
892 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m) (lung.=29+25+71)		125,00			125,00		
	SOMMANO m					125,00	40,03	5'003,75
893 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=3+2)	5,00	1,40	1,400	0,100	0,98		
	A R I P O R T A R E					0,98		3'563'606,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,98		3'563'606,44
	SOMMANO mc					0,98	76,27	74,74
894 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=3+2)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					5,00	181,68	908,40
895 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3+2)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					5,00	144,90	724,50
896 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3+2)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					5,00	82,83	414,15
897 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=3+2)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					5,00	145,86	729,30
898 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	3,40	510,00
899 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					150,00		
	SOMMANO kg					150,00	1,40	210,00
900 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=3+2)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					5,00	110,22	551,10
	A R I P O R T A R E							3'567'728,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'567'728,63
901 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione DN200 tubazione DN300 pozzetti		71,00 71,00 1,40 1,40	0,600 0,700 1,400 1,400	2,000 3,000 2,000 3,000	85,20 149,10 11,76 17,64		
	SOMMANO mc					263,70	5,79	1'526,82
902 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione DN300 pozzetti		71,00 1,40	0,700 1,400	1,000 1,000	49,70 5,88		
	SOMMANO mc					55,58	0,66	36,68
903 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <i>a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)</i> <i>(H/peso=3,14*(0,3/2)^2)</i>		71,00 71,00 71,00 71,00 71,00	0,600 0,700 0,600 0,700	0,200 0,200 0,700 0,800	8,52 9,94 29,82 39,76		
	Sommano positivi mc					88,04		
	Sommano negativi mc					-7,24		
	SOMMANO mc					80,80	16,97	1'371,18
904 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. tubazione DN200 *(H/peso=2-,9) tubazione DN300 *(H/peso=3-1)		71,00 71,00	0,600 0,700	1,100 2,000	46,86 99,40		
	SOMMANO mc					146,26	8,67	1'268,07
905 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=263,7-146,26) <i>a detrarre volume reimpiiegato in rilevato</i>	117,44				117,44 <i>-117,44</i>		
	Sommano positivi mc					117,44		
	Sommano negativi mc					-117,44		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
906 F 01.010g	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN300 classe 240(KN/mq) carico di rottura 72(KN/m)		71,00			71,00		
	A R I P O R T A R E					71,00		3'571'931,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					71,00		3'571'931,38
	SOMMANO m					71,00	70,58	5'011,18
907 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		71,00			71,00		
	SOMMANO m					71,00	40,03	2'842,13
908 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=3+3)	6,00	1,40	1,400	0,100	1,18		
	SOMMANO mc					1,18	76,27	90,00
909 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	181,68	1'090,08
910 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3*2+3)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad					9,00	144,90	1'304,10
911 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3,00+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	82,83	496,98
912 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	145,86	875,16
913 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	6,00			30,000	180,00		
	A R I P O R T A R E					180,00		3'583'641,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					180,00		3'583'641,01
914 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					180,00	3,40	612,00
	SOMMANO kg					180,00		
915 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO kg					180,00	1,40	252,00
916 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	3,00	45,00 1,40	0,600 1,400	2,200 2,200	59,40 12,94		
	SOMMANO mc					72,34	5,79	418,85
917 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	3,00	45,00 1,40	0,600 1,400	0,200 0,200	5,40 1,18		
	SOMMANO mc					6,58	0,66	4,34
918 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		45,00 45,00 45,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	5,40 18,90 -1,40		
	Sommano positivi mc					24,30		
	Sommano negativi mc					-1,40		
	SOMMANO mc					22,90	16,97	388,61
919 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,2-,9)		45,00	0,600	1,300	35,10		
	SOMMANO mc					35,10	8,67	304,32
920 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=72,34-35,1) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	37,24				37,24 -37,24		
	A R I P O R T A R E							3'586'282,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'586'282,45
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					37,24 -37,24		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
921 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	40,03	1'801,35
922 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10		1,40	1,400	0,100	0,20		
	SOMMANO mc					0,20	76,27	15,25
923 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
924 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
925 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,47	103,47
926 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
927 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta							
	A R I P O R T A R E							3'588'674,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'588'674,96
	regola d'arte.				30,000	30,00		
	SOMMANO kg					30,00	3,40	102,00
928 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso				30,000	30,00		
	SOMMANO kg					30,00	1,40	42,00
929 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
930 Inf 01.021	Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e senza danneggiamenti. Eseguita ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione pavimentazione esistente via vicinale *(lung.=380+370+60)		810,00	1,500		1'215,00		
	SOMMANO mq					1'215,00	4,25	5'163,75
931 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione DN200		162,00	0,600	2,000	194,40		
	tubazione DN300		162,00	0,600	2,700	262,44		
	tubazione DN400		380,00	0,700	2,500	665,00		
	pozzetti		370,00	0,700	4,500	1'165,50		
			60,00	0,800	4,100	196,80		
		6,00	1,50	0,900	2,000	16,20		
		2,00	1,50	0,900	2,700	7,29		
		14,00	1,50	0,900	2,500	47,25		
		14,00	1,50	0,900	4,500	85,05		
		3,00	1,50	0,900	4,100	16,61		
	SOMMANO mc					2'656,54	5,79	15'381,37
932 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione DN200		162,00	0,600	0,700	68,04		
	tubazione DN300		380,00	0,700	0,500	133,00		
			370,00	0,700	2,500	647,50		
			370,00	0,700	1,500	388,50		
			370,00	0,700	0,500	129,50		
	tubazione DN400		60,00	0,800	2,100	100,80		
			60,00	0,800	1,100	52,80		
			60,00	0,800	0,100	4,80		
	pozzetti	2,00	1,40	1,400	0,700	2,74		
		14,00	1,40	1,400	0,500	13,72		
		14,00	1,40	1,400	2,500	68,60		
		14,00	1,40	1,400	1,500	41,16		
		14,00	1,40	1,400	0,500	13,72		
	A R I P O R T A R E					1'664,88		3'609'474,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'664,88		3'609'474,30
	SOMMANO mc	3,00	1,40	1,400	2,100	12,35		
		3,00	1,40	1,400	1,100	6,47		
		3,00	1,40	1,400	0,100	0,59		
	SOMMANO mc					1'684,29	0,66	1'111,63
933 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=162+162) (lung.=380+370)		324,00	0,600	0,200	38,88		
			750,00	0,700	0,200	105,00		
			60,00	0,800	0,200	9,60		
	materiale rinfianco *(lung.=162+162) (lung.=380+370)		324,00	0,600	0,500	97,20		
			750,00	0,700	0,600	315,00		
			60,00	0,800	0,700	33,60		
	a detrarre volume tubazione *(lung.=162+162)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2) (lung.=380+370)*(H/peso=3,14*(0,3/2)^2) (H/peso=3,14*(0,4/2)^2)		324,00		0,031	-10,04		
			750,00		0,071	-53,25		
			60,00		0,126	-7,56		
	pozzetti *(H/peso=0,200+,6)	39,00	1,50	0,700	0,800	-32,76		
	Sommano positivi mc					599,28		
	Sommano negativi mc					-103,61		
	SOMMANO mc					495,67	16,97	8'411,52
934 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 931 [mc 2 656.54] Vedi voce n° 933 [mc 495.67] a detrarre volume tubazione *(lung.=162+162)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2) (lung.=380+370)*(H/peso=3,14*(0,3/2)^2) (H/peso=3,14*(0,4/2)^2)		324,00		0,031	-10,04		
			750,00		0,071	-53,25		
			60,00		0,126	-7,56		
	pozzetti *(H/peso=0,200+,6)	39,00	1,50	0,700	0,800	-32,76		
	Sommano positivi mc					2'656,54		
	Sommano negativi mc					-495,67		
	SOMMANO mc					2'057,26	8,67	17'836,44
935 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. materiale di scavo Vedi voce n° 931 [mc 2 656.54] Vedi voce n° 934 [mc 2 057.26] materiale pavimentazione stradale	1215,00			0,150	182,25		
	Sommano positivi mc					2'838,79		
	Sommano negativi mc					-2'057,26		
	SOMMANO mc					781,53	11,00	8'596,83
936 E 01.030g	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon pavimentazione stradale Vedi voce n° 930 [mq 1 215.00]	0,15			12,000	2'187,00		
	A R I P O R T A R E					2'187,00		3'645'430,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'187,00		3'645'430,72
937 E 01.030p	SOMMANO q.li Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità materiale di scavo Vedi voce n° 931 [mc 2 656.54] Vedi voce n° 934 [mc 2 057.26]					2'187,00	30,00	65'610,00
	Sommano positivi mc					2'656,54		
	Sommano negativi mc					-2'057,26		
	SOMMANO mc					599,28	10,00	5'992,80
938 F 01.010l	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN400 classe 200(KN/mq) carico di rottura 80(KN/m)		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	102,50	6'150,00
939 F 01.010g	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN300 classe 240(KN/mq) carico di rottura 72(KN/m) (lung.=380+370)		750,00			750,00		
	SOMMANO m					750,00	70,58	52'935,00
940 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m) (lung.=162+162)		324,00			324,00		
	SOMMANO m					324,00	40,03	12'969,72
941 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=2+6+14+14+3)	39,00	1,40	1,400	0,100	7,64		
	SOMMANO mc					7,64	76,27	582,70
942 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					39,00		
	SOMMANO cad					39,00	181,68	7'085,52
943 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo							
	A R I P O R T A R E							3'796'756,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'796'756,46
	o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=39+14*2+3*2)	73,00				73,00		
	SOMMANO cad					73,00	144,90	10'577,70
944 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2+14+14)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad					30,00	103,47	3'104,10
945 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	82,83	496,98
946 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					39,00		
	SOMMANO cad					39,00	145,86	5'688,54
947 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	39,00			30,000	1'170,00		
	SOMMANO kg					1'170,00	3,40	3'978,00
948 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					1'170,00		
	SOMMANO kg					1'170,00	1,40	1'638,00
949 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					39,00		
	SOMMANO cad					39,00	110,22	4'298,58
950 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. (lung.=380+370+60)		810,00	1,500	0,250	303,75		
	A R I P O R T A R E					303,75		3'826'538,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					303,75		3'826'538,36
	SOMMANO mc					303,75	12,75	3'872,81
951 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: (lung.=380+370+60)		810,00	1,500	10,000	12'150,00		
	SOMMANO mq/cm					12'150,00	0,91	11'056,50
952 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (lung.=380+370+60)		810,00	1,500	3,000	3'645,00		
	SOMMANO mq/cm					3'645,00	2,84	10'351,80
953 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		155,00	0,600	3,100	288,30		
	pozzetti	6,00	1,40	1,400	3,100	36,46		
		5,00	1,40	1,400	2,200	21,56		
	SOMMANO mc					491,52	5,79	2'845,90
954 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		155,00	0,600	1,100	102,30		
	pozzetti	6,00	1,40	1,400	1,100	12,94		
		6,00	1,40	1,400	0,100	1,18		
		5,00	1,40	1,400	0,200	1,96		
	SOMMANO mc					140,88	0,66	92,98
955 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=155+110) materiale rinfianco *(lung.=155+110) a detrarre volume tubazione *(lung.=155+110)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		265,00	0,600	0,200	31,80		
			265,00	0,600	0,700	111,30		
			265,00		0,031	-8,22		
	Sommano positivi mc					143,10		
	Sommano negativi mc					-8,22		
	SOMMANO mc					134,88	16,97	2'288,91
956 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=3,1-0,9)		155,00	0,600	2,200	204,60		
	A R I P O R T A R E					204,60		3'857'047,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					204,60		3'857'047,26
	(H/peso=2,2-,9)		110,00	0,600	1,300	85,80		
	SOMMANO mc					290,40	8,67	2'517,77
957 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=491,52-290,4) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	201,12				201,12 -201,12		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					201,12 -201,12		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
958 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		155,00 110,00			155,00 110,00		
	SOMMANO m					265,00	40,03	10'607,95
959 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=6+5)	11,00	1,40	1,400	0,100	2,16		
	SOMMANO mc					2,16	76,27	164,74
960 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=6+5)	11,00				11,00		
	SOMMANO cad					11,00	181,68	1'998,48
961 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=6,00*2+5)	17,00				17,00		
	SOMMANO cad					17,00	144,90	2'463,30
962 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=6+5)	11,00				11,00		
	SOMMANO cad					11,00	145,86	1'604,46
963	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro							
	A R I P O R T A R E							3'876'403,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'876'403,96
E 10.001	con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	11,00			30,000	330,00		
	SOMMANO kg					330,00	3,40	1'122,00
964 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					330,00		
	SOMMANO kg					330,00	1,40	462,00
965 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=6+5)	11,00				11,00		
	SOMMANO cad					11,00	110,22	1'212,42
966 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		195,00	0,600	3,200	374,40		
	pozzetti	7,00	1,40	1,400	3,200	43,90		
		5,00	1,40	1,400	3,200	31,36		
	SOMMANO mc					670,46	5,79	3'881,96
967 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		195,00	0,600	1,200	140,40		
			195,00	0,600	0,200	23,40		
			115,00	0,600	1,200	82,80		
			115,00	0,600	0,200	13,80		
	pozzetti	7,00	1,40	1,400	1,200	16,46		
		7,00	1,40	1,400	0,200	2,74		
		5,00	1,40	1,400	1,200	11,76		
		5,00	1,40	1,400	0,200	1,96		
	SOMMANO mc					293,32	0,66	193,59
968 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=195+115) materiale rinfianco *(lung.=195+115) a detrarre volume tubazione *(lung.=195+115)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		310,00	0,600	0,200	37,20		
			310,00	0,600	0,700	130,20		
			310,00		0,031	-9,61		
	Sommano positivi mc					167,40		
	Sommano negativi mc					-9,61		
	SOMMANO mc					157,79	16,97	2'677,70
969	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi							
	A R I P O R T A R E							3'885'953,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'885'953,63
E 01.009	entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=3,2-,9) (H/peso=3,2-,9)		195,00 115,00	0,600 0,600	2,300 2,300	269,10 158,70		
	SOMMANO mc					427,80	8,67	3'709,03
970 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=670,46-427,8) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	242,66				242,66 -242,66		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					242,66 -242,66		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
971 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		195,00 115,00			195,00 115,00		
	SOMMANO m					310,00	40,03	12'409,30
972 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=7+5)	12,00	1,40	1,400	0,100	2,35		
	SOMMANO mc					2,35	76,27	179,23
973 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=7+5)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	181,68	2'180,16
974 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=(7+5)*2)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	144,90	3'477,60
975 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=7+5)	12,00				12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		3'907'908,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		3'907'908,95
	SOMMANO cad					12,00	145,86	1'750,32
976 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	12,00			30,000	360,00		
	SOMMANO kg					360,00	3,40	1'224,00
977 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					360,00		
	SOMMANO kg					360,00	1,40	504,00
978 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=7+5)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	110,22	1'322,64
979 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	6,00	180,00 1,40	0,600 1,400	1,900 1,900	205,20 22,34		
	SOMMANO mc					227,54	5,79	1'317,46
980 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		180,00 180,00 180,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	21,60 75,60 -5,58		
	Sommano positivi mc					97,20		
	Sommano negativi mc					-5,58		
	SOMMANO mc					91,62	16,97	1'554,79
981 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=1,9-0,9)		180,00	0,600	1,000	108,00		
	SOMMANO mc					108,00	8,67	936,36
982 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=227,54-108) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	119,54				119,54 -119,54		
	A R I P O R T A R E							3'916'518,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'916'518,52
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					119,54 -119,54		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
983 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	40,03	6'004,50
984 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	6,00	1,40	1,400	0,100	1,18		
	SOMMANO mc					1,18	76,27	90,00
985 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	181,68	1'090,08
986 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	144,90	869,40
987 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	82,83	496,98
988 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	145,86	875,16
989 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta							
	A R I P O R T A R E							3'925'944,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'925'944,64
	regola d'arte.							
	SOMMANO kg	6,00			30,000	180,00		
						180,00	3,40	612,00
990 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					180,00		
	SOMMANO kg					180,00	1,40	252,00
991 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	110,22	661,32
992 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti		270,00	0,600	2,200	356,40		
		10,00	1,40	1,400	2,200	43,12		
	SOMMANO mc					399,52	5,79	2'313,22
993 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti		270,00	0,600	0,200	32,40		
		10,00	1,40	1,400	0,200	3,92		
	SOMMANO mc					36,32	0,66	23,97
994 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		270,00	0,600	0,200	32,40		
			270,00	0,600	0,700	113,40		
			270,00		0,031	-8,37		
	Sommano positivi mc					145,80		
	Sommano negativi mc					-8,37		
	SOMMANO mc					137,43	16,97	2'332,19
995 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,2-0,9)		270,00	0,600	1,300	210,60		
	SOMMANO mc					210,60	8,67	1'825,90
996 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione							
	A R I P O R T A R E							3'933'965,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'933'965,24
	degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=399,52-210,6) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	188,92				188,92 -188,92		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					188,92 -188,92		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
997 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	40,03	10'007,50
998 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	10,00	1,40	1,400	0,100	1,96		
	SOMMANO mc					1,96	76,27	149,49
999 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	181,68	1'816,80
1000 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	144,90	1'449,00
1001 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	103,47	1'034,70
1002 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	145,86	1'458,60
1003	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro							
	A R I P O R T A R E							3'949'881,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'949'881,33
E 10.001	con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	10,00			30,000	300,00		
	SOMMANO kg					300,00	3,40	1'020,00
1004 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					300,00		
	SOMMANO kg					300,00	1,40	420,00
1005 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	110,22	1'102,20
1006 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	8,00	200,00 1,40	0,600 1,400	2,200 2,200	264,00 34,50		
	SOMMANO mc					298,50	5,79	1'728,32
1007 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	8,00	200,00 1,40	0,600 1,400	0,200 0,200	24,00 3,14		
	SOMMANO mc					27,14	0,66	17,91
1008 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		200,00 200,00 200,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	24,00 84,00 -6,20		
	Sommano positivi mc					108,00		
	Sommano negativi mc					-6,20		
	SOMMANO mc					101,80	16,97	1'727,55
1009 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,2-0,9)		200,00	0,600	1,300	156,00		
	SOMMANO mc					156,00	8,67	1'352,52
1010	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale							
	A R I P O R T A R E							3'957'249,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'957'249,83
E 01.027	di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=298,5-156) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	142,50				142,50 -142,50		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					142,50 -142,50		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1011 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	8,00	1,40	1,400	0,100	1,57		
	SOMMANO mc					1,57	76,27	119,74
1012 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	8,00			30,000	240,00		
	SOMMANO kg					240,00	3,40	816,00
1013 NP.17	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato monolitico in conglomerato cementizio vibrato, del diametro di 1000 mm, realizzato secondo le norme UNI EN 1917, prov ... e angolazioni necessarie e per la tipologia di linea utilizzata. - Diametro interno 1000 mm- Per Tubazione DN 200/250 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	362,60	2'900,80
1014 NP.18	Elemento di sopralzo intermedio o a tronco di cono compresi di pioli a norma UNI EN 13101 per l'accesso al pozzetto e la guarnizione per la tenuta degli elementi a norma UNI EN 681-1. Diametro interno 1000 mm - Altezza utile da cm 60 a 100	4,00	100,00			400,00		
	SOMMANO /cm					400,00	3,17	1'268,00
1015 NP.19	Elemento di copertura per pozzetto prefabbricato diametro 1300 mm, altezza utile 150 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	246,53	1'972,24
1016 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					240,00		
	SOMMANO kg					240,00	1,40	336,00
1017 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm							
	A R I P O R T A R E							3'964'662,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'964'662,61
	SOMMANO cad					8,00		
						8,00	110,22	881,76
1018 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti		170,00	0,600	3,100	316,20		
		9,00	1,40	1,400	3,100	54,68		
	SOMMANO mc					370,88	5,79	2'147,40
1019 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		170,00	0,600	1,100	112,20		
			170,00	0,600	0,100	10,20		
	pozzetti	9,00	1,40	1,400	1,100	19,40		
		9,00	1,40	1,400	0,100	1,76		
	SOMMANO mc					143,56	0,66	94,75
1020 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		170,00	0,600	0,200	20,40		
			170,00	0,600	0,700	71,40		
			170,00		0,031	-5,27		
	Sommano positivi mc					91,80		
	Sommano negativi mc					-5,27		
	SOMMANO mc					86,53	16,97	1'468,41
1021 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=3,1-0,9)		170,00	0,600	2,200	224,40		
	SOMMANO mc					224,40	8,67	1'945,55
1022 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=370,88-224,4) a detrarre volume reimpiiegato in rilevato	146,48				146,48		
						-146,48		
	Sommano positivi mc					146,48		
	Sommano negativi mc					-146,48		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1023 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		170,00			170,00		
	A R I P O R T A R E					170,00		3'971'200,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					170,00		3'971'200,48
	SOMMANO m					170,00	40,03	6'805,10
1024 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	5,00	1,40	1,400	0,100	0,98		
	SOMMANO mc					0,98	76,27	74,74
1025 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	181,68	908,40
1026 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=5*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	144,90	1'449,00
1027 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	82,83	414,15
1028 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	145,86	729,30
1029 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	3,40	510,00
1030 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					150,00		
	SOMMANO kg					150,00	1,40	210,00
	A R I P O R T A R E							3'982'301,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'982'301,17
1031 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	110,22	551,10
1032 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	7,00	200,00 1,40	0,600 1,400	2,600 2,600	312,00 35,67		
	SOMMANO mc					347,67	5,79	2'013,01
1033 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	7,00	200,00 1,40	0,600 1,400	0,600 0,600	72,00 8,23		
	SOMMANO mc					80,23	0,66	52,95
1034 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		200,00 200,00 200,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	24,00 84,00 -6,20		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					108,00 -6,20		
	SOMMANO mc					101,80	16,97	1'727,55
1035 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,6-0,9)		200,00	0,600	1,700	204,00		
	SOMMANO mc					204,00	8,67	1'768,68
1036 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. (par.ug.=347,67-204) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	143,67				143,67 -143,67		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					143,67 -143,67		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1037 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per							
	A R I P O R T A R E							3'988'414,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'988'414,46
	ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	40,03	8'006,00
1038 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	7,00	1,40	1,400	0,100	1,37		
	SOMMANO mc					1,37	76,27	104,49
1039 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	181,68	1'271,76
1040 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=7*2)	14,00				14,00		
	SOMMANO cad					14,00	144,90	2'028,60
1041 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	145,86	1'021,02
1042 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	7,00			30,000	210,00		
	SOMMANO kg					210,00	3,40	714,00
1043 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso	7,00			30,000	210,00		
	SOMMANO kg					210,00	1,40	294,00
1044 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					7,00		
	A R I P O R T A R E					7,00		4'001'854,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,00		4'001'854,33
	SOMMANO cad					7,00	110,22	771,54
1045 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	4,00	75,00 1,40	0,600 1,400	3,100 3,100	139,50 24,30		
	SOMMANO mc					163,80	5,79	948,40
1046 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	4,00 4,00	75,00 75,00 1,40 1,40	0,600 0,600 1,400 1,400	1,100 0,100 1,100 0,100	49,50 4,50 8,62 0,78		
	SOMMANO mc					63,40	0,66	41,84
1047 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		75,00 75,00 75,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	9,00 31,50 -2,33		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					40,50 -2,33		
	SOMMANO mc					38,17	16,97	647,74
1048 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=3,1-0,9)		75,00	0,600	2,200	99,00		
	SOMMANO mc					99,00	8,67	858,33
1049 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=163,8-99) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	64,80				64,80 -64,80		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					64,80 -64,80		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1050 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		75,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00	40,03	3'002,25
	A R I P O R T A R E							4'008'124,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'008'124,43
1051 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	4,00	1,40	1,400	0,100	0,78		
	SOMMANO mc					0,78	76,27	59,49
1052 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	181,68	726,72
1053 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=4*2)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	144,90	1'159,20
1054 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	82,83	331,32
1055 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	145,86	583,44
1056 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	4,00			30,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	3,40	408,00
1057 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					120,00		
	SOMMANO kg					120,00	1,40	168,00
1058 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN							
	A R I P O R T A R E							4'011'560,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'011'560,60
	124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	110,22	440,88
1059 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti		46,00	0,600		3,300	91,08	
		2,00	1,40	1,400		3,300	12,94	
	SOMMANO mc					104,02	5,79	602,28
1060 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti		46,00	0,600		1,300	35,88	
			46,00	0,600		0,300	8,28	
		2,00	1,40	1,400		1,300	5,10	
		2,00	1,40	1,400		0,300	1,18	
	SOMMANO mc					50,44	0,66	33,29
1061 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		46,00	0,600		0,200	5,52	
			46,00	0,600		0,700	19,32	
			46,00			0,031	-1,43	
	Sommano positivi mc						24,84	
	Sommano negativi mc						-1,43	
	SOMMANO mc					23,41	16,97	397,27
1062 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=3,3-0,9)		46,00	0,600		2,400	66,24	
	SOMMANO mc					66,24	8,67	574,30
1063 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=104,02-66,24) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	37,78				37,78		
	Sommano positivi mc					37,78		
	Sommano negativi mc					-37,78		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1064 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per							
	A R I P O R T A R E							4'013'608,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'013'608,62
	ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		46,00			46,00		
	SOMMANO m					46,00	40,03	1'841,38
1065 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	2,00	1,40	1,400	0,100	0,39		
	SOMMANO mc					0,39	76,27	29,75
1066 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	181,68	363,36
1067 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	144,90	289,80
1068 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	103,47	206,94
1069 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	145,86	291,72
1070 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	2,00			30,000	60,00		
	SOMMANO kg					60,00	3,40	204,00
1071 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		4'016'835,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		4'016'835,57
	SOMMANO kg					60,00	1,40	84,00
1072 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,22	220,44
1073 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti		37,00 1,40	0,600 1,400	3,400 3,400	75,48 13,33		
	SOMMANO mc					88,81	5,79	514,21
1074 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti		37,00 37,00 2,00 2,00	0,600 0,600 1,400 1,400	1,400 0,400 1,400 0,400	31,08 8,88 5,49 1,57		
	SOMMANO mc					47,02	0,66	31,03
1075 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		37,00 37,00 37,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	4,44 15,54 -1,15		
	Sommano positivi mc					19,98		
	Sommano negativi mc					-1,15		
	SOMMANO mc					18,83	16,97	319,55
1076 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=3,4-0,9)		37,00	0,600	2,500	55,50		
	SOMMANO mc					55,50	8,67	481,19
1077 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=88,81-55,5) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	33,31				33,31 -33,31		
	Sommano positivi mc					33,31		
	Sommano negativi mc					-33,31		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	A R I P O R T A R E							4'018'485,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'018'485,99
1078 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		37,00			37,00		
	SOMMANO m					37,00	40,03	1'481,11
1079 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	2,00	1,40	1,400	0,100	0,39		
	SOMMANO mc					0,39	76,27	29,75
1080 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	181,68	363,36
1081 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	144,90	289,80
1082 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	103,47	206,94
1083 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	145,86	291,72
1084 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	2,00			30,000	60,00		
	SOMMANO kg					60,00	3,40	204,00
	A R I P O R T A R E							4'021'352,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'021'352,67
1085 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					60,00		
	SOMMANO kg					60,00	1,40	84,00
1086 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,22	220,44
1087 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					614,00		
	SOMMANO mc					614,00	4,94	3'033,16
1088 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1087 [mc 614.00]	0,80				491,20		
	SOMMANO mc					491,20	7,80	3'831,36
1089 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strati ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1088 [mc 491.20]					757,00		
	Sommano positivi mc					757,00		
	Sommano negativi mc					-491,20		
	SOMMANO mc					265,80	10,03	2'665,97
1090 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1087 [mc 614.00]	0,20				122,80		
	SOMMANO mc					122,80	11,00	1'350,80
1091 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità							
	A R I P O R T A R E							4'032'538,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'032'538,40
	Vedi voce n° 1090 [mc 122.80] SOMMANO mc					122,80		
						122,80	10,00	1'228,00
1092 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					510,40		
	SOMMANO mc					510,40	4,94	2'521,38
1093 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1092 [mc 510.40] a riutilizzo quantità eccedente il necessario (408.32-259.84)	0,80				408,32		
	SOMMANO mc					408,32	7,80	3'184,90
1094 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1092 [mc 510.40]	0,20				102,08		
	SOMMANO mc					102,08	11,00	1'122,88
1095 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1094 [mc 102.08]					102,08		
	SOMMANO mc					102,08	10,00	1'020,80
1096 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					7'919,60		
	SOMMANO mc					7'919,60	4,94	39'122,82
1097 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1096 [mc 7 919.60] quantità eccedende (6335.68-6081.5 [vedi tabella]) a riutilizzo	0,80				6'335,68		
	SOMMANO mc					6'335,68	7,80	49'418,30
	A R I P O R T A R E							4'130'157,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'130'157,48
1098 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1096 [mc 7 919.60]	0,20				1'583,92		
	SOMMANO mc					1'583,92	11,00	17'423,12
1099 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1098 [mc 1 583.92]					1'583,92		
	SOMMANO mc					1'583,92	10,00	15'839,20
1100 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'272,10		
	SOMMANO mc					1'272,10	4,94	6'284,17
1101 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1100 [mc 1 272.10]	0,80				1'017,68		
	SOMMANO mc					1'017,68	7,80	7'937,90
1102 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1101 [mc 1 017.68] a recupero stabilizzato in accesso da 2° traversa via delle Querce 1° parallela via delle Querce 1° parallela via Ricci 2° traversa via Ricci					3'648,00		
	Sommano positivi mc					-1'017,68		
	Sommano negativi mc					-148,48		
	SOMMANO mc					-254,19		
	SOMMANO mc					-1'061,01		
	SOMMANO mc					-683,97		
	SOMMANO mc					3'648,00		
	SOMMANO mc					-3'165,33		
	SOMMANO mc					482,67	10,03	4'841,18
1103 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1100 [mc 1 272.10]	0,20				254,42		
	A R I P O R T A R E					254,42		4'182'483,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					254,42		4'182'483,05
1104 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1103 [mc 254.42]					254,42	11,00	2'798,62
	SOMMANO mc					254,42		
1105 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'781,70		
	SOMMANO mc					1'781,70	4,94	8'801,60
1106 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato.Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1105 [mc 1 781.70]	0,80				1'425,36		
	SOMMANO mc					1'425,36	7,80	11'117,81
1107 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1105 [mc 1 781.70]	0,20				356,34		
	SOMMANO mc					356,34	11,00	3'919,74
1108 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1107 [mc 356.34]					356,34		
	SOMMANO mc					356,34	10,00	3'563,40
1109 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'447,40		
	SOMMANO mc					1'447,40	4,94	7'150,16
1110 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato.Misurato in base ai mc trattati.							
	A R I P O R T A R E							4'222'378,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'222'378,58
	80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1109 [mc 1 447.40]	0,80				1'157,92		
	SOMMANO mc					1'157,92	7,80	9'031,78
1111 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1109 [mc 1 447.40]	0,20				289,48		
	SOMMANO mc					289,48	11,00	3'184,28
1112 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1111 [mc 289.48]					289,48		
	SOMMANO mc					289,48	10,00	2'894,80
1113 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					5'384,80		
	SOMMANO mc					5'384,80	4,94	26'600,91
1114 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1113 [mc 5 384.80]	0,80				4'307,84		
	SOMMANO mc					4'307,84	7,80	33'601,15
1115 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strata ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1114 [mc 4 307.84] a detrarre stabilizzazione a calce in eccesso da : Via degli Ulivi 2° parallela via Barberini Strada vicinale Prolungamento via Lattanzio 2° traversa via Lattanzio 3° traversa via Lattanzio					9'402,00		
	Sommano positivi mc					-4'307,84		
	Sommano negativi mc					-835,22		
						-25,32		
						-1'053,92		
						-1'032,46		
						-197,40		
						-101,52		
	SOMMANO mc					9'402,00		
						-7'553,68		
	SOMMANO mc					1'848,32	10,03	18'538,65
	A R I P O R T A R E							4'316'230,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'316'230,15
1116 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1113 [mc 5 384.80]	0,20				1'076,96		
	SOMMANO mc					1'076,96	11,00	11'846,56
1117 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1116 [mc 1 076.96]					1'076,96		
	SOMMANO mc					1'076,96	10,00	10'769,60
1118 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					2'425,90		
	SOMMANO mc					2'425,90	4,94	11'983,95
1119 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1118 [mc 2 425.90]	0,80				1'940,72		
	SOMMANO mc					1'940,72	7,80	15'137,62
1120 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1118 [mc 2 425.90]	0,20				485,18		
	SOMMANO mc					485,18	11,00	5'336,98
1121 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1120 [mc 485.18]					485,18		
	SOMMANO mc					485,18	10,00	4'851,80
1122 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'686,25		
	A R I P O R T A R E					1'686,25		4'376'156,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'686,25		4'376'156,66
1123 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato.Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1122 [mc 1 686.25]	0,80				1'686,25	4,94	8'330,08
	SOMMANO mc					1'349,00		
1124 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1122 [mc 1 686.25]	0,20				1'349,00	7,80	10'522,20
	SOMMANO mc					337,25		
1125 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1124 [mc 337.25]					337,25	11,00	3'709,75
	SOMMANO mc					337,25		
1126 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					337,25	10,00	3'372,50
	SOMMANO mc					1'137,35		
1127 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato.Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1126 [mc 1 137.35]	0,80				1'137,35	4,94	5'618,51
	SOMMANO mc					909,88		
1128 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1127 [mc 909.88]					909,88	7,80	7'097,06
	Sommano positivi mc					3'408,90		
	Sommano negativi mc					-909,88		
	SOMMANO mc					2'499,02	10,03	25'065,17
	A R I P O R T A R E							4'439'871,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'439'871,93
1129 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1126 [mc 1 137.35]	0,20				227,47		
	SOMMANO mc					227,47	11,00	2'502,17
1130 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1129 [mc 227.47]					227,47		
	SOMMANO mc					227,47	10,00	2'274,70
1131 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'703,95		
	SOMMANO mc					1'703,95	4,94	8'417,51
1132 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1131 [mc 1 703.95]	0,80				1'363,16		
	SOMMANO mc					1'363,16	7,80	10'632,65
1133 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1132 [mc 1 363.16]					2'206,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					-1'363,16		
	SOMMANO mc					842,84	10,03	8'453,69
1134 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1131 [mc 1 703.95]	0,20				340,79		
	SOMMANO mc					340,79	11,00	3'748,69
1135	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori							
	A R I P O R T A R E							4'475'901,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'475'901,34
E 01.030p	scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1134 [mc 340.79]					340,79		
	SOMMANO mc					340,79	10,00	3'407,90
1136 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					903,40		
	SOMMANO mc					903,40	4,94	4'462,80
1137 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1136 [mc 903.40]	0,80				722,72		
	SOMMANO mc					722,72	7,80	5'637,22
1138 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strati ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1137 [mc 722.72]					2'273,40		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					-722,72		
	SOMMANO mc					2'273,40		
						-722,72		
	SOMMANO mc					1'550,68	10,03	15'553,32
1139 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1136 [mc 903.40]	0,20				180,68		
	SOMMANO mc					180,68	11,00	1'987,48
1140 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1139 [mc 180.68]					180,68		
	SOMMANO mc					180,68	10,00	1'806,80
1141 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e							
	A R I P O R T A R E							4'508'756,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'508'756,86
	simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					2'218,60		
	SOMMANO mc					2'218,60	4,94	10'959,88
1142 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato.Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1141 [mc 2 218.60]	0,80				1'774,88		
	SOMMANO mc					1'774,88	7,80	13'844,06
1143 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1142 [mc 1 774.88]					3'755,85 -1'774,88		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					3'755,85 -1'774,88		
	SOMMANO mc					1'980,97	10,03	19'869,13
1144 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'379,75		
	SOMMANO mc					1'379,75	4,94	6'815,97
1145 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato.Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1144 [mc 1 379.75]	0,80				1'103,80		
	SOMMANO mc					1'103,80	7,80	8'609,64
1146 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1145 [mc 1 103.80]					1'505,20 -1'103,80		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'505,20 -1'103,80		
	SOMMANO mc					401,40	10,03	4'026,04
1147 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto,							
	A R I P O R T A R E							4'572'881,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'572'881,58
1148 E 01.030p	anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1144 [mc 1 379.75] SOMMANO mc	0,20				275,95		
						275,95	11,00	3'035,45
1149 E 01.001a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1147 [mc 275.95] SOMMANO mc					275,95		
						275,95	10,00	2'759,50
1149 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella SOMMANO mc					1'701,40		
						1'701,40	4,94	8'404,92
1150 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1149 [mc 1 701.40] SOMMANO mc	0,80				1'361,12		
						1'361,12	7,80	10'616,74
1151 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1149 [mc 1 701.40] SOMMANO mc	0,20				340,28		
						340,28	11,00	3'743,08
1152 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1151 [mc 340.28] SOMMANO mc					340,28		
						340,28	10,00	3'402,80
1153 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella SOMMANO mc					1'323,50		
						1'323,50	4,94	6'538,09
	A R I P O R T A R E							4'611'382,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'611'382,16
1154 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1153 [mc 1 323.50]	0,80				1'058,80		
	SOMMANO mc					1'058,80	7,80	8'258,64
1155 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1154 [mc 1 058.80]					2'068,00 -1'058,80		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2'068,00 -1'058,80		
	SOMMANO mc					1'009,20	10,03	10'122,28
1156 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1153 [mc 1 323.50]	0,20				264,70		
	SOMMANO mc					264,70	11,00	2'911,70
1157 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1156 [mc 264.70]					264,70		
	SOMMANO mc					264,70	10,00	2'647,00
1158 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					790,25		
	SOMMANO mc					790,25	4,94	3'903,84
1159 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1158 [mc 790.25]	0,80				632,20		
	SOMMANO mc					632,20	7,80	4'931,16
1160	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali							
	A R I P O R T A R E							4'644'156,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'644'156,78
Inf 01.001b	idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a straratura per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1159 [mc 632.20]					3'591,60 -632,20		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					3'591,60 -632,20		
	SOMMANO mc					2'959,40	10,03	29'682,78
1161 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1158 [mc 790.25]	0,20				158,05		
	SOMMANO mc					158,05	11,00	1'738,55
1162 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... attore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1161 [mc 158.05]					158,05		
	SOMMANO mc					158,05	10,00	1'580,50
1163 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					785,90		
	SOMMANO mc					785,90	4,94	3'882,35
1164 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1163 [mc 785.90]	0,80				628,72		
	SOMMANO mc					628,72	7,80	4'904,02
1165 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a straratura per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1164 [mc 628.72]					632,50 -628,72		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					632,50 -628,72		
	SOMMANO mc					3,78	10,03	37,91
	A R I P O R T A R E							4'685'982,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'685'982,89
1166 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1163 [mc 785.90]	0,20				157,18		
	SOMMANO mc					157,18	11,00	1'728,98
1167 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1166 [mc 157.18]					157,18		
	SOMMANO mc					157,18	10,00	1'571,80
1168 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					6'834,90		
	SOMMANO mc					6'834,90	4,94	33'764,41
1169 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1168 [mc 6 834.90]	0,80				5'467,92		
	SOMMANO mc					5'467,92	7,80	42'649,78
1170 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1168 [mc 6 834.90]	0,20				1'366,98		
	SOMMANO mc					1'366,98	11,00	15'036,78
1171 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1170 [mc 1 366.98]					1'366,98		
	SOMMANO mc					1'366,98	10,00	13'669,80
1172 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					3'772,10		
	A R I P O R T A R E					3'772,10		4'794'404,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'772,10		4'794'404,44
1173 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato.Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1172 [mc 3 772.10]	0,80				3'772,10	4,94	18'634,17
	SOMMANO mc					3'017,68		
1174 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strati ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1173 [mc 3 017.68]					3'017,68	7,80	23'537,90
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					5'771,75 -3'017,68		
	SOMMANO mc					2'754,07	10,03	27'623,32
1175 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1172 [mc 3 772.10]	0,20				754,42		
	SOMMANO mc					754,42	11,00	8'298,62
1176 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1175 [mc 754.42]					754,42		
	SOMMANO mc					754,42	10,00	7'544,20
1177 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					4'050,50		
	SOMMANO mc					4'050,50	4,94	20'009,47
1178 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato.Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1177 [mc 4 050.50]	0,80				3'240,40		
	SOMMANO mc					3'240,40	7,80	25'275,12
	A R I P O R T A R E							4'925'327,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'925'327,24
1179 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1178 [mc 3 240.40]					5'724,50 -3'240,40		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					5'724,50 -3'240,40		
	SOMMANO mc					2'484,10	10,03	24'915,52
1180 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1177 [mc 4 050.50]	0,20				810,10		
	SOMMANO mc					810,10	11,00	8'911,10
1181 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1180 [mc 810.10]					810,10		
	SOMMANO mc					810,10	10,00	8'101,00
1182 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					2'911,50		
	SOMMANO mc					2'911,50	4,94	14'382,81
1183 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1182 [mc 2 911.50]	0,80				2'329,20		
	SOMMANO mc					2'329,20	7,80	18'167,76
1184 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1183 [mc 2 329.20]					5'322,20 -2'329,20		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					5'322,20 -2'329,20		
	A R I P O R T A R E					2'993,00		4'999'805,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'993,00		4'999'805,43
	SOMMANO mc					2'993,00	10,03	30'019,79
1185 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1182 [mc 2 911.50]	0,20				582,30		
	SOMMANO mc					582,30	11,00	6'405,30
1186 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1185 [mc 582.30]					582,30		
	SOMMANO mc					582,30	10,00	5'823,00
1187 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					2'345,90		
	SOMMANO mc					2'345,90	4,94	11'588,75
1188 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1187 [mc 2 345.90]	0,80				1'876,72		
	SOMMANO mc					1'876,72	7,80	14'638,42
1189 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1188 [mc 1 876.72]					5'295,40 -1'876,72		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					5'295,40 -1'876,72		
	SOMMANO mc					3'418,68	10,03	34'289,36
1190 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1187 [mc 2 345.90]	0,20				469,18		
	SOMMANO mc					469,18	11,00	5'160,98
	A R I P O R T A R E							5'107'731,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'107'731,03
1191 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1190 [mc 469.18]					469,18		
	SOMMANO mc					469,18	10,00	4'691,80
1192 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'290,50		
	SOMMANO mc					1'290,50	4,94	6'375,07
1193 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1192 [mc 1 290.50]	0,80				1'032,40		
	SOMMANO mc					1'032,40	7,80	8'052,72
1194 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strata ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1193 [mc 1 032.40]					4'512,00		
	Sommano positivi mc					4'512,00		
	Sommano negativi mc					-1'032,40		
	SOMMANO mc					3'479,60	10,03	34'900,39
1195 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1192 [mc 1 290.50]	0,20				258,10		
	SOMMANO mc					258,10	11,00	2'839,10
1196 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1195 [mc 258.10]					258,10		
	SOMMANO mc					258,10	10,00	2'581,00
1197	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la							
	A R I P O R T A R E							5'167'171,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'167'171,11
E 01.001a	rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'734,60		
	SOMMANO mc					1'734,60	4,94	8'568,92
1198 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1197 [mc 1 734.60]	0,80				1'387,68		
	SOMMANO mc					1'387,68	7,80	10'823,90
1199 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strati ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1198 [mc 1 387.68]					1'913,40		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					-1'387,68		
	SOMMANO mc					1'913,40		
						-1'387,68		
	SOMMANO mc					525,72	10,03	5'272,97
1200 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1197 [mc 1 734.60]	0,20				346,92		
	SOMMANO mc					346,92	11,00	3'816,12
1201 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1200 [mc 346.92]					346,92		
	SOMMANO mc					346,92	10,00	3'469,20
1202 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'369,60		
	SOMMANO mc					1'369,60	4,94	6'765,82
1203 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale							
	A R I P O R T A R E							5'205'888,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'205'888,04
1204 Inf 01.001b	stabilizzato.Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1202 [mc 1 369.60] SOMMANO mc Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1203 [mc 1 095.68] Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc	0,80				1'095,68		
						1'095,68	7,80	8'546,30
1205 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1202 [mc 1 369.60] SOMMANO mc	0,20				4'306,40 -1'095,68		
						4'306,40 -1'095,68		
						3'210,72	10,03	32'203,52
1206 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1205 [mc 273.92] SOMMANO mc					273,92		
						273,92	11,00	3'013,12
1207 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella SOMMANO mc					273,92		
						273,92	10,00	2'739,20
1208 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato.Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1207 [mc 4 944.50] SOMMANO mc	0,80				4'944,50		
						4'944,50	4,94	24'425,83
1209 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella					3'955,60		
						3'955,60	7,80	30'853,68
	A R I P O R T A R E							5'307'669,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'307'669,69
	al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1208 [mc 3 955.60]					4'910,70 -3'955,60		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4'910,70 -3'955,60		
	SOMMANO mc					955,10	10,03	9'579,65
1210 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1207 [mc 4 944.50]	0,20				988,90		
	SOMMANO mc					988,90	11,00	10'877,90
1211 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1210 [mc 988.90]					988,90		
	SOMMANO mc					988,90	10,00	9'889,00
1212 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					5'788,82		
	SOMMANO mc					5'788,82	4,94	28'596,77
1213 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1212 [mc 5 788.82]	0,80				4'631,06		
	SOMMANO mc					4'631,06	7,80	36'122,27
1214 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1212 [mc 5 788.82]	0,20				1'157,76		
	SOMMANO mc					1'157,76	11,00	12'735,36
1215 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1214 [mc 1 157.76]					1'157,76		
	SOMMANO mc					1'157,76	10,00	11'577,60
	A R I P O R T A R E							5'427'048,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'427'048,24
1216 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'128,00		
	SOMMANO mc					1'128,00	4,94	5'572,32
1217 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato.Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1216 [mc 1 128.00]	0,80				902,40		
	SOMMANO mc					902,40	7,80	7'038,72
1218 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1216 [mc 1 128.00]	0,20				225,60		
	SOMMANO mc					225,60	11,00	2'481,60
1219 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1218 [mc 225.60]					225,60		
	SOMMANO mc					225,60	10,00	2'256,00
1220 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					573,40		
	SOMMANO mc					573,40	4,94	2'832,60
1221 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato.Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1220 [mc 573.40]	0,80				458,72		
	SOMMANO mc					458,72	7,80	3'578,02
1222 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.							
	A R I P O R T A R E							5'450'807,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'450'807,50
	20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1220 [mc 573.40]	0,20				114,68		
	SOMMANO mc					114,68	11,00	1'261,48
1223 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1222 [mc 114.68]					114,68		
	SOMMANO mc					114,68	10,00	1'146,80
1224 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione *(H/peso=1,100-,45)		106,00	0,600	0,650	41,34		
	SOMMANO mc					41,34	5,79	239,36
1225 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia letto e parziale rinf. materiale copertura a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,11/2)^2)		106,00	0,600	0,200	12,72		
			106,00	0,600	0,200	12,72		
			106,00		0,009	-0,95		
	Sommano positivi mc					25,44		
	Sommano negativi mc					-0,95		
	SOMMANO mc					24,49	16,97	415,60
1226 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1224 [mc 41.34] Vedi voce n° 1225 [mc 24.49] volume tubazioni *(H/peso=3,14*(0,11/2)^2)		106,00		0,009	41,34		
						-24,49		
						-0,95		
	Sommano positivi mc					41,34		
	Sommano negativi mc					-25,44		
	SOMMANO mc					15,90	8,67	137,85
1227 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1224 [mc 41.34] Vedi voce n° 1226 [mc 15.90] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					41,34		
						-15,90		
						-25,44		
	Sommano positivi mc					41,34		
	Sommano negativi mc					-41,34		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1228 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO							
	A R I P O R T A R E							5'454'008,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'454'008,59
	9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	23,59	2'594,90
1229 F 01.016o	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 150 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	196,00	196,00
1230 F 01.016e	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 150 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	135,45	135,45
1231 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	63,95	127,90
1232 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,90	383,60
1233 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82
1234 F 01.024g	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 6"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	321,76	643,52
1235 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente							
	A R I P O R T A R E							5'458'147,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'458'147,78
	e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	198,43	198,43
1236 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	121,98	365,94
1237 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		40,00	0,600	0,650	15,60		
	SOMMANO mc					15,60	5,79	90,32
1238 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco e ricoprim a detrarre volume tubazione		40,00	0,600	0,200	4,80		
	Sommano positivi mc					4,80		
	Sommano negativi mc					-0,36		
	SOMMANO mc					9,60		
	Sommano negativi mc					-0,36		
	SOMMANO mc					9,24	16,97	156,80
1239 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1237 [mc 15.60] Vedi voce n° 1238 [mc 9.24] volume tubazione		40,00		0,009	15,60		
	Sommano positivi mc					15,60		
	Sommano negativi mc					-9,24		
	Sommano negativi mc					-0,36		
	SOMMANO mc					6,00	8,67	52,02
1240 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1237 [mc 15.60] Vedi voce n° 1239 [mc 6.00] riutilizzo in cantiere					15,60		
	Sommano positivi mc					15,60		
	Sommano negativi mc					-6,00		
	Sommano negativi mc					-9,60		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1241	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per							
	A R I P O R T A R E							5'459'011,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'459'011,29
F 01.014c	acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	23,59	943,60
1242 F 01.016e	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 150 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	135,45	270,90
1243 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	63,95	255,80
1244 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,91	115,64
1245 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86
1246 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	121,98	243,96
1247 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		500,00	0,600	0,650	195,00		
	SOMMANO mc					195,00	5,79	1'129,05
1248 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la							
	A R I P O R T A R E							5'462'367,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'462'367,10
	pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione $*(H/peso=3,14*(0,1/2)^2)$		500,00 500,00 500,00	0,700 0,700	0,200 0,300 0,008	70,00 105,00 -4,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					175,00 -4,00		
	SOMMANO mc					171,00	16,97	2'901,87
1249 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1247 [mc 195.00] Vedi voce n° 1248 [mc 171.00] a detrarre volume tubazioni		500,00		0,008	195,00 -171,00 -4,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					195,00 -175,00		
	SOMMANO mc					20,00	8,67	173,40
1250 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1247 [mc 195.00] Vedi voce n° 1249 [mc 20.00] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					195,00 -20,00 -175,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					195,00 -195,00		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1251 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	23,59	11'795,00
1252 F 01.021h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni i ... e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali. - Diametro nominale 250 mm - PN 10 tubo guaina					50,00		
	SOMMANO m					50,00	22,36	1'118,00
1253 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	115,50	577,50
	A R I P O R T A R E							5'478'932,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'478'932,87
1254 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... Itro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	83,30	416,50
1255 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	63,95	1'151,10
1256 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,90	383,60
1257 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	28,91	520,38
1258 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,90	383,60
1259 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82
1260 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... Itro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	83,30	83,30
	A R I P O R T A R E							5'481'929,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								5'481'929,17
1261 F 01.024g	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 6"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	321,76	643,52
1262 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	198,43	1'785,87
1263 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. sfiato scarico					2,00 5,00		
	SOMMANO m					7,00	23,59	165,13
1264 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" sfiato scarico					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86
1265 NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato automatico a grande portata a doppio galleggiante flangiato EN 1092-1 PN25. Costruzione secondo EN 1074-4 a tre funzioni: 1 - Uscita ... 0 con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. DN 80 mm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	194,10	194,10
1266 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	121,98	1'097,82
1267 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
A R I P O R T A R E								5'486'322,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								5'486'322,69
1268 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
1269 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
1270 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
1271 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
1272 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,64	117,64
1273 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917 scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,49	145,49
1274 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm armatura blocco scarico	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO Kg.					50,00	1,49	74,50
A R I P O R T A R E								5'487'242,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'487'242,98
1275 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... 1 getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. blocco ancoraggio sarico					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	93,38	93,38
1276 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		275,00	0,600	0,650	107,25		
	SOMMANO mc					107,25	5,79	620,98
1277 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		275,00	0,600	0,200	33,00		
			275,00	0,600	0,200	33,00		
			275,00		0,009	-2,48		
	Sommano positivi mc					66,00		
	Sommano negativi mc					-2,48		
	SOMMANO mc					63,52	16,97	1'077,93
1278 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1276 [mc 107.25] Vedi voce n° 1277 [mc 63.52] a detrarre volume reimpiegato in rilevato		275,00		0,009	107,25		
						-63,52		
						-2,48		
	Sommano positivi mc					107,25		
	Sommano negativi mc					-66,00		
	SOMMANO mc					41,25	8,67	357,64
1279 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1276 [mc 107.25] Vedi voce n° 1278 [mc 41.25] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					107,25		
						-41,25		
						-66,00		
	Sommano positivi mc					107,25		
	Sommano negativi mc					-107,25		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1280 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		275,00			275,00		
	A R I P O R T A R E					275,00		5'489'392,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					275,00		5'489'392,91
1281 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					275,00	23,59	6'487,25
	SOMMANO cad					12,00		
1282 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					12,00	63,95	767,40
	SOMMANO cad					4,00		
1283 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					4,00	95,90	383,60
	SOMMANO cad					6,00		
1284 F 01.024g	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 6"					6,00	28,91	173,46
	SOMMANO cad					6,00		
1285 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					2,00	321,76	643,52
	SOMMANO cad					2,00		
1286 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" scarico					6,00	198,43	1'190,58
	SOMMANO cad					6,00		
1287 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. scarico					5,00	23,59	117,95
	SOMMANO m					5,00		
	SOMMANO m					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5'499'156,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5'499'156,67
	SOMMANO cad					1,00	198,43	198,43
1288 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	121,98	975,84
1289 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
1290 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,64	117,64
1291 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917 scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,49	145,49
1292 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm armatura blocco scarico	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO Kg.					50,00	1,49	74,50
1293 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. blocco ancoraggio scarico					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	93,38	93,38
1294 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		72,00	0,600	0,650	28,08		
	SOMMANO mc					28,08	5,79	162,58
	A R I P O R T A R E							5'501'034,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'501'034,75
1295 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		72,00 72,00 72,00	0,600 0,600	0,200 0,200 0,009	8,64 8,64 -0,65		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,28 -0,65		
	SOMMANO mc					16,63	16,97	282,21
1296 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1294 [mc 28.08] Vedi voce n° 1295 [mc 16.63] volume tubazioni		72,00		0,009	28,08 -16,63 -0,65		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					28,08 -17,28		
	SOMMANO mc					10,80	8,67	93,64
1297 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1294 [mc 28.08] Vedi voce n° 1296 [mc 10.80] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					28,08 -10,80 -17,28		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					28,08 -28,08		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1298 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		72,00			72,00		
	SOMMANO m					72,00	23,59	1'698,48
1299 F 01.016o	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 150 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	196,00	196,00
1300 F 01.016e	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 150 mm					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5'503'305,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5'503'305,08
	SOMMANO cad					1,00	135,45	135,45
1301 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	63,95	127,90
1302 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,90	383,60
1303 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82
1304 F 01.024g	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 6"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	321,76	643,52
1305 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	198,43	198,43
1306 NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato automatico a grande portata a doppio galleggiante flangiato EN 1092-1 PN25. Costruzione secondo EN 1074-4 a tre funzioni: 1 - Uscita ... 0 con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. DN 80 mm					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	194,10	582,30
1307 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		72,00	0,600	0,650	28,08		
	A R I P O R T A R E					28,08		5'505'434,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,08		5'505'434,10
	SOMMANO mc					28,08	5,79	162,58
1308 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		72,00	0,600	0,200	8,64		
			72,00	0,600	0,200	8,64		
			72,00		0,009	-0,65		
	Sommano positivi mc					17,28		
	Sommano negativi mc					-0,65		
	SOMMANO mc					16,63	16,97	282,21
1309 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1307 [mc 28.08] Vedi voce n° 1308 [mc 16.63] a detrarre volume tubazione		72,00		0,009	28,08		
						-16,63		
						-0,65		
	Sommano positivi mc					28,08		
	Sommano negativi mc					-17,28		
	SOMMANO mc					10,80	8,67	93,64
1310 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1307 [mc 28.08] Vedi voce n° 1309 [mc 10.80] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					28,08		
						-10,80		
						-17,28		
	Sommano positivi mc					28,08		
	Sommano negativi mc					-28,08		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1311 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		72,00			72,00		
	SOMMANO m					72,00	23,59	1'698,48
1312 F 01.016o	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 150 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	196,00	196,00
1313 F 01.016e	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti -							
	A R I P O R T A R E							5'507'867,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'507'867,01
	riduzioni: - del diametro di 150 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	135,45	135,45
1314 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	63,95	127,90
1315 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	95,90	191,80
1316 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82
1317 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	198,43	198,43
1318 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	121,98	243,96
1319 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		505,00	0,600	0,650	196,95		
	SOMMANO mc					196,95	5,79	1'140,34
1320 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco		505,00	0,600	0,200	60,60		
			505,00	0,600	0,300	90,90		
	A R I P O R T A R E					151,50		5'509'962,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					151,50		5'509'962,71
	a detrarre volume tubazione $*(H/peso=3,14*(0,1/2)^2)$		505,00		0,008	-4,04		
	Sommano positivi mc					151,50		
	Sommano negativi mc					-4,04		
	SOMMANO mc					147,46	16,97	2'502,40
1321 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1319 [mc 196.95] Vedi voce n° 1320 [mc 147.46] a detrarre volume tubazione $*(H/peso=3,14*((1/2)^2)$		505,00		0,008	196,95 -147,46 -4,04		
	Sommano positivi mc					196,95		
	Sommano negativi mc					-151,50		
	SOMMANO mc					45,45	8,67	394,05
1322 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1319 [mc 196.95] Vedi voce n° 1321 [mc 45.45] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					196,95 -45,45 -151,50		
	Sommano positivi mc					196,95		
	Sommano negativi mc					-196,95		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1323 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		505,00			505,00		
	SOMMANO m					505,00	23,59	11'912,95
1324 F 01.021h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni i ... e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali. - Diametro nominale 250 mm - PN 10 tubo guaina					50,00		
	SOMMANO m					50,00	22,36	1'118,00
1325 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	115,50	1'039,50
1326 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per							
	A R I P O R T A R E							5'526'929,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'526'929,61
	dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	83,30	749,70
1327 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	63,95	1'406,90
1328 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	28,91	636,02
1329 F 01.024h	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 8"					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	576,62	6'342,82
1330 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	121,98	1'341,78
1331 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		110,00	0,600	0,650	42,90		
	SOMMANO mc					42,90	5,79	248,39
1332 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,1/2)^2)		110,00	0,600	0,200	13,20		
	Sommano positivi mc					19,80		
	Sommano negativi mc					-0,88		
	SOMMANO mc					32,12	16,97	545,08
1333	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi							
	A R I P O R T A R E							5'538'200,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'538'200,30
E 01.009	entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1331 [mc 42.90] Vedi voce n° 1332 [mc 32.12] a detrarre volume tubazioni $*(H/peso=3,14*((1/2)^2))$		110,00		0,008	42,90 -32,12 -0,88		
	Sommano positivi mc					42,90		
	Sommano negativi mc					-33,00		
	SOMMANO mc					9,90	8,67	85,83
1334 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1331 [mc 42.90] Vedi voce n° 1333 [mc 9.90] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					42,90 -9,90 -33,00		
	Sommano positivi mc					42,90		
	Sommano negativi mc					-42,90		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1335 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	23,59	2'594,90
1336 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	83,30	83,30
1337 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	63,95	255,80
1338 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,90	383,60
1339 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse							
	A R I P O R T A R E							5'541'603,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'541'603,73
	della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,91	115,64
1340 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,90	383,60
1341 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	83,30	83,30
1342 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86
1343 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	121,98	487,92
1344 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		258,00	0,600	0,650	100,62		
	SOMMANO mc					100,62	5,79	582,59
1345 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		258,00	0,600	0,200	30,96		
	Sommano positivi mc					30,96		
	Sommano negativi mc					-2,32		
	SOMMANO mc					59,60	16,97	1'011,41
	A R I P O R T A R E							5'544'665,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'544'665,05
1346 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1344 [mc 100.62] Vedi voce n° 1345 [mc 59.60] a detrarre volume tubazioni		258,00		0,009	100,62 -59,60 -2,32		
	Sommano positivi mc					100,62		
	Sommano negativi mc					-61,92		
	SOMMANO mc					38,70	8,67	335,53
1347 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1344 [mc 100.62] Vedi voce n° 1346 [mc 38.70] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					100,62 -38,70 -61,92		
	Sommano positivi mc					100,62		
	Sommano negativi mc					-100,62		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1348 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		258,00			258,00		
	SOMMANO m					258,00	23,59	6'086,22
1349 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	115,50	231,00
1350 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	63,95	511,60
1351 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	28,91	231,28
1352	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in							
	A R I P O R T A R E							5'552'060,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'552'060,68
F 01.024e	ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	198,43	793,72
1353 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	121,98	487,92
1354 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		210,00	0,600	0,650	81,90		
	SOMMANO mc					81,90	5,79	474,20
1355 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		210,00	0,600	0,200	25,20		
			210,00	0,600	0,200	25,20		
			210,00		0,009	-1,89		
	Sommano positivi mc					50,40		
	Sommano negativi mc					-1,89		
	SOMMANO mc					48,51	16,97	823,21
1356 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1354 [mc 81.90] Vedi voce n° 1355 [mc 48.51] a detrarre volume tubazione					81,90		
						-48,51		
			210,00		0,009	-1,89		
	Sommano positivi mc					81,90		
	Sommano negativi mc					-50,40		
	SOMMANO mc					31,50	8,67	273,11
1357 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1354 [mc 81.90] Vedi voce n° 1356 [mc 31.50] a detrarre volume reimpiiegato in rilevato					81,90		
						-31,50		
						-50,40		
	Sommano positivi mc					81,90		
	Sommano negativi mc					-81,90		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	A R I P O R T A R E							5'554'912,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'554'912,84
1358 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		210,00			210,00		
	SOMMANO m					210,00	23,59	4'953,90
1359 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	115,50	231,00
1360 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	63,95	511,60
1361 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	28,91	231,28
1362 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	198,43	793,72
1363 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	121,98	487,92
1364 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		185,00	0,600	0,650	72,15		
	SOMMANO mc					72,15	5,79	417,75
1365	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10							
	A R I P O R T A R E							5'562'540,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'562'540,01
E 01.008	km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		185,00	0,600	0,200	22,20		
			185,00	0,600	0,200	22,20		
			185,00		0,009	-1,67		
	Sommano positivi mc					44,40		
	Sommano negativi mc					-1,67		
	SOMMANO mc					42,73	16,97	725,13
1366 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1364 [mc 72.15] Vedi voce n° 1365 [mc 42.73] a detrarre volume tubazione		185,00		0,009	72,15		
						-42,73		
						-1,67		
	Sommano positivi mc					72,15		
	Sommano negativi mc					-44,40		
	SOMMANO mc					27,75	8,67	240,59
1367 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1364 [mc 72.15] Vedi voce n° 1366 [mc 27.75] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					72,15		
						-27,75		
						-44,40		
	Sommano positivi mc					72,15		
	Sommano negativi mc					-72,15		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1368 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		185,00			185,00		
	SOMMANO m					185,00	23,59	4'364,15
1369 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	115,50	231,00
1370 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	63,95	511,60
	A R I P O R T A R E							5'568'612,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'568'612,48
1371 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	28,91	231,28
1372 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	198,43	793,72
1373 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	121,98	487,92
1374 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		135,00	0,600	0,650	52,65		
	SOMMANO mc					52,65	5,79	304,84
1375 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		135,00	0,600	0,200	16,20		
	Sommano positivi mc					16,20		
	Sommano negativi mc					-1,22		
	SOMMANO mc					32,40		
						-1,22		
						31,18	16,97	529,12
1376 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1374 [mc 52.65] Vedi voce n° 1375 [mc 31.18] a detrarre tubazioni		135,00		0,009	52,65		
	Sommano positivi mc					52,65		
	Sommano negativi mc					-31,18		
	SOMMANO mc					20,25	8,67	175,57
1377 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e							
	A R I P O R T A R E							5'571'134,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'571'134,93
	l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1374 [mc 52.65] Vedi voce n° 1376 [mc 20.25] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					52,65 -20,25 -32,40		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					52,65 -52,65		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1378 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		135,00			135,00		
	SOMMANO m					135,00	23,59	3'184,65
1379 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	63,95	255,80
1380 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,91	115,64
1381 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86
1382 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	121,98	243,96
1383 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		45,00	0,600	0,650	17,55		
	SOMMANO mc					17,55	5,79	101,61
	A R I P O R T A R E							5'575'433,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'575'433,45
1384 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <i>a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,1/2)^2)</i>		45,00	0,600	0,200	5,40		
			45,00	0,600	0,300	8,10		
			45,00		0,008	-0,36		
	Sommano positivi mc					13,50		
	Sommano negativi mc					-0,36		
	SOMMANO mc					13,14	16,97	222,99
1385 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1383 [mc 17.55] Vedi voce n° 1384 [mc 13.14] <i>a detrarre tubazioni</i>		45,00		0,008	17,55		
						-13,14		
						-0,36		
	Sommano positivi mc					17,55		
	Sommano negativi mc					-13,50		
	SOMMANO mc					4,05	8,67	35,11
1386 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1383 [mc 17.55] Vedi voce n° 1385 [mc 4.05] <i>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</i>					17,55		
						-4,05		
						-13,50		
	Sommano positivi mc					17,55		
	Sommano negativi mc					-17,55		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1387 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	23,59	1'061,55
1388 F 01.021h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni i ... e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali. - Diametro nominale 250 mm - PN 10 tubo guaina					20,00		
	SOMMANO m					20,00	22,36	447,20
1389 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		5'577'200,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		5'577'200,30
	SOMMANO cad					2,00	115,50	231,00
1390 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	83,30	333,20
1391 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	63,95	511,60
1392 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	28,91	231,28
1393 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	83,30	166,60
1394 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	198,43	793,72
1395 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. scarico					10,00		
	SOMMANO m					10,00	23,59	235,90
1396 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" scarico					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5'579'703,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5'579'703,60
	SOMMANO cad					1,00	198,43	198,43
1397 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	121,98	609,90
1398 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917 scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,49	145,49
1399 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,64	117,64
1400 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
1401 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm armatura blocco scarico	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO Kg.					50,00	1,49	74,50
1402 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. blocco ancoraggio sarico					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	93,38	93,38
1403 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		150,00	0,600	0,650	58,50		
	SOMMANO mc					58,50	5,79	338,72
	A R I P O R T A R E							5'581'391,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'581'391,88
1404 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		150,00 150,00 150,00	0,600 0,600	0,200 0,200 0,009	18,00 18,00 -1,35		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					36,00 -1,35		
	SOMMANO mc					34,65	16,97	588,01
1405 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1403 [mc 58.50] Vedi voce n° 1404 [mc 34.65] a detrarre tubazione		150,00		0,009	58,50 -34,65 -1,35		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					58,50 -36,00		
	SOMMANO mc					22,50	8,67	195,08
1406 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1403 [mc 58.50] Vedi voce n° 1405 [mc 22.50] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					58,50 -22,50 -36,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					58,50 -58,50		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1407 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	23,59	3'538,50
1408 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
1409 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		5'586'766,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		5'586'766,27
	SOMMANO cad					2,00	391,30	782,60
1410 F 01.016z03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 300 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	142,80	1'142,40
1411 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	63,95	383,70
1412 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	28,91	173,46
1413 F 01.024h	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 8"					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	576,62	2'306,48
1414 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	198,43	595,29
1415 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	121,98	609,90
1416 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		140,00	0,600	0,650	54,60		
	A R I P O R T A R E					54,60		5'592'760,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					54,60		5'592'760,10
	SOMMANO mc					54,60	5,79	316,13
1417 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		140,00	0,600	0,200	16,80		
			140,00	0,600	0,200	16,80		
			140,00		0,009	-1,26		
	Sommano positivi mc					33,60		
	Sommano negativi mc					-1,26		
	SOMMANO mc					32,34	16,97	548,81
1418 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1416 [mc 54.60] Vedi voce n° 1417 [mc 32.34] a detrarre volume tubazione		140,00		0,009	54,60		
						-32,34		
			140,00		0,009	-1,26		
	Sommano positivi mc					54,60		
	Sommano negativi mc					-33,60		
	SOMMANO mc					21,00	8,67	182,07
1419 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1416 [mc 54.60] Vedi voce n° 1418 [mc 21.00] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					54,60		
						-21,00		
						-33,60		
	Sommano positivi mc					54,60		
	Sommano negativi mc					-54,60		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1420 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	23,59	3'302,60
1421 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
1422 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm							
	A R I P O R T A R E							5'598'162,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'598'162,51
1423 F 01.016z03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	391,30	782,60
1424 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	142,80	1'142,40
1425 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	63,95	383,70
1426 F 01.024h	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 8"					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	576,62	2'306,48
1427 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	198,43	595,29
1428 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	121,98	609,90
1429 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		136,00	0,600	0,650	53,04		
	A R I P O R T A R E					53,04		5'604'156,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,04		5'604'156,34
	SOMMANO mc					53,04	5,79	307,10
1430 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		136,00	0,600	0,200	16,32		
			136,00	0,600	0,200	16,32		
			136,00		0,009	-1,22		
	Sommano positivi mc					32,64		
	Sommano negativi mc					-1,22		
	SOMMANO mc					31,42	16,97	533,20
1431 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1429 [mc 53.04] Vedi voce n° 1430 [mc 31.42] a detrarre volume tubazione		136,00		0,009	53,04		
						-31,42		
						-1,22		
	Sommano positivi mc					53,04		
	Sommano negativi mc					-32,64		
	SOMMANO mc					20,40	8,67	176,87
1432 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1429 [mc 53.04] Vedi voce n° 1431 [mc 20.40] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					53,04		
						-20,40		
						-32,64		
	Sommano positivi mc					53,04		
	Sommano negativi mc					-53,04		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1433 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		136,00			136,00		
	SOMMANO m					136,00	23,59	3'208,24
1434 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
1435 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti -							
	A R I P O R T A R E							5'609'434,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'609'434,55
1436 F 01.016z03	riduzioni: - del diametro di 300 mm SOMMANO cad Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 300 mm					2,00 <hr/> 2,00	391,30	782,60
1437 F 01.016z06	SOMMANO cad Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					8,00 <hr/> 8,00	142,80	1'142,40
1438 F 01.016u	SOMMANO cad Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					6,00 <hr/> 6,00	63,95	383,70
1439 F 01.024h	SOMMANO cad Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 8"					6,00 <hr/> 6,00	28,91	173,46
1440 F 01.024e	SOMMANO cad Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					4,00 <hr/> 4,00	576,62	2'306,48
1441 NP.09	SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					3,00 <hr/> 3,00	198,43	595,29
1442 E 01.002a	SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					5,00 <hr/> 5,00	121,98	609,90
	A R I P O R T A R E							5'615'428,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'615'428,38
	tubazione		140,00	0,600	0,650	54,60		
	SOMMANO mc					54,60	5,79	316,13
1443 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <i>a detrarre volume tubazione</i>		140,00	0,600	0,200	16,80		
			140,00	0,600	0,200	16,80		
			140,00		0,009	-1,26		
	Sommano positivi mc					33,60		
	Sommano negativi mc					-1,26		
	SOMMANO mc					32,34	16,97	548,81
1444 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1442 [mc 54.60] <i>Vedi voce n° 1443 [mc 32.34]</i> <i>a detrarre volume tubazione</i>		140,00		0,009	54,60		
						-32,34		
			140,00		0,009	-1,26		
	Sommano positivi mc					54,60		
	Sommano negativi mc					-33,60		
	SOMMANO mc					21,00	8,67	182,07
1445 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1442 [mc 54.60] <i>Vedi voce n° 1444 [mc 21.00]</i> <i>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</i>					54,60		
						-21,00		
						-33,60		
	Sommano positivi mc					54,60		
	Sommano negativi mc					-54,60		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1446 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	23,59	3'302,60
1447 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
1448 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per							
	A R I P O R T A R E							5'620'830,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'620'830,79
	dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	391,30	782,60
1449 F 01.016z03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 300 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	142,80	1'142,40
1450 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	63,95	383,70
1451 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	28,91	173,46
1452 F 01.024h	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 8"					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	576,62	2'306,48
1453 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	198,43	595,29
1454 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	121,98	609,90
1455 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o							
	A R I P O R T A R E							5'626'824,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'626'824,62
	con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		80,00	0,600	0,650	31,20		
	SOMMANO mc					31,20	5,79	180,65
1456 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		80,00	0,600	0,200	9,60		
			80,00	0,600	0,200	9,60		
			150,00		0,009	-1,35		
	Sommano positivi mc					19,20		
	Sommano negativi mc					-1,35		
	SOMMANO mc					17,85	16,97	302,91
1457 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1455 [mc 31.20] Vedi voce n° 1456 [mc 17.85] a detrarre volume tubazione		80,00		0,009	31,20		
						-17,85		
						-0,72		
	Sommano positivi mc					31,20		
	Sommano negativi mc					-18,57		
	SOMMANO mc					12,63	8,67	109,50
1458 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1455 [mc 31.20] Vedi voce n° 1457 [mc 12.63] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					31,20		
						-12,63		
						-18,57		
	Sommano positivi mc					31,20		
	Sommano negativi mc					-31,20		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1459 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	23,59	1'887,20
1460 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
1461 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse							
	A R I P O R T A R E							5'630'357,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'630'357,68
	della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	391,30	782,60
1462 F 01.016z03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 300 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	142,80	1'142,40
1463 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	63,95	255,80
1464 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,91	115,64
1465 F 01.024h	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 8"					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	576,62	2'306,48
1466 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86
1467 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	121,98	487,92
1468 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere:							
	A R I P O R T A R E							5'635'845,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'635'845,38
1469 E 01.008	- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione SOMMANO mc		585,00	0,600	0,650	228,15		
						228,15	5,79	1'320,99
1469 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		585,00	0,500	0,200	58,50		
			585,00	0,600	0,300	105,30		
			585,00		0,008	-4,68		
	Sommano positivi mc					163,80		
	Sommano negativi mc					-4,68		
	SOMMANO mc					159,12	16,97	2'700,27
1470 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1468 [mc 228.15] Vedi voce n° 1469 [mc 159.12] a detrarre volume tubazione		585,00		0,008	228,15		
						-159,12		
						-4,68		
	Sommano positivi mc					228,15		
	Sommano negativi mc					-163,80		
	SOMMANO mc					64,35	8,67	557,91
1471 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1468 [mc 228.15] Vedi voce n° 1470 [mc 64.35] rimpiego					228,15		
						-64,35		
						-163,80		
	Sommano positivi mc					228,15		
	Sommano negativi mc					-228,15		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1472 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità					143,32		
	SOMMANO mc					143,32	10,00	1'433,20
1473 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		585,00			585,00		
	SOMMANO m					585,00	23,59	13'800,15
1474	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per acquedotti,							
	A R I P O R T A R E							5'655'657,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'655'657,90
F 01.021h	fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualità alimentare con miscela libera da piombo, secondo prescrizioni i ... e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati e i pezzi speciali. - Diametro nominale 250 mm - PN 10 tubo guaina					50,00		
	SOMMANO m					50,00	22,36	1'118,00
1475 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
1476 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	115,50	462,00
1477 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	391,30	782,60
1478 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	83,30	166,60
1479 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	63,95	1'279,00
1480 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	28,91	578,20
1481	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa							
	A R I P O R T A R E							5'661'097,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'661'097,10
F 01.016z11	sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 300 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	261,10	2'088,80
1482 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm sfiato					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82
1483 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" (par.ug.=11+6)	17,00				17,00		
	SOMMANO cad					17,00	198,43	3'373,31
1484 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. sfiato scarico					4,00 10,00		
	SOMMANO m					14,00	23,59	330,26
1485 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" sfiato scarico					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	198,43	793,72
1486 NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato automatico a grande portata a doppio galleggiante flangiato EN 1092-1 PN25. Costruzione secondo EN 1074-4 a tre funzioni: 1 - Uscita ... 0 con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. DN 80 mm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	194,10	388,20
1487 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	121,98	1'463,76
	A R I P O R T A R E							5'669'592,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								5'669'592,97
1488 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm sfiato					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,22	220,44
1489 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE sfiato					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	145,86	291,72
1490 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE sfiato					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	144,90	289,80
1491 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 sfiato					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	181,68	363,36
1492 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,22	220,44
1493 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	117,64	235,28
1494 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917 scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	145,49	290,98
A R I P O R T A R E								5'671'504,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								5'671'504,99
1495 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm armatura blocco scarico	2,00			50,000	100,00		
	SOMMANO Kg.					100,00	1,49	149,00
1496 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. blocco ancoraggio sarico					2,00		
	SOMMANO mc					2,00	93,38	186,76
1497 Inf 01.021	Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e senza danneggiamenti. Eseguita ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione pavimentazione esistente via vicinale		194,00	1,500		291,00		
	SOMMANO mq					291,00	4,25	1'236,75
1498 E 01.030g	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon pavimentazione stradale				0,001			
	SOMMANO q.li					0,00	30,00	0,00
1499 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		194,00	1,500	0,250	72,75		
	SOMMANO mc					72,75	12,75	927,56
1500 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		194,00	1,500	10,000	2'910,00		
	SOMMANO mq/cm					2'910,00	0,91	2'648,10
1501 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		190,00	1,500	3,000	855,00		
	SOMMANO mq/cm					855,00	2,84	2'428,20
A R I P O R T A R E								5'679'081,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'679'081,36
1502 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		310,00	0,600	0,650	120,90		
	SOMMANO mc					120,90	5,79	700,01
1503 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <i>a detrarre volume tubazione</i>		310,00	0,600	0,200	37,20		
			310,00	0,600	0,300	55,80		
			310,00		0,009	-2,79		
	Sommano positivi mc					93,00		
	<i>Sommano negativi mc</i>					-2,79		
	SOMMANO mc					90,21	16,97	1'530,86
1504 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1502 [mc 120.90] <i>Vedi voce n° 1503 [mc 90.21]</i> <i>a detrarre volume tubazioni</i>		310,00		0,009	120,90		
						-90,21		
			310,00		0,009	-2,79		
	Sommano positivi mc					120,90		
	<i>Sommano negativi mc</i>					-93,00		
	SOMMANO mc					27,90	8,67	241,89
1505 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1502 [mc 120.90] <i>Vedi voce n° 1504 [mc 27.90]</i> <i>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</i>					120,90		
						-27,90		
						-93,00		
	Sommano positivi mc					120,90		
	<i>Sommano negativi mc</i>					-120,90		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1506 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		310,00			310,00		
	SOMMANO m					310,00	23,59	7'312,90
1507 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	115,50	346,50
	A R I P O R T A R E							5'689'213,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'689'213,52
1508 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	391,30	782,60
1509 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
1510 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	83,30	83,30
1511 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,90	383,60
1512 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	63,95	767,40
1513 F 01.016z	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	46,90	187,60
1514 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	28,91	346,92
	A R I P O R T A R E							5'692'817,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'692'817,74
1515 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm sfiato					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82
1516 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	83,30	166,60
1517 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	198,43	1'190,58
1518 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. sfiato scarico					2,00 5,00		
	SOMMANO m					7,00	23,59	165,13
1519 F 01.024g	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 6"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	321,76	643,52
1520 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" sfiato scarico					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86
1521 NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato automatico a grande portata a doppio galleggiante flangiato EN 1092-1 PN25. Costruzione secondo EN 1074-4 a tre funzioni: 1 - Uscita ... 0 con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. DN 80 mm					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5'695'438,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5'695'438,25
	SOMMANO cadauno					1,00	194,10	194,10
1522 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	121,98	731,88
1523 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
1524 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
1525 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
1526 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
1527 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
1528 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE scarico					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5'697'057,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5'697'057,11
	SOMMANO cad					1,00	117,64	117,64
1529 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917 scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,49	145,49
1530 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm armatura blocco scarico	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO Kg.					50,00	1,49	74,50
1531 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. blocco ancoraggio sarico					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	93,38	93,38
1532 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		360,00	0,600	0,650	140,40		
	SOMMANO mc					140,40	5,79	812,92
1533 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		360,00 360,00 360,00	0,600 0,600	0,200 0,300 0,009	43,20 64,80 -3,24		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					108,00 -3,24		
	SOMMANO mc					104,76	16,97	1'777,78
1534 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1532 [mc 140.40] Vedi voce n° 1533 [mc 104.76] a detrarre volume tubazione		360,00		0,009	140,40 -104,76 -3,24		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					140,40 -108,00		
	SOMMANO mc					32,40	8,67	280,91
	A R I P O R T A R E							5'700'359,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'700'359,73
1535 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1532 [mc 140.40] Vedi voce n° 1534 [mc 32.40] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					140,40 -32,40 -108,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					140,40 -140,40		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1536 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		360,00			360,00		
	SOMMANO m					360,00	23,59	8'492,40
1537 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	115,50	346,50
1538 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	391,30	782,60
1539 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
1540 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	83,30	83,30
1541 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm							
	A R I P O R T A R E							5'711'117,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'711'117,33
	SOMMANO cad					4,00		
						4,00	95,90	383,60
1542 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	63,95	767,40
1543 F 01.016z	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	46,90	187,60
1544 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	28,91	346,92
1545 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm sfiato					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82
1546 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	83,30	166,60
1547 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	198,43	1'190,58
1548 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.							
	A R I P O R T A R E							5'714'217,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'714'217,85
	sfiato scarico					2,00		
						5,00		
	SOMMANO m					7,00	23,59	165,13
1549 F 01.024g	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 6"					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	321,76	965,28
1550 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					1,00		
	sfiato scarico					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86
1551 NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di sfianto automatico a grande portata a doppio galleggiante flangiato EN 1092-1 PN25. Costruzione secondo EN 1074-4 a tre funzioni: 1 - Uscita ... 0 con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. DN 80 mm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	194,10	194,10
1552 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	121,98	731,88
1553 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm sfianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
1554 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE sfianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
1555 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni							
	A R I P O R T A R E							5'716'927,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'716'927,18
1556 F 02.004b	120x120x100 sp.15 cm - marcato CE sfiato SOMMANO cad					1,00		
						1,00	144,90	144,90
1557 F 02.022c01	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 sfiato SOMMANO cad					1,00		
						1,00	181,68	181,68
1558 F 02.007a	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico SOMMANO cad					1,00		
						1,00	110,22	110,22
1559 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE scarico SOMMANO cad					1,00		
						1,00	117,64	117,64
1560 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917 scarico SOMMANO cad					1,00		
						1,00	145,49	145,49
1561 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm armatura blocco scarico SOMMANO Kg.	1,00			50,000	50,00		
						50,00	1,49	74,50
1562 E 01.002a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. blocco ancoraggio sarico SOMMANO mc					1,00		
						1,00	93,38	93,38
	A R I P O R T A R E							5'717'794,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'717'794,99
	con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		290,00	0,600	0,650	113,10		
	SOMMANO mc					113,10	5,79	654,85
1563 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		290,00	0,600	0,200	34,80		
	Sommano positivi mc					34,80		
	Sommano negativi mc					290,00		
	SOMMANO mc					0,009		
						69,60		
						-2,61		
	SOMMANO mc					66,99	16,97	1'136,82
1564 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1562 [mc 113.10] Vedi voce n° 1563 [mc 66.99] a detrarre volume tubazione		2900,00		0,009	113,10		
	Sommano positivi mc					-66,99		
	Sommano negativi mc					-26,10		
	SOMMANO mc					113,10		
						-93,09		
	SOMMANO mc					20,01	8,67	173,49
1565 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1562 [mc 113.10] Vedi voce n° 1564 [mc 20.01] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					113,10		
	Sommano positivi mc					-20,01		
	Sommano negativi mc					-90,48		
	SOMMANO mc					113,10		
						-110,49		
	SOMMANO mc					2,61	11,00	28,71
1566 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		290,00			290,00		
	SOMMANO m					290,00	23,59	6'841,10
1567 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	83,30	83,30
1568 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse							
	A R I P O R T A R E							5'726'713,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'726'713,26
	della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	63,95	255,80
1569 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,91	115,64
1570 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86
1571 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	121,98	243,96
1572 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		350,00	0,600	0,650	136,50		
	SOMMANO mc					136,50	5,79	790,34
1573 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		350,00	0,600	0,200	42,00		
	Sommano positivi mc					42,00		
	Sommano negativi mc					-3,15		
	SOMMANO mc					80,85	16,97	1'372,02
1574 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1572 [mc 136.50] Vedi voce n° 1573 [mc 80.85] a detrarre volume tubazione		350,00		0,009	136,50		
	Sommano positivi mc					136,50		
	Sommano negativi mc					-84,00		
	SOMMANO mc					52,50		5'729'887,88
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					52,50		5'729'887,88
	SOMMANO mc					52,50	8,67	455,18
1575 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1572 [mc 136.50] Vedi voce n° 1574 [mc 52.50] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					136,50 -52,50 -84,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					136,50 -136,50		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1576 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		350,00			350,00		
	SOMMANO m					350,00	23,59	8'256,50
1577 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	115,50	115,50
1578 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	391,30	782,60
1579 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
1580 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	63,95	511,60
1581	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa							
	A R I P O R T A R E							5'741'062,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'741'062,06
F 01.016u	sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm sfiato					8,00 2,00		
	SOMMANO cad					10,00	28,91	289,10
1582 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	83,30	166,60
1583 F 01.024h	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 8"					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	576,62	3'459,72
1584 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. sfiato scarico					2,00 5,00		
	SOMMANO m					7,00	23,59	165,13
1585 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" sfiato scarico					4,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	198,43	1'190,58
1586 NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato automatico a grande portata a doppio galleggiante flangiato EN 1092-1 PN25. Costruzione secondo EN 1074-4 a tre funzioni: 1 - Uscita ... 0 con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. DN 80 mm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	194,10	194,10
1587 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	121,98	487,92
	A R I P O R T A R E							5'747'015,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								5'747'015,21
1588 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
1589 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
1590 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
1591 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
1592 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
1593 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,64	117,64
1594 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,49	145,49
A R I P O R T A R E								5'747'971,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'747'971,22
1595 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm armatura blocco scarico	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO Kg.					50,00	1,49	74,50
1596 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. blocco ancoraggio sarico					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	93,38	93,38
1597 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		190,00	0,600	0,650	74,10		
	SOMMANO mc					74,10	5,79	429,04
1598 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		190,00	0,600	0,200	22,80		
			190,00	0,600	0,200	22,80		
			190,00		0,009	-1,71		
	Sommano positivi mc					45,60		
	Sommano negativi mc					-1,71		
	SOMMANO mc					43,89	16,97	744,81
1599 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1597 [mc 74.10] Vedi voce n° 1598 [mc 43.89] a detrarre volume tubi		190,00		0,009	74,10		
						-43,89		
						-1,71		
	Sommano positivi mc					74,10		
	Sommano negativi mc					-45,60		
	SOMMANO mc					28,50	8,67	247,10
1600 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1597 [mc 74.10] Vedi voce n° 1599 [mc 28.50] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					74,10		
						-28,50		
						-45,60		
	Sommano positivi mc					74,10		
	Sommano negativi mc					-74,10		
	A R I P O R T A R E					0,00		5'749'560,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,00		5'749'560,05
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1601 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		190,00			190,00		
	SOMMANO m					190,00	23,59	4'482,10
1602 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	115,50	115,50
1603 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	63,95	383,70
1604 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	28,91	173,46
1605 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	83,30	166,60
1606 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. scarico					5,00		
	SOMMANO m					5,00	23,59	117,95
1607 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		5'754'999,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		5'754'999,36
1608 NP.09	scarico SOMMANO cad Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m. SOMMANO cadauno					1,00 4,00 3,00 3,00	198,43 121,98	793,72 365,94
1609 NP.17	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato monolitico in conglomerato cementizio vibrato, del diametro di 1000 mm, realizzato secondo le norme UNI EN 1917, prov ... e angolazioni necessarie e per la tipologia di linea utilizzata. - Diametro interno 1000 mm- Per Tubazione DN 200/250 mm SOMMANO cad					1,00 1,00	362,60	362,60
1610 NP.18	Elemento di sopralzo intermedio o a tronco di cono compresi di pioli a norma UNI EN 13101 per l'accesso al pozzetto e la guarnizione per la tenuta degli elementi a norma UNI EN 681-1. Diametro interno 1000 mm - Altezza utile da cm 60 a 100 SOMMANO /cm					2,00 2,00	3,17	6,34
1611 NP.19	Elemento di copertura per pozzetto prefabbricato diametro 1300 mm, altezza utile 150 mm SOMMANO cad					1,00 1,00	246,53	246,53
1612 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione SOMMANO mc		185,00	0,600	0,650	72,15 72,15	5,79	417,75
1613 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc		185,00 185,00 185,00	0,600 0,600	0,200 0,200	22,20 22,20 -1,67 44,40 -1,67 42,73	16,97	725,13
1614 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1612 [mc 72.15] Vedi voce n° 1613 [mc 42.73] a detrarre volume tubazione		185,00		0,009	72,15 -42,73 -1,67		
	A R I P O R T A R E					27,75		5'757'917,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,75		5'757'917,37
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					72,15 -44,40		
	SOMMANO mc					27,75	8,67	240,59
1615 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1612 [mc 72.15] Vedi voce n° 1614 [mc 27.75] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					72,15 -27,75 -44,40		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					72,15 -72,15		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1616 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		185,00			185,00		
	SOMMANO m					185,00	23,59	4'364,15
1617 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	115,50	231,00
1618 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	63,95	639,50
1619 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	28,91	289,10
1620 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	83,30	166,60
	A R I P O R T A R E							5'763'848,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'763'848,31
1621 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	198,43	992,15
1622 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	121,98	609,90
1623 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		210,00	0,600	0,650	81,90		
	SOMMANO mc					81,90	5,79	474,20
1624 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		210,00	0,600	0,200	25,20		
	Sommano positivi mc					25,20		
	Sommano negativi mc					-1,89		
	SOMMANO mc					48,51	16,97	823,21
1625 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1623 [mc 81.90] Vedi voce n° 1624 [mc 48.51] a detrarre volume tubazione		210,00		0,009	81,90		
	Sommano positivi mc					81,90		
	Sommano negativi mc					-50,40		
	SOMMANO mc					31,50	8,67	273,11
1626 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1623 [mc 81.90] Vedi voce n° 1625 [mc 31.50] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					81,90		
	Sommano positivi mc					81,90		
	Sommano negativi mc					-81,90		
	A R I P O R T A R E					0,00		5'767'020,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,00		5'767'020,88
1627 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		210,00			0,00	11,00	0,00
	SOMMANO m					210,00		
						210,00	23,59	4'953,90
1628 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
1629 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	63,95	255,80
1630 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,91	115,64
1631 F 01.016z11	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 300 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	261,10	1'044,40
1632 F 01.016z03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 300 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	142,80	571,20
1633 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		5'775'014,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		5'775'014,62
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86
1634 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	121,98	487,92
1635 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		35,00	0,600	0,650	13,65		
	SOMMANO mc					13,65	5,79	79,03
1636 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <i>a detrarre volume tubazione</i>		35,00	0,600	0,200	4,20		
			35,00	0,600	0,200	4,20		
			35,00		0,009	-0,32		
	Sommano positivi mc					8,40		
	<i>Sommano negativi mc</i>					-0,32		
	SOMMANO mc					8,08	16,97	137,12
1637 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1635 [mc 13.65] <i>Vedi voce n° 1636 [mc 8.08]</i> <i>a detrarre volume tubazioni</i>		35,00		0,009	13,65		
						-8,08		
						-0,32		
	Sommano positivi mc					13,65		
	<i>Sommano negativi mc</i>					-8,40		
	SOMMANO mc					5,25	8,67	45,52
1638 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1635 [mc 13.65] <i>Vedi voce n° 1637 [mc 5.25]</i> <i>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</i>					13,65		
						-5,25		
						-8,40		
	Sommano positivi mc					13,65		
	<i>Sommano negativi mc</i>					-13,65		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1639 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		35,00			35,00		
	A R I P O R T A R E					35,00		5'776'161,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,00		5'776'161,07
	SOMMANO m					35,00	23,59	825,65
1640 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	63,95	127,90
1641 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82
1642 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	198,43	198,43
1643 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	121,98	121,98
1644 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		60,00	0,600	0,650	23,40		
	SOMMANO mc					23,40	5,79	135,49
1645 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		60,00	0,600	0,200	7,20		
	Sommano positivi mc		60,00	0,600	0,200	7,20		
	Sommano negativi mc		35,00		0,009	-0,32		
	SOMMANO mc					14,40		
						-0,32		
						14,08	16,97	238,94
1646 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	A R I P O R T A R E							5'777'867,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'777'867,28
	Vedi voce n° 1644 [mc 23.40] Vedi voce n° 1645 [mc 14.08] a detrarre volume tubazione		60,00		0,009	23,40 -14,08 -0,54		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					23,40 -14,62		
	SOMMANO mc					8,78	8,67	76,12
1647 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1644 [mc 23.40] Vedi voce n° 1646 [mc 8.78] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					23,40 -8,78 -14,60		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					23,40 -23,38		
	SOMMANO mc					0,02	11,00	0,22
1648 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	23,59	1'415,40
1649 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	63,95	127,90
1650 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82
1651 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	198,43	198,43
1652 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5'779'743,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5'779'743,17
	SOMMANO cadauno					1,00	121,98	121,98
1653 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. superficie pavimentazione calpestabile parco 350 mq	350,00			0,200	70,00		
	SOMMANO mc					70,00	12,75	892,50
1654 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	350,00			0,100	35,00		
	SOMMANO mc					35,00	76,27	2'669,45
1655 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq	350,00			2,300	805,00		
	SOMMANO kg					805,00	1,55	1'247,75
1656 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6					350,00		
	SOMMANO mq					350,00	17,93	6'275,50
1657 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. muretto contenimento terra 280 m 0.3mc/m *(par.ug.=280*0,3)	84,00				84,00		
	SOMMANO mc					84,00	93,38	7'843,92
1658 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm muretto contenimento terra	84,00			50,000	4'200,00		
	SOMMANO Kg.					4'200,00	1,49	6'258,00
1659 E 04.0042	Fornitura e posa in opera di cassetture per getti in conglomerato cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o comunque sagomate realizzat ... o; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti, misurato per un solo lato. muretto contenimento terra 280 m 1.2mq/m *(par.ug.=280*1,2)	336,00				336,00		
	SOMMANO mq					336,00		
	A R I P O R T A R E					336,00		5'805'052,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					336,00		5'805'052,27
1660 E 04.0043	Sovrapprezzo alle casserature per opere faccia vista, con l'impiego di casserature in legname piallato a spigoli vivi. Nel prezzo unitario è altresì compreso l'onere della formazione di smussi, cavità in posizione obbligatoria, gocciolatoi, modanature. muretto contenimento terra 280 m 0.6 mq/m *(par.ug.=280*,6)	168,00				336,00	11,38	3'823,68
	SOMMANO mq					168,00		
	SOMMANO mq					168,00	3,95	663,60
1661 Inf 03.011b	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, ... rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base cm 180x60, altezza cm 45					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	240,42	2'163,78
1662 Inf 03.012b2	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione e scarico de ... onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata e verniciata RAL: - con coperchio					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	65,22	652,20
1663 Inf 03.027c2	Portabiciclette con struttura e reggirota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la forniture ... ntazione o a parete: 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm: - In acciaio zincato a caldo e verniciato RAL					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	236,47	472,94
1664 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% superficie verde 970 mq	970,00			0,300	291,00		
	SOMMANO mc					291,00	10,99	3'198,09
1665 Inf 02.001.02a	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - con mezzi meccanici					291,00		
	SOMMANO mc					291,00	4,20	1'222,20
1666 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. 20% superficie *(par.ug.=0,2*970)	194,00				194,00		
	SOMMANO mq					194,00	1,95	378,30
	A R I P O R T A R E							5'817'627,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'817'627,06
1667 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme superficie verde					970,00		
	SOMMANO mq					970,00	2,78	2'696,60
1668 Inf 02.003.01a1	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tip ... cacia, Salix spp., Sophora japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp., Ulmus spp.. - circonferenza fusto cm 14 - 16 alberature parco via Barberini					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	82,58	990,96
1669 Inf 02.002.01a	Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, even ... anta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. - alberi con circonferenza del fusto fino a 18 cm alberature parco via Barberini					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	38,74	464,88
1670 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. superficie pavimentazione calpestabile parco 2200 mq	2200,00			0,200	440,00		
	SOMMANO mc					440,00	12,75	5'610,00
1671 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	2200,00			0,100	220,00		
	SOMMANO mc					220,00	76,27	16'779,40
1672 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq	2200,00			2,300	5'060,00		
	SOMMANO kg					5'060,00	1,55	7'843,00
1673 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6					1'800,00		
	SOMMANO mq					1'800,00	17,93	32'274,00
1674	Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato con tavolette di							
	A R I P O R T A R E							5'884'285,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'884'285,90
E 14.001d	legno (lamarquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI ... catura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - Lamarquet in Teak					300,00		
	SOMMANO mq					300,00	39,39	11'817,00
1675 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. muretto contenimento terra 630 m 0.3mc/m *(par.ug.=630*0,3)	189,00				189,00		
	SOMMANO mc					189,00	93,38	17'648,82
1676 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm muretto contenimento terra	189,00			50,000	9'450,00		
	SOMMANO Kg.					9'450,00	1,49	14'080,50
1677 E 04.0042	Fornitura e posa in opera di cassature per getti in conglomerato cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o comunque sagomate realizzat ... o; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti, misurato per un solo lato. muretto contenimento terra 630 m 1.2mq/m *(par.ug.=630*1,2)	756,00				756,00		
	SOMMANO mq					756,00	11,38	8'603,28
1678 E 04.0043	Sovrapprezzo alle cassature per opere faccia vista, con l'impiego di cassature in legname piallato a spigoli vivi. Nel prezzo unitario è altresì compreso l'onere della formazione di smussi, cavità in posizione obbligatoria, gocciolatoi, modanature. muretto contenimento terra 630 m 0.6 mq/m *(par.ug.=630*0,6)	378,00				378,00		
	SOMMANO mq					378,00	3,95	1'493,10
1679 Inf 03.012b2	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione e scarico de ... onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata e verniciata RAL: - con coperchio					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	65,22	652,20
1680 Inf 03.027c2	Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la forniture ... ntazione o a parete: 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm: - In acciaio zincato a caldo e verniciato RAL					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	236,47	472,94
1681 Inf 03.029d	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato,							
	A R I P O R T A R E							5'939'053,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'939'053,74
	conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclus ... sina colorata, pista in vetroresina, altezza totale 3700 mm, lunghezza pista 3000 mm, dimensioni d'ingombro 5000x1200 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'927,18	1'927,18
1682 Inf 03.031b2	Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm, seggiolini con ... m - con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm cad - 1.263,50					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	934,99	934,99
1683 Inf 03.046	Combinati e strutture modulari Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176 ... mm, altezza 2500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	847,08	847,08
1684 IS 03.001d	Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 20 - 30, lato lungo ml. 30 - 50.): Conglomerato cementizio a dosaggio di q.li ... do le norme previste, dato in opera in fondazione per la esecuzione di sottocordoli delle dimensioni di cm. 0,40 x 0,20. campo calcetto					92,00		
	SOMMANO ml					92,00	7,16	658,72
1685 IS 03.001h	Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 20 - 30, lato lungo ml. 30 - 50.): Fornitura e posa in opera di conglomerato ... verso i lati esterni), rullato a fondo con rullo tandem di adeguato peso. Per uno spessore allo stato compreso di cm. 5.					490,00		
	SOMMANO mq					490,00	6,96	3'410,40
1686 IS 03.001i	Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 20 - 30, lato lungo ml. 30 - 50.): Fornitura e posa in opera di strato resili ... i contatto, interposta a due strati filtranti di non tessuto di tipo termosaldato in filamenti di poliestere/poliammide.					490,00		
	SOMMANO mq					490,00	13,22	6'477,80
1687 IS 03.001l	Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 20 - 30, lato lungo ml. 30 - 50.): Fornitura e posa in opera di manto in erba ... 000 punti (ciuffi d'erba) al mq.; - spessore della fibra 75 micron; - permeabilità 25 litri al metro quadrato al minuto.					490,00		
	SOMMANO mq					490,00	20,00	9'800,00
1688 IS 03.001m	Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 20 - 30, lato lungo ml. 30 -							
	A R I P O R T A R E							5'963'109,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'963'109,91
1689 IS 03.001o	50.): Realizzazione di linee di colore bianco o ... to di righe di erba sintetica aventi le stesse caratteristiche della voce precedente ma del colore e spessore prescelto. SOMMANO ml					160,00		
						160,00	6,78	1'084,80
1690 IS 03.001p	Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 20 - 30, lato lungo ml. 30 - 50.): Fornitura e posa in opera di porte di calc ... teramente smontabili e complete di reti del tipo pesante. Le porte saranno di dimensioni regolamentari di cm. 300 x 200. SOMMANO cad					2,00		
						2,00	95,36	190,72
1691 IS 03.001p	Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 20 - 30, lato lungo ml. 30 - 50.): Fornitura e posa in opera di rete metallic ... lle dimensioni di cm. 100x200, eseguiti con tubolari come sopra descritti e completi di cerniere e chiusura a lucchetto. SOMMANO mq	80,00			2,000	160,00		
						160,00	15,65	2'504,00
1691 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% superficie verde 2500 mq SOMMANO mc	2500,00			0,300	750,00		
						750,00	10,99	8'242,50
1692 Inf 02.001.02a	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento piano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - con mezzi meccanici SOMMANO mc					750,00		
						750,00	4,20	3'150,00
1693 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. 20% superficie *(par.ug.=0,2*2500) SOMMANO mq	500,00				500,00		
						500,00	1,95	975,00
1694 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme superficie verde SOMMANO mq					2'500,00		
						2'500,00	2,78	6'950,00
1695 Inf 02.003.01a1	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tip ... cacia, Salix spp., Sophora japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp., Ulmus spp.. SOMMANO mq							
	A R I P O R T A R E							5'986'206,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'986'206,93
	- circonferenza fusto cm 14 - 16 alberature parco via Dante					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	82,58	2'064,50
1696 Inf 02.002.01a	Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, even ... anta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. - alberi con circonferenza del fusto fino a 18 cm alberature parco via Dante					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	38,74	968,50
1697 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% superficie verde ex area cantiere superficie verde area reimpinato alberature	6000,00 3200,00			0,300 0,300	1'800,00 960,00		
	SOMMANO mc					2'760,00	10,99	30'332,40
1698 Inf 02.001.02a	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - con mezzi meccanici superficie verde ex area cantiere superficie verde area reimpianto alberature					1'800,00 960,00		
	SOMMANO mc					2'760,00	4,20	11'592,00
1699 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme superficie verde ex area cantiere superficie verde area reimpianto alberature					6'000,00 960,00		
	SOMMANO mq					6'960,00	2,78	19'348,80
1700 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		10000,00	1,500	1,000	15'000,00		
	SOMMANO mc					15'000,00	5,79	86'850,00
1701 N.P.E.01	"Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm compreso di secondo sbraccio, comprensivo di armatura stradale in pressofusione di allumi ... e comprensiva di ogni onere e magistero fper dare l'opera finita e realizzata in base alla perfetta regola dell'arte "					53,00		
	SOMMANO cadauno					53,00	2'288,61	121'296,33
1702 N.P.E.02	"Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm compreso di secondo sbraccio, comprensivo							
	A R I P O R T A R E							6'258'659,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'258'659,46
	di armatura stradale in pressofusione di allumi ... a e comprensiva di ogni onere e magistero per dare l'opera finita e realizzata in base alla perfetta regola dell'arte "					139,00		
	SOMMANO cadauno					139,00	1'917,80	266'574,20
1703 NP.E.09	Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm comprensivo di sbraccio, armature stradali in pressofusione di alluminio cablate, lampada ... nza, morsettiera e di ogni onere e magistero per dare l'opera finita e realizzata in base alla perfetta regola dell'arte					87,00		
	SOMMANO cadauno					87,00	1'692,39	147'237,93
1704 NP.E.10	Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm comprensivo di sbraccio, armature stradali in pressofusione di alluminio cablate, lampada ... za, morsettiera e di ogni onere e magistero per dare l'opera finita e realizzata in base alla perfetta regola dell'arte					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'256,99	10'055,92
1705 NP.E.11	Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm comprensivo di sbraccio, armature stradali in pressofusione di alluminio cablate, lampada ... za, morsettiera e di ogni onere e magistero per dare l'opera finita e realizzata in base alla perfetta regola dell'arte					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'364,65	10'917,20
1706 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 blocchi ancoraggio pali illuminazione *(par.ug.=53+139)	192,00	1,20	1,200	1,000	276,48		
	SOMMANO mc					276,48	76,27	21'087,13
1707 E 04.0041	Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque pos ... amento, l'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte. blocchi ancoraggio pali illuminazione *(par.ug.=4*192)	768,00	1,20		1,000	921,60		
	SOMMANO mq					921,60	6,48	5'971,97
1708 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 blocchi ancoraggio pali illuminazione *(par.ug.=87+8+8)	103,00	1,00	1,000	1,000	103,00		
	SOMMANO mc					103,00	76,27	7'855,81
1709 E 04.0041	Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque pos ... amento, l'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario							
	A R I P O R T A R E							6'728'359,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'728'359,62
	per dare l'opera a perfetta regola d'arte. blocchi ancoraggio pali illuminazione *(par.ug.=4*(87+8+8))	412,00	1,00		1,000	412,00		
	SOMMANO mq					412,00	6,48	2'669,76
1710 F 02.001d	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 60 x 60 x 50					71,00 3,00		
	SOMMANO cad					74,00	41,18	3'047,32
1711 F 02.006	Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, malta di allettamento., Restano esclus ... rio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 60 x 60					71,00 3,00		
	SOMMANO cad					74,00	21,21	1'569,54
1712 EL 04.007g	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su cave di, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110.					9'470,00		
	SOMMANO m					9'470,00	5,17	48'959,90
1713 EL 03.0051	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07 ... corre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 1x16 mm2					2'900,00		
	SOMMANO m					2'900,00	2,42	7'018,00
1714 N.P.E.03	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O)R - tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di eserc ... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.		2260,00			2'260,00		
	SOMMANO m					2'260,00	10,23	23'119,80
1715 N.P.E.04	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di eser ... ento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.		6020,00			6'020,00		
	SOMMANO m					6'020,00	14,73	88'674,60
1716 N.P.E.05	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7R - tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV,							
	A R I P O R T A R E							6'903'418,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'903'418,54
	tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di esercizi ... ento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.		11600,00			11'600,00		
	SOMMANO m					11'600,00	5,09	59'044,00
1717 IS 03.001s	Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguito modo (misure: lato corto ml. 20 - 30, lato lungo ml. 30 - 50.); Realizzazione di impianto di illuminazione ... 25, per maglia di terra generale; - fornitura e posa in opera di n 7 dispersori in acciaio zincato, compresi di bulloni					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'260,48	10'260,48
1718 NP.E.06	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe II di isolamento, telaio In pressofusione ... rifasata, accenditore, accessori. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada LED 70W.					59,00		
	SOMMANO cad					59,00	491,15	28'977,85
1719 EL 05.024a	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare n ... re compreso quanto altro occorrente. È escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 3000 zincato (Hi=500).					59,00		
	SOMMANO cad					59,00	67,76	3'997,84
1720 EL 05.025a	Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (??), da fissare sulla sommità' del palo, con diametro terminale ... ari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo.					59,00		
	SOMMANO cad					59,00	21,19	1'250,21
1721 EL 04.007b	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63.					438,00 231,00		
	SOMMANO m					669,00	3,51	2'348,19
1722 NP.E.08	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7R - tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di esercizi ... ento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.		438,00 231,00			438,00 231,00		
	SOMMANO m					669,00	4,98	3'331,62
	A R I P O R T A R E							7'012'628,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'012'628,73
1723 EL 02.001d	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per ... È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x600					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	194,45	583,35
1724 EL 02.002d	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55 costituita da elementi componibili preforati o ... È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x600					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	254,25	508,50
1725 EL 02.006h	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A					8,00 4,00		
	SOMMANO cad					12,00	28,76	345,12
1726 EL 02.006l	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 10 a 32A					6,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad					10,00	41,55	415,50
1727 EL 02.007d	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Bipolare 1 modulo da 6 a 32A					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	28,85	173,10
1728 EL 02.010a	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id:0,03A tipo A					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	69,73	418,38
1729 EL 02.010l	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id:0,03A tipo AC					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		7'015'072,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		7'015'072,68
	SOMMANO cad					3,00	42,92	128,76
1730 EL 02.010h	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Tripolare fino a 63A Id:0,1/0,3/0,5A tipo A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	68,00	272,00
1731 EL 02.010i	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id:0,03A tipo AC					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	37,30	522,20
1732 EL 02.017a	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. È compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare o tetrapolare 125A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	73,13	146,26
1733 EL 02.017h	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. È compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a 63A con fusibili					2,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	133,07	665,35
1734 EL 02.002f	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55 costituita da elementi componibili preforati o ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1000					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	374,39	1'123,17
1735 EL 02.008h	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la ... altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A caratteristica B o D.					7,00 7,00 7,00		
	SOMMANO cad					21,00	65,19	1'368,99
1736 EL 02.010s	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,							
	A R I P O R T A R E							7'019'299,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'019'299,41
	Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... o occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 25 a 40A Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC					7,00 7,00 7,00		
	SOMMANO cad					21,00	50,99	1'070,79
1737 EL 02.017g	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. È compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare 630A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	221,71	221,71
1738 EL 02.006o	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	48,39	48,39
1739 EL 02.010o	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... to altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id:0,03A tipo AC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	88,82	88,82
1740 EL 02.010t	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... o occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,14	110,28
1741 EL 02.006m	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 40 a 63A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,01	47,01
1742 EL 02.006p	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,74	56,74
	A R I P O R T A R E							7'020'943,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'020'943,15
1743 EL 02.018z09	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, il c8 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 25VA					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	18,45	92,25
1744 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 500 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*6)		110,30	1,000	1,260	138,98		
		6,00	1,40	1,400	1,260	14,82		
		6,00	1,40	1,000	1,260	-10,58		
		12,00	0,60	0,600	0,600	2,59		
		12,00	6,00	0,400	0,600	17,28		
	Sommano positivi mc					173,67		
	Sommano negativi mc					-10,58		
	SOMMANO mc					163,09	5,79	944,29
1745 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6) rinfiacco pozzetti d'ispezione rinfiacco pozzetti caditoie	6,00	1,30	1,300	0,100	1,01		
		12,00	0,70	0,700	0,100	0,59		
		6,00	6,40	0,100	2,000	7,68		
		12,00	3,20	0,100	0,500	1,92		
	SOMMANO mc					11,20	76,27	854,22
1746 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,26-0,9) rinterro tubazione caditoie	12,00	110,30	1,000	0,360	39,71		
			6,00	0,400	0,200	5,76		
	SOMMANO mc					45,47	8,67	394,22
1747 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfiacco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfiacco tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20	110,30	1,000	0,900	99,27		
		12,00	6,00	0,400	0,400	11,52		
		12,00	6,00		0,031	-2,23		
	Sommano positivi mc					110,79		
	Sommano negativi mc					-24,29		
	SOMMANO mc					86,50	16,97	1'467,91
1748 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					167,32		
						-45,47		
	A R I P O R T A R E					121,85		7'024'696,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					121,85		7'024'696,04
	Sommano positivi mc					167,32		
	Sommano negativi mc					-45,47		
	SOMMANO mc					121,85	11,00	1'340,35
1749 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfiacco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		110,30			110,30		
	SOMMANO m					110,30	75,99	8'381,70
1750 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	73,43	881,16
1751 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	95,48	1'145,76
1752 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfiacco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*6)	12,00	6,00			72,00		
	SOMMANO m					72,00	10,69	769,68
1753 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	181,68	1'090,08
1754 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	144,90	1'738,80
1755 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni							
	A R I P O R T A R E							7'040'043,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'040'043,57
1756 E 01.002a	150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE SOMMANO cad					6,00		
						6,00	145,86	875,16
	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 500 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*6)	6,00	110,50	1,000	1,200	132,60		
		6,00	1,40	1,400	1,200	14,11		
		6,00	1,40	1,000	1,200	-10,08		
		12,00	0,60	0,600	0,600	2,59		
		12,00	6,00	0,400	0,600	17,28		
	Sommano positivi mc					166,58		
	Sommano negativi mc					-10,08		
	SOMMANO mc					156,50	5,79	906,14
1757 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie	6,00	1,30	1,300	0,100	1,01		
		12,00	0,70	0,700	0,100	0,59		
		6,00	6,40	0,100	2,000	7,68		
		12,00	3,20	0,100	0,500	1,92		
	SOMMANO mc					11,20	76,27	854,22
1758 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,20-0,9) rinterro tubazione caditoie	12,00	110,50	1,000	0,300	33,15		
			6,00	0,400	0,200	5,76		
	SOMMANO mc					38,91	8,67	337,35
1759 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfianco tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20	110,50	1,000	0,900	99,45		
		12,00	6,00	0,400	0,400	11,52		
		12,00	6,00		0,031	-2,23		
	Sommano positivi mc					110,97		
	Sommano negativi mc					-24,33		
	SOMMANO mc					86,64	16,97	1'470,28
1760 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					160,53		
						-38,91		
	Sommano positivi mc					160,53		
	Sommano negativi mc					-38,91		
	A R I P O R T A R E					121,62		7'044'486,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					121,62		7'044'486,72
1761 F 01.001c	SOMMANO mc Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		110,50			121,62	11,00	1'337,82
	SOMMANO m					110,50		
1762 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*6)	12,00				110,50	75,99	8'396,89
	SOMMANO cad					12,00		
1763 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					12,00	73,43	881,16
	SOMMANO cad.					12,00		
1764 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*6)	12,00	6,00			12,00	95,48	1'145,76
	SOMMANO m					12,00		
1765 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					72,00	10,69	769,68
	SOMMANO cad					72,00		
1766 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					6,00	181,68	1'090,08
	SOMMANO cad					6,00		
1766 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*6)	12,00				12,00	144,90	1'738,80
	SOMMANO cad					12,00		
1767 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		7'059'846,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		7'059'846,91
	SOMMANO cad					6,00	145,86	875,16
1768 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 500 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*6)		115,20	1,000	1,700	195,84		
		6,00	1,40	1,400	1,700	19,99		
		6,00	1,40	1,000	1,700	-14,28		
		12,00	0,60	0,600	0,600	2,59		
		12,00	6,00	0,400	0,600	17,28		
	Sommano positivi mc					235,70		
	Sommano negativi mc					-14,28		
	SOMMANO mc					221,42	5,79	1'282,02
1769 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie	6,00	1,30	1,300	0,100	1,01		
		12,00	0,70	0,700	0,100	0,59		
		6,00	6,40	0,100	2,000	7,68		
		12,00	3,20	0,100	0,500	1,92		
	SOMMANO mc					11,20	76,27	854,22
1770 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,70-0,9) rinterro tubazione caditoie	12,00	115,20	1,000	0,800	92,16		
			6,00	0,400	0,200	5,76		
	SOMMANO mc					97,92	8,67	848,97
1771 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. quantita scavo a detrarre quantità rinterro					227,13		
						-97,92		
	Sommano positivi mc					227,13		
	Sommano negativi mc					-97,92		
	SOMMANO mc					129,21	11,00	1'421,31
1772 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfianco tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)		115,20	1,000	0,900	103,68		
		0,20	110,30			-22,06		
		12,00	6,00	0,400	0,400	11,52		
		12,00	6,00		0,031	-2,23		
	Sommano positivi mc					115,20		
	Sommano negativi mc					-24,29		
	SOMMANO mc					90,91	16,97	1'542,74
	A R I P O R T A R E							7'066'671,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'066'671,33
1773 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		110,30			110,30		
	SOMMANO m					110,30	75,99	8'381,70
1774 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	73,43	881,16
1775 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	95,48	1'145,76
1776 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*6)	12,00	6,00			72,00		
	SOMMANO m					72,00	10,69	769,68
1777 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	181,68	1'090,08
1778 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	144,90	1'738,80
1779 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	145,86	875,16
	A R I P O R T A R E							7'081'553,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'081'553,67
1780 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 500 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*6)		89,00	1,000	1,350	120,15		
		6,00	1,40	1,400	1,350	15,88		
		6,00	1,40	1,000	1,350	-11,34		
		12,00	0,60	0,600	0,600	2,59		
		12,00	6,00	0,400	0,600	17,28		
	Sommano positivi mc					155,90		
	Sommano negativi mc					-11,34		
	SOMMANO mc					144,56	5,79	837,00
1781 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie	6,00	1,30	1,300	0,100	1,01		
		12,00	0,70	0,700	0,100	0,59		
		6,00	6,40	0,100	2,000	7,68		
		12,00	3,20	0,100	0,500	1,92		
	SOMMANO mc					11,20	76,27	854,22
1782 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,35-0,9) rinterro tubazione caditoie		89,00	1,000	0,450	40,05		
		12,00	6,00	0,400	0,200	5,76		
	SOMMANO mc					45,81	8,67	397,17
1783 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfianco tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)		89,00	1,000	0,900	80,10		
		0,20	89,00			-17,80		
		12,00	6,00	0,400	0,400	11,52		
		12,00	6,00		0,031	-2,23		
	Sommano positivi mc					91,62		
	Sommano negativi mc					-20,03		
	SOMMANO mc					71,59	16,97	1'214,88
1784 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					149,10		
						-45,81		
	Sommano positivi mc					149,10		
	Sommano negativi mc					-45,81		
	SOMMANO mc					103,29	11,00	1'136,19
1785 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il							
	A R I P O R T A R E							7'085'993,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'085'993,13
	rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		89,00			89,00		
	SOMMANO m					89,00	75,99	6'763,11
1786 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	73,43	881,16
1787 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	95,48	1'145,76
1788 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*6)	12,00	6,00			72,00		
	SOMMANO m					72,00	10,69	769,68
1789 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	181,68	1'090,08
1790 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	144,90	1'738,80
1791 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	145,86	875,16
1792 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere:							
	A R I P O R T A R E							7'099'256,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'099'256,88
	- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 500 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*7) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*7)		147,90	1,000	1,400	207,06		
		7,00	1,40	1,400	1,400	19,21		
		7,00	1,40	1,000	1,400	-13,72		
		14,00	0,60	0,600	0,600	3,02		
		14,00	6,00	0,400	0,600	20,16		
	Sommano positivi mc					249,45		
	Sommano negativi mc					-13,72		
	SOMMANO mc					235,73	5,79	1'364,88
1793 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*7) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*7)	7,00	1,30	1,300	0,100	1,18		
		14,00	0,70	0,700	0,100	0,69		
		7,00	6,40	0,100	2,000	8,96		
		14,00	3,20	0,100	0,500	2,24		
	SOMMANO mc					13,07	76,27	996,85
1794 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,40-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*7)		147,90	1,000	0,500	73,95		
		14,00	6,00	0,400	0,200	6,72		
	SOMMANO mc					80,67	8,67	699,41
1795 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*7) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*7)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)		147,90	1,000	0,900	133,11		
		0,20	147,90			-29,58		
		14,00	6,00	0,400	0,400	13,44		
		14,00	6,00		0,031	-2,60		
	Sommano positivi mc					146,55		
	Sommano negativi mc					-32,18		
	SOMMANO mc					114,37	16,97	1'940,86
1796 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. quantita scavo a detrarre quantità rinterro					241,22		
						-80,67		
	Sommano positivi mc					241,22		
	Sommano negativi mc					-80,67		
	SOMMANO mc					160,55	11,00	1'766,05
1797 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm							
	A R I P O R T A R E							7'106'024,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'106'024,93
	DN 500		147,90			147,90		
	SOMMANO m					147,90	75,99	11'238,92
1798 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*7)	14,00				14,00		
	SOMMANO cad					14,00	73,43	1'028,02
1799 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*7)	14,00				14,00		
	SOMMANO cad.					14,00	95,48	1'336,72
1800 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*7)	14,00	6,00			84,00		
	SOMMANO m					84,00	10,69	897,96
1801 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	181,68	1'271,76
1802 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*7)	14,00				14,00		
	SOMMANO cad					14,00	144,90	2'028,60
1803 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	145,86	1'021,02
1804 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)							
	A R I P O R T A R E							7'124'847,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'124'847,93
	scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 500 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*5)		98,90 5,00 5,00 10,00 10,00	1,00 1,40 1,40 0,60 6,00	1,630 1,630 1,000 0,600 0,600	161,21 15,97 -8,82 2,16 14,40		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					193,74 -8,82		
	SOMMANO mc					184,92	5,79	1'070,69
1805 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5)		5,00 10,00 5,00 10,00	1,30 0,70 6,40 3,20	1,300 0,700 0,100 0,100	0,100 0,100 2,000 0,500		
	SOMMANO mc					9,34	76,27	712,36
1806 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,63-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*5)		98,90 10,00	1,000 0,400	0,730 0,200	72,20 4,80		
	SOMMANO mc					77,00	8,67	667,59
1807 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*5) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*5)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)		98,90 0,20 10,00 10,00	1,000 98,90 0,400 6,00	0,900 0,031 0,400	89,01 -19,78 9,60 -1,86		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					98,61 -21,64		
	SOMMANO mc					76,97	16,97	1'306,18
1808 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantita scavo a detrarre quantità rinterro					188,45 -77,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					188,45 -77,00		
	SOMMANO mc					111,45	11,00	1'225,95
1809 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		98,90			98,90		
	A R I P O R T A R E					98,90		7'129'830,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					98,90		7'129'830,70
	SOMMANO m					98,90	75,99	7'515,41
1810 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	73,43	734,30
1811 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	95,48	954,80
1812 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*5)	10,00	6,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	10,69	641,40
1813 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	181,68	908,40
1814 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	144,90	1'449,00
1815 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	145,86	729,30
1816 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione	5,00	86,60 1,40	1,000 1,400	1,700 1,700	147,22 16,66		
	A R I P O R T A R E					163,88		7'142'763,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					163,88		7'142'763,31
	a detrarre volume scavato per posa DN 500	5,00	1,40	1,000	1,700	-11,90		
	scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5)	10,00	0,60	0,600	0,600	2,16		
	scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*5)	10,00	6,00	0,400	0,600	14,40		
	Sommano positivi mc					180,44		
	Sommano negativi mc					-11,90		
	SOMMANO mc					168,54	5,79	975,85
1817 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione *(par.ug.=2*5)	10,00	1,30	1,300	0,100	1,69		
	piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5)	10,00	0,70	0,700	0,100	0,49		
	rinfianco pozzetti d'ispezione	5,00	6,40	0,100	2,000	6,40		
	rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5)	10,00	3,20	0,100	0,500	1,60		
	SOMMANO mc					10,18	76,27	776,43
1818 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,7-0,9)		86,60	1,000	0,800	69,28		
	rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*5)	10,00	6,00	0,400	0,200	4,80		
	SOMMANO mc					74,08	8,67	642,27
1819 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	Rinfianco tubazione DN 500		86,60	1,000	0,900	77,94		
	a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14)	0,20	86,60			-17,32		
	rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*5)	10,00	6,00	0,400	0,400	9,60		
	a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*5)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	10,00	6,00		0,031	-1,86		
	Sommano positivi mc					87,54		
	Sommano negativi mc					-19,18		
	SOMMANO mc					68,36	16,97	1'160,07
1820 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica.							
	quantità scavo					173,30		
	a detrarre quantità rinterro					-74,08		
	Sommano positivi mc					173,30		
	Sommano negativi mc					-74,08		
	SOMMANO mc					99,22	11,00	1'091,42
1821 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		86,60			86,60		
	SOMMANO m					86,60	75,99	6'580,73
	A R I P O R T A R E							7'153'990,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'153'990,08
1822 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	73,43	734,30
1823 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	95,48	954,80
1824 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfiacco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*5)	10,00	6,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	10,69	641,40
1825 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	181,68	908,40
1826 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	144,90	1'449,00
1827 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	145,86	729,30
1828 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 500 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5)	5,00	95,60	1,000	1,200	114,72		
		5,00	1,40	1,400	1,200	11,76		
		5,00	1,40	1,000	1,200	-8,40		
		10,00	0,60	0,600	0,600	2,16		
	A R I P O R T A R E					120,24		7'159'407,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					120,24		7'159'407,28
	scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*5)	10,00	6,00	0,400	0,600	14,40		
	Sommano positivi mc					143,04		
	Sommano negativi mc					-8,40		
	SOMMANO mc					134,64	5,79	779,57
1829 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	piano di posa pozzetti d'ispezione	5,00	1,30	1,300	0,100	0,85		
	piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5)	10,00	0,70	0,700	0,100	0,49		
	rinfianco pozzetti d'ispezione	5,00	6,40	0,100	2,000	6,40		
	rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5)	10,00	3,20	0,100	0,500	1,60		
	SOMMANO mc					9,34	76,27	712,36
1830 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,20-0,9)		95,60	1,000	0,300	28,68		
	rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*5)	10,00	6,00	0,400	0,200	4,80		
	SOMMANO mc					33,48	8,67	290,27
1831 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	Rinfianco tubazione DN 500		95,60	1,000	0,900	86,04		
	a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14)	0,20	95,60			-19,12		
	rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*5)	10,00	6,00	0,400	0,400	9,60		
	a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*5)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	10,00	6,00		0,031	-1,86		
	Sommano positivi mc					95,64		
	Sommano negativi mc					-20,98		
	SOMMANO mc					74,66	16,97	1'266,98
1832 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.							
	quantità scavo					138,00		
	a detrarre quantità rinterro					-33,48		
	Sommano positivi mc					138,00		
	Sommano negativi mc					-33,48		
	SOMMANO mc					104,52	11,00	1'149,72
1833 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm		95,60			95,60		
	SOMMANO m					95,60	75,99	7'264,64
1834	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale,							
	A R I P O R T A R E							7'170'870,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'170'870,82
F 02.002b	prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	73,43	734,30
1835 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antidrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	95,48	954,80
1836 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rifianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*5)	10,00	6,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	10,69	641,40
1837 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	181,68	908,40
1838 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	144,90	1'449,00
1839 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	145,86	729,30
1840 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 scavo per DN 1000 per pozzetti d'ispezione su DN 500 per pozzetti d'ispezione su DN 1000 a detrarre volume scavato per posa DN 500 a detrarre volume scavato per posa DN 1000		42,07	1,000	0,950	39,97		
			76,03	1,400	1,550	164,99		
		2,00	1,40	1,400	0,950	3,72		
		4,00	2,00	2,000	1,550	24,80		
		2,00	1,40	1,000	0,950	-2,66		
		4,00	2,00	1,400	1,550	-17,36		
	A R I P O R T A R E					213,46		7'176'288,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					213,46		7'176'288,02
	scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6)	12,00	0,60	0,600	0,600	2,59		
	scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*6)	12,00	6,00	0,400	0,600	17,28		
	Sommano positivi mc					253,35		
	Sommano negativi mc					-20,02		
	SOMMANO mc					233,33	5,79	1'350,98
1841 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	piano di posa pozzetti d'ispezione su DN 500	2,00	1,30	1,300	0,100	0,34		
	piano di posa pozzetti d'ispezione su DN 1000	4,00	2,20	2,200	0,100	1,94		
	piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6)	12,00	0,70	0,700	0,100	0,59		
	rinfianco pozzetti d'ispezione su DN 500	2,00	6,40	0,100	2,000	2,56		
	rinfianco pozzetti d'ispezione su DN 1000	4,00	7,40	0,100	2,000	5,92		
	rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6)	12,00	3,20	0,100	0,500	1,92		
	SOMMANO mc					13,27	76,27	1'012,10
1842 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=0,95-0,9)		42,07	1,000	0,050	2,10		
	rinterro tubazione DN 1000 *(H/peso=1,55-1,30)		76,03	1,000	0,250	19,01		
	rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*6)	12,00	6,00	0,400	0,200	5,76		
	SOMMANO mc					26,87	8,67	232,96
1843 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	Rinfianco tubazione DN 500		42,07	1,000	0,900	37,86		
	a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14)	0,20	42,07			-8,41		
	Rinfianco tubazione DN 1000		76,03	1,400	1,300	138,37		
	a detrarre volume DN 1000 *(par.ug.=0,5*0,5*3,14)	0,79	76,03			-60,06		
	rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*6)	12,00	6,00	0,400	0,400	11,52		
	a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*6)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	12,00	6,00		0,031	-2,23		
	Sommano positivi mc					187,75		
	Sommano negativi mc					-70,70		
	SOMMANO mc					117,05	16,97	1'986,34
1844 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica.							
	quantita scavo					233,33		
	a detrarre quantità rinterro					-26,87		
	Sommano positivi mc					233,33		
	Sommano negativi mc					-26,87		
	SOMMANO mc					206,46	11,00	2'271,06
1845 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm							
	A R I P O R T A R E							7'183'141,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'183'141,46
1846 F 01.001f	DN 500 SOMMANO m Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... to di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 1000 mm - armato dn 1000		42,07			42,07		
						42,07	75,99	3'196,90
			76,03			76,03		
	SOMMANO m					76,03	183,68	13'965,19
1847 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	73,43	881,16
1848 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	95,48	1'145,76
1849 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*6)	12,00	6,00			72,00		
	SOMMANO m					72,00	10,69	769,68
1850 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	181,68	363,36
1851 F 02.004c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 150x150x90 sp.15 cm maggiorazione per impiego pozzetti 170*170 d'ispezione su DN 1000	4,00			1,250	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	347,75	1'738,75
1852 F 02.005g	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 150x150x100 sp.15 cm							
	A R I P O R T A R E							7'205'202,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							7'205'202,26	
1853 F 02.007c	maggiorazione per impiego di anelli 170x170 su pozzetti d'ispezione al DN 1000 SOMMANO cad	4,00			1,250	5,00	194,84	974,20	
1854 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... sta con passo d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 180x180 sp.20 cm carrabile maggiorazione per impiego di soletta 2.00x2.00 sp 20 cm su pozzetti d'ispezione al DN 1000 SOMMANO cad	4,00			1,250	5,00	246,44	1'232,20	
1854 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*2) SOMMANO cad	4,00				4,00	144,90	579,60	
1855 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE SOMMANO cad					2,00	145,86	291,72	
1856 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 500 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*4) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*4) Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc	4,00 4,00 8,00 8,00	68,00 1,40 1,40 0,60 6,00	1,000 1,400 1,000 0,600 0,400	1,850 1,850 1,850 0,600 0,600	125,80 14,50 -10,36 1,73 11,52	153,55 -10,36	5,79	829,07
1857 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*4) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*4) SOMMANO mc	4,00 8,00 4,00 8,00	1,30 0,70 6,40 3,20	1,300 0,700 0,100 0,100	0,100 0,100 2,000 0,500	0,68 0,39 5,12 1,28	7,47	76,27	569,74
1858 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.								
	A R I P O R T A R E							7'209'678,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'209'678,79
	rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,85-0,9)		68,00	1,000	0,950	64,60		
	rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*4)	8,00	6,00	0,400	0,200	3,84		
	SOMMANO mc					68,44	8,67	593,37
1859 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfiaccio tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14)	0,20	68,00	1,000	0,900	61,20		
	rinfiaccio tubazioni caditoie *(par.ug.=2*4)	8,00	6,00	0,400	0,400	7,68		
	a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	8,00	6,00		0,031	-1,49		
	Sommano positivi mc					68,88		
	Sommano negativi mc					-15,09		
	SOMMANO mc					53,79	16,97	912,82
1860 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantita scavo a detrarre quantità rinterro					143,19		
	Sommano positivi mc					143,19		
	Sommano negativi mc					-68,44		
	SOMMANO mc					74,75	11,00	822,25
1861 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfiaccio ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		68,00			68,00		
	SOMMANO m					68,00	75,99	5'167,32
1862 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	73,43	587,44
1863 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antidrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	95,48	763,84
1864 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfiaccio e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.							
	A R I P O R T A R E							7'218'525,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'218'525,83
	(par.ug.=2*4) SOMMANO m	8,00	6,00			48,00		
						48,00	10,69	513,12
1865 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	181,68	726,72
1866 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	144,90	1'159,20
1867 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	145,86	583,44
1868 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 500 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*9) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*9)		218,00	1,000	2,050	446,90		
		9,00	1,40	1,400	2,050	36,16		
		9,00	1,40	1,000	2,050	-25,83		
		18,00	0,60	0,600	0,600	3,89		
		18,00	6,00	0,400	0,600	25,92		
	Sommano positivi mc					512,87		
	Sommano negativi mc					-25,83		
	SOMMANO mc					487,04	5,79	2'819,96
1869 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*9) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*9)	9,00	1,30	1,300	0,100	1,52		
		18,00	0,70	0,700	0,100	0,88		
		9,00	6,40	0,100	2,000	11,52		
		18,00	3,20	0,100	0,500	2,88		
	SOMMANO mc					16,80	76,27	1'281,34
1870 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=2,05-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*9)		218,00	1,000	1,150	250,70		
		18,00	6,00	0,400	0,200	8,64		
	A R I P O R T A R E					259,34		7'225'609,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					259,34		7'225'609,61
	SOMMANO mc					259,34	8,67	2'248,48
1871 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfiaccio tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfiaccio tubazioni caditoie *(par.ug.=2*9) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*9)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20 18,00 18,00	218,00 218,00 6,00	1,000 0,400	0,900 0,400 0,031	196,20 -43,60 17,28 -3,35		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					213,48 -46,95		
	SOMMANO mc					166,53	16,97	2'826,01
1872 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					487,04 -259,34		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					487,04 -259,34		
	SOMMANO mc					227,70	11,00	2'504,70
1873 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfiaccio ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		218,00			218,00		
	SOMMANO m					218,00	75,99	16'565,82
1874 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*9)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad					18,00	73,43	1'321,74
1875 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*9)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad.					18,00	95,48	1'718,64
1876 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfiaccio e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*9)	18,00	6,00			108,00		
	A R I P O R T A R E					108,00		7'252'795,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					108,00		7'252'795,00
	SOMMANO m					108,00	10,69	1'154,52
1877 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	181,68	1'635,12
1878 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*9)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad					18,00	144,90	2'608,20
1879 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	145,86	1'312,74
1880 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 800 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 800 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*9) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*9)		206,00	1,000	1,350	278,10		
		9,00	1,40	1,400	1,350	23,81		
		9,00	1,40	1,000	1,350	-17,01		
		18,00	0,60	0,600	0,600	3,89		
		18,00	6,00	0,400	0,600	25,92		
	Sommano positivi mc					331,72		
	Sommano negativi mc					-17,01		
	SOMMANO mc					314,71	5,79	1'822,17
1881 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*9) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*9)	9,00	1,30	1,300	0,100	1,52		
		18,00	0,70	0,700	0,100	0,88		
		9,00	6,40	0,100	2,000	11,52		
		18,00	3,20	0,100	0,500	2,88		
	SOMMANO mc					16,80	76,27	1'281,34
1882 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 800 *(H/peso=1,35-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*9)	18,00	206,00	1,000	0,450	92,70		
			6,00	0,400	0,200	8,64		
	SOMMANO mc					101,34	8,67	878,62
	A R I P O R T A R E							7'263'487,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'263'487,71
1883 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfiacco tubazione DN 800 a detrarre volume DN 800 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfiacco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*9) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*9)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)		206,00	1,000	0,900	185,40		
		0,20	206,00			-41,20		
		18,00	6,00	0,400	0,400	17,28		
		18,00	6,00		0,031	-3,35		
	Sommano positivi mc					202,68		
	Sommano negativi mc					-44,55		
	SOMMANO mc					158,13	16,97	2'683,47
1884 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantita scavo a detrarre quantità rinterro					314,71		
						-101,34		
	Sommano positivi mc					314,71		
	Sommano negativi mc					-101,34		
	SOMMANO mc					213,37	11,00	2'347,07
1885 F 01.001e	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfiacco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 800 mm		206,00			206,00		
	SOMMANO m					206,00	126,92	26'145,52
1886 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*9)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad					18,00	73,43	1'321,74
1887 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*9)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad.					18,00	95,48	1'718,64
1888 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfiacco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*9)	18,00	6,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	10,69	1'154,52
	A R I P O R T A R E							7'298'858,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'298'858,67
1889 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	181,68	1'635,12
1890 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*9)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad					18,00	144,90	2'608,20
1891 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	145,86	1'312,74
1892 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 500 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*11) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*11)	11,00	206,00	1,000	2,250	463,50		
		11,00	1,40	1,400	2,250	48,51		
		11,00	1,40	1,000	2,250	-34,65		
		22,00	0,60	0,600	0,600	4,75		
		22,00	6,00	0,400	0,600	31,68		
	Sommano positivi mc					548,44		
	Sommano negativi mc					-34,65		
	SOMMANO mc					513,79	5,79	2'974,84
1893 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*11) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*11)	11,00	1,30	1,300	0,100	1,86		
		22,00	0,70	0,700	0,100	1,08		
		11,00	6,40	0,100	2,000	14,08		
		22,00	3,20	0,100	0,500	3,52		
	SOMMANO mc					20,54	76,27	1'566,59
1894 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=2,25-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*11)		206,00	1,000	1,350	278,10		
		22,00	6,00	0,400	0,200	10,56		
	SOMMANO mc					288,66	8,67	2'502,68
	A R I P O R T A R E							7'311'458,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'311'458,84
1895 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*11) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*11)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)		206,00	1,000	0,900	185,40		
		0,20	206,00			-41,20		
		22,00	6,00	0,400	0,400	21,12		
		22,00	6,00		0,031	-4,09		
	Sommano positivi mc					206,52		
	Sommano negativi mc					-45,29		
	SOMMANO mc					161,23	16,97	2'736,07
1896 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					513,79		
						-288,66		
	Sommano positivi mc					513,79		
	Sommano negativi mc					-288,66		
	SOMMANO mc					225,13	11,00	2'476,43
1897 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		206,00			206,00		
	SOMMANO m					206,00	75,99	15'653,94
1898 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*11)	22,00				22,00		
	SOMMANO cad					22,00	73,43	1'615,46
1899 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antidrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*11)	22,00				22,00		
	SOMMANO cad.					22,00	95,48	2'100,56
1900 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*11)	22,00	6,00			132,00		
	SOMMANO m					132,00	10,69	1'411,08
1901	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato							
	A R I P O R T A R E							7'337'452,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'337'452,38
F 02.004b	cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	181,68	1'998,48
1902 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*11)	22,00				22,00		
	SOMMANO cad					22,00	144,90	3'187,80
1903 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	145,86	1'604,46
1904 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 1000 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 1000 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*14) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*14)		306,00	1,500	3,050	1'399,95		
		14,00	2,00	2,000	3,050	170,80		
		14,00	2,00	1,500	3,050	-128,10		
		28,00	0,60	0,600	0,600	6,05		
		28,00	6,00	0,400	0,600	40,32		
	Sommano positivi mc					1'617,12		
	Sommano negativi mc					-128,10		
	SOMMANO mc					1'489,02	5,79	8'621,43
1905 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*14) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*14)	14,00	2,10	2,100	0,100	6,17		
		28,00	0,70	0,700	0,100	1,37		
		14,00	7,40	0,100	2,000	20,72		
		28,00	3,20	0,100	0,500	4,48		
	SOMMANO mc					32,74	76,27	2'497,08
1906 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 1000 *(H/peso=3,05-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*14)	28,00	306,00	1,500	2,150	986,85		
			6,00	0,400	0,200	13,44		
	SOMMANO mc					1'000,29	8,67	8'672,51
1907 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la							
	A R I P O R T A R E							7'364'034,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'364'034,14
	pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfiaccio tubazione DN 1000 a detrarre volume DN 1000 *(par.ug.=0,5*0,5*3,14) rinfiaccio tubazioni caditoie *(par.ug.=2*14) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*14)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,79 28,00 28,00	306,00 306,00 6,00	1,500 0,400	1,300 0,400 0,031	596,70 -241,74 26,88 -5,21		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					623,58 -246,95		
	SOMMANO mc					376,63	16,97	6'391,41
1908 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					1'489,02 -1'000,29		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'489,02 -1'000,29		
	SOMMANO mc					488,73	11,00	5'376,03
1909 F 01.001f	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... to di posa, il rinfiaccio ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m ² - DN 1000 mm - armato DN 1000		306,00			306,00		
	SOMMANO m					306,00	183,68	56'206,08
1910 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*14)	28,00				28,00		
	SOMMANO cad					28,00	73,43	2'056,04
1911 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*14)	28,00				28,00		
	SOMMANO cad.					28,00	95,48	2'673,44
1912 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfiaccio e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*14)	28,00	6,00			168,00		
	SOMMANO m					168,00	10,69	1'795,92
1913 F 02.004c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... di anello							
	A R I P O R T A R E							7'438'533,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'438'533,06
1914 F 02.005g	aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 150x150x90 sp.15 cm maggiorazione per impiego pozzetti 170*170 d'ispezione su DN 1000 SOMMANO cad	14,00			1,250	17,50	347,75	6'085,63
1915 F 02.007c	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 150x150x100 sp.15 cm maggiorazione per impiego di anelli 170x170 su pozzetti d'ispezione al DN 1000 SOMMANO cad	14,00			1,250	17,50	194,84	3'409,70
1916 E 01.002a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... sta con passo d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 180x180 sp.20 cm carrabile maggiorazione per impiego di soletta 2.00x2.00 sp 20 cm su pozzetti d'ispezione al DN 1000 SOMMANO cad	14,00			1,250	17,50	246,44	4'312,70
	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 600 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 600 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*13) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*12) Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc		295,00	1,100	1,350	438,08		
		12,00	1,40	1,400	1,350	31,75		
		12,00	1,40	1,100	1,350	-24,95		
		26,00	0,60	0,600	0,600	5,62		
		24,00	6,00	0,400	0,600	34,56		
						510,01		
						-24,95		
						485,06	5,79	2'808,50
1917 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*12) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*12) SOMMANO mc	12,00	1,30	1,300	0,100	2,03		
		24,00	0,70	0,700	0,100	1,18		
		12,00	6,40	0,100	2,000	15,36		
		24,00	3,20	0,100	0,500	3,84		
						22,41	76,27	1'709,21
1918 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 600 *(H/peso=1,35-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*12) SOMMANO mc	24,00	295,00 6,00	1,100 0,400	0,450 0,200	146,03 11,52	8,67	1'365,96
1919 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la							
	A R I P O R T A R E							7'458'224,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'458'224,76
	pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfiaccio tubazione DN 600 a detrarre volume DN 600 *(par.ug.=0,3*0,3*3,14) rinfiaccio tubazioni caditoie *(par.ug.=2*12) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*12)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,28 24,00 24,00	295,00 295,00 6,00 6,00	1,100 0,400	1,350 0,400 0,031	438,08 -82,60 23,04 -4,46		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					461,12 -87,06		
	SOMMANO mc					374,06	16,97	6'347,80
1920 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					488,51 -158,51		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					488,51 -158,51		
	SOMMANO mc					330,00	11,00	3'630,00
1921 F 01.001d	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfiaccio ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 600 mm DN 600		295,00			295,00		
	SOMMANO m					295,00	89,49	26'399,55
1922 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	73,43	1'762,32
1923 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad.					24,00	95,48	2'291,52
1924 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfiaccio e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*12)	24,00	6,00			144,00		
	SOMMANO m					144,00	10,69	1'539,36
1925 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura,							
	A R I P O R T A R E							7'500'195,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'500'195,31
	in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	181,68	2'180,16
1926 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	144,90	1'738,80
1927 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	145,86	1'750,32
1928 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	110,22	1'322,64
1929 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Scaletta per accesso al pozzetto	12,00			30,000	360,00		
	SOMMANO kg					360,00	3,40	1'224,00
1930 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso Zincatura scaletta di accesso al pozzetto	12,00			30,000	360,00		
	SOMMANO kg					360,00	1,40	504,00
1931 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 800 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 800 scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*4)		106,00	1,300	1,250	172,25		
		4,00	2,00	2,000	1,250	20,00		
		4,00	2,00	1,300	1,250	-13,00		
		4,00	0,60	0,600	0,600	0,86		
		8,00	6,00	0,400	0,600	11,52		
	Sommano positivi mc					204,63		
	Sommano negativi mc					-13,00		
	SOMMANO mc					191,63	5,79	1'109,54
	A R I P O R T A R E							7'510'024,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'510'024,77
1932 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*4) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*4)	4,00 8,00 4,00 8,00	2,10 0,70 7,40 3,20	2,100 0,700 0,100 0,100	0,100 0,100 2,000 0,500	1,76 0,39 5,92 1,28		
	SOMMANO mc					9,35	76,27	713,12
1933 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 800 *(H/peso=1,25-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*4)	8,00	106,00 6,00	1,300 0,400	0,350 0,200	48,23 3,84		
	SOMMANO mc					52,07	8,67	451,45
1934 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 800 a detrarre volume DN 800 *(par.ug.=0,4*0,4*3,14) rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*4) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,50 8,00 8,00	106,00 106,00 6,00 6,00	1,300 1,300 0,400	1,100 1,100 0,400	151,58 -53,00 7,68 -1,49		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					159,26 -54,49		
	SOMMANO mc					104,77	16,97	1'777,95
1935 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					191,63 -52,07		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					191,63 -52,07		
	SOMMANO mc					139,56	11,00	1'535,16
1936 F 01.001e	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 800 mm DN 800		106,00			106,00		
	SOMMANO m					106,00	126,92	13'453,52
1937 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	73,43	587,44
	A R I P O R T A R E							7'528'543,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'528'543,41
1938 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	95,48	763,84
1939 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*4)	8,00	6,00			48,00		
	SOMMANO m					48,00	10,69	513,12
1940 F 02.004c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 150x150x90 sp.15 cm maggiorazione per impiego pozzetti 170*170 d'ispezione su DN 1000	4,00			1,250	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	347,75	1'738,75
1941 F 02.005g	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 150x150x100 sp.15 cm maggiorazione per impiego di anelli 170x170 su pozzetti d'ispezione al DN 1000	4,00			1,250	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	194,84	974,20
1942 F 02.007c	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... sta con passo d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 180x180 sp.20 cm carrabile maggiorazione per impiego di soletta 2.00x2.00 sp 20 cm su pozzetti d'ispezione al DN 1000	4,00			1,250	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	246,44	1'232,20
1943 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 1000 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 1000 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*16) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*16)	16,00	380,00	1,500	1,850	1'054,50		
		32,00	2,00	2,000	1,850	118,40		
		16,00	2,00	1,500	1,850	-88,80		
		32,00	0,60	0,600	0,600	6,91		
		32,00	6,00	0,400	0,600	46,08		
	Sommano positivi mc					1'225,89		
	Sommano negativi mc					-88,80		
	SOMMANO mc					1'137,09	5,79	6'583,75
	A R I P O R T A R E							7'540'349,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'540'349,27
1944 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*16) rinfiaccio pozzetti d'ispezione rinfiaccio pozzetti caditoie *(par.ug.=2*16)	16,00 32,00 16,00 32,00	2,10 0,70 7,40 3,20	2,100 0,700 0,100 0,100	0,100 0,100 2,000 0,500	7,06 1,57 23,68 5,12		
	SOMMANO mc					37,43	76,27	2'854,79
1945 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 1000 *(H/peso=1,85-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*16)	32,00	380,00 6,00	1,500 0,400	0,950 0,200	541,50 15,36		
	SOMMANO mc					556,86	8,67	4'827,98
1946 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfiaccio tubazione DN 1000 a detrarre volume DN 1000 *(par.ug.=0,5*0,5*3,14) rinfiaccio tubazioni caditoie *(par.ug.=2*16) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*16)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,79 32,00 32,00	380,00 380,00 6,00 6,00	1,500 1,500 0,400	1,300 1,300 0,400 0,031	741,00 -300,20 30,72 -5,95		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					771,72 -306,15		
	SOMMANO mc					465,57	16,97	7'900,72
1947 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					1'137,09 -556,86		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'137,09 -556,86		
	SOMMANO mc					580,23	11,00	6'382,53
1948 F 01.001f	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... to di posa, il rinfiaccio ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 1000 mm - armato DN 1000		380,00			380,00		
	SOMMANO m					380,00	183,68	69'798,40
1949 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*16)	32,00				32,00		
	SOMMANO cad					32,00	73,43	2'349,76
	A R I P O R T A R E							7'634'463,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'634'463,45
1950 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*16)	32,00				32,00		
	SOMMANO cad.					32,00	95,48	3'055,36
1951 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*16)	32,00	6,00			192,00		
	SOMMANO m					192,00	10,69	2'052,48
1952 F 02.004c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 150x150x90 sp.15 cm maggiorazione per impiego pozzetti 170*170 d'ispezione su DN 1000	16,00			1,250	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	347,75	6'955,00
1953 F 02.005g	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 150x150x100 sp.15 cm maggiorazione per impiego di anelli 170x170 su pozzetti d'ispezione al DN 1000	16,00			1,250	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	194,84	3'896,80
1954 F 02.007c	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... sta con passo d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 180x180 sp.20 cm carrabile maggiorazione per impiego di soletta 2.00x2.00 sp 20 cm su pozzetti d'ispezione al DN 1000	16,00			1,250	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	246,44	4'928,80
1955 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 500 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*8) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*8)	8,00	136,00	1,000	1,450	197,20		
		16,00	1,40	1,400	1,450	22,74		
		8,00	1,40	1,000	1,450	-16,24		
		16,00	0,60	0,600	0,600	3,46		
		16,00	6,00	0,400	0,600	23,04		
	Sommano positivi mc					246,44		
	Sommano negativi mc					-16,24		
	SOMMANO mc					230,20	5,79	1'332,86
	A R I P O R T A R E							7'656'684,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'656'684,75
1956 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*8) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*8)	8,00 16,00 8,00 16,00	1,30 0,70 6,40 3,20	1,300 0,700 0,100 0,100	0,100 0,100 2,000 0,500	1,35 0,78 10,24 2,56		
	SOMMANO mc					14,93	76,27	1'138,71
1957 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,45-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*8)	16,00	136,00 6,00	1,000 0,400	0,550 0,200	74,80 7,68		
	SOMMANO mc					82,48	8,67	715,10
1958 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*8) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*8)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20 16,00 16,00	136,00 136,00 6,00 6,00	1,000 0,400	0,900 0,400	122,40 -27,20 15,36 -2,98		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					137,76 -30,18		
	SOMMANO mc					107,58	16,97	1'825,63
1959 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					230,20 -82,48		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					230,20 -82,48		
	SOMMANO mc					147,72	11,00	1'624,92
1960 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		136,00			136,00		
	SOMMANO m					136,00	75,99	10'334,64
1961 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	73,43	1'174,88
	A R I P O R T A R E							7'673'498,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'673'498,63
1962 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad.					16,00	95,48	1'527,68
1963 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*8)	16,00	6,00			96,00		
	SOMMANO m					96,00	10,69	1'026,24
1964 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	181,68	1'453,44
1965 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	144,90	2'318,40
1966 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	145,86	1'166,88
1967 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 600 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 600 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*8) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*8)	8,00	172,00	1,100	1,100	208,12		
		8,00	1,40	1,400	1,100	17,25		
		8,00	1,40	1,100	1,100	-13,55		
		16,00	0,60	0,600	0,600	3,46		
		16,00	6,00	0,400	0,600	23,04		
	Sommano positivi mc					251,87		
	Sommano negativi mc					-13,55		
	SOMMANO mc					238,32	5,79	1'379,87
1968	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate							
	A R I P O R T A R E							7'682'371,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'682'371,14
E 04.0001.00a	prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*8) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*8)	8,00 16,00 8,00 16,00	1,30 0,70 6,40 3,20	1,300 0,700 0,100 0,100	0,100 0,100 2,000 0,500	1,35 0,78 10,24 2,56		
	SOMMANO mc					14,93	76,27	1'138,71
1969 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 600 *(H/peso=1,10-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*8)	16,00	172,00 6,00	1,100 0,400	0,200 0,200	37,84 7,68		
	SOMMANO mc					45,52	8,67	394,66
1970 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 600 a detrarre volume DN 600 *(par.ug.=0,3*0,3*3,14) rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*8) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*8)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,28 16,00 16,00	172,00 172,00 6,00 6,00	1,100 0,400	1,300 0,400 0,031	245,96 -48,16 15,36 -2,98		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					261,32 -51,14		
	SOMMANO mc					210,18	16,97	3'566,75
1971 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					238,32 -45,52		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					238,32 -45,52		
	SOMMANO mc					192,80	11,00	2'120,80
1972 F 01.001d	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 600 mm DN 600		172,00			172,00		
	SOMMANO m					172,00	89,49	15'392,28
1973 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	73,43	1'174,88
	A R I P O R T A R E							7'706'159,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'706'159,22
1974 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad.					16,00	95,48	1'527,68
1975 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*8)	16,00	6,00			96,00		
	SOMMANO m					96,00	10,69	1'026,24
1976 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	181,68	1'453,44
1977 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	144,90	1'159,20
1978 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	145,86	1'166,88
1979 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 800 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 1800 scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*10)	10,00	235,00	2,00	1,000	40,00		
	Sommano positivi mc					376,46		
	Sommano negativi mc					-32,50		
	SOMMANO mc					343,96	5,79	1'991,53
1980 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. -							
	A R I P O R T A R E							7'714'484,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'714'484,19
	classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	piano di posa pozzetti d'ispezione	10,00	2,10	2,100	0,100	4,41		
	piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*10)	20,00	0,70	0,700	0,100	0,98		
	rinfianco pozzetti d'ispezione	10,00	7,40	0,100	2,000	14,80		
	rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*10)	20,00	3,20	0,100	0,500	3,20		
	SOMMANO mc					23,39	76,27	1'783,96
1981 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	rinterro tubazione DN 800 *(H/peso=1-0,9)		235,00	1,300	0,100	30,55		
	rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*10)	20,00	6,00	0,400	0,200	9,60		
	SOMMANO mc					40,15	8,67	348,10
1982 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	Rinfianco tubazione DN 800		235,00	1,300	1,300	397,15		
	a detrarre volume DN 800 *(par.ug.=0,4*0,4*3,14)	0,50	235,00			-117,50		
	rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*10)	20,00	6,00	0,400	0,400	19,20		
	a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*10)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	20,00	6,00		0,031	-3,72		
	Sommano positivi mc					416,35		
	Sommano negativi mc					-121,22		
	SOMMANO mc					295,13	16,97	5'008,36
1983 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica.							
	quantita scavo					343,96		
	a detrarre quantità rinterro					-40,15		
	Sommano positivi mc					343,96		
	Sommano negativi mc					-40,15		
	SOMMANO mc					303,81	11,00	3'341,91
1984 F 01.001e	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 800 mm DN 800		235,00			235,00		
	SOMMANO m					235,00	126,92	29'826,20
1985 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*10)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad					20,00	73,43	1'468,60
1986 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche							
	A R I P O R T A R E							7'756'261,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'756'261,32
	secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*10)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	95,48	1'909,60
1987 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*10)	20,00	6,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	10,69	1'282,80
1988 F 02.004c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 150x150x90 sp.15 cm maggiorazione per impiego pozzetti 170*170 d'ispezione su DN 1000	10,00			1,250	12,50		
	SOMMANO cad					12,50	347,75	4'346,88
1989 F 02.005g	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 150x150x100 sp.15 cm maggiorazione per impiego di anelli 170x170 su pozzetti d'ispezione al DN 1000	10,00			1,250	12,50		
	SOMMANO cad					12,50	194,84	2'435,50
1990 F 02.007c	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... sta con passo d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 180x180 sp.20 cm carrabile maggiorazione per impiego di soletta 2.00x2.00 sp 20 cm su pozzetti d'ispezione al DN 1000	10,00			1,250	12,50		
	SOMMANO cad					12,50	246,44	3'080,50
1991 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 600 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 600 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*5)	5,00	1,40	1,400	1,350	13,23		
	Sommano positivi mc					140,67		
	Sommano negativi mc					-10,40		
	SOMMANO mc					130,27	5,79	754,26
1992 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. -							
	A R I P O R T A R E							7'770'070,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'770'070,86
	classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	piano di posa pozzetti d'ispezione	5,00	1,30	1,300	0,100	0,85		
	piano di posa pozzetti caditoie	10,00	0,70	0,700	0,100	0,49		
	rinfianco pozzetti d'ispezione	10,00	6,40	0,100	2,000	12,80		
	rinfianco pozzetti caditoie	10,00	3,20	0,100	0,500	1,60		
	SOMMANO mc					15,74	76,27	1'200,49
1993 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	rinterro tubazione DN 600 *(H/peso=1-0,9)		100,80	1,100	0,100	11,09		
	rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*5)	10,00	6,00	0,400	0,200	4,80		
	SOMMANO mc					15,89	8,67	137,77
1994 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	Rinfianco tubazione DN 600		100,80	1,100	1,350	149,69		
	a detrarre volume DN 600 *(par.ug.=0,3*0,3*3,14)	0,28	100,80			-28,22		
	rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*5)	10,00	6,00	0,400	0,400	9,60		
	a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*5)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	10,00	6,00		0,031	-1,86		
	Sommano positivi mc					159,29		
	Sommano negativi mc					-30,08		
	SOMMANO mc					129,21	16,97	2'192,69
1995 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica.							
	quantita scavo					130,27		
	a detrarre quantità rinterro					-15,89		
	Sommano positivi mc					130,27		
	Sommano negativi mc					-15,89		
	SOMMANO mc					114,38	11,00	1'258,18
1996 F 01.001d	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 600 mm DN 600		100,80			100,80		
	SOMMANO m					100,80	89,49	9'020,59
1997 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	73,43	734,30
1998 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche							
	A R I P O R T A R E							7'784'614,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'784'614,88
	secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	95,48	954,80
1999 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rifianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*5)	10,00	6,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	10,69	641,40
2000 NP.17	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato monolitico in conglomerato cementizio vibrato, del diametro di 1000 mm, realizzato secondo le norme UNI EN 1917, prov ... e angolazioni necessarie e per la tipologia di linea utilizzata. - Diametro interno 1000 mm- Per Tubazione DN 200/250 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	362,60	1'813,00
2001 NP.18	Elemento di sopralzo intermedio o a tronco di cono compresi di pioli a norma UNI EN 13101 per l'accesso al pozzetto e la guarnizione per la tenuta degli elementi a norma UNI EN 681-1. Diametro interno 1000 mm - Altezza utile da cm 60 a 100					5,00		
	SOMMANO /cm					5,00	3,17	15,85
2002 NP.19	Elemento di copertura per pozzetto prefabbricato diametro 1300 mm, altezza utile 150 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	246,53	1'232,65
2003 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	110,22	551,10
2004 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	3,40	510,00
2005 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	1,40	210,00
	A R I P O R T A R E							7'790'543,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'790'543,68
2006 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 - tratto sospeso per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 500 scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie		75,60	1,000	1,600	120,96		
		3,00	1,40	1,400	0,200	1,18		
		3,00	1,40	1,000	0,200	-0,84		
		6,00	0,60	0,600	0,600	1,30		
		6,00	6,00	0,400	0,600	8,64		
	Sommano positivi mc					132,08		
	Sommano negativi mc					-0,84		
	SOMMANO mc					131,24	5,79	759,88
2007 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie	3,00	1,30	1,300	0,100	0,51		
		6,00	0,70	0,700	0,100	0,29		
		3,00	6,40	0,100	2,000	3,84		
		6,00	3,20	0,100	0,500	0,96		
	SOMMANO mc					5,60	76,27	427,11
2008 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 rinterro tubazione caditoie		75,60	1,000	0,300	22,68		
		4,00	6,00	0,400	0,200	1,92		
	SOMMANO mc					24,60	8,67	213,28
2009 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*3) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*3)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)		75,60	1,000	0,900	68,04		
		0,20	75,60			-15,12		
		6,00	6,00	0,400	0,400	5,76		
		6,00	6,00		0,031	-1,12		
	Sommano positivi mc					73,80		
	Sommano negativi mc					-16,24		
	SOMMANO mc					57,56	16,97	976,79
2010 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantita scavo a detrarre quantità rinterro					131,24		
						-24,60		
	Sommano positivi mc					131,24		
	Sommano negativi mc					-24,60		
	SOMMANO mc					106,64	11,00	1'173,04
2011	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque							
	A R I P O R T A R E							7'794'093,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'794'093,78
F 01.001c	reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 DN 500		75,60			75,60		
	SOMMANO m					75,60	75,99	5'744,84
2012 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	73,43	440,58
2013 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	95,48	572,88
2014 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.	6,00	6,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	10,69	384,84
2015 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa SCAT 130 X 100 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa SCAT 130 X 100 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*12) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*12)		281,00	1,800	2,200	1'112,76		
		12,00	2,00	2,000	2,200	105,60		
		12,00	2,00	1,800	2,200	-95,04		
		24,00	0,60	0,600	0,600	5,18		
		24,00	6,00	0,400	0,600	34,56		
	Sommano positivi mc					1'258,10		
	Sommano negativi mc					-95,04		
	SOMMANO mc					1'163,06	5,79	6'734,12
2016 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*12) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*12)	12,00	2,10	2,100	0,100	5,29		
		24,00	0,70	0,700	0,100	1,18		
		12,00	7,40	0,100	2,000	17,76		
		24,00	3,20	0,100	0,500	3,84		
	SOMMANO mc					28,07	76,27	2'140,90
2017 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli							
	A R I P O R T A R E							7'810'111,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'810'111,94
	stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro SCAT 130 X 100 *(H/peso=1,85-1,3) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*12)	24,00	281,00 6,00	1,800 0,400	0,550 0,200	278,19 11,52		
	SOMMANO mc					289,71	8,67	2'511,79
2018 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco SCAT 130 X 100 a detrarre volume SCAT 130 X 100 *(par.ug.=1,3*1) rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*12) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*12)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	1,30 24,00 24,00	281,00 281,00 6,00	1,800 1,800 0,400	1,300 1,300 0,031	657,54 -365,30 23,04 -4,46		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					680,58 -369,76		
	SOMMANO mc					310,82	16,97	5'274,62
2019 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					1'163,06 -289,71		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'163,06 -289,71		
	SOMMANO mc					873,35	11,00	9'606,85
2020 F 01.003a	Fornitura e posa in opera di elementi scolorari prefabbricati in calcestruzzo di cemento, turbovibrocompressi, a sezione nominale interna rettangolare o quadrata confezionati con a ... occorre per dare l'opera compiuta, escluso lo scavo ed il rinterro. - Scolorare delle dimensioni interne di mm 1200x800. maggiorazione del 20% per impiego di scat 130x100	1,20	281,00			337,20		
	SOMMANO m					337,20	217,90	73'475,88
2021 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	73,43	1'762,32
2022 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad.					24,00	95,48	2'291,52
2023 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di							
	A R I P O R T A R E							7'905'034,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'905'034,92
	rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*12)	24,00	6,00			144,00		
	SOMMANO m					144,00	10,69	1'539,36
2024 F 02.004c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 150x150x90 sp.15 cm maggiorazione per impiego pozzetti 170*170 d'ispezione su DN 1000	12,00			1,250	15,00		
	SOMMANO cad					15,00	347,75	5'216,25
2025 F 02.005g	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 150x150x100 sp.15 cm maggiorazione per impiego di anelli 170x170 su pozzetti d'ispezione al DN 1000	12,00			1,250	15,00		
	SOMMANO cad					15,00	194,84	2'922,60
2026 F 02.007c	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... sta con passo d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 180x180 sp.20 cm carrabile maggiorazione per impiego di soletta 2.00x2.00 sp 20 cm su pozzetti d'ispezione al DN 1000	12,00			1,250	15,00		
	SOMMANO cad					15,00	246,44	3'696,60
2027 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 1400 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 1400 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*10) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*10)	10,00	2,00	2,000	3,600	144,00		
	Sommano positivi mc					1'662,12		
	Sommano negativi mc					-136,80		
	SOMMANO mc					1'702,44	5,79	9'857,13
2028 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*10) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*10)	10,00	2,10	2,100	0,100	4,41		
		20,00	0,70	0,700	0,100	0,98		
		10,00	7,40	0,100	2,000	14,80		
		20,00	3,20	0,100	0,500	3,20		
	SOMMANO mc					23,39	76,27	1'783,96
2029 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli							
	A R I P O R T A R E							7'930'050,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'930'050,82
	stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 1400 *(H/peso=3,60-1,7) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*10)	20,00	243,00 6,00	1,900 0,400	1,900 0,200	877,23 9,60		
	SOMMANO mc					886,83	8,67	7'688,82
2030 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfiacco tubazione DN 1400 a detrarre volume DN 1400 *(par.ug.=0,7*0,7*3,14) rinfiacco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*10) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*10)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	1,54 20,00 20,00	243,00 243,00 6,00	1,900 1,900 0,400	1,700 1,700 0,031	784,89 -374,22 19,20 -3,72		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					804,09 -377,94		
	SOMMANO mc					426,15	16,97	7'231,77
2031 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					1'702,44 -886,83		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'702,44 -886,83		
	SOMMANO mc					815,61	11,00	8'971,71
2032 F 01.001h	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... to di posa, il rinfiacco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m ² - DN 1400 mm - armato DN 1400		243,00			243,00		
	SOMMANO m					243,00	354,11	86'048,73
2033 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*10)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad					20,00	73,43	1'468,60
2034 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*10)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	95,48	1'909,60
2035 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di							
	A R I P O R T A R E							8'043'370,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'043'370,05
	rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*10)	20,00	6,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	10,69	1'282,80
2036 F 02.004c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 150x150x90 sp.15 cm maggiorazione per impiego pozzetti 170*170 d'ispezione su DN 1000	10,00			1,250	12,50		
	SOMMANO cad					12,50	347,75	4'346,88
2037 F 02.005g	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 150x150x100 sp.15 cm maggiorazione per impiego di anelli 170x170 su pozzetti d'ispezione al DN 1000	10,00			1,250	12,50		
	SOMMANO cad					12,50	194,84	2'435,50
2038 F 02.007c	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... sta con passo d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 180x180 sp.20 cm carrabile maggiorazione per impiego di soletta 2.00x2.00 sp 20 cm su pozzetti d'ispezione al DN 1000	10,00			1,250	12,50		
	SOMMANO cad					12,50	246,44	3'080,50
2039 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) sbancamento generale (h media 2,7) Maggiore profondità per : approfondimento canale di scarico sabbia *(H/peso=(1,350+3)-2,7) vasca di accumulo seconda parte larg. media 7.70 per scavo a 45° * (H/peso=(3,100+3)-2,7) salto finale vasca *(H/peso=(3,950+3)-2,7) pozzetto laterale per scarico sabbia *(H/peso=(3,100+3)-2,7) approfondimento canali di distribuzione *(H/peso=(1,000+3)-2,7) approfondimento pozzetto alimentazione canale di distrib. *(H/ peso=(1,000+3)-2,7) approfondimento impianto di sollevamento largh media 7.50 m. *(H/ peso=(5,250+3)-2,7) approfondimento canali drenanti	4345,00			2,700	11'731,50		
			4,60	1,500	1,650	11,39		
			34,50	7,700	3,400	903,21		
			2,30	7,700	4,250	75,27		
			1,70	1,900	3,400	10,98		
		2,00	39,60	2,600	1,300	267,70		
			3,30	2,600	1,300	11,15		
			3,80	7,500	5,550	158,18		
		990,00			0,500	495,00		
	SOMMANO mc					13'664,38	4,94	67'502,04
2040 E 04.0001.00b	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C12/15. magrone di fondo - pozzetto iniziale vasca si accumulo allargamenti pozzetto sabbia pozzetto alimentazione tubi da 1000		2,00	2,000	0,200	0,80		
			54,00	4,600	0,200	49,68		
			4,40	1,300	0,200	1,14		
			1,90	1,700	0,200	0,65		
			2,60	3,300	0,200	1,72		
	A R I P O R T A R E					53,99		8'122'017,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,99		8'122'017,77
	canali di distribuzione	2,00	39,60	2,600	0,200	41,18		
	impianto di sollevamento		3,80	4,800	0,200	3,65		
	pozzetto laterale al sollevamento		1,60	1,400	0,200	0,45		
	SOMMANO mc					99,27	79,56	7'897,92
2041 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30.							
	pozzetto iniziale soletta di fondo e copertura	2,00	2,00	2,000	0,300	2,40		
	a detrarre vuoto botola	-1,00	0,80	0,800	0,300	-0,19		
	pareti	2,00	2,00	0,300	2,500	3,00		
	pareti	2,00	1,40	0,300	2,500	2,10		
	vasca di accumulo - soletta di fondo a q. -3.40		16,30	4,600	0,400	29,99		
	- soletta di fondo a q. -3.40 (allargamento)		1,30	4,400	0,400	2,29		
	- soletta di fondo a q. -4.15 (scarico sabbia)		1,30	4,600	0,400	2,39		
	- soletta pozzetto raccogli sabbia		1,90	1,700	0,400	1,29		
	- paretina di salto da q. 3.40 a q. -4.15 (scarico sabbia)		0,35	4,600	0,300	0,48		
	- soletta di fondo a q. -5.90		34,80	4,600	0,400	64,03		
	- soletta di fondo a q. -6.75		2,10	4,600	0,400	3,86		
	- paretina di salto da q -5.90 a q. - 6.75		0,45	4,600	0,300	0,62		
	- parete di salto da q. -3.40 a q. -5.90 (stramazzo)		4,00	0,300	2,800	3,36		
	parete di testata		4,60	0,300	2,500	3,45		
	parete interne m.g. (1.45+4.00+1.45 = 6.9		6,90	0,300	2,500	5,18		
	setti di irrigidimento pareti *(par.ug.=2*5)	10,00	0,30	0,600	5,000	9,00		
	parete di fondo		4,00	0,300	5,850	7,02		
	pareti laterali		3,00	0,300	2,500	2,25		
	parete spess 20 cm (mg)		6,60	0,200	2,500	3,30		
	parete		9,80	0,300	2,500	7,35		
			36,60	0,300	5,000	54,90		
			17,30	0,300	2,500	12,98		
			36,60	0,300	5,000	54,90		
	a detrarre vuoti canali distribuzione	-2,00	2,00	0,300	3,000	-3,60		
	soletta di copertura		3,30	4,600	0,300	4,55		
			46,65	4,600	0,300	64,38		
	paretine spess 20 cm superiori		6,60	0,200	1,300	1,72		
			22,00	0,200	1,000	4,40		
	pozzetto raccolta sabbia - pareti mg *(lung.=1,70+1,50+1,70)		4,90	0,200	5,700	5,59		
	pozzetto raccolta sabbia - soletta copertura		1,70	1,900	0,200	0,65		
	a detrarre botola		-0,80	0,800	0,200	-0,13		
	deflettore disoleatore		4,00	0,200	2,000	1,60		
	canali di distribuzione 39 mt. - soletta di fondo	2,00	39,00	2,600	0,300	60,84		
	- pareti laterali *(par.ug.=2*2)	4,00	39,00	0,300	3,000	140,40		
	a detrarre vuoti tubazioni da Ø 1200 *(par.ug.=23+23)*(lung.=0,65*0,65*3,14)	46,00	1,33	0,300		-18,35		
	a detrarre vuoti tubazioni da Ø 1000 *(par.ug.=54+54)*(lung.=0,55*0,55*3,14)	108,00	0,95	0,300		-30,78		
	- pareti di chiusura	2,00	2,00	0,300	3,000	3,60		
	- soletta di copertura	2,00	39,30	2,600	0,300	61,31		
	Impianto di sollevamento soletta di fondo a q. -8.00		2,30	3,800	0,500	4,37		
	- soletta di fondo a q. -2.30		2,90	3,800	0,200	2,20		
	pareti	2,00	3,10	0,400	7,700	19,10		
	pareti	2,00	2,30	0,400	7,700	14,17		
	pareti	2,00	2,50	0,400	2,000	4,00		
	pareti		3,00	0,400	2,000	2,40		
	soletta di copertura		3,80	3,400	0,300	3,88		
	a detrarre botole	3,00	0,90	0,900	0,300	-0,73		
			0,70	3,000	0,300	-0,63		
	Sommano positivi mc					675,30		
	Sommano negativi mc					-54,41		
	SOMMANO mc					620,89	93,38	57'978,71
2042 E 04.0042	Fornitura e posa in opera di cassetture per getti in conglomerato cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a							
	A R I P O R T A R E							8'187'894,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'187'894,40
	cm 30, curve o comunque sagomate realizzat ... o; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti, misurato per un solo lato. incidenza 4,0 mq per mc di c.a. SOMMANO mq		620,89		4,000	2'483,56		
						2'483,56	11,38	28'262,91
2043 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm Incidenza di 75 kg al mc di c.a. SOMMANO Kg.		681,65		75,000	51'123,75		
						51'123,75	1,49	76'174,39
2044 NP-V1	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... o di posa, il rinfiacco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 1200 mm - armato Tubazione in sostituzione PP SOMMANO ml	245,00	2,40			588,00		
						588,00	244,29	143'642,52
2045 F 01.001h	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... to di posa, il rinfiacco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 1400 mm - armato tubazione in sostituzione PP SOMMANO m	245,00	2,40			588,00		
						588,00	354,11	208'216,68
2046 NP.FB.14	Fornitura e posa in opera di Geotessile nontessuto agugliato da fiocco in poliestere, Il geotessile dovrà avere una massa areica non inferiore a 200 g/mq (EN 9864), uno spessore so ... essario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta. separazione del rinterro per facilitare la rimozione delle tubazioni SOMMANO m2					2'660,00		
						2'660,00	3,00	7'980,00
2047 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2039 [mc 13 664.38] a detrarre ricoprimento tubazioni ricoprimento tubazioni e canali drenanti ricoprimento tubazioni e canali drenanti ricoprimento canali ricoprimento vasche ricoprimento aree non interessate dalle opere Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					13'664,38		
			41,00	43,000	2,350	-4'143,05		
			29,00	43,000	2,350	-2'930,45		
			16,00	43,000	2,350	-1'616,80		
		2,00	39,00	2,650	1,000	-206,70		
		263,00			1,000	-263,00		
		157,00			3,700	-580,90		
						13'664,38		
						-9'740,90		
						3'923,48	11,00	43'158,28
2048 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del							
	A R I P O R T A R E							8'695'329,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'695'329,18
	cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)							
	sbancamento generale	1430,00			2,700	3'861,00		
	vasca di accumulo seconda parte larg. media 7.70 per scavo a 45° * (H/peso=(3,200+2,9)-2,7)	2,00	18,50	7,700	3,400	968,66		
	salto finale vasca *(H/peso=(4,050+2,9)-2,7)	2,00	2,30	7,700	4,250	150,54		
	pozzetto laterale per scarico sabbia *(H/peso=(3,200+2,9)-2,7)	2,00	1,70	1,900	3,400	21,96		
	approfondimento impianto di sollevamento largh media 7.50 m. *(H/peso=(5,350+2,9)-2,7)	3,00	3,80	7,500	5,550	474,53		
	approfondimenti							
	Vasca di accumulo (grigliatura disoleatura) *(H/peso=(1,100+2,9)-2,7)		14,10	4,600	1,300	84,32		
	allargamento per sezione grigliatura *(H/peso=(1,100+2,9)-2,7)		4,40	1,300	1,300	7,44		
	approfondimento canale di scarico sabbia *(H/peso=(1,850+2,9)-2,7)		4,60	1,500	2,050	14,15		
	approfondimento canali di distribuzione *(H/peso=(1,500+2,9)-2,7)		51,50	2,600	1,700	227,63		
	approfondimento canali drenanti *(par.ug.=125+275)	400,00			0,850	340,00		
	SOMMANO mc					6'150,23	4,94	30'382,14
2049 E 04.0001.00b	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C12/15. magrone di fondo - pozzetto iniziale		2,00	2,000	0,200	0,80		
	vasca si accumulo		35,70	4,600	0,200	32,84		
	allargamenti		4,40	1,300	0,200	1,14		
	pozzetto sabbia		1,90	1,700	0,200	0,65		
	canali di distribuzione		51,50	2,600	0,200	26,78		
	impianto di sollevamento		3,80	4,800	0,200	3,65		
	pozzetto laterale al sollevamento		1,60	1,400	0,200	0,45		
	SOMMANO mc					66,31	79,56	5'275,62
2050 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. pozzetto iniziale soletta di fondo e copertura	2,00	2,00	2,000	0,300	2,40		
	a detrarre vuoto botola	-1,00	0,80	0,800	0,300	-0,19		
	pareti	2,00	2,00	0,300	2,500	3,00		
	pareti	2,00	1,40	0,300	2,500	2,10		
	vasca di accumulo - soletta di fondo a q. -3.40		14,10	4,600	0,400	25,94		
	- soletta di fondo a q. -3.40 (allargamento)		1,30	4,400	0,400	2,29		
	- soletta di fondo a q. -4.15 (scarico sabbia)		1,30	4,600	0,400	2,39		
	- soletta pozzetto raccogli sabbia		1,90	1,700	0,400	1,29		
	- paretina di salto da q. 3.40 a q. -4.15 (scarico sabbia)		0,35	4,600	0,300	0,48		
	- soletta di fondo a q. -5.90		18,80	4,600	0,400	34,59		
	- soletta di fondo a q. -6.75		2,10	4,600	0,400	3,86		
	- paretina di salto da q -5.90 a q. - 6.75		0,45	4,600	0,300	0,62		
	- parete di salto da q. -3.40 a q. -5.90 (stramazzo)		4,00	0,300	2,800	3,36		
	parete di testata		4,60	0,300	2,500	3,45		
	parete interne m.g. (1.45+4.00+1.45 = 6.9		6,90	0,300	2,500	5,18		
	setti di irrigidimento pareti *(par.ug.=2*2)	4,00	0,30	0,600	5,000	3,60		
	parete di fondo		4,00	0,300	5,850	7,02		
	pareti laterali		3,00	0,300	2,500	2,25		
	parete spess 20 cm (mg) *(lung.=1,30+4,00+1,30)		6,60	0,200	2,500	3,30		
	parete *(lung.=3,3+1,47+1,47+4,00+6,20)		16,44	0,300	2,500	12,33		
			21,30	0,300	5,000	31,95		
			14,10	0,300	2,500	10,58		
			19,30	0,300	5,000	28,95		
	soletta di copertura		3,30	4,600	0,300	4,55		
			28,40	4,600	0,300	39,19		
	paretine spess 20 cm superiori *(lung.=1,3+4+1,3)		6,60	0,200	1,300	1,72		
	(lung.=4,6+4+4,6)		13,20	0,200	1,000	2,64		
	setto disoleatore		4,00	0,200	2,000	1,60		
	pozzetto raccolta sabbia - pareti mg *(lung.=1,70+1,50+1,70)		4,90	0,200	5,700	5,59		
	A R I P O R T A R E					246,03		8'730'986,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					246,03		8'730'986,94
	pozzetto raccolta sabbia - soletta copertura a detrarre botola		1,70	1,900	0,200	0,65		
	canali di distribuzione . - soletta di fondo - pareti laterali		-0,80	0,800	0,200	-0,13		
			51,50	2,600	0,300	40,17		
			15,50	0,300	3,000	13,95		
			50,90	0,300	3,000	45,81		
	a detrarre vuoti tubazioni da Ø 1000 *(lung.=0,55*0,55*3,14)	36,00	0,95	0,300		-10,26		
	a detrarre vuoti tubazione de 500 *(lung.=0,25*0,25*3,14)	35,00	0,20	0,300		-2,10		
	- pareti di chiusura	2,00	2,60	0,300	3,000	4,68		
	- soletta di copertura		51,50	2,600	0,300	40,17		
	Impianto di sollevamento soletta di fondo a q. -8.00		2,30	3,800	0,500	4,37		
	- soletta di fondo a q. -2.30		2,90	3,800	0,200	2,20		
	pareti	2,00	3,10	0,400	7,700	19,10		
	pareti	2,00	2,30	0,400	7,700	14,17		
	pareti	2,00	2,50	0,400	2,000	4,00		
	pareti		3,00	0,400	2,000	2,40		
	soletta di copertura		3,80	3,400	0,300	3,88		
	a detrarre bolole	3,00	0,90	0,900	0,300	-0,73		
			0,70	3,000	0,300	-0,63		
	Sommano positivi mc					441,77		
	Sommano negativi mc					-14,04		
	SOMMANO mc					427,73	93,38	39'941,43
2051 E 04.0042	Fornitura e posa in opera di cassetture per getti in conglomerato cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o comunque sagomate realizzat ... o; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmani, misurato per un solo lato. incidenza 4,0 mq per mc di c.a.		427,73		4,000	1'710,92		
	SOMMANO mq					1'710,92	11,38	19'470,27
2052 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm Incidenza di 75 kg al mc di c.a.		427,73		75,000	32'079,75		
	SOMMANO Kg.					32'079,75	1,49	47'798,83
2053 NP-V2	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... o di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 1600 mm - armato Sostituzione tubazione PP	106,00	2,40			254,40		
	SOMMANO ml					254,40	371,80	94'585,92
2054 NP.FB.14	Fornitura e posa in opera di Geotessile nontessuto agugliato da fiocco in poliestere, Il geotessile dovrà avere una massa areica non inferiore a 200 g/mq (EN 9864), uno spessore so ... essario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta. separazione del rinterro per facilitare la rimozione delle tubazioni					575,00		
	SOMMANO m2					575,00	3,00	1'725,00
2055 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.							
	A R I P O R T A R E							8'934'508,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'934'508,39
	Vedi voce n° 2048 [mc 6 150.23] a detrarre rinterrì ricoprimento tubazioni ricoprimento canali e vasche ricoprimento canale drenante *(par.ug.=125+275) ricoprimento aree non interessate dalle opere	570,00 258,00 400,00 71,00			1,900 0,600 1,700 3,400	6'150,23 -1'083,00 -154,80 -680,00 -241,40		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					6'150,23 -2'159,20		
	SOMMANO mc					3'991,03	11,00	43'901,33
2056 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) impianto di sollevamento largh media 7.50 m.		3,80	7,500	9,000	256,50		
	SOMMANO mc					256,50	5,79	1'485,14
2057 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) impianto di sollevamento largh media 7.50 m.		3,80	7,500	7,000	199,50		
	SOMMANO mc					199,50	0,66	131,67
2058 E 04.0001.00b	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C12/15. impianto di sollevamento		3,80	4,800	0,200	3,65		
	SOMMANO mc					3,65	79,56	290,39
2059 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. Impianto di sollevamento soletta di fondo a q. -8.00 - soletta di fondo a q. -2.30 pareti pareti pareti pareti soletta di copertura a detrarre bolole	2,00 2,00 2,00 3,00 3,80 3,00 0,90 0,70	2,30 2,90 3,10 2,30 2,50 3,00 3,80 0,90 0,70	3,800 3,800 0,400 0,400 0,400 0,400 3,400 0,900 3,000	0,500 0,200 7,700 7,700 2,000 2,000 0,300 0,300 0,300	4,37 2,20 19,10 14,17 4,00 2,40 3,88 -0,73 -0,63		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					50,12 -1,36		
	SOMMANO mc					48,76	93,38	4'553,21
2060 E 04.0042	Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o comunque sagomate realizzat ... o; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti, misurato per un solo lato. incidenza 4,5 mq per mc di c.a.	48,76			4,500	219,42		
	SOMMANO mq					219,42	11,38	2'497,00
	A R I P O R T A R E							8'987'367,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'987'367,13
2061 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfilido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm Incidenza di 75 kg al mc di c.a.	48,76			75,000	3'657,00		
	SOMMANO Kg.					3'657,00	1,49	5'448,93
2062 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavi					256,50		
	SOMMANO mc					256,50	11,00	2'821,50
2063 NP.FB.02	Gruppo di pompe (impianto C) per sollevamento acque di pioggia costituito dai seguenti elementi: n.3 (2+R)ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ITT Flygt NP 3153.181 HT Pompa centrifuga, gira ... , quadri ed accessori descritti nelle specifiche tecniche ad esclusione delle opere edili. Fornito ed attivato in opera					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	38'640,00	38'640,00
2064 NP.FB.03	IMPIANTO DI GRIGLIATURA AUTOMATICA composto da : 1) Griglia automatica sub verticale a pettine equicorrente N unità 1 Larghezza canale mm 1000 Larghezza griglia mm 750 Altezza cana La fornitura e posa in opera sarà completata dagli elementi descritti nelle specifiche tecniche allegate al progetto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	34'398,00	34'398,00
2065 NP.FB.05	Fornitura e posa in opera di paratoia in acciaio INOX MANUALE con tenuta su quattro lati dim.1000 x1000					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'165,38	1'165,38
2066 NP.FB.04	Fornitura e posa in opera di paratoia in acciaio INOX MANUALE con tenuta su quattro lati dim.750 x1000					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	879,51	879,51
2067 NP.FB.22	Impianto di trattamento da 250 l/s (Impianto A - acque di prima pioggia) N.1 modulo delle stesse caratteristiche del precedente NP.FB.21, ma con le seguenti specifiche: -Portata ... collegamento, nonché la realizzazione del derivatore di fondo in acciaio INOX da eseguirsi a valle della grigliatura. nuovo impianto prima pioggia separato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	70'758,03	70'758,03
2068 NP.FB.06	Gruppo di pompe (impianto A) per sollevamento liquami per impianto di trattamento di acque di prima pioggia costituito dai seguenti elementi: n.3 (2+R) ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE							
	A R I P O R T A R E							9'141'478,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'141'478,48
	I ... quadri ed accessori descritti nelle specifiche tecniche ad esclusione delle opere edili. Fornito ed attivato in opera.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	59'322,00	59'322,00
2069 NP.FB.03	IMPIANTO DI GRIGLIATURA AUTOMATICA composto da : 1) Griglia automatica sub verticale a pettine equicorrente N unità 1 Larghezza canale mm 1000 Larghezza griglia mm 750 Altezza cana La fornitura e posa in opera sarà completata dagli elementi descritti nelle specifiche tecniche allegate al progetto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	34'398,00	34'398,00
2070 NP.FB.04	Fornitura e posa in opera di paratoia in acciaio INOX MANUALE con tenuta su quattro lati dim.750 x1000					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	879,51	879,51
2071 NP.FB.05	Fornitura e posa in opera di paratoia in acciaio INOX MANUALE con tenuta su quattro lati dim.1000 x1000					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'165,38	1'165,38
2072 NP.FB.21	Impianto di trattamento da 150 l/s (Impianto B - acque di prima pioggia) N°1 modulo (separatore a coalescenza con raccolta fanghi) realizzato in serbatoio monoblocco in acciaio zin ... i collegamento, nonchè la realizzazione del derivatorie di fondo in acciaio INOX da eseguirsi a valle delle grigliatura. nuovo impianto prima pioggia separato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	58'952,35	58'952,35
2073 NP.FB.07	Gruppo di pompe (impianto B) per sollevamento liquami per impianto di trattamento di acque di prima pioggia costituito dai seguenti elementi: n.3 (2+R) ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI I ... quadri ed accessori descritti nelle specifiche tecniche ad esclusione delle opere edili. Fornito ed attivato in opera.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	21'342,20	21'342,20
2074 NP.FB.08	Fornitura e posa in opera di tubazione di mandata per sollevamento acque di pioggia in PEAD PN 10 tipo PE 100 DE 200 mm compreso l'onere per lo scavo il rinterro e gli eventuali ri ... i, nonchè, il collegamento all'impianto di sollevamento e le opere necessarie per l'allacciamento al pozzetto di sbocco. Sollevamento dall'impianto A al collettore di Via Dante Alighieri		430,00			430,00		
	SOMMANO m		430,00			430,00	96,05	41'301,50
2075 NP.FB.09	Fornitura e posa in opera di tubazione di mandata per sollevamento acque di pioggia in PEAD PN 10 tipo PE 100 DE 150 mm compreso l'onere per lo scavo il rinterro e gli eventuali ri ... i, nonchè, il collegamento all'impianto di sollevamento e le opere necessarie per l'allacciamento al pozzetto di sbocco. Tubazione di mandata dal sollevamento dell'impianto B al collettore di Via Barberini		790,00			790,00		
	SOMMANO m		790,00			790,00	77,49	61'217,10
	A R I P O R T A R E							9'420'056,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'420'056,52
2076 NP.FB.10	Fornitura e posa in opera di tubazione di mandata per sollevamento acque di pioggia in PEAD PN 10 tipo PE 100 DE 355 mm compreso l'onere per lo scavo il rinterro e gli eventuali ri ... i, nonchè, il collegamento all'impianto di sollevamento e le opere necessarie per l'allacciamento al pozzetto di sbocco. Tubazione di mandata dal sollevamento C all'impianto A		450,00			450,00		
	SOMMANO m					450,00	167,32	75'294,00
2077 NP.FB.01	Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 50 a mm 200. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del materiale sistemato per strati di pe ... estamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. Formazione di fossi drenanti	990,00			2,500	2'475,00		
	SOMMANO mc					2'475,00	23,86	59'053,50
2078 NP.FB.11	Fornitura e posa in opera di Tubo drenante DE 315 in PE duro (PEAD) di costruzione cellulare secondo norme Din 10961 con piede di posa preformato caratterizzato da un coefficiente ... riore a mm 25. Fornito in barre di lunghezza non superiore a m 6 e posto in opera con una pendenza costante dello 0.1%. Tubo drenante per convogliamento acque in vasca di accumolo		220,00			220,00		
	SOMMANO ml					220,00	41,46	9'121,20
2079 NP.FB.12	Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento per rilancio acque di pioggia alla rete irrigua composto da : - n.1 elettropompa sommersa ITT Flygt CP 3057.181 HT 262 Pot. No ... di irradiazione in acciaio inox di alta qualità 1.4571 o 1.4404 Quadro di alimentazione e comando in acciaio verniciato.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'310,75	15'310,75
2080 NP.FB.13	Fornitura e posa in opera di impianto di disoleatore del tipo a pacchi lamellari come da specifiche tecniche allegate a detrarre per utilizzo impanto prima pioggia separato		1,00			1,00		
	Sommano positivi a corpo					1,00		
	Sommano negativi a corpo					-1,00		
	SOMMANO a corpo					0,00	6'873,75	0,00
2081 E 01.006	Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in cantiere compresa la preparazione del piano di posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i necessari scarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli. detrarre ricoprimento tubazioni ricoprimento tubazioni e canali drenanti ricoprimento tubazioni e canali drenanti ricoprimento canali ricoprimento vasche ricoprimento aree non interessate dalle opere		41,00 29,00 16,00 2,00 263,00 157,00	43,000 43,000 43,000 2,650	2,350 2,350 2,350 1,000 1,000 3,700	4'143,05 2'930,45 1'616,80 206,70 263,00 580,90		
	SOMMANO mc					9'740,90	1,09	10'617,58
2082 NP.FB.01	Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 50 a mm 200. Sono compresi: la fornitura e posa in							
	A R I P O R T A R E							9'589'453,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'589'453,55
	opera del materiale sistemato per strati di pe ... estamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. Canali drenanti *(par.ug.=125+275)	400,00			2,500	1'000,00		
	SOMMANO mc					1'000,00	23,86	23'860,00
2083 NP.FB.11	Fornitura e posa in opera di Tubo drenante DE 315 in PE duro (PEAD) di costruzione cellulare secondo norme Din 10961 con piede di posa preformato caratterizzato da un coefficiente ... riore a mm 25. Fornito in barre di lunghezza non superiore a m 6 e posto in opera con una pendenza costante dello 0.1%. convogliamento delle acque nelle vasche di accumolo		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	41,46	4'146,00
2084 NP.FB.12	Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento per rilancio acque di pioggia alla rete irrigua composto da : - n.1 elettropompa sommersa ITT Flygt CP 3057.181 HT 262 Pot. No ... di irradiazione in acciaio inox di alta qualità 1.4571 o 1.4404 Quadro di alimentazione e comando in acciaio verniciato.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'310,75	15'310,75
2085 NP.FB.13	Fornitura e posa in opera di impianto di disoleatore del tipo a pacchi lamellari come da specifiche tecniche allegate a detrarre per utilizzo impanto prima pioggia separato		1,00			1,00		
	Sommano positivi a corpo					1,00		
	Sommano negativi a corpo					-1,00		
	SOMMANO a corpo					0,00	6'873,75	0,00
2086 E 01.006	Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in cantiere compresa la preparazione del piano di posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i necessari scarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli. ricoprimento tubazioni ricoprimento canali e vasche ricoprimento canale drenante *(par.ug.=125+275) ricoprimento aree non interessate dalle opere	570,00 258,00 400,00 71,00			1,900 0,600 1,700 3,400	1'083,00 154,80 680,00 241,40		
	SOMMANO mc					2'159,20	1,09	2'353,53
2087 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	6,00			30,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	3,40	612,00
2088 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	6,00			30,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	1,40	252,00
2089	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO							
	A R I P O R T A R E							9'635'987,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'635'987,83
F 02.022c01	1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	110,22	661,32
2090 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	6,00			30,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	3,40	612,00
2091 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	6,00			30,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	1,40	252,00
2092 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	110,22	661,32
2093 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	6,00			30,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	3,40	612,00
2094 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	6,00			30,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	1,40	252,00
2095 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	110,22	661,32
2096 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	6,00			30,000	180,00		
	A R I P O R T A R E					180,00		9'639'699,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					180,00		9'639'699,79
2097 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	6,00			30,000	180,00	3,40	612,00
	SOMMANO kg					180,00	1,40	252,00
2098 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	110,22	661,32
2099 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	7,00			30,000	210,00		
	SOMMANO kg					210,00	3,40	714,00
2100 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	7,00			30,000	210,00		
	SOMMANO kg					210,00	1,40	294,00
2101 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	110,22	771,54
2102 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	3,40	510,00
2103 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	1,40	210,00
2104 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		9'643'724,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		9'643'724,65
	SOMMANO cad					5,00	110,22	551,10
2105 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	3,40	510,00
2106 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	1,40	210,00
2107 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	110,22	551,10
2108 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	3,40	510,00
2109 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	1,40	210,00
2110 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	110,22	551,10
2111 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	12,00			30,000	360,00		
	SOMMANO kg					360,00	3,40	1'224,00
2112 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso							
	A R I P O R T A R E							9'648'041,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'648'041,95
	scaletta di accesso al pozzetto	12,00			30,000	360,00		
	SOMMANO kg					360,00	1,40	504,00
2113 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	110,22	1'322,64
2114 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	4,00			30,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	3,40	408,00
2115 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	4,00			30,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	1,40	168,00
2116 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	110,22	440,88
2117 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	9,00			30,000	270,00		
	SOMMANO kg					270,00	3,40	918,00
2118 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	9,00			30,000	270,00		
	SOMMANO kg					270,00	1,40	378,00
2119 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	110,22	991,98
2120	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro							
	A R I P O R T A R E							9'653'173,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'653'173,45
E 10.001	con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	9,00			30,000	270,00		
	SOMMANO kg					270,00	3,40	918,00
2121 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	9,00			30,000	270,00		
	SOMMANO kg					270,00	1,40	378,00
2122 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	110,22	991,98
2123 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	11,00			30,000	330,00		
	SOMMANO kg					330,00	3,40	1'122,00
2124 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	11,00			30,000	330,00		
	SOMMANO kg					330,00	1,40	462,00
2125 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	110,22	1'212,42
2126 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	14,00			30,000	420,00		
	SOMMANO kg					420,00	3,40	1'428,00
2127 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	14,00			30,000	420,00		
	SOMMANO kg					420,00	1,40	588,00
	A R I P O R T A R E							9'660'273,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								9'660'273,85
2128 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	110,22	1'543,08
2129 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Scaletta per accesso al pozzetto	4,00			30,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	3,40	408,00
2130 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso Zincatura scaletta di accesso al pozzetto	4,00			30,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	1,40	168,00
2131 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	110,22	440,88
2132 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	16,00			30,000	480,00		
	SOMMANO kg					480,00	3,40	1'632,00
2133 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	16,00			30,000	480,00		
	SOMMANO kg					480,00	1,40	672,00
2134 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	110,22	1'763,52
2135 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.							
A R I P O R T A R E								9'666'901,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'666'901,33
	Scaletta per accesso al pozzetto	8,00			30,000	240,00		
	SOMMANO kg					240,00	3,40	816,00
2136 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso							
	Zincatura scaletta di accesso al pozzetto	8,00			30,000	240,00		
	SOMMANO kg					240,00	1,40	336,00
2137 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	110,22	881,76
2138 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	8,00			30,000	240,00		
	SOMMANO kg					240,00	3,40	816,00
2139 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	8,00			30,000	240,00		
	SOMMANO kg					240,00	1,40	336,00
2140 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	110,22	881,76
2141 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	10,00			30,000	300,00		
	SOMMANO kg					300,00	3,40	1'020,00
2142 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	10,00			30,000	300,00		
	SOMMANO kg					300,00	1,40	420,00
2143 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi:							
	A R I P O R T A R E							9'672'408,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'672'408,85
	Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	110,22	1'102,20
2144 NP.17	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato monolitico in conglomerato cementizio vibrato, del diametro di 1000 mm, realizzato secondo le norme UNI EN 1917, prov ... e angolazioni necessarie e per la tipologia di linea utilizzata. - Diametro interno 1000 mm- Per Tubazione DN 200/250 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	362,60	1'087,80
2145 NP.18	Elemento di sopralzo intermedio o a tronco di cono compresi di pioli a norma UNI EN 13101 per l'accesso al pozzetto e la guarnizione per la tenuta degli elementi a norma UNI EN 681-1. Diametro interno 1000 mm - Altezza utile da cm 60 a 100					3,00		
	SOMMANO /cm					3,00	3,17	9,51
2146 NP.19	Elemento di copertura per pozzetto prefabbricato diametro 1300 mm, altezza utile 150 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	246,53	739,59
2147 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	3,00			30,000	90,00		
	SOMMANO kg					90,00	3,40	306,00
2148 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	3,00			30,000	90,00		
	SOMMANO kg					90,00	1,40	126,00
2149 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	110,22	330,66
2150 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	12,00			30,000	360,00		
	SOMMANO kg					360,00	3,40	1'224,00
2151	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di							
	A R I P O R T A R E							9'677'334,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'677'334,61
E 10.010	zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	12,00			30,000	360,00		
	SOMMANO kg					360,00	1,40	504,00
2152 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	110,22	1'322,64
2153 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	10,00			30,000	300,00		
	SOMMANO kg					300,00	3,40	1'020,00
2154 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	10,00			30,000	300,00		
	SOMMANO kg					300,00	1,40	420,00
2155 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	110,22	1'102,20
2156 F 02.001d	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 60 x 60 x 50					130,00		
	SOMMANO cad					130,00	41,18	5'353,40
2157 F 02.001f	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 80 x 80 x 80					90,00		
	SOMMANO cad					90,00	115,80	10'422,00
2158 F 02.006b	Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, malta di allettamento., Restano esclus ... rio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 60 x 60					130,00		
	A R I P O R T A R E					130,00		9'697'478,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					130,00		9'697'478,85
	SOMMANO cad					130,00	21,21	2'757,30
2159 F 02.006c	Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, malta di allettamento., Restano esclus ... rio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 70 x 70					90,00		
	SOMMANO cad					90,00	32,05	2'884,50
2160 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) (lung.=7860,00-4025)		4025,00 3835,00	0,500 0,500	0,800 0,600	1'610,00 1'150,50		
	SOMMANO mc					2'760,50	5,79	15'983,30
2161 N.P.E.12	Sola posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predispo ... a su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per diametri fino a 160 mm Ø 125 Ø 160	4,00 2,00	7860,00 4025,00			31'440,00 8'050,00		
	SOMMANO m					39'490,00	1,45	57'260,50
2162 EL 04.007h	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 125.		7860,00			7'860,00		
	SOMMANO m					7'860,00	7,77	61'072,20
2163 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. a detrarre volume cavidotti *(H/peso=3,14*(,0625^2)) a detrarre volume cavidotti *(H/peso=3,14*(,08^2))	5,00 2,00	7860,00 4025,00	0,500 0,500	0,600 0,400	1'207,50 767,00 -471,60 -161,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'974,50 -632,60		
	SOMMANO mc					1'341,90	16,97	22'772,04
2164 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 2163 [mc 1 341.90] a detrarre volume tubi *(H/peso=3,14*(,0625^2)) (H/peso=3,14*(,08^2))	4,00 2,00	7860,00 4025,00	0,500	0,600	2'358,00 -1'341,90 -377,28 -161,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2'358,00 -1'880,18		
	A R I P O R T A R E					477,82		9'860'208,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					477,82		9'860'208,69
2165 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2160 [mc 2 760.50] Vedi voce n° 2164 [mc 477.82] a detrarre per riutilizzo in cantiere					477,82	8,67	4'142,70
	Sommano positivi mc					2'760,50		
	Sommano negativi mc					-477,82		
	Sommano negativi mc					-2'282,68		
	Sommano positivi mc					2'760,50		
	Sommano negativi mc					-2'760,50		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
2166 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) maggior larghezza per inserimento pozzetti	87,00	7340,00 1,30	0,500 0,700	0,600 0,300	2'202,00 23,75		
	SOMMANO mc					2'225,75	5,79	12'887,09
2167 F 02.001d	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 60 x 60 x 50					87,00		
	SOMMANO cad					87,00	41,18	3'582,66
2168 EL 04.007h	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 125. (par.ug.=7340,00*2)	14680,00				14'680,00		
	SOMMANO m					14'680,00	7,77	114'063,60
2169 F 02.006	Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, malta di allettamento., Restano esclus ... rio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 60 x 60					87,00		
	SOMMANO cad					87,00	21,21	1'845,27
2170 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. a detrarre volume cavidotti *(H/peso=3,14*(,0625^2))	2,00	7340,00 7340,00	0,500	0,400 0,012	1'468,00 -176,16		
	Sommano positivi mc					1'468,00		
	Sommano negativi mc					-176,16		
	SOMMANO mc					1'291,84	16,97	21'922,52
	A R I P O R T A R E							10'018'652,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'018'652,53
2171 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 2170 [mc 1 291.84] a detrarre volume tubi *(H/peso=3,14*(,0625^2)) Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc		7340,00	0,500	0,600	2'202,00 -1'291,84 -176,16		
		2,00	7340,00		0,012			
						2'202,00 -1'468,00		
						734,00	8,67	6'363,78
2172 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 2166 [mc 2 225.75] Vedi voce n° 2171 [mc 734.00] a detrarre per riutilizzo in cantiere Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					2'225,75 -734,00 -1'491,75		
						2'225,75 -2'225,75		
						0,00	11,00	0,00
2173 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc		7340,00	0,400	0,600	1'761,60		
						1'761,60	5,79	10'199,66
2174 EL 04.007g	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110. Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO m					7'340,00		
						7'340,00	5,17	37'947,80
2175 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. a detrarre volume cavidotti *(H/peso=3,14*(,055^2)) Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc		7340,00 7340,00	0,400	0,200 0,009	587,20 -66,06		
						587,20 -66,06		
						521,14	16,97	8'843,75
2176 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 2175 [mc 521.14] a detrarre volume tubi *(H/peso=3,14*(,055^2))		7340,00 7340,00	0,400	0,600	1'761,60 -521,14 -66,06		
	A R I P O R T A R E					1'174,40		10'082'007,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'174,40		10'082'007,52
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'761,60 -587,20		
	SOMMANO mc					1'174,40	8,67	10'182,05
2177 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2173 [mc 1 761.60] Vedi voce n° 2176 [mc 1 174.40] a detrarre per riutilizzo in cantiere					1'761,60 -1'174,40 -587,20		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'761,60 -1'761,60		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
2178 EA 01.037	Fornitura e posa in opera di supporti in alluminio per montaggio pannelli fotovoltaici su superfici piane inclinazione 30 per n. 3 moduli (par.ug.=15*4)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad					60,00	31,50	1'890,00
2179 EA 01.032	Fornitura e posa in opera di Inverter trifase da 20 Kwp per immissione in rete completi di dispositivo di interfaccia conforme a norma Enel DK5950 e CEI 11-20, dispositivo MPPT, tr ... 0 KWp Massimo rendimento : 94 % Tensione / frequenza : 400 V/ 50 Hz Dati generali Dimensioni : 550 mm x 850 mm x 1055 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	11'060,00	22'120,00
2180 EA 01.035	Fornitura e posa in opera di quadro per impianti solari trifase in parallelo rete Enel per 3 inverter di rete con potenza max 20 Kwp comprendente n. 6 ingressi sezionatore AC, contabilizzazione di energia prodotta, scheda di interfaccia trifase certificata e sezionatore generale 380VAC					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'240,00	4'480,00
2181 EA 01.036	Fornitura e posa in opera di quadro di campo, lato DC (moduli solari) comprendente sezionatori per corrente continua, per 1 stringa di moduli più scaricatori di sovratensione					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	224,00	3'360,00
2182 N.P.E.07	Fornitura e posa in opera di moduli solari fotovoltaici Spessore= 38 mm Peso = 18,7 kg Tolleranza potenza = 5% Fornitura e posa in opera di moduli solari fotovoltaici POLICRISTALLI ... A) = 7,62 Potenza di picco =230 Wp. Dimensione del modulo =1650mm x 990mm x 38mm Peso = 18,3 kg Tolleranza potenza = 5% (par.ug.=15*12)	180,00				180,00		
	SOMMANO cadauno					180,00	232,75	41'895,00
2183 Inf	Impianto di irrigazione a goccia. Realizzazione di impianto a goccia composto da ala gocciolante autocompensanti e autopulente, con							
	A R I P O R T A R E							10'165'934,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'165'934,57
02.010.07b	gocciolatori di portata da 2 o 4 l/h; comprensiv ... ei solchi e l'interramento dell'ala. Per superficie minime di mq 300. impianto sotto traccia per specie alberi/arbustive		3000,00	1,000		3'000,00		
	SOMMANO mq					3'000,00	5,88	17'640,00
2184 Inf 02.010.07c	Impianto di irrigazione a goccia. Realizzazione di impianto a goccia composto da ala gocciolante autocompensanti e autopulente, con gocciolatori di portata da 2 o 4 l/h; comprensiv ... pertura dei solchi e l'interramento dell'ala. Per superficie minime di mq 300. impianto sotto traccia per tappeto erboso Parco via Barberini Parco via Dante					970,00 2'500,00		
	SOMMANO mq					3'470,00	9,24	32'062,80
2185 NP.15	Fornitura e posa in opera di fontana ornamentale in ghisa sferoidale del tipo "AQP", posta su isola calpestabile delle dimensioni di m. 3,00 x 3,00 e cordonatura in pietra calcarea ... ore in tubazione in multistrato 3/4", griglia a pavimento raccolta acque di supero e condotta di scarico in PVC dn. 160.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'807,68	4'807,68
2186 NP.15	Fornitura e posa in opera di fontana ornamentale in ghisa sferoidale del tipo "AQP", posta su isola calpestabile delle dimensioni di m. 3,00 x 3,00 e cordonatura in pietra calcarea ... ore in tubazione in multistrato 3/4", griglia a pavimento raccolta acque di supero e condotta di scarico in PVC dn. 160.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'807,68	4'807,68
2187 NP.16	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognature relative a scarichi civili e industriali, a gravità ed in pressione, in ghisa sferoidale, prodotte in stabilimento c ... e idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte - del diametro di 200 mm		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	29,51	5'902,00
2188 NP.16	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognature relative a scarichi civili e industriali, a gravità ed in pressione, in ghisa sferoidale, prodotte in stabilimento c ... e idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte - del diametro di 200 mm		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	29,51	590,20
2189 NP.16	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognature relative a scarichi civili e industriali, a gravità ed in pressione, in ghisa sferoidale, prodotte in stabilimento c ... e idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte - del diametro di 200 mm		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	29,51	885,30
2190	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla							
	A R I P O R T A R E							10'232'630,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'232'630,23
E 01.002a	profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		170,00	0,600	2,200	-224,40		
			340,00	0,600	3,000	-612,00		
	pozzetti	7,00	1,40	1,400	2,200	-30,18		
		10,00	1,40	1,400	3,000	-58,80		
	SI DETRAGGONO mc					-925,38	5,79	-5'357,95
2191 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		170,00	0,600	0,200	-20,40		
			340,00	0,600	1,000	-204,00		
	pozzetti	7,00	1,40	1,400	0,200	-2,74		
		10,00	1,40	1,400	1,000	-19,60		
	SI DETRAGGONO mc					-246,74	0,66	-162,85
2192 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=170+340) materiale rinfianco *(lung.=170+340) a detrarre volume tubazione *(lung.=170+340)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		510,00	0,600	0,200	-61,20		
			510,00	0,600	0,700	-214,20		
			510,00		0,031	15,81		
	Sommano positivi mc					15,81		
	Sommano negativi mc					-275,40		
	SI DETRAGGONO mc					-259,59	16,97	-4'405,24
2193 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,2-,9) (H/peso=3-,9)		170,00	0,600	1,300	-132,60		
			340,00	0,600	2,100	-428,40		
	SI DETRAGGONO mc					-561,00	8,67	-4'863,87
2194 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=925,38-561) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	364,38				-364,38		
						364,38		
	Sommano positivi mc					364,38		
	Sommano negativi mc					-364,38		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
2195 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		170,00			-170,00		
			340,00			-340,00		
	A R I P O R T A R E					-510,00		10'217'840,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-510,00		10'217'840,32
	SI DETRAGGONO m					-510,00	40,03	-20'415,30
2196 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	17,00	1,40	1,400	0,100	-3,33		
	SI DETRAGGONO mc					-3,33	76,27	-253,98
2197 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					-17,00		
	SI DETRAGGONO cad					-17,00	181,68	-3'088,56
2198 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=10+7*2)	24,00				-24,00		
	SI DETRAGGONO cad					-24,00	144,90	-3'477,60
2199 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					-7,00		
	SI DETRAGGONO cad					-7,00	103,47	-724,29
2200 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					-10,00		
	SI DETRAGGONO cad					-10,00	82,83	-828,30
2201 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=10+7)	17,00				-17,00		
	SI DETRAGGONO cad					-17,00	145,86	-2'479,62
2202 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	17,00			30,000	-510,00		
	SI DETRAGGONO kg					-510,00	3,40	-1'734,00
	A R I P O R T A R E							10'184'838,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'184'838,67
2203 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso SI DETRAGGONO kg					-510,00		
						-510,00	1,40	-714,00
2204 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=7+10) SI DETRAGGONO cad	17,00				-17,00		
						-17,00	110,22	-1'873,74
2205 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazioni pozzetti SI DETRAGGONO mc		190,00 70,00 8,00 3,00	0,600 0,600 1,40 1,40	2,300 2,300 2,300 2,300	-262,20 -96,60 -36,06 -13,52		
						-408,38	5,79	-2'364,52
2206 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti SI DETRAGGONO mc		190,00 70,00 8,00 3,00	0,600 0,600 1,40 1,40	0,300 0,300 0,300 0,300	-34,20 -12,60 -4,70 -1,76		
						-53,26	0,66	-35,15
2207 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=190+70) materiale rinfianco *(lung.=190+70) a detrarre volume tubazione *(lung.=190+70)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2) Sommano positivi mc Sommano negativi mc SI DETRAGGONO mc		260,00 260,00 260,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	-31,20 -109,20 8,06		
						8,06		
						-140,40		
						-132,34	16,97	-2'245,81
2208 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (lung.=190+70)*(H/peso=2,3-,9) SI DETRAGGONO mc		260,00	0,600	1,400	-218,40		
						-218,40	8,67	-1'893,53
2209 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e							
	A R I P O R T A R E							10'175'711,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'175'711,92
	l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=408,38-218,4) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	189,98				-189,98 189,98		
	Sommano positivi mc					189,98		
	Sommano negativi mc					-189,98		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
2210 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m) (lung.=170+90)		260,00			-260,00		
	SI DETRAGGONO m					-260,00	40,03	-10'407,80
2211 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=8+3)	11,00	1,40	1,400	0,100	-2,16		
	SI DETRAGGONO mc					-2,16	76,27	-164,74
2212 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=7+3)	10,00				-10,00		
	SI DETRAGGONO cad					-10,00	181,68	-1'816,80
2213 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=7+3)	10,00				-10,00		
	SI DETRAGGONO cad					-10,00	144,90	-1'449,00
2214 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=7+3)	10,00				-10,00		
	SI DETRAGGONO cad					-10,00	103,47	-1'034,70
2215 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=7+3)	10,00				-10,00		
	SI DETRAGGONO cad					-10,00	145,86	-1'458,60
	A R I P O R T A R E							10'159'380,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'159'380,28
2216 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	10,00			30,000	-300,00		
	SI DETRAGGONO kg					-300,00	3,40	-1'020,00
2217 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					-300,00		
	SI DETRAGGONO kg					-300,00	1,40	-420,00
2218 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=7+3)	10,00				-10,00		
	SI DETRAGGONO cad					-10,00	110,22	-1'102,20
2219 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione fi200 tubazione fi300 pozzetti		80,00	0,600	3,000	-144,00		
			390,00	0,700	2,900	-791,70		
		4,00	1,40	1,400	3,000	-23,52		
		14,00	1,40	1,400	2,900	-79,58		
	SI DETRAGGONO mc					-1'038,80	5,79	-6'014,65
2220 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione fi200 tubazione fi 300 pozzetti		80,00	0,600	1,000	-48,00		
			390,00	0,700	0,900	-245,70		
		4,00	1,40	1,400	1,000	-7,84		
		14,00	1,40	1,400	0,900	-24,70		
	SI DETRAGGONO mc					-326,24	0,66	-215,32
2221 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2) (H/peso=3,14*(0,3/2)^2)		80,00	0,600	0,200	-9,60		
			390,00	0,700	0,200	-54,60		
			80,00	0,600	0,700	-33,60		
			390,00	0,700	0,800	-218,40		
			80,00		0,031	2,48		
			390,00		0,071	27,69		
	Sommano positivi mc					30,17		
	Sommano negativi mc					-316,20		
	SI DETRAGGONO mc					-286,03	16,97	-4'853,93
2222 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli							
	A R I P O R T A R E							10'145'754,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'145'754,18
	stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. tubazione fi200 *(H/peso=3-,9) tubazione fi300 *(H/peso=2,9-1)		80,00 390,00	0,600 0,700	2,100 1,900	-100,80 -518,70		
	SI DETRAGGONO mc					-619,50	8,67	-5'371,07
2223 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=1038,8-619,5) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	419,30				-419,30 419,30		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					419,30 -419,30		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
2224 F 01.010g	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN300 classe 240(KN/mq) carico di rottura 72(KN/m)		390,00			-390,00		
	SI DETRAGGONO m					-390,00	70,58	-27'526,20
2225 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		80,00			-80,00		
	SI DETRAGGONO m					-80,00	40,03	-3'202,40
2226 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=12+4)	16,00	1,40	1,400	0,100	-3,14		
	SI DETRAGGONO mc					-3,14	76,27	-239,49
2227 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=12+4)	16,00				-16,00		
	SI DETRAGGONO cad					-16,00	181,68	-2'906,88
2228 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*16)	32,00				-32,00		
	SI DETRAGGONO cad					-32,00	144,90	-4'636,80
	A R I P O R T A R E							10'101'871,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'101'871,34
2229 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=12+4)	16,00				-16,00		
	SI DETRAGGONO cad					-16,00	82,83	-1'325,28
2230 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=12+4)	16,00				-16,00		
	SI DETRAGGONO cad					-16,00	145,86	-2'333,76
2231 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. (par.ug.=12+4)	16,00			30,000	-480,00		
	SI DETRAGGONO kg					-480,00	3,40	-1'632,00
2232 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					-480,00		
	SI DETRAGGONO kg					-480,00	1,40	-672,00
2233 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=12+4)	16,00				-16,00		
	SI DETRAGGONO cad					-16,00	110,22	-1'763,52
2234 Inf 01.021	Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e senza danneggiamenti. Eseguita ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione pavimentazione esistente via vicinale *(lung.=380+370+60)		810,00	1,500		-1'215,00		
	SI DETRAGGONO mq					-1'215,00	4,25	-5'163,75
2235 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione DN200 tubazione DN300 tubazione DN400 pozzetti		162,00 162,00 380,00 370,00 60,00 6,00	0,600 0,600 0,700 0,700 0,800 1,50	2,000 2,700 2,500 4,500 4,100 2,000	-194,40 -262,44 -665,00 -1'165,50 -196,80 -16,20		
	A R I P O R T A R E					-2'500,34		10'088'981,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-2'500,34		10'088'981,03
		2,00	1,50	0,900	2,700	-7,29		
		14,00	1,50	0,900	2,500	-47,25		
		14,00	1,50	0,900	4,500	-85,05		
		3,00	1,50	0,900	4,100	-16,61		
	SI DETRAGGONO mc					-2'656,54	5,79	-15'381,37
2236 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione DN200 tubazione DN300 tubazione DN400 pozzetti		162,00	0,600	0,700	-68,04		
			380,00	0,700	0,500	-133,00		
			370,00	0,700	2,500	-647,50		
			370,00	0,700	1,500	-388,50		
			370,00	0,700	0,500	-129,50		
			60,00	0,800	2,100	-100,80		
			60,00	0,800	1,100	-52,80		
			60,00	0,800	0,100	-4,80		
		2,00	1,40	1,400	0,700	-2,74		
		14,00	1,40	1,400	0,500	-13,72		
		14,00	1,40	1,400	2,500	-68,60		
		14,00	1,40	1,400	1,500	-41,16		
		14,00	1,40	1,400	0,500	-13,72		
		3,00	1,40	1,400	2,100	-12,35		
		3,00	1,40	1,400	1,100	-6,47		
		3,00	1,40	1,400	0,100	-0,59		
	SI DETRAGGONO mc					-1'684,29	0,66	-1'111,63
2237 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-495,67		
	SI DETRAGGONO mc					-495,67	16,97	-8'411,52
2238 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-2'057,26		
	SI DETRAGGONO mc					-2'057,26	8,67	-17'836,44
2239 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. materiale di scavo materiale pavimentazione stradale					-781,53		
	SI DETRAGGONO mc					-781,53	11,00	-8'596,83
2240 E 01.030g	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon pavimentazione stradale Vedi voce n° 930 [mq 1 215.00]	0,15			12,000	-2'187,00		
	SI DETRAGGONO q.li					-2'187,00	30,00	-65'610,00
	A R I P O R T A R E							9'972'033,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'972'033,24
2241 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità materiale di scavo Vedi voce n° 931 [mc 2 656.54] Vedi voce n° 934 [mc 2 057.26]					-2'656,54 2'057,26		
	Sommano positivi mc					2'057,26		
	Sommano negativi mc					-2'656,54		
	SI DETRAGGONO mc					-599,28	10,00	-5'992,80
2242 F 01.010l	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN400 classe 200(KN/mq) carico di rottura 80(KN/m)		60,00			-60,00		
	SI DETRAGGONO m					-60,00	102,50	-6'150,00
2243 F 01.010g	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN300 classe 240(KN/mq) carico di rottura 72(KN/m) (lung.=380+370)		750,00			-750,00		
	SI DETRAGGONO m					-750,00	70,58	-52'935,00
2244 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m) (lung.=162+162)		324,00			-324,00		
	SI DETRAGGONO m					-324,00	40,03	-12'969,72
2245 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=2+6+14+14+3)	39,00	1,40	1,400	0,100	-7,64		
	SI DETRAGGONO mc					-7,64	76,27	-582,70
2246 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					-39,00		
	SI DETRAGGONO cad					-39,00	181,68	-7'085,52
2247 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE							
	A R I P O R T A R E							9'886'317,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'886'317,50
	(par.ug.=39+14*2+3*2)	73,00				-73,00		
	SI DETRAGGONO cad					-73,00	144,90	-10'577,70
2248 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2+14+14)	30,00				-30,00		
	SI DETRAGGONO cad					-30,00	103,47	-3'104,10
2249 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					-6,00		
	SI DETRAGGONO cad					-6,00	82,83	-496,98
2250 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					-39,00		
	SI DETRAGGONO cad					-39,00	145,86	-5'688,54
2251 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	39,00			30,000	-1'170,00		
	SI DETRAGGONO kg					-1'170,00	3,40	-3'978,00
2252 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					-1'170,00		
	SI DETRAGGONO kg					-1'170,00	1,40	-1'638,00
2253 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					-39,00		
	SI DETRAGGONO cad					-39,00	110,22	-4'298,58
2254 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. (lung.=380+370+60)		810,00	1,500	0,250	-303,75		
	SI DETRAGGONO mc					-303,75	12,75	-3'872,81
	A R I P O R T A R E							9'852'662,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'852'662,79
2255 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: (lung.=380+370+60)		810,00	1,500	10,000	-12'150,00		
	SI DETRAGGONO mq/cm					-12'150,00	0,91	-11'056,50
2256 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (lung.=380+370+60)		810,00	1,500	3,000	-3'645,00		
	SI DETRAGGONO mq/cm					-3'645,00	2,84	-10'351,80
2257 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti		200,00 7,00	0,600 1,40	2,600 2,600	-312,00 -35,67		
	SI DETRAGGONO mc					-347,67	5,79	-2'013,01
2258 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti		200,00 7,00	0,600 1,40	0,600 0,600	-72,00 -8,23		
	SI DETRAGGONO mc					-80,23	0,66	-52,95
2259 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		200,00 200,00 200,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	-24,00 -84,00 6,20		
	Sommano positivi mc					6,20		
	Sommano negativi mc					-108,00		
	SI DETRAGGONO mc					-101,80	16,97	-1'727,55
2260 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,6-0,9)		200,00	0,600	1,700	-204,00		
	SI DETRAGGONO mc					-204,00	8,67	-1'768,68
2261 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.							
	A R I P O R T A R E							9'825'692,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'825'692,30
	(par.ug.=347,67-204) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	143,67				-143,67 143,67		
	Sommano positivi mc					143,67		
	Sommano negativi mc					-143,67		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
2262 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		200,00			-200,00		
	SI DETRAGGONO m					-200,00	40,03	-8'006,00
2263 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	7,00	1,40	1,400	0,100	-1,37		
	SI DETRAGGONO mc					-1,37	76,27	-104,49
2264 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					-7,00		
	SI DETRAGGONO cad					-7,00	181,68	-1'271,76
2265 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=7*2)	14,00				-14,00		
	SI DETRAGGONO cad					-14,00	144,90	-2'028,60
2266 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					-7,00		
	SI DETRAGGONO cad					-7,00	145,86	-1'021,02
2267 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	7,00			30,000	-210,00		
	SI DETRAGGONO kg					-210,00	3,40	-714,00
2268 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso							
	A R I P O R T A R E							9'812'546,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'812'546,43
		7,00			30,000	-210,00		
	SI DETRAGGONO kg					-210,00	1,40	-294,00
2269 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					-7,00		
	SI DETRAGGONO cad					-7,00	110,22	-771,54
2270 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		130,00	0,600	1,700	-132,60		
	pozzetti	5,00	1,40	1,400	1,700	-16,66		
		2,00	1,40	1,400	2,200	-8,62		
	SI DETRAGGONO mc					-256,88	5,79	-1'487,34
2271 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		75,00	0,600	0,200	-9,00		
	pozzetti	2,00	1,40	1,400	0,200	-0,78		
	SI DETRAGGONO mc					-9,78	0,66	-6,45
2272 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=130+75) materiale rinfianco *(lung.=130+75) a detrarre volume tubazione *(lung.=170+340)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		205,00	0,600	0,200	-24,60		
			205,00	0,600	0,700	-86,10		
			510,00		0,031	15,81		
	Sommano positivi mc					15,81		
	Sommano negativi mc					-110,70		
	SI DETRAGGONO mc					-94,89	16,97	-1'610,28
2273 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=1,7,-,9) (H/peso=2,2,-,9)		130,00	0,600	0,800	-62,40		
			75,00	0,600	1,300	-58,50		
	SI DETRAGGONO mc					-120,90	8,67	-1'048,20
2274 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. (par.ug.=256,88-120,9) a detrarre volume reimpiiegato in rilevato	135,98				-135,98		
						135,98		
	A R I P O R T A R E							9'807'328,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'807'328,62
	Sommano positivi mc					135,98		
	Sommano negativi mc					-135,98		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
2275 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		130,00 75,00			-130,00 -75,00		
	SI DETRAGGONO m					-205,00	40,03	-8'206,15
2276 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=4+2)	6,00	1,40	1,400	0,100	-1,18		
	SI DETRAGGONO mc					-1,18	76,27	-90,00
2277 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=4+2)	6,00				-6,00		
	SI DETRAGGONO cad					-6,00	181,68	-1'090,08
2278 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=4+2)	6,00				-6,00		
	SI DETRAGGONO cad					-6,00	144,90	-869,40
2279 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	103,47	-206,94
2280 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=4+2)	6,00				-6,00		
	SI DETRAGGONO cad					-6,00	145,86	-875,16
2281 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta							
	A R I P O R T A R E							9'795'990,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'795'990,89
	regola d'arte.							
	SI DETRAGGONO kg							
		6,00			30,000	-180,00		
						-180,00	3,40	-612,00
2282 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					-180,00		
	SI DETRAGGONO kg					-180,00	1,40	-252,00
2283 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=4+2)	6,00				-6,00		
	SI DETRAGGONO cad					-6,00	110,22	-661,32
2284 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		115,00	0,600	2,000	-138,00		
			75,00	0,600	2,700	-121,50		
	pozzetti	6,00	1,40	1,400	2,000	-23,52		
		3,00	1,40	1,400	2,700	-15,88		
	SI DETRAGGONO mc					-298,90	5,79	-1'730,63
2285 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		75,00	0,600	0,700	-31,50		
	pozzetti	3,00	1,40	1,400	0,700	-4,12		
	SI DETRAGGONO mc					-35,62	0,66	-23,51
2286 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=115+75) materiale rinfianco *(lung.=115+75) a detrarre volume tubazione *(lung.=115+75)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		190,00	0,600	0,200	-22,80		
			190,00	0,600	0,700	-79,80		
		190,00			0,031	5,89		
	Sommano positivi mc					5,89		
	Sommano negativi mc					-102,60		
	SI DETRAGGONO mc					-96,71	16,97	-1'641,17
2287 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2-,9) (H/peso=2,7-,9)		115,00	0,600	1,100	-75,90		
			75,00	0,600	1,800	-81,00		
	SI DETRAGGONO mc					-156,90	8,67	-1'360,32
	A R I P O R T A R E							9'789'709,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'789'709,94
2288 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=298,9-156,90) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	142,00				-142,00 142,00		
	Sommano positivi mc					142,00		
	Sommano negativi mc					-142,00		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
2289 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		115,00 75,00			-115,00 -75,00		
	SI DETRAGGONO m					-190,00	40,03	-7'605,70
2290 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=3+3)	6,00	1,40	1,400	0,100	-1,18		
	SI DETRAGGONO mc					-1,18	76,27	-90,00
2291 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=3+3)	6,00				-6,00		
	SI DETRAGGONO cad					-6,00	181,68	-1'090,08
2292 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3+3*2)	9,00				-9,00		
	SI DETRAGGONO cad					-9,00	144,90	-1'304,10
2293 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	82,83	-248,49
2294 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=3+3)	6,00				-6,00		
	A R I P O R T A R E					-6,00		9'779'371,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-6,00		9'779'371,57
	SI DETRAGGONO cad					-6,00	145,86	-875,16
2295 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	6,00			30,000	-180,00		
	SI DETRAGGONO kg					-180,00	3,40	-612,00
2296 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					-180,00		
	SI DETRAGGONO kg					-180,00	1,40	-252,00
2297 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=3+3)	6,00				-6,00		
	SI DETRAGGONO cad					-6,00	110,22	-661,32
2298 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	5,00	125,00 1,40	0,600 1,400	2,900 2,900	-217,50 -28,42		
	SI DETRAGGONO mc					-245,92	5,79	-1'423,88
2299 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	5,00	125,00 1,40	0,600 1,400	0,900 0,900	-67,50 -8,82		
	SI DETRAGGONO mc					-76,32	0,66	-50,37
2300 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfiacco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		125,00 125,00 125,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	-15,00 -52,50 3,88		
	Sommano positivi mc					3,88		
	Sommano negativi mc					-67,50		
	SI DETRAGGONO mc					-63,62	16,97	-1'079,63
2301 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,9-0,9)		125,00	0,600	2,000	-150,00		
	A R I P O R T A R E					-150,00		9'774'417,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-150,00		9'774'417,21
2302 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=245,92-150) a detrarre volume reimpiegato in rilevato Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc	95,92				-150,00	8,67	-1'300,50
						95,92		
						-95,92		
						95,92		
						-95,92		
						0,00	11,00	0,00
2303 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		125,00			-125,00		
	SI DETRAGGONO m					-125,00	40,03	-5'003,75
2304 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	3,00	1,40	1,400	0,100	-0,59		
	SI DETRAGGONO mc					-0,59	76,27	-45,00
2305 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	181,68	-545,04
2306 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*3)	6,00				-6,00		
	SI DETRAGGONO cad					-6,00	144,90	-869,40
2307 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	82,83	-248,49
2308 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per							
	A R I P O R T A R E							9'766'405,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'766'405,03
	posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	145,86	-437,58
2309 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	3,00			30,000	-90,00		
	SI DETRAGGONO kg					-90,00	3,40	-306,00
2310 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					-90,00		
	SI DETRAGGONO kg					-90,00	1,40	-126,00
2311 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	110,22	-330,66
2312 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	3,00	45,00 1,40	0,600 1,400	2,200 2,200	-59,40 -12,94		
	SI DETRAGGONO mc					-72,34	5,79	-418,85
2313 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	3,00	45,00 1,40	0,600 1,400	0,200 0,200	-5,40 -1,18		
	SI DETRAGGONO mc					-6,58	0,66	-4,34
2314 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		45,00 45,00 45,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	-5,40 -18,90 1,40		
	Sommano positivi mc					1,40		
	Sommano negativi mc					-24,30		
	SI DETRAGGONO mc					-22,90	16,97	-388,61
2315 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli							
	A R I P O R T A R E							9'764'392,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'764'392,99
	stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,2-,9)		45,00	0,600	1,300	-35,10		
	SI DETRAGGONO mc					-35,10	8,67	-304,32
2316 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=72,34-35,1) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	37,24				-37,24 37,24		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					37,24 -37,24		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
2317 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		45,00			-45,00		
	SI DETRAGGONO m					-45,00	40,03	-1'801,35
2318 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10		1,40	1,400	0,100	-0,20		
	SI DETRAGGONO mc					-0,20	76,27	-15,25
2319 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	181,68	-181,68
2320 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	144,90	-144,90
2321 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	103,47	-103,47
	A R I P O R T A R E							9'761'842,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'761'842,02
2322 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	145,86	-145,86
2323 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.				30,000	-30,00		
	SI DETRAGGONO kg					-30,00	3,40	-102,00
2324 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso				30,000	-30,00		
	SI DETRAGGONO kg					-30,00	1,40	-42,00
2325 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	110,22	-110,22
2326 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		500,00	0,600	0,650	-195,00		
	SI DETRAGGONO mc					-195,00	5,79	-1'129,05
2327 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-171,00		
	SI DETRAGGONO mc					-171,00	16,97	-2'901,87
2328 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-20,00		
	SI DETRAGGONO mc					-20,00	8,67	-173,40
2329 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1247 [mc 195.00]					195,00		
	A R I P O R T A R E					195,00		9'757'237,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					195,00		9'757'237,62
	Vedi voce n° 1249 [mc 20.00] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					-20,00		
						-175,00		
	Sommano positivi mc					195,00		
	Sommano negativi mc					-195,00		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
2330 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		500,00			-500,00		
	SI DETRAGGONO m					-500,00	23,59	-11'795,00
2331 F 01.021h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualità alimentare con miscela libera da piombo, secondo prescrizioni i ... e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati e i pezzi speciali. - Diametro nominale 250 mm - PN 10 tubo guaina					-50,00		
	SI DETRAGGONO m					-50,00	22,36	-1'118,00
2332 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					-5,00		
	SI DETRAGGONO cad					-5,00	115,50	-577,50
2333 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					-5,00		
	SI DETRAGGONO cad					-5,00	83,30	-416,50
2334 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					-18,00		
	SI DETRAGGONO cad					-18,00	63,95	-1'151,10
2335 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	95,90	-383,60
2336	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa							
	A R I P O R T A R E							9'741'795,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'741'795,92
F 01.016u	sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-18,00		
	SI DETRAGGONO cad					-18,00	28,91	-520,38
2337 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	95,90	-383,60
2338 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	28,91	-57,82
2339 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm scarico					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	83,30	-83,30
2340 F 01.024g	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 6"					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	321,76	-643,52
2341 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					-9,00		
	SI DETRAGGONO cad					-9,00	198,43	-1'785,87
2342 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. sfiato scarico					-2,00		
	SI DETRAGGONO m					-5,00		
						-7,00	23,59	-165,13
	A R I P O R T A R E							9'738'156,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'738'156,30
2343 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" sfiato scarico					-1,00 -1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	198,43	-396,86
2344 NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato automatico a grande portata a doppio galleggiante flangiato EN 1092-1 PN25. Costruzione secondo EN 1074-4 a tre funzioni: 1 - Uscita ... 0 con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. DN 80 mm					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	194,10	-194,10
2345 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					-9,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-9,00	121,98	-1'097,82
2346 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm sfiato					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	110,22	-110,22
2347 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE sfiato					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	145,86	-145,86
2348 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE sfiato					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	144,90	-144,90
2349 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 sfiato					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	181,68	-181,68
	A R I P O R T A R E							9'735'884,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'735'884,86
2350 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	110,22	-110,22
2351 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE scarico					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	117,64	-117,64
2352 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917 scarico					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	145,49	-145,49
2353 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm armatura blocco scarico	1,00			50,000	-50,00		
	SI DETRAGGONO Kg.					-50,00	1,49	-74,50
2354 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. blocco ancoraggio sarico					-1,00		
	SI DETRAGGONO mc					-1,00	93,38	-93,38
2355 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		275,00	0,600	0,650	-107,25		
	SI DETRAGGONO mc					-107,25	5,79	-620,98
2356 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-63,52		
	SI DETRAGGONO mc					-63,52	16,97	-1'077,93
2357 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli							
	A R I P O R T A R E							9'733'644,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'733'644,72
	stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-41,25		
	SI DETRAGGONO mc					-41,25	8,67	-357,64
2358 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1276 [mc 107.25] Vedi voce n° 1278 [mc 41.25] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					107,25		
	Sommano positivi mc					107,25		
	Sommano negativi mc					-107,25		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
2359 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		275,00			-275,00		
	SI DETRAGGONO m					-275,00	23,59	-6'487,25
2360 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					-12,00		
	SI DETRAGGONO cad					-12,00	63,95	-767,40
2361 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	95,90	-383,60
2362 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-6,00		
	SI DETRAGGONO cad					-6,00	28,91	-173,46
2363 F 01.024g	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 6"					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	321,76	-643,52
	A R I P O R T A R E							9'724'831,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								9'724'831,85
2364 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					-6,00		
	SI DETRAGGONO cad					-6,00	198,43	-1'190,58
2365 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. scarico					-5,00		
	SI DETRAGGONO m					-5,00	23,59	-117,95
2366 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" scarico					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	198,43	-198,43
2367 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					-8,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-8,00	121,98	-975,84
2368 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	110,22	-110,22
2369 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE scarico					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	117,64	-117,64
2370 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917 scarico					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	145,49	-145,49
A R I P O R T A R E								9'721'975,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'721'975,70
2371 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm armatura blocco scarico	1,00			50,000	-50,00		
	SI DETRAGGONO Kg.					-50,00	1,49	-74,50
2372 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. blocco ancoraggio scarico					-1,00		
	SI DETRAGGONO mc					-1,00	93,38	-93,38
2373 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		505,00	0,600	0,650	-196,95		
	SI DETRAGGONO mc					-196,95	5,79	-1'140,34
2374 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-147,46		
	SI DETRAGGONO mc					-147,46	16,97	-2'502,40
2375 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-45,45		
	SI DETRAGGONO mc					-45,45	8,67	-394,05
2376 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1319 [mc 196.95] Vedi voce n° 1321 [mc 45.45] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					196,95		
	Sommano positivi mc					-45,45		
	Sommano negativi mc					-151,50		
	SOMMANO mc					196,95		
						-196,95		
						0,00	11,00	0,00
2377 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		505,00			-505,00		
	A R I P O R T A R E					-505,00		9'717'771,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-505,00		9'717'771,03
	SI DETRAGGONO m					-505,00	23,59	-11'912,95
2378 F 01.021h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni i ... e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati e i pezzi speciali. - Diametro nominale 250 mm - PN 10 tubo guaina					-50,00		
	SI DETRAGGONO m					-50,00	22,36	-1'118,00
2379 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					-9,00		
	SI DETRAGGONO cad					-9,00	115,50	-1'039,50
2380 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					-9,00		
	SI DETRAGGONO cad					-9,00	83,30	-749,70
2381 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					-22,00		
	SI DETRAGGONO cad					-22,00	63,95	-1'406,90
2382 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-22,00		
	SI DETRAGGONO cad					-22,00	28,91	-636,02
2383 F 01.024h	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 8"					-11,00		
	SI DETRAGGONO cad					-11,00	576,62	-6'342,82
2384 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					-11,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-11,00	121,98	-1'341,78
	A R I P O R T A R E							9'693'223,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O								9'693'223,36	
2385 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		585,00	0,600	0,650	-228,15			
	SI DETRAGGONO mc					-228,15	5,79	-1'320,99	
2386 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-159,12			
	SI DETRAGGONO mc					-159,12	16,97	-2'700,27	
2387 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-64,35			
	SI DETRAGGONO mc					-64,35	8,67	-557,91	
2388 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1468 [mc 228.15] Vedi voce n° 1470 [mc 64.35] rimpiego					228,15			
	Sommano positivi mc					-64,35			
	Sommano negativi mc					-163,80			
	SOMMANO mc					228,15			
						-228,15			
						0,00	11,00	0,00	
2389 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità					-143,32			
	SI DETRAGGONO mc					-143,32	10,00	-1'433,20	
2390 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		585,00			-585,00			
	SI DETRAGGONO m					-585,00	23,59	-13'800,15	
2391 F 01.021h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni i ... e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali. - Diametro nominale 250 mm - PN 10 tubo guaina					-50,00			
A R I P O R T A R E							-50,00		9'673'410,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-50,00		9'673'410,84
	SI DETRAGGONO m					-50,00	22,36	-1'118,00
2392 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	526,40	-1'052,80
2393 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	115,50	-462,00
2394 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	391,30	-782,60
2395 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	83,30	-166,60
2396 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					-20,00		
	SI DETRAGGONO cad					-20,00	63,95	-1'279,00
2397 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-20,00		
	SI DETRAGGONO cad					-20,00	28,91	-578,20
2398 F 01.016z11	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 300 mm					-8,00		
	A R I P O R T A R E					-8,00		9'667'971,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-8,00		9'667'971,64
2399 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm sfiato					-8,00	261,10	-2'088,80
	SI DETRAGGONO cad					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	28,91	-57,82
2400 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" (par.ug.=11+6)	17,00				-17,00		
	SI DETRAGGONO cad					-17,00	198,43	-3'373,31
2401 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. sfiato scarico					-4,00		
	SI DETRAGGONO m					-10,00		
	SI DETRAGGONO m					-14,00	23,59	-330,26
2402 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" sfiato scarico					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	198,43	-793,72
2403 NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato automatico a grande portata a doppio galleggiante flangiato EN 1092-1 PN25. Costruzione secondo EN 1074-4 a tre funzioni: 1 - Uscita ... 0 con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. DN 80 mm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-2,00	194,10	-388,20
2404 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					-12,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-12,00	121,98	-1'463,76
2405 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm							
	A R I P O R T A R E							9'659'475,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'659'475,77
	sfciato					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	110,22	-220,44
2406 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					-2,00		
	sfciato					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	145,86	-291,72
2407 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					-2,00		
	sfciato					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	144,90	-289,80
2408 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					-2,00		
	sfciato					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	181,68	-363,36
2409 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					-2,00		
	scarico					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	110,22	-220,44
2410 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE					-2,00		
	scarico					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	117,64	-235,28
2411 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917					-2,00		
	scarico					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	145,49	-290,98
2412 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm							
	A R I P O R T A R E							9'657'563,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'657'563,75
	armatura blocco scarico	2,00			50,000	-100,00		
	SI DETRAGGONO Kg.					-100,00	1,49	-149,00
2413 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. blocco ancoraggio sarico					-2,00		
	SI DETRAGGONO mc					-2,00	93,38	-186,76
2414 Inf 01.021	Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e senza danneggiamenti. Eseguita ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione pavimentazione esistente via vicinale		194,00	1,500		-291,00		
	SI DETRAGGONO mq					-291,00	4,25	-1'236,75
2415 E 01.030g	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon pavimentazione stradale				0,001			
	SOMMANO q.li					0,00	30,00	0,00
2416 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		194,00	1,500	0,250	-72,75		
	SI DETRAGGONO mc					-72,75	12,75	-927,56
2417 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		194,00	1,500	10,000	-2'910,00		
	SI DETRAGGONO mq/cm					-2'910,00	0,91	-2'648,10
2418 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		190,00	1,500	3,000	-855,00		
	SI DETRAGGONO mq/cm					-855,00	2,84	-2'428,20
2419 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)							
	A R I P O R T A R E							9'649'987,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'649'987,38
	tubazione tratto ID20-ID22 tubazione tratto ID23-ID55		195,00 125,00	0,700 0,700	1,250 1,250	170,63 109,38		
	SOMMANO mc					280,01	5,79	1'621,26
2420 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Tubazione tratto ID20-ID22 sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione Tubazione tratto ID23-ID55 sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		195,00 195,00 195,00	0,700 0,700	0,200 0,600 0,009	27,30 81,90 -1,76		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					179,20 -2,89		
	SOMMANO mc					176,31	16,97	2'991,98
2421 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1 [mc 280.01] Vedi voce n° 3 [mc 176.31] a detrarre volume tubazione		320,00		0,009	280,01 -176,31 -2,88		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					280,01 -179,19		
	SOMMANO mc					100,82	8,67	874,11
2422 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1 [mc 280.01] Vedi voce n° 4 [mc 100.82] reimpiego					280,01 -100,82 -179,19		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					280,01 -280,01		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
2423 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. tubazione tratto ID20-ID22 tubazione tratto ID23-ID24		195,00 125,00			195,00 125,00		
	SOMMANO m					320,00	23,59	7'548,80
2424 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		9'663'023,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		9'663'023,53
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
2425 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	115,50	462,00
2426 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	391,30	782,60
2427 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	83,30	166,60
2428 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	63,95	1'023,20
2429 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	28,91	462,56
2430 F 01.016z11	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 300 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	261,10	1'566,60
2431 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm sfiato					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		9'668'539,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		9'668'539,89
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82
2432 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	198,43	2'381,16
2433 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. sfiato scarico					2,00		
	SOMMANO m					5,00		
						7,00	23,59	165,13
2434 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" sfiato scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						2,00	198,43	396,86
2435 NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato automatico a grande portata a doppio galleggiante flangiato EN 1092-1 PN25. Costruzione secondo EN 1074-4 a tre funzioni: 1 - Uscita ... 0 con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. DN 80 mm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	194,10	194,10
2436 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	121,98	1'097,82
2437 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
2438 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE							
	A R I P O R T A R E							9'672'943,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'672'943,00
	sfciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
2439 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE sfciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
2440 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 sfciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
2441 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
2442 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,64	117,64
2443 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917 scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,49	145,49
2444 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm armatura blocco scarico	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO Kg.					50,00	1,49	74,50
2445 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30.							
	A R I P O R T A R E							9'673'863,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'673'863,29
	blocco ancoraggio sarico					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	93,38	93,38
2446 Inf 01.021	Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e senza danneggiamenti. Eseguita ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scarifica in corrispondenza innesto rete nera TR19		10,00	6,000		60,00		
	SOMMANO mq					60,00	4,25	255,00
2447 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. altezza demolizione 18 cm		10,00	6,000	0,180	10,80		
	SOMMANO mc					10,80	11,00	118,80
2448 E 01.030g	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon	10,80			12,000	129,60		
	SOMMANO q.li					129,60	30,00	3'888,00
2449 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		10,00	6,000	10,000	600,00		
	SOMMANO mq/cm					600,00	0,91	546,00
2450 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		10,00	6,000	3,000	180,00		
	SOMMANO mq/cm					180,00	2,84	511,20
2451 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione DN200 *(H/peso=(1,48+1,48+1,49+1,49+1,5)/5) magg. larghezza pozzetti	4,00	100,00 1,70	1,000 0,700	1,488 1,488	148,80 7,08		
	SOMMANO mc					155,88	5,79	902,55
2452 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)							
	A R I P O R T A R E							9'680'178,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'680'178,22
	SOMMANO mc					0,00	0,66	0,00
2453 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione $*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)$ pozzetti $*(H/peso=0,2+0,5)$		100,00	0,800	0,200	16,00		
			100,00	0,900	0,500	45,00		
			100,00	0,031	-3,10			
		4,00	1,50	0,700	0,700	-2,94		
	Sommano positivi mc					61,00		
	Sommano negativi mc					-6,04		
	SOMMANO mc					54,96	16,97	932,67
2454 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 2 [mc 155.88] Vedi voce n° 4 [mc 54.96] pozzetti $*(H/peso=1,488-0,7)$		4,00	1,50	0,700	0,788		
	Sommano positivi mc					155,88		
	Sommano negativi mc					-54,96		
	SOMMANO mc					97,61	8,67	846,28
2455 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. materiale di scavo Vedi voce n° 2 [mc 155.88] Vedi voce n° 5 [mc 97.61] materiale pavimentazione stradale	1215,00			0,150	155,88		
						-97,61		
						182,25		
	Sommano positivi mc					338,13		
	Sommano negativi mc					-97,61		
	SOMMANO mc					240,52	11,00	2'645,72
2456 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità materiale di scavo Vedi voce n° 2 [mc 155.88] Vedi voce n° 5 [mc 97.61]					155,88		
						-97,61		
	Sommano positivi mc					155,88		
	Sommano negativi mc					-97,61		
	SOMMANO mc					58,27	10,00	582,70
2457 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico veiniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		100,00			100,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		9'685'185,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,00		9'685'185,59
	SOMMANO m					100,00	40,03	4'003,00
2458 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	4,00 4,00	1,50 1,20	1,500 1,000	0,100 0,200	0,90 0,96		
	SOMMANO mc					1,86	76,27	141,86
2459 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	181,68	726,72
2460 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE							
	SOMMANO cad					0,00	144,90	0,00
2461 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,47	413,88
2462 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE							
	SOMMANO cad					0,00	82,83	0,00
2463 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	145,86	583,44
2464 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	4,00			30,000	120,00		
	A R I P O R T A R E					120,00		9'691'054,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					120,00		9'691'054,49
	SOMMANO kg					120,00	3,40	408,00
2465 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					120,00		
	SOMMANO kg					120,00	1,40	168,00
2466 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	110,22	440,88
2467 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		185,00	0,600	0,650	-72,15		
	SI DETRAGGONO mc					-72,15	5,79	-417,75
2468 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-42,73		
	SI DETRAGGONO mc					-42,73	16,97	-725,13
2469 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-27,75		
	SI DETRAGGONO mc					-27,75	8,67	-240,59
2470 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1612 [mc 72.15] Vedi voce n° 1614 [mc 27.75] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					72,15		
	Sommano positivi mc					72,15		
	Sommano negativi mc					-72,15		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
2471 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		185,00			-185,00		
	SI DETRAGGONO m					-185,00	23,59	-4'364,15
	A R I P O R T A R E							9'686'323,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								9'686'323,75
2472 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	115,50	-231,00
2473 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					-10,00		
	SI DETRAGGONO cad					-10,00	63,95	-639,50
2474 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-10,00		
	SI DETRAGGONO cad					-10,00	28,91	-289,10
2475 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	83,30	-166,60
2476 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					-5,00		
	SI DETRAGGONO cad					-5,00	198,43	-992,15
2477 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					-5,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-5,00	121,98	-609,90
2478 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		258,00	0,600	0,650	-100,62		
	SI DETRAGGONO mc					-100,62	5,79	-582,59
A R I P O R T A R E								9'682'812,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								9'682'812,91
2479 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-59,60		
	SI DETRAGGONO mc					-59,60	16,97	-1'011,41
2480 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-38,70		
	SI DETRAGGONO mc					-38,70	8,67	-335,53
2481 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1344 [mc 100.62] Vedi voce n° 1346 [mc 38.70] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					100,62		
	Sommano positivi mc					-38,70		
	Sommano negativi mc					-61,92		
	SOMMANO mc					100,62		
						-100,62		
						0,00	11,00	0,00
2482 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		258,00			-258,00		
	SI DETRAGGONO m					-258,00	23,59	-6'086,22
2483 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	115,50	-231,00
2484 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					-8,00		
	SI DETRAGGONO cad					-8,00	63,95	-511,60
2485 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-8,00		
A R I P O R T A R E						-8,00		9'674'637,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-8,00		9'674'637,15
	SI DETRAGGONO cad					-8,00	28,91	-231,28
2486 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	198,43	-793,72
2487 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					-4,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-4,00	121,98	-487,92
2488 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		210,00	0,600	0,650	-81,90		
	SI DETRAGGONO mc					-81,90	5,79	-474,20
2489 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-48,51		
	SI DETRAGGONO mc					-48,51	16,97	-823,21
2490 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-31,50		
	SI DETRAGGONO mc					-31,50	8,67	-273,11
2491 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1354 [mc 81.90] Vedi voce n° 1356 [mc 31.50] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					81,90		
	Sommano positivi mc					81,90		
	Sommano negativi mc					-81,90		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
2492 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		210,00			-210,00		
	A R I P O R T A R E					-210,00		9'671'553,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-210,00		9'671'553,71
	SI DETRAGGONO m					-210,00	23,59	-4'953,90
2493 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	115,50	-231,00
2494 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					-8,00		
	SI DETRAGGONO cad					-8,00	63,95	-511,60
2495 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-8,00		
	SI DETRAGGONO cad					-8,00	28,91	-231,28
2496 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	198,43	-793,72
2497 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					-4,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-4,00	121,98	-487,92
2498 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		45,00	0,600	0,650	-17,55		
	SI DETRAGGONO mc					-17,55	5,79	-101,61
2499 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-13,14		
	SI DETRAGGONO mc					-13,14	16,97	-222,99
	A R I P O R T A R E							9'664'019,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'664'019,69
2500 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. SI DETRAGGONO mc					-4,05		
						-4,05	8,67	-35,11
2501 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1383 [mc 17.55] Vedi voce n° 1385 [mc 4.05] a detrarre volume reimpiegato in rilevato Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					17,55		
						-4,05		
						-13,50		
						17,55		
						-17,55		
						0,00	11,00	0,00
2502 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. SI DETRAGGONO m		45,00			-45,00		
						-45,00	23,59	-1'061,55
2503 F 01.021h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni i ... e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali. - Diametro nominale 250 mm - PN 10 tubo guaina SI DETRAGGONO m					-20,00		
						-20,00	22,36	-447,20
2504 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm SI DETRAGGONO cad					-2,00		
						-2,00	115,50	-231,00
2505 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm SI DETRAGGONO cad					-4,00		
						-4,00	83,30	-333,20
2506 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm							
	A R I P O R T A R E							9'661'911,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'661'911,63
	SI DETRAGGONO cad					-8,00		
						-8,00	63,95	-511,60
2507 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-8,00		
	SI DETRAGGONO cad					-8,00	28,91	-231,28
2508 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm scarico					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	83,30	-166,60
2509 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	198,43	-793,72
2510 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. scarico					-10,00		
	SI DETRAGGONO m					-10,00	23,59	-235,90
2511 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" scarico					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	198,43	-198,43
2512 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					-5,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-5,00	121,98	-609,90
2513 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917 scarico					-1,00		
	A R I P O R T A R E					-1,00		9'659'164,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-1,00		9'659'164,20
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	145,49	-145,49
2514 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE scarico					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	117,64	-117,64
2515 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	110,22	-110,22
2516 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm armatura blocco scarico	1,00			50,000	-50,00		
	SI DETRAGGONO Kg.					-50,00	1,49	-74,50
2517 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. blocco ancoraggio sarico					-1,00		
	SI DETRAGGONO mc					-1,00	93,38	-93,38
2518 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		80,00	0,600	0,650	-31,20		
	SI DETRAGGONO mc					-31,20	5,79	-180,65
2519 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-17,85		
	SI DETRAGGONO mc					-17,85	16,97	-302,91
2520 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-12,63		
	SI DETRAGGONO mc					-12,63	8,67	-109,50
	A R I P O R T A R E							9'658'029,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'658'029,91
2521 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1455 [mc 31.20] Vedi voce n° 1457 [mc 12.63] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					31,20 -12,63 -18,57		
	Sommano positivi mc					31,20		
	Sommano negativi mc					-31,20		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
2522 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		80,00			-80,00		
	SI DETRAGGONO m					-80,00	23,59	-1'887,20
2523 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	526,40	-1'052,80
2524 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	391,30	-782,60
2525 F 01.016z03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 300 mm					-8,00		
	SI DETRAGGONO cad					-8,00	142,80	-1'142,40
2526 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	63,95	-255,80
2527 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:							
	A R I P O R T A R E							9'652'909,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'652'909,11
	Flange: - del diametro di 100 mm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	28,91	-115,64
2528 F 01.024h	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 8"					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	576,62	-2'306,48
2529 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	198,43	-396,86
2530 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					-4,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-4,00	121,98	-487,92
2531 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					9,00		
	SOMMANO a corpo					9,00	47,50	427,50
2532 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	21,90	131,40
2533 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					32,00		
	SOMMANO a corpo					32,00	47,50	1'520,00
2534 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.							
	A R I P O R T A R E							9'651'681,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'651'681,11
	SOMMANO a corpo					14,00		
2535 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					14,00	21,90	306,60
	SOMMANO a corpo					34,00		
	SOMMANO a corpo					34,00	47,50	1'615,00
2536 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					20,00		
	SOMMANO a corpo					20,00	21,90	438,00
2537 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					11,00		
	SOMMANO a corpo					11,00	47,50	522,50
2538 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	21,90	175,20
2539 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					19,00		
	SOMMANO a corpo					19,00	47,50	902,50
2540 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	21,90	175,20
2541 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc							
	A R I P O R T A R E							9'655'816,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'655'816,11
	SOMMANO a corpo					22,00		
2542 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					22,00	47,50	1'045,00
	SOMMANO a corpo					24,00		
2543 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					24,00	47,50	1'140,00
	SOMMANO a corpo					7,00		
2544 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					7,00	21,90	153,30
	SOMMANO a corpo					7,00		
2545 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					16,00	47,50	760,00
	SOMMANO a corpo					16,00		
2546 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					9,00	21,90	197,10
	SOMMANO a corpo					9,00		
2547 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					13,00	47,50	617,50
	SOMMANO a corpo					13,00		
2548 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					9,00	21,90	197,10
	SOMMANO a corpo					9,00		
	A R I P O R T A R E							9'659'926,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'659'926,11
	SOMMANO a corpo					15,00		
2549 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					15,00	47,50	712,50
	SOMMANO a corpo					6,00		
2550 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					6,00	21,90	131,40
	SOMMANO a corpo					6,00		
2551 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					14,00	47,50	665,00
	SOMMANO a corpo					14,00		
2551 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					6,00	21,90	131,40
	SOMMANO a corpo					6,00		
2552 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					16,00	47,50	760,00
	SOMMANO a corpo					16,00		
2553 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					8,00	21,90	175,20
	SOMMANO a corpo					8,00		
2554 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					9,00	47,50	427,50
	SOMMANO a corpo					9,00		
2555 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.							
	A R I P O R T A R E							9'662'929,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'662'929,11
	SOMMANO a corpo					9,00		
2556 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					9,00	21,90	197,10
	SOMMANO a corpo					24,00		
2557 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					24,00	47,50	1'140,00
	SOMMANO a corpo					10,00		
2558 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					10,00	21,90	219,00
	SOMMANO a corpo					10,00		
2559 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					29,00		
	SOMMANO a corpo					29,00	47,50	1'377,50
2560 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					23,00		
	SOMMANO a corpo					23,00	21,90	503,70
2561 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					14,00		
	SOMMANO a corpo					14,00	47,50	665,00
2562 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	21,90	131,40
2562 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc							
	A R I P O R T A R E							9'667'162,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'667'162,81
	SOMMANO a corpo					28,00		
						28,00	47,50	1'330,00
2563 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	21,90	131,40
2564 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. incremento per maggiore superficie accessi e parcheggi		720,00		0,250	180,00		
	SOMMANO mc					180,00	12,75	2'295,00
2565 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: incremento per maggiore superficie accessi e parcheggi		720,00		10,000	7'200,00		
	SOMMANO mq/cm					7'200,00	0,91	6'552,00
2566 NPA.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte incremento per maggiore superficie accessi e parcheggi		720,00		3,000	2'160,00		
	SOMMANO mq/cm					2'160,00	2,84	6'134,40
2567 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a) ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					14,00		
	SOMMANO a corpo					14,00	47,50	665,00
2568 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					10,00		
	SOMMANO a corpo					10,00	21,90	219,00
2569 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	A R I P O R T A R E							9'684'489,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'684'489,61
	incremento superficie lato sud SOMMANO mc	500,00			0,200	100,00		
						100,00	12,75	1'275,00
2570 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 incremento superficie lato sud	520,00			0,100	52,00		
	SOMMANO mc					52,00	76,27	3'966,04
2571 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq incremento superficie lato sud	520,00			2,300	1'196,00		
	SOMMANO kg					1'196,00	1,55	1'853,80
2572 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 incremento superficie lato sud					520,00		
	SOMMANO mq					520,00	17,93	9'323,60
2573 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm incremento superficie lato sud		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	25,72	1'286,00
2574 NPA.05	PERCORSI GUIDA PER NON VEDENTI da realizzarsi con piastrelle in cls tattili (cm 20x20) aventi, nella superficie di calpestio, scanalature, calotte sferiche, rigature come da normat ... osizione del sottofono previo scotico, sottostruttura in cls, ecc, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta su marciapiede esistente	2,00	50,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	25,00	2'500,00
2575 NPA.05	PERCORSI GUIDA PER NON VEDENTI da realizzarsi con piastrelle in cls tattili (cm 20x20) aventi, nella superficie di calpestio, scanalature, calotte sferiche, rigature come da normat ... osizione del sottofono previo scotico, sottostruttura in cls, ecc, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	25,00	1'000,00
2576 NPA.04	Realizzazione di rampa per disabili per consentire l'accesso dal piano stradale al piano marciapiede già realizzato. Comprese le eventuali demolizioni, i ripristini, la finitura de ... posa in opera di parapetto metallico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							9'705'694,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'705'694,05
	SOMMANO a corpo					2,00		
						2,00	1'000,00	2'000,00
2577 NPA.04	Realizzazione di rampa per disabili per consentire l'accesso dal piano stradale al piano marciapiede già realizzato. Comprese le eventuali demolizioni, i ripristini, la finitura de ... posa in opera di parapetto metallico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'000,00	2'000,00
2578 NPA.04	Realizzazione di rampa per disabili per consentire l'accesso dal piano stradale al piano marciapiede già realizzato. Comprese le eventuali demolizioni, i ripristini, la finitura de ... posa in opera di parapetto metallico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'000,00	2'000,00
2579 NPA.04	Realizzazione di rampa per disabili per consentire l'accesso dal piano stradale al piano marciapiede già realizzato. Comprese le eventuali demolizioni, i ripristini, la finitura de ... posa in opera di parapetto metallico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'000,00	2'000,00
2580 NPA.05	PERCORSI GUIDA PER NON VEDENTI da realizzarsi con piastrelle in cls tattili (cm 20x20) aventi, nella superficie di calpestio, scanalature, calotte sferiche, rigature come da normat ... osizione del sottofondo previo scotico, sottostruttura in cls, ecc, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	25,00	1'250,00
2581 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	lato nord superficie marciapiede	750,00			0,200	150,00		
	lato sud superficie marciapiede	900,00			0,200	180,00		
	a detrarre quantità considerata nel progetto definitivo							
	lato sx superficie marciapiede	430,00			0,200	-86,00		
	lato dx superficie marciapiede	385,00			0,200	-77,00		
	Sommano positivi mc					330,00		
	Sommano negativi mc					-163,00		
	SOMMANO mc					167,00	12,75	2'129,25
2582 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	lato nord superficie marciapiede	750,00			0,100	75,00		
	lato sud superficie marciapiede	900,00			0,100	90,00		
	a detrarre quantità considerata nel progetto definitivo							
	lato sx superficie marciapiede	430,00			0,100	-43,00		
	A R I P O R T A R E					122,00		9'717'073,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					122,00		9'717'073,30
	lato dx superficie marciapiede	385,00			0,100	-38,50		
	Sommano positivi mc					165,00		
	Sommano negativi mc					-81,50		
	SOMMANO mc					83,50	76,27	6'368,55
2583 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq lato nord superficie marciapiede lato sud superficie marciapiede a detrarre quantità considerata nel progetto definitivo	750,00 900,00			2,300 2,300	1'725,00 2'070,00		
	lato sx superficie marciapiede	430,00			2,300	-989,00		
	lato dx superficie marciapiede	385,00			2,300	-885,50		
	Sommano positivi kg					3'795,00		
	Sommano negativi kg					-1'874,50		
	SOMMANO kg					1'920,50	1,55	2'976,78
2584 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato nord superficie marciapiede lato sud superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		150,00 100,00	0,600 0,600		750,00 900,00 -90,00 -60,00		
	a detrarre quantità considerata nel progetto definitivo					-430,00 -385,00		
	Sommano positivi mq					1'650,00		
	Sommano negativi mq					-965,00		
	SOMMANO mq					685,00	17,93	12'282,05
2585 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		150,00 200,00	0,600 0,600		90,00 120,00		
	SOMMANO mq					210,00	22,29	4'680,90
2586 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato nord lato sud a detrarre quantità considerata nel progetto definitivo		310,00 380,00			310,00 380,00		
	lato sx	275,00				-275,00		
	lato dx	215,00				-215,00		
	Sommano positivi ml					690,00		
	Sommano negativi ml					-490,00		
	A R I P O R T A R E					200,00		9'743'381,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					200,00		9'743'381,58
2587 NPA.05	SOMMANO ml PERCORSI GUIDA PER NON VEDENTI da realizzarsi con piastrelle in cls tattili (cm 20x20) aventi, nella superficie di calpestio, scanalature, calotte sferiche, rigature come da normat ... osizione del sottofondo previo scotico, sottostruttura in cls, ecc, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta		60,00			200,00 60,00	25,72	5'144,00
2588 NPA.03	SOMMANO m Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		15,00			60,00 15,00	25,00	1'500,00
2589 NPA.03	SOMMANO a corpo Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		19,00			15,00 15,00	145,00	2'175,00
2590 NPA.03	SOMMANO a corpo Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		15,00			19,00 19,00	145,00	2'755,00
2591 NPA.03	SOMMANO a corpo Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		15,00			15,00 15,00	145,00	2'175,00
2592 NPA.03	SOMMANO a corpo Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		16,00			15,00 16,00	145,00	2'320,00
2593 NPA.03	SOMMANO a corpo Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		15,00			16,00 15,00	145,00	2'175,00
	A R I P O R T A R E					15,00		9'761'625,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,00		9'761'625,58
	SOMMANO a corpo					15,00	145,00	2'175,00
2594 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		19,00			19,00		
	SOMMANO a corpo					19,00	145,00	2'755,00
2595 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		15,00			15,00		
	SOMMANO a corpo					15,00	145,00	2'175,00
2596 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		16,00			16,00		
	SOMMANO a corpo					16,00	145,00	2'320,00
2597 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		18,00			18,00		
	SOMMANO a corpo					18,00	145,00	2'610,00
2598 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		18,00			18,00		
	SOMMANO a corpo					18,00	145,00	2'610,00
2599 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		15,00			15,00		
	SOMMANO a corpo					15,00	145,00	2'175,00
2600 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		4,00			4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		9'778'445,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		9'778'445,58
	SOMMANO a corpo					4,00	145,00	580,00
2601 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		19,00			19,00		
	SOMMANO a corpo					19,00	145,00	2'755,00
2602 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		15,00			15,00		
	SOMMANO a corpo					15,00	145,00	2'175,00
2603 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		15,00			15,00		
	SOMMANO a corpo					15,00	145,00	2'175,00
2604 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		10,00			10,00		
	SOMMANO a corpo					10,00	145,00	1'450,00
2605 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		34,00			34,00		
	SOMMANO a corpo					34,00	145,00	4'930,00
2606 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		40,00			40,00		
	SOMMANO a corpo					40,00	145,00	5'800,00
2607 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		24,00			24,00		
	A R I P O R T A R E					24,00		9'798'310,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,00		9'798'310,58
	SOMMANO a corpo					24,00	145,00	3'480,00
2608 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		20,00			20,00		
	SOMMANO a corpo					20,00	145,00	2'900,00
2609 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		34,00			34,00		
	SOMMANO a corpo					34,00	145,00	4'930,00
2610 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. Superficie tratto a detrarre superficie già considerata nel Progetto definitivo	4000,00	170,00	8,000	0,250 0,250	1'000,00 -340,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'000,00 -340,00		
	SOMMANO mc					660,00	12,75	8'415,00
2611 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Superficie tratto a detrarre superficie già considerata il Progetto definitivo	4000,00	170,00	8,000	10,000 10,000	40'000,00 -13'600,00		
	Sommano positivi mq/cm Sommano negativi mq/cm					40'000,00 -13'600,00		
	SOMMANO mq/cm					26'400,00	0,91	24'024,00
2612 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Superficie tratto a detrarre superficie già considerata il Progetto definitivo	4000,00	170,00	8,000	3,000 3,000	12'000,00 -4'080,00		
	Sommano positivi mq/cm Sommano negativi mq/cm					12'000,00 -4'080,00		
	SOMMANO mq/cm					7'920,00	2,84	22'492,80
2613 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto							
	A R I P O R T A R E							9'864'552,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'864'552,38
	attraversamenti pedonali	3,00	6,50	3,000		58,50		
	SOMMANO mq					58,50	2,24	131,04
2614 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee parcheggi (par.ug.=155/2,5)	62,00	150,00 5,00			150,00 310,00		
	SOMMANO ml					460,00	0,26	119,60
2615 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	32,01	256,08
2616 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,21	49,68
2617 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
2618 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
2619 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
2620 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	lato nord superficie marciapiede	1200,00			0,200	240,00		
	lato sud superficie marciapiede	800,00			0,200	160,00		
	A detrarre quantità già considerate nel progetto definitivo							
	lato nord superficie marciapiede	280,00			0,200	-56,00		
	lato sud superficie marciapiede	330,00			0,200	-66,00		
	A R I P O R T A R E					278,00		9'865'433,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					278,00		9'865'433,04
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					400,00 -122,00		
	SOMMANO mc					278,00	12,75	3'544,50
2621 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	lato nord superficie marciapiede	1200,00			0,100	120,00		
	lato sud superficie marciapiede	800,00			0,100	80,00		
	A detrarre quantità già considerate nel progetto definitivo							
	lato nord superficie marciapiede	280,00			0,100	-28,00		
	lato sud superficie marciapiede	330,00			0,100	-33,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					200,00 -61,00		
	SOMMANO mc					139,00	76,27	10'601,53
2622 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C							
	rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq							
	lato nord superficie marciapiede	1200,00			2,300	2'760,00		
	lato sud superficie marciapiede	800,00			2,300	1'840,00		
	A detrarre quantità già considerate nel progetto definitivo							
	lato nord superficie marciapiede	280,00			2,300	-644,00		
	lato sud superficie marciapiede	330,00			2,300	-759,00		
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg					4'600,00 -1'403,00		
	SOMMANO kg					3'197,00	1,55	4'955,35
2623 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6							
	lato nord superficie marciapiede					1'200,00		
	lato sud superficie marciapiede					800,00		
	a detrarre percorso tattile non vedenti		150,00	0,600		-90,00		
			50,00	0,600		-30,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					2'000,00 -120,00		
	SOMMANO mq					1'880,00	17,93	33'708,40
2624 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali).							
	lato nord		150,00	0,600		90,00		
	lato sud		150,00	0,600		90,00		
	A detrarre quantità già considerate nel progetto definitivo							
	lato nord superficie marciapiede		150,00	0,600		-90,00		
	lato sud superficie marciapiede		150,00	0,600		-90,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					180,00 -180,00		
	A R I P O R T A R E							9'918'242,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'918'242,82
	SOMMANO mq					0,00	22,29	0,00
2625 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato nord-parcheggio lato sud lato sx lato dx		350,00 250,00 160,00 170,00			350,00 250,00 -160,00 -170,00		
	Sommano positivi ml Sommano negativi ml					600,00 -330,00		
	SOMMANO ml					270,00	25,72	6'944,40
2626 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		220,00 220,00	2,000 2,000	0,420 0,420	184,80 184,80		
	SOMMANO mc					369,60	12,75	4'712,40
2627 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		220,00 220,00	1,800 1,800	0,100 0,100	39,60 39,60		
	SOMMANO mc					79,20	76,27	6'040,58
2628 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta a misura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest	1,10 1,10	220,00 220,00	1,500 1,500	2,300 2,300	834,90 834,90		
	SOMMANO kg					1'669,80	1,55	2'588,19
2629 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc. consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido. pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		220,00 220,00	1,500 1,500		330,00 330,00		
	SOMMANO mq					660,00	23,10	15'246,00
2630 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 pista ciclabile carreggiata direzione est		220,00	0,300		66,00		
	A R I P O R T A R E					66,00		9'953'774,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					66,00		9'953'774,39
	pista ciclabile carreggiata direzione ovest		220,00	0,300		66,00		
	SOMMANO mq					132,00	17,93	2'366,76
2631 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		440,00			440,00		
	SOMMANO ml					440,00	25,72	11'316,80
2632 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta freccia direzione					6,00 6,00		
	SOMMANO mq					12,00	2,24	26,88
2633 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest	2,00 2,00	215,00 215,00			430,00 430,00		
	SOMMANO ml					860,00	0,26	223,60
2634 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	32,01	192,06
2635 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,21	37,26
2636 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
2637 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	41,03	82,06
	A R I P O R T A R E							9'968'114,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'968'114,13
2638 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
2639 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) incremento per realizzazione marciapiedi incremento per realizzazione accessi e parcheggi	835,00 720,00			0,500 0,500	417,50 360,00		
	SOMMANO mc					777,50	4,94	3'840,85
2640 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.					777,50		
	SOMMANO mc					777,50	11,00	8'552,50
2641 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità					777,50		
	SOMMANO mc					777,50	10,00	7'775,00
2642 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) incremento per realizzazione marciapiedi e parcheggio * (par.ug.=4000+1390+880)	6270,00			0,500	3'135,00		
	SOMMANO mc					3'135,00	4,94	15'486,90
2643 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.					3'135,00		
	SOMMANO mc					3'135,00	11,00	34'485,00
2644 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità					3'135,00		
	A R I P O R T A R E					3'135,00		10'038'340,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'135,00		10'038'340,96
	SOMMANO mc					3'135,00	10,00	31'350,00
2645 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) incremento per realizzazione marciapiedi	520,00			0,500	260,00		
	SOMMANO mc					260,00	4,94	1'284,40
2646 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.					260,00		
	SOMMANO mc					260,00	11,00	2'860,00
2647 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità					260,00		
	SOMMANO mc					260,00	10,00	2'600,00
2648 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. tratto sez.1 a sez.5 tratto da sez.8 a se.10 a detrarre superficie già considerata nel progetto definitivo carreggiata est carreggiata ovest	1200,00 1400,00			0,250 0,250	300,00 350,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					650,00 -484,50		
	SOMMANO mc					165,50	12,75	2'110,13
2649 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: tratto sez.1 a sez.5 tratto da sez.8 a se.10 a detrarre superficie già considerata nel progetto definitivo carreggiata est carreggiata ovest	1200,00 1400,00			10,000 10,000	12'000,00 14'000,00		
	Sommano positivi mq/cm Sommano negativi mq/cm					26'000,00 -19'380,00		
	SOMMANO mq/cm					6'620,00	0,91	6'024,20
2650 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ...							
	A R I P O R T A R E							10'084'569,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'084'569,69
	ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	tratto sez.1 a sez.5	1200,00			3,000	3'600,00		
	tratto da sez.8 a se.10	1400,00			3,000	4'200,00		
	a detrarre superficie già considerata nel progetto definitivo							
	carreggiata est		170,00	5,700	3,000	-2'907,00		
	carreggiata ovest		170,00	5,700	3,000	-2'907,00		
	Sommano positivi mq/cm					7'800,00		
	Sommano negativi mq/cm					-5'814,00		
	SOMMANO mq/cm					1'986,00	2,84	5'640,24
2651 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	Tratto A80-1 a A80-4	700,00			0,200	140,00		
	Tratto A80-7 a A80-10	850,00			0,200	170,00		
	A detrarre superficie considerata nel progetto definitivo							
	lato sx superficie marciapiede	450,00			0,200	-90,00		
	lato dx superficie marciapiede	410,00			0,200	-82,00		
	Sommano positivi mc					310,00		
	Sommano negativi mc					-172,00		
	SOMMANO mc					138,00	12,75	1'759,50
2652 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	Tratto A80-1 a A80-4	700,00			0,100	70,00		
	Tratto A80-7 a A80-10	850,00			0,100	85,00		
	A detrarre superficie considerata nel progetto definitivo							
	lato sx superficie marciapiede	450,00			0,100	-45,00		
	lato dx superficie marciapiede	410,00			0,100	-41,00		
	Sommano positivi mc					155,00		
	Sommano negativi mc					-86,00		
	SOMMANO mc					69,00	76,27	5'262,63
2653 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C							
	rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq							
	Tratto A80-1 a A80-4	700,00			2,300	1'610,00		
	Tratto A80-7 a A80-10	850,00			2,300	1'955,00		
	A detrarre superficie considerata nel progetto definitivo							
	lato sx superficie marciapiede	450,00			2,300	-1'035,00		
	lato dx superficie marciapiede	410,00			2,300	-943,00		
	Sommano positivi kg					3'565,00		
	Sommano negativi kg					-1'978,00		
	SOMMANO kg					1'587,00	1,55	2'459,85
2654 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6							
	A R I P O R T A R E							10'099'691,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'099'691,91
	Tratto A80-1 a A80-4 Tratto A80-7 a A80-10 <i>a detrarre percorso tattile non vedenti</i>		160,00 140,00	0,600 0,600		700,00 850,00 -96,00 -84,00		
	A detrarre superficie considerata nel progetto definitivo <i>lato sx superficie marciapiede</i> <i>lato dx superficie marciapiede</i>		160,00 140,00	0,600 0,600		-450,00 -410,00 96,00 84,00		
	Sommano positivi mq <i>Sommano negativi mq</i>					1'730,00 -1'040,00		
	SOMMANO mq					690,00	17,93	12'371,70
2655 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx A detrarre superficie considerata nel progetto definitivo <i>a detrarre percorso tattile non vedenti</i>		160,00 140,00	0,600 0,600		96,00 84,00 -96,00 -84,00		
	Sommano positivi mq <i>Sommano negativi mq</i>					180,00 -180,00		
	SOMMANO mq					0,00	22,29	0,00
2656 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm Tratto A80-1 a A80-4 Tratto A80-7 a A80-10 A detrarre superficie considerata nel progetto definitivo <i>lato sx</i> <i>lato dx</i>	2,00 2,00	150,00 180,00			300,00 360,00 -180,00 -155,00		
	Sommano positivi ml <i>Sommano negativi ml</i>					660,00 -335,00		
	SOMMANO ml					325,00	25,72	8'359,00
2657 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) incremento per realizzazione marciapiedi e strada *(par.ug.=680+690)	1370,00			0,500	685,00		
	SOMMANO mc					685,00	4,94	3'383,90
2658 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.					685,00		
	SOMMANO mc					685,00	11,00	7'535,00
	A R I P O R T A R E							10'131'341,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'131'341,51
2659 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità					685,00		
	SOMMANO mc					685,00	10,00	6'850,00
2660 NP.FB.09	Fornitura e posa in opera di tubazione di mandata per sollevamento acque di pioggia in PEAD PN 10 tipo PE 100 DE 150 mm compreso l'onere per lo scavo il rinterro e gli eventuali ri ... i, nonchè, il collegamento all'impianto di sollevamento e le opere necessarie per l'allacciamento al pozzetto di sbocco. Tubazione di mandata dal sollevamento dell'impianto B al collettore di Via Da Vinci A detrarre mandata prevista in progetto definitivo Tubazione di mandata dal sollevamento dell'impianto B al collettore di Via Barberini		670,00			670,00		
	Sommano positivi m					670,00		
	Sommano negativi m					-790,00		
	SI DETRAGGONO m					-120,00	77,49	-9'298,80
2661 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 *(H/peso=(2,2+1,90)/2) per pozzetti d'ispezione	1,00	30,00 0,50	1,000 1,500	2,050 1,950	61,50 1,46		
	SOMMANO mc					62,96	5,79	364,54
2662 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=2,4-0,9)		30,00	1,000	1,500	45,00		
	SOMMANO mc					45,00	8,67	390,15
2663 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14)	0,20	30,00 30,00	1,000	0,550	16,50 -6,00		
	Sommano positivi mc					16,50		
	Sommano negativi mc					-6,00		
	SOMMANO mc					10,50	16,97	178,19
2664 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2663 [mc 10.50] volume tubazione DN 500 volume pozzetto	1,00	0,50	1,500	1,950	10,50 6,00 1,46		
	SOMMANO mc					17,96	11,00	197,56
	A R I P O R T A R E							10'130'023,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'130'023,15
2665 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 2664 [mc 17.96]					17,96		
	SOMMANO mc					17,96	10,00	179,60
2666 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	75,99	2'279,70
2667 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
2668 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
2669 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
2670 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO kg					12,00	3,40	40,80
2671 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO kg					12,00	1,40	16,80
2672	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO							
	A R I P O R T A R E							10'133'012,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'133'012,49
F 02.022c01	1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
2673 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie		22,00	1,000	2,600	57,20		
		1,00	0,50	1,500	2,700	2,03		
		4,00	0,60	0,600	0,600	0,86		
			61,00	0,400	0,800	19,52		
	SOMMANO mc					79,61	5,79	460,94
2674 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		22,00	1,000	0,600	13,20		
			0,50	1,500	0,700	0,53		
	SOMMANO mc					13,73	0,66	9,06
2675 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 rinterro tubazione caditoie		22,00	1,000	1,700	37,40		
			61,00	0,400	0,200	4,88		
	SOMMANO mc					42,28	8,67	366,57
2676 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfiacco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfiacco tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)		22,00	1,000	0,900	19,80		
		0,20	22,00			-4,40		
			61,00	0,400	0,400	9,76		
			61,00		0,031	-1,89		
	Sommano positivi mc					29,56		
	Sommano negativi mc					-6,29		
	SOMMANO mc					23,27	16,97	394,89
2677 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2676 [mc 23.27] volume tubazione DN 500 volume tubazione DN 200 caditoie pozzetti					23,27		
						4,40		
						1,89		
		4,00	0,60	0,600	0,600	0,86		
		1,00	0,50	1,500	2,700	2,03		
	SOMMANO mc					32,45	11,00	356,95
	A R I P O R T A R E							10'134'711,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'134'711,12
2678 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimoziioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 2677 [mc 32.45]					32,45		
	SOMMANO mc					32,45	10,00	324,50
2679 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		22,00			22,00		
	SOMMANO m					22,00	75,99	1'671,78
2680 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	73,43	293,72
2681 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.		61,00			61,00		
	SOMMANO m					61,00	10,69	652,09
2682 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
2683 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
2684 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,47	103,47
	A R I P O R T A R E							10'138'083,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								10'138'083,26
2685 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
2686 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO kg					16,00	3,40	54,40
2687 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO kg					16,00	1,40	22,40
2688 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	95,48	381,92
2689 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
2690 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione DN 500 *(H/peso=(2,3+1,95)/2) pozzetti di ispezione scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie	1,00 4,00	17,00 0,50 0,60 100,00	1,000 1,500 0,600 0,400	2,125 2,050 0,600 0,600	36,13 1,54 0,86 24,00		
	SOMMANO mc					62,53	5,79	362,05
2691 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 rinterro tubazione caditoie		17,00 100,00	1,000 0,400	1,500 0,200	25,50 8,00		
	SOMMANO mc					33,50	8,67	290,45
A R I P O R T A R E								10'139'450,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'139'450,56
2692 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2691 [mc 33.50] volume DN 500 volume DN 200 caditoie pozzetti					33,50 3,40 3,10 0,86 1,54		
	SOMMANO mc	4,00 1,00	0,60 0,50	0,600 1,500	0,600 2,050	42,40	11,00	466,40
2693 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 2692 [mc 42.40]					42,40		
	SOMMANO mc					42,40	10,00	424,00
2694 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinfianco tubazione DN 500 <i>a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14)</i> rinfianco tubazioni caditoie <i>a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)</i>	0,20	17,00 17,00 100,00 100,00	1,000 0,400	0,600 0,400 0,031	10,20 -3,40 16,00 -3,10		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					26,20 -6,50		
	SOMMANO mc					19,70	16,97	334,31
2695 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	73,43	293,72
2696 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		17,00			17,00		
	SOMMANO m					17,00	75,99	1'291,83
2697 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
2698 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di							
	A R I P O R T A R E							10'142'442,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'142'442,50
	sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,47	103,47
2699 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
2700 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO kg					10,00	3,40	34,00
2701 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO kg					10,00	1,40	14,00
2702 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
2703 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	95,48	381,92
2704 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		17,00 0,50	1,000 1,500	0,150 0,050	2,55 0,04		
	SOMMANO mc					2,59	0,66	1,71
2705 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.							
	A R I P O R T A R E							10'143'233,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'143'233,68
2706 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	10,69	1'069,00
			30,00	1,000	2,750	82,50		
		1,00	1,50	1,500	2,850	6,41		
		4,00	0,60	0,600	0,600	0,86		
			100,00	0,400	0,800	32,00		
	SOMMANO mc					121,77	5,79	705,05
2707 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		30,00	1,000	0,750	22,50		
			0,50	1,500	0,850	0,64		
	SOMMANO mc					23,14	0,66	15,27
2708 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 rinterro tubazione caditoie		30,00	1,000	1,850	55,50		
			100,00	0,400	0,200	8,00		
	SOMMANO mc					63,50	8,67	550,55
2709 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfiaccio tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfiaccio tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20	30,00	1,000	0,900	27,00		
			30,00			-6,00		
			100,00	0,400	0,400	16,00		
			100,00		0,031	-3,10		
	Sommano positivi mc					43,00		
	Sommano negativi mc					-9,10		
	SOMMANO mc					33,90	16,97	575,28
2710 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2709 [mc 33.90] volume DN 500 volume DN 200 caditoie pozzetti					33,90		
						6,00		
						3,10		
		4,00	0,60	0,600	0,600	0,86		
		1,00	0,50	1,500	2,850	2,14		
	SOMMANO mc					46,00	11,00	506,00
2711 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi,							
	A R I P O R T A R E							10'146'654,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'146'654,83
	privo di impurità Vedi voce n° 2710 [mc 46.00] SOMMANO mc					46,00		
						46,00	10,00	460,00
2712 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfiacco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500 SOMMANO m		30,00			30,00		
						30,00	75,99	2'279,70
2713 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm SOMMANO cad					4,00		
						4,00	73,43	293,72
2714 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfiacco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. SOMMANO m		100,00			100,00		
						100,00	10,69	1'069,00
2715 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	181,68	181,68
2716 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE SOMMANO cad					1,00		
						1,00	144,90	144,90
2717 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE SOMMANO cad					1,00		
						1,00	103,47	103,47
2718 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni SOMMANO cad					1,00		
						1,00	103,47	103,47
	A R I P O R T A R E							10'151'187,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'151'187,30
	150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
2719 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	7,00			2,000	14,00		
	SOMMANO kg					14,00	3,40	47,60
2720 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	7,00			2,000	14,00		
	SOMMANO kg					14,00	1,40	19,60
2721 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	95,48	381,92
2722 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
2723 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 *(H/peso=(1,85+2,2)/2) per pozzetti d'ispezione scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie	1,00 4,00	30,00 0,50 0,60 100,00	1,000 1,500 0,600 0,600	2,025 1,950 0,600 0,800	60,75 1,46 0,86 48,00		
	SOMMANO mc					111,07	5,79	643,10
2724 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 rinterro tubazione caditoie		30,00 101,00	1,000 0,400	1,125 0,200	33,75 8,08		
	SOMMANO mc					41,83	8,67	362,67
2725 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500		30,00	1,000	0,900	27,00		
	A R I P O R T A R E					27,00		10'152'898,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,00		10'152'898,27
	a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14)	0,20	30,00			-6,00		
	rinfianco tubazioni caditoie		100,00	0,400	0,400	16,00		
	a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)		100,00		0,031	-3,10		
	Sommano positivi mc					43,00		
	Sommano negativi mc					-9,10		
	SOMMANO mc					33,90	16,97	575,28
2726 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2725 [mc 33.90] volume DN 500 volume DN 200 caditoie pozzetti					33,90 6,00 3,10 0,86 1,46		
	SOMMANO mc	4,00 1,00	0,60 0,50	0,600 1,500	0,600 1,950	45,32	11,00	498,52
2727 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 2726 [mc 45.32]					45,32		
	SOMMANO mc					45,32	10,00	453,20
2728 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	75,99	2'279,70
2729 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	73,43	293,72
2730 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	10,69	1'069,00
2731 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		10'158'067,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		10'158'067,69
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
2732 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,47	103,47
2733 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
2734 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO kg					10,00	3,40	34,00
2735 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO kg					10,00	1,40	14,00
2736 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	95,48	381,92
2737 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
2738 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie		15,00	1,000	2,150	32,25		
		1,00	0,50	1,500	2,250	1,69		
		3,00	0,60	0,600	0,800	0,86		
			60,00	0,400	0,600	14,40		
	A R I P O R T A R E					49,20		10'159'038,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,20		10'159'038,84
	SOMMANO mc					49,20	5,79	284,87
2739 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		15,00 0,50	1,000 1,500	0,150 0,250	2,25 0,19		
	SOMMANO mc					2,44	0,66	1,61
2740 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 rinterro tubazione caditoie		15,00 60,00	1,000 0,400	1,250 0,200	18,75 4,80		
	SOMMANO mc					23,55	8,67	204,18
2741 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. tubazione DN 500 <i>a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14)</i> rinfianco tubazioni caditoie <i>a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)</i>	0,20	15,00 15,00 60,00 60,00	1,000 0,400	0,900 0,400	13,50 -3,00 9,60 -1,86		
	Sommano positivi mc					23,10		
	Sommano negativi mc					-4,86		
	SOMMANO mc					18,24	16,97	309,53
2742 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2741 [mc 18.24] volume DN 500 volume DN 200 caditoie pozzeti	3,00 1,00	0,60 0,50	0,600 1,500	0,600 2,250	18,24 3,00 1,86 0,65 1,69		
	SOMMANO mc					25,44	11,00	279,84
2743 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 2742 [mc 25.44]					25,44		
	SOMMANO mc					25,44	10,00	254,40
2744 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	75,99	1'139,85
	A R I P O R T A R E							10'161'513,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'161'513,12
2745 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	73,43	220,29
2746 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	10,69	641,40
2747 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
2748 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
2749 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
2750 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO kg					12,00	3,40	40,80
2751 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO kg					12,00	1,40	16,80
2752	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7							
	A R I P O R T A R E							10'162'904,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'162'904,85
F 02.024b02	secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	95,48	286,44
2753 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
2754 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie		30,00	1,000	2,550	76,50		
		1,00	0,50	1,500	2,650	1,99		
		3,00	0,60	0,600	0,800	0,86		
			60,00	0,400	0,600	14,40		
	SOMMANO mc					93,75	5,79	542,81
2755 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		30,00	1,000	0,550	16,50		
			0,50	1,500	0,550	0,41		
	SOMMANO mc					16,91	0,66	11,16
2756 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 rinterro tubazione caditoie		30,00	1,000	1,650	49,50		
			60,00	0,400	0,200	4,80		
	SOMMANO mc					54,30	8,67	470,78
2757 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfiaccio tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfiaccio tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20	30,00	1,000	0,900	27,00		
			30,00			-6,00		
			60,00	0,400	0,400	9,60		
			60,00		0,031	-1,86		
	Sommano positivi mc					36,60		
	Sommano negativi mc					-7,86		
	SOMMANO mc					28,74	16,97	487,72
2758 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione							
	A R I P O R T A R E							10'164'813,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'164'813,98
	degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2757 [mc 28.74] volume DN 500 volume DN 200 caditoie pozzetti					28,74 6,00 1,86 0,65 1,99		
	SOMMANO mc	3,00	0,60	0,600	0,600	39,24	11,00	431,64
2759 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità quantità voce E 01.027					43,39		
	SOMMANO mc					43,39	10,00	433,90
2760 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	75,99	2'279,70
2761 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	73,43	220,29
2762 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	10,69	641,40
2763 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
2764 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
	A R I P O R T A R E							10'169'147,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'169'147,49
2765 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,47	103,47
2766 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
2767 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	7,00			2,000	14,00		
	SOMMANO kg					14,00	3,40	47,60
2768 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	7,00			2,000	14,00		
	SOMMANO kg					14,00	1,40	19,60
2769 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	95,48	286,44
2770 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
2771 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 *(H/peso=(2,1+2,2)/2) per pozzetti d'ispezione scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie	1,00	26,00	1,000	2,150	55,90		
		3,00	0,50	1,500	2,200	1,65		
			0,60	0,600	0,600	0,65		
			60,00	0,400	0,600	14,40		
	SOMMANO mc					72,60	5,79	420,35
	A R I P O R T A R E							10'170'281,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'170'281,03
2772 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		26,00 0,50	1,000 1,500	0,150 0,200	3,90 0,15		
	SOMMANO mc					4,05	0,66	2,67
2773 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 rinterro tubazione caditoie		26,00 60,00	1,000 0,400	1,250 0,200	32,50 4,80		
	SOMMANO mc					37,30	8,67	323,39
2774 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfiacco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfiacco tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20	26,00 26,00 60,00 60,00	1,000 0,400	0,900 0,400 0,031	23,40 -5,20 9,60 -1,86		
	Sommano positivi mc					33,00		
	Sommano negativi mc					-7,06		
	SOMMANO mc					25,94	16,97	440,20
2775 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2774 [mc 25.94] volume DN 500 Volume DN 200 caditoie pozzetti	3,00 1,00	0,60 0,50	0,600 1,500	0,600 2,200	25,94 5,20 1,86 0,65 1,65		
	SOMMANO mc					35,30	11,00	388,30
2776 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 2775 [mc 35.30]					35,30		
	SOMMANO mc					35,30	10,00	353,00
2777 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfiacco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	75,99	1'975,74
2778 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o							
	A R I P O R T A R E							10'173'764,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'173'764,33
	calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	73,43	220,29
2779 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	95,48	286,44
2780 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	10,69	641,40
2781 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
2782 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
2783 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
2784 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO kg					12,00	3,40	40,80
2785 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso							
	A R I P O R T A R E							10'175'425,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'175'425,70
	scaletta di accesso al pozzetto	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO kg					12,00	1,40	16,80
2786 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antidrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	95,48	286,44
2787 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
2788 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie	6,00	0,60 101,00	0,600 0,600	0,600 0,800	1,30 48,48		
	SOMMANO mc					49,78	5,79	288,23
2789 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione caditoie		101,00	0,400	0,200	8,08		
	SOMMANO mc					8,08	8,67	70,05
2790 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinfianco tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)		101,00 101,00	0,400	0,400 0,031	16,16 -3,13		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					16,16 -3,13		
	SOMMANO mc					13,03	16,97	221,12
2791 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. quantità materiale arido volume DN 200 caditoie	6,00	0,60	0,600	0,600	13,03 3,13 1,30		
	SOMMANO mc					17,46	11,00	192,06
2792	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori							
	A R I P O R T A R E							10'176'610,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'176'610,62
E 01.030p	scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità quantità voce E 01.027					17,46		
	SOMMANO mc					17,46	10,00	174,60
2793 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	73,43	440,58
2794 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	95,48	572,88
2795 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.		101,00			101,00		
	SOMMANO m					101,00	10,69	1'079,69
2796 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 *(H/peso=(2,95+2,05)/2) per pozzetti d'ispezione *(H/peso=(2,70+2,15)/2) scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie		62,00	1,000	2,500	155,00		
	SOMMANO mc	2,00	0,50	1,500	2,425	3,64		
		5,00	0,60	0,600	0,600	1,08		
			44,00	0,600	0,800	21,12		
	SOMMANO mc					180,84	5,79	1'047,06
2797 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		62,00	1,000	0,500	31,00		
	SOMMANO mc		0,50	1,500	0,425	0,32		
						31,32	0,66	20,67
2798 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=2,5-0,9) rinterro tubazione caditoie		62,00	1,000	1,600	99,20		
	SOMMANO mc		44,00	0,400	0,200	3,52		
						102,72	8,67	890,58
	A R I P O R T A R E							10'180'836,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'180'836,68
2799 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfianco tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)		62,00	1,000	0,900	55,80		
		0,20	62,00			-12,40		
			44,00	0,400	0,400	7,04		
			44,00		0,031	-1,36		
	Sommano positivi mc					62,84		
	Sommano negativi mc					-13,76		
	SOMMANO mc					49,08	16,97	832,89
2800 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2799 [mc 49.08] volume DN 500 volume DN 200 pozzetti caditoie					49,08		
						12,40		
						1,36		
		2,00	0,50	1,500	2,420	3,63		
		5,00	0,60	0,600	0,600	1,08		
	SOMMANO mc					67,55	11,00	743,05
2801 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 2800 [mc 67.55]					67,55		
	SOMMANO mc					67,55	10,00	675,50
2802 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		62,00			62,00		
	SOMMANO m					62,00	75,99	4'711,38
2803 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	73,43	367,15
2804 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.		44,00			44,00		
	SOMMANO m					44,00	10,69	470,36
	A R I P O R T A R E							10'188'637,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'188'637,01
2805 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	181,68	363,36
2806 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	144,90	289,80
2807 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	145,86	291,72
2808 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Scaletta per accesso al pozzetto	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO kg					12,00	3,40	40,80
2809 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso Zincatura scaletta di accesso al pozzetto	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO kg					12,00	1,40	16,80
2810 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	95,48	477,40
2811 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,22	220,44
2812 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere:							
	A R I P O R T A R E							10'190'337,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'190'337,33
	- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 *(H/peso=(1,9+1,3)/2) scavo per posa DN 315 *(H/peso=(1,3+1,2)/2) per pozzetti d'ispezione *(H/peso=(1,6+1,25)/2) scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie		60,00 45,00 4,00 7,00 60,00	1,000 0,800 1,500 0,600 0,600	1,600 1,250 1,425 0,600 0,800	96,00 45,00 4,28 1,51 28,80		
	SOMMANO mc					175,59	5,79	1'016,67
2813 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,6-0,9) rinterro tubazione DN 315 *(H/peso=(1,25-0,9)/2) rinterro tubazione caditoie		60,00 45,00 60,00	1,000 0,800 0,400	0,700 0,175 0,200	42,00 6,30 4,80		
	SOMMANO mc					53,10	8,67	460,38
2814 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 rinfianco tubazione DN 315 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) a detrarre volume DN 315 *(par.ug.=0,16*0,16*3,14) rinfianco tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)		60,00 45,00 0,20 0,08 60,00 60,00	1,000 0,800 0,400	0,900 0,900 0,400	54,00 32,40 -12,00 -3,60 9,60 -1,86		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					96,00 -17,46		
	SOMMANO mc					78,54	16,97	1'332,82
2815 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2814 [mc 78.54] volume DN 500 volume DN 200 caditoie pozzetti					78,54 12,00 1,86 1,51 4,28		
	SOMMANO mc					98,19	11,00	1'080,09
2816 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 2815 [mc 98.19]					98,19		
	SOMMANO mc					98,19	10,00	981,90
2817 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	75,99	4'559,40
	A R I P O R T A R E							10'199'768,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'199'768,59
2818 NP2 F01.05z12	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressi ... a, esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN16. Diametro esterno mm.315 DN 315		45,00			45,00		
	SOMMANO ml					45,00	29,34	1'320,30
2819 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	73,43	514,01
2820 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	10,69	641,40
2821 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	181,68	726,72
2822 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	145,86	583,44
2823 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impieghi di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	3,00			2,000	6,00		
	SOMMANO kg					6,00	3,40	20,40
2824 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	3,00			2,000	6,00		
	SOMMANO kg					6,00	1,40	8,40
2825	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7							
	A R I P O R T A R E							10'203'583,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'203'583,26
F 02.024b02	secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					7,00		
	SOMMANO cad.					7,00	95,48	668,36
2826 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	110,22	440,88
2827 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		16,00 1,00	1,000 1,000	0,900 0,900	14,40 0,90		
	SOMMANO mc					15,30	5,79	88,59
2828 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.					15,30		
	SOMMANO mc					15,30	11,00	168,30
2829 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità					15,30		
	SOMMANO mc					15,30	10,00	153,00
2830 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 sottofondazione rinterro a detrarre volume canalette		16,00 16,00 16,00	1,000 1,000 0,800	0,100 0,900 0,900	1,60 14,40 -11,52		
	Sommano positivi mc					16,00		
	Sommano negativi mc					-11,52		
	SOMMANO mc					4,48	76,27	341,69
2831 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					13,00		
	A R I P O R T A R E					13,00		10'205'444,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
C	LAVORI A CORPO euro	10'208'374,21	100,000
C:001	OG3 - Viabilità e segnaletica euro	1'453'873,37	14,242
C:001.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	172'386,21	1,689
C:001.001.001	Sovrastrutture stradali euro	145'422,28	1,425
C:001.001.002	Segnaletica orizzontale euro	4'132,84	0,040
C:001.001.003	Segnaletica verticale euro	22'831,09	0,224
C:001.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	32'477,81	0,318
C:001.002.001	Sovrastrutture stradali euro	31'377,71	0,307
C:001.002.002	Segnaletica orizzontale euro	673,20	0,007
C:001.002.003	Segnaletica verticale euro	426,90	0,004
C:001.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	182'235,37	1,785
C:001.003.001	Sovrastrutture stradali euro	154'392,09	1,512
C:001.003.002	Segnaletica orizzontale euro	4'291,48	0,042
C:001.003.003	Segnaletica verticale euro	23'551,80	0,231
C:001.004	A21 - 1° traversa di via Ricci euro	14'533,92	0,142
C:001.004.001	Sovrastrutture stradali euro	13'930,69	0,136
C:001.004.002	Segnaletica orizzontale euro	288,22	0,003
C:001.004.003	Segnaletica verticale euro	315,01	0,003
C:001.005	A22 - 2° traversa di via Ricci euro	16'538,85	0,162
C:001.005.001	Sovrastrutture stradali euro	16'073,86	0,157
C:001.005.002	Segnaletica orizzontale euro	298,10	0,003
C:001.005.003	Segnaletica verticale euro	166,89	0,002
C:001.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	106'926,63	1,047
C:001.006.001	Sovrastrutture stradali euro	101'998,37	0,999
C:001.006.002	Segnaletica orizzontale euro	2'014,80	0,020
C:001.006.003	Segnaletica verticale euro	2'913,46	0,029
C:001.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	53'953,87	0,529
C:001.007.001	Sovrastrutture stradali euro	52'185,21	0,511
C:001.007.002	Segnaletica orizzontale euro	946,56	0,009
C:001.007.003	Segnaletica verticale euro	822,10	0,008
C:001.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	29'837,78	0,292
C:001.008.001	Sovrastrutture stradali euro	28'298,20	0,277
C:001.008.002	Segnaletica orizzontale euro	909,56	0,009
C:001.008.003	Segnaletica verticale euro	630,02	0,006
C:001.009	A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) euro	32'987,38	0,323
C:001.009.001	Sovrastrutture stradali euro	32'147,59	0,315
C:001.009.002	Segnaletica orizzontale euro	439,40	0,004
C:001.009.003	Segnaletica verticale euro	400,39	0,004
C:001.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	54'254,31	0,531
C:001.010.001	Sovrastrutture stradali euro	52'185,21	0,511
C:001.010.002	Segnaletica orizzontale euro	1'170,56	0,011
C:001.010.003	Segnaletica verticale euro	898,54	0,009
C:001.011	A60a - 2° traversa di Via Boccaccio euro	45'793,69	0,449
C:001.011.001	Sovrastrutture stradali euro	45'006,62	0,441
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:001.011.002	Segnaletica orizzontale euro	386,68	0,004
C:001.011.003	Segnaletica verticale euro	400,39	0,004
C:001.012	A60b - Prolungamento via Don Filannino euro	45'950,49	0,450
C:001.012.001	Sovrastrutture stradali euro	45'006,62	0,441
C:001.012.002	Segnaletica orizzontale euro	543,48	0,005
C:001.012.003	Segnaletica verticale euro	400,39	0,004
C:001.013	A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio euro	47'017,23	0,461
C:001.013.001	Sovrastrutture stradali euro	45'859,73	0,449
C:001.013.002	Segnaletica orizzontale euro	483,52	0,005
C:001.013.003	Segnaletica verticale euro	673,98	0,007
C:001.014	A70 - Prolungamento via degli Ulivi euro	24'538,33	0,240
C:001.014.001	Sovrastrutture stradali euro	23'720,55	0,232
C:001.014.002	Segnaletica orizzontale euro	460,80	0,005
C:001.014.003	Segnaletica verticale euro	356,98	0,003
C:001.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	52'973,06	0,519
C:001.015.001	Sovrastrutture stradali euro	51'436,14	0,504
C:001.015.002	Segnaletica orizzontale euro	573,12	0,006
C:001.015.003	Segnaletica verticale euro	963,80	0,009
C:001.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	44'360,85	0,435
C:001.016.001	Sovrastrutture stradali euro	42'863,45	0,420
C:001.016.002	Segnaletica orizzontale euro	533,60	0,005
C:001.016.003	Segnaletica verticale euro	963,80	0,009
C:001.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	37'901,69	0,371
C:001.017.001	Sovrastrutture stradali euro	36'433,93	0,357
C:001.017.002	Segnaletica orizzontale euro	503,96	0,005
C:001.017.003	Segnaletica verticale euro	963,80	0,009
C:001.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	26'802,65	0,263
C:001.018.001	Sovrastrutture stradali euro	25'718,07	0,252
C:001.018.002	Segnaletica orizzontale euro	454,56	0,004
C:001.018.003	Segnaletica verticale euro	630,02	0,006
C:001.019	A75 - 1° traversa di via delle Querce euro	21'921,42	0,215
C:001.019.001	Sovrastrutture stradali euro	21'431,73	0,210
C:001.019.002	Segnaletica orizzontale euro	322,80	0,003
C:001.019.003	Segnaletica verticale euro	166,89	0,002
C:001.020	A76 - 2° traversa di via delle Querce euro	11'156,15	0,109
C:001.020.001	Sovrastrutture stradali euro	10'715,86	0,105
C:001.020.002	Segnaletica orizzontale euro	273,40	0,003
C:001.020.003	Segnaletica verticale euro	166,89	0,002
C:001.021	A80 - Via Barberini euro	52'616,64	0,515
C:001.021.001	Sovrastrutture stradali euro	40'324,94	0,395
C:001.021.002	Segnaletica orizzontale euro	2'953,76	0,029
C:001.021.003	Segnaletica verticale euro	9'337,94	0,091
C:001.022	A81 - 1° parallela via Barberini euro	35'321,10	0,346
C:001.022.001	Sovrastrutture stradali euro	34'290,76	0,336
C:001.022.002	Segnaletica orizzontale euro	400,32	0,004
C:001.022.003	Segnaletica verticale euro	630,02	0,006
C:001.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	31'019,16	0,304
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:001.023.001	Sovrastrutture stradali euro	30'004,42	0,294
C:001.023.002	Segnaletica orizzontale euro	384,72	0,004
C:001.023.003	Segnaletica verticale euro	630,02	0,006
C:001.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	31'019,16	0,304
C:001.024.001	Sovrastrutture stradali euro	30'004,42	0,294
C:001.024.002	Segnaletica orizzontale euro	384,72	0,004
C:001.024.003	Segnaletica verticale euro	630,02	0,006
C:001.025	A84 - 4° parallela via Barberini euro	33'172,21	0,325
C:001.025.001	Sovrastrutture stradali euro	32'147,59	0,315
C:001.025.002	Segnaletica orizzontale euro	394,60	0,004
C:001.025.003	Segnaletica verticale euro	630,02	0,006
C:001.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	17'781,61	0,174
C:001.026.001	Sovrastrutture stradali euro	17'145,38	0,168
C:001.026.002	Segnaletica orizzontale euro	235,84	0,002
C:001.026.003	Segnaletica verticale euro	400,39	0,004
C:001.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	79'591,83	0,780
C:001.027.001	Sovrastrutture stradali euro	64'045,49	0,627
C:001.027.002	Segnaletica orizzontale euro	3'014,96	0,030
C:001.027.003	Segnaletica verticale euro	12'531,38	0,123
C:001.028	A101 - 1° traversa di Via Lattanzio euro	22'042,92	0,216
C:001.028.001	Sovrastrutture stradali euro	21'431,73	0,210
C:001.028.002	Segnaletica orizzontale euro	210,80	0,002
C:001.028.003	Segnaletica verticale euro	400,39	0,004
C:001.029	A102 - 2° traversa di Via Lattanzio euro	20'124,68	0,197
C:001.029.001	Sovrastrutture stradali euro	19'663,09	0,193
C:001.029.002	Segnaletica orizzontale euro	146,58	0,001
C:001.029.003	Segnaletica verticale euro	315,01	0,003
C:001.030	A104 - 3° traversa di Via Lattanzio euro	12'380,86	0,121
C:001.030.001	Sovrastrutture stradali euro	11'787,51	0,115
C:001.030.002	Segnaletica orizzontale euro	278,34	0,003
C:001.030.003	Segnaletica verticale euro	315,01	0,003
C:001.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 euro	64'255,51	0,629
C:001.031.001	Sovrastrutture stradali euro	52'185,21	0,511
C:001.031.002	Segnaletica orizzontale euro	2'732,36	0,027
C:001.031.003	Segnaletica verticale euro	9'337,94	0,091
C:002	OG3 - Marciapiedi euro	1'090'206,49	10,680
C:002.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	116'030,04	1,137
C:002.001.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	116'030,04	1,137
C:002.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	52'030,33	0,510
C:002.002.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	52'030,33	0,510
C:002.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	105'998,26	1,038
C:002.003.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	105'998,26	1,038
C:002.004	A21 - 1° traversa di via Ricci euro	12'458,96	0,122
C:002.004.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	12'458,96	0,122
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:002.005	A22 - 2° traversa di via Ricci euro	12'399,44	0,121
C:002.005.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	12'399,44	0,121
C:002.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	66'531,20	0,652
C:002.006.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	66'531,20	0,652
C:002.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	39'618,85	0,388
C:002.007.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	39'618,85	0,388
C:002.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	28'592,32	0,280
C:002.008.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	28'592,32	0,280
C:002.009	A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) euro	50'538,88	0,495
C:002.009.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	50'538,88	0,495
C:002.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	45'802,08	0,449
C:002.010.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	45'802,08	0,449
C:002.011	A60a - 2° traversa di Via Boccaccio euro	38'805,72	0,380
C:002.011.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	38'805,72	0,380
C:002.012	A60b - Prolungamento via Don Filannino euro	43'223,32	0,423
C:002.012.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	43'223,32	0,423
C:002.013	A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio euro	61'258,96	0,600
C:002.013.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	61'258,96	0,600
C:002.014	A70 - Prolungamento via degli Ulivi euro	23'386,92	0,229
C:002.014.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	23'386,92	0,229
C:002.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	36'335,09	0,356
C:002.015.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	36'335,09	0,356
C:002.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	25'365,60	0,248
C:002.016.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	25'365,60	0,248
C:002.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	24'957,25	0,244
C:002.017.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	24'957,25	0,244
C:002.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	20'890,13	0,205
C:002.018.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	20'890,13	0,205
C:002.019	A75 - 1° traversa di via delle Querce euro	17'900,24	0,175
C:002.019.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	17'900,24	0,175
C:002.020	A76 - 2° traversa di via delle Querce euro	8'320,28	0,082
C:002.020.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	8'320,28	0,082
C:002.021	A80 - Via Barberini euro	36'638,92	0,359
C:002.021.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	36'638,92	0,359
C:002.022	A81 - 1° parallela via Barberini euro	27'295,69	0,267
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:002.022.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	27'295,69	0,267
C:002.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	20'248,24	0,198
C:002.023.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	20'248,24	0,198
C:002.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	20'017,20	0,196
C:002.024.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	20'017,20	0,196
C:002.025	A84 - 4° parallela via Barberini euro	23'784,48	0,233
C:002.025.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	23'784,48	0,233
C:002.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	10'632,56	0,104
C:002.026.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	10'632,56	0,104
C:002.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	63'771,52	0,625
C:002.027.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	63'771,52	0,625
C:002.028	A101 - 1° traversa di Via Lattanzio euro	7'584,40	0,074
C:002.028.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	7'584,40	0,074
C:002.029	A102 - 2° traversa di Via Lattanzio euro	4'366,13	0,043
C:002.029.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	4'366,13	0,043
C:002.030	A104 - 3° traversa di Via Lattanzio euro	8'158,32	0,080
C:002.030.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	8'158,32	0,080
C:002.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 euro	37'265,16	0,365
C:002.031.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	37'265,16	0,365
C:003	OG3 - Piste ciclabili euro	457'681,25	4,483
C:003.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	92'229,38	0,903
C:003.001.002	Segnaletica orizzontale euro	900,80	0,009
C:003.001.003	Segnaletica verticale euro	4'922,80	0,048
C:003.001.005	Sovrastuttura pista ciclabile euro	86'405,78	0,846
C:003.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	106'657,68	1,045
C:003.003.002	Segnaletica orizzontale euro	900,80	0,009
C:003.003.003	Segnaletica verticale euro	4'922,80	0,048
C:003.003.005	Sovrastuttura pista ciclabile euro	100'834,08	0,988
C:003.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	43'515,89	0,426
C:003.007.002	Segnaletica orizzontale euro	250,48	0,002
C:003.007.003	Segnaletica verticale euro	492,28	0,005
C:003.007.005	Sovrastuttura pista ciclabile euro	42'773,13	0,419
C:003.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	44'787,40	0,439
C:003.010.002	Segnaletica orizzontale euro	234,88	0,002
C:003.010.003	Segnaletica verticale euro	492,28	0,005
C:003.010.005	Sovrastuttura pista ciclabile euro	44'060,24	0,432
C:003.012	A60b - Prolungamento via Don Filannino euro	32'291,09	0,316
C:003.012.002	Segnaletica orizzontale euro	181,72	0,002
C:003.012.003	Segnaletica verticale euro	492,28	0,005
C:003.012.005	Sovrastuttura pista ciclabile euro	31'617,09	0,310
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:003.013	A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio euro	23'378,55	0,229
C:003.013.002	Segnaletica orizzontale euro	158,32	0,002
C:003.013.003	Segnaletica verticale euro	492,28	0,005
C:003.013.005	Sovrastuttura pista ciclabile euro	22'727,95	0,223
C:003.021	A80 - Via Barberini euro	36'438,16	0,357
C:003.021.002	Segnaletica orizzontale euro	423,52	0,004
C:003.021.003	Segnaletica verticale euro	2'034,50	0,020
C:003.021.005	Sovrastuttura pista ciclabile euro	33'980,14	0,333
C:003.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	55'353,39	0,542
C:003.027.002	Segnaletica orizzontale euro	350,44	0,003
C:003.027.003	Segnaletica verticale euro	1'230,70	0,012
C:003.027.005	Sovrastuttura pista ciclabile euro	53'772,25	0,527
C:003.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 euro	23'029,71	0,226
C:003.031.002	Segnaletica orizzontale euro	121,92	0,001
C:003.031.003	Segnaletica verticale euro	1'230,70	0,012
C:003.031.005	Sovrastuttura pista ciclabile euro	21'677,09	0,212
C:004	OG3 - Opere edili verde pubblico stradale euro	302'075,91	2,959
C:004.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	16'338,82	0,160
C:004.001.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	16'338,82	0,160
C:004.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	2'583,36	0,025
C:004.003.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	2'583,36	0,025
C:004.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	9'444,24	0,093
C:004.007.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	9'444,24	0,093
C:004.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	9'313,20	0,091
C:004.010.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	9'313,20	0,091
C:004.013	A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio euro	7'534,80	0,074
C:004.013.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	7'534,80	0,074
C:004.021	A80 - Via Barberini euro	21'655,39	0,212
C:004.021.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	21'655,39	0,212
C:004.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	27'069,10	0,265
C:004.027.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	27'069,10	0,265
C:004.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 euro	20'448,39	0,200
C:004.031.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	20'448,39	0,200
C:004.034	Parco via Barberini euro	37'771,00	0,370
C:004.034.000	<nessuna> euro	4'807,68	0,047
C:004.034.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	32'963,32	0,323
C:004.035	Parco Via Dante euro	149'917,61	1,469
C:004.035.000	<nessuna> euro	4'807,68	0,047
C:004.035.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	145'109,93	1,421
C:005	OG3 - Movimento di terra euro	1'431'558,67	14,023
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:005.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	121'803,44	1,193
C:005.001.017	overflow euro	121'803,44	1,193
C:005.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	24'406,07	0,239
C:005.002.017	overflow euro	24'406,07	0,239
C:005.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	101'356,87	0,993
C:005.003.017	overflow euro	101'356,87	0,993
C:005.004	A21 - 1° traversa di via Ricci euro	27'402,55	0,268
C:005.004.017	overflow euro	27'402,55	0,268
C:005.005	A22 - 2° traversa di via Ricci euro	22'261,02	0,218
C:005.005.017	overflow euro	22'261,02	0,218
C:005.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	105'120,77	1,030
C:005.006.017	overflow euro	105'120,77	1,030
C:005.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	89'032,00	0,872
C:005.007.017	overflow euro	89'032,00	0,872
C:005.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	31'951,11	0,313
C:005.008.017	overflow euro	31'951,11	0,313
C:005.009	A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) euro	53'267,96	0,522
C:005.009.017	overflow euro	53'267,96	0,522
C:005.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	85'626,06	0,839
C:005.010.017	overflow euro	85'626,06	0,839
C:005.011	A60a - 2° traversa di Via Boccaccio euro	70'369,31	0,689
C:005.011.017	overflow euro	70'369,31	0,689
C:005.012	A60b - Prolungamento via Don Filannino euro	54'748,28	0,536
C:005.012.017	overflow euro	54'748,28	0,536
C:005.013	A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio euro	74'798,66	0,733
C:005.013.017	overflow euro	74'798,66	0,733
C:005.014	A70 - Prolungamento via degli Ulivi euro	37'310,35	0,365
C:005.014.017	overflow euro	37'310,35	0,365
C:005.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	25'934,53	0,254
C:005.015.017	overflow euro	25'934,53	0,254
C:005.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	42'557,61	0,417
C:005.016.017	overflow euro	42'557,61	0,417
C:005.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	34'660,44	0,340
C:005.017.017	overflow euro	34'660,44	0,340
C:005.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	29'447,62	0,288
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:005.018.017	overflow euro	29'447,62	0,288
C:005.019	A75 - 1° traversa di via delle Querce euro	12'109,29	0,119
C:005.019.017	overflow euro	12'109,29	0,119
C:005.020	A76 - 2° traversa di via delle Querce euro	7'849,96	0,077
C:005.020.017	overflow euro	7'849,96	0,077
C:005.021	A80 - Via Barberini euro	44'673,07	0,438
C:005.021.017	overflow euro	44'673,07	0,438
C:005.022	A81 - 1° parallela via Barberini euro	25'246,60	0,247
C:005.022.017	overflow euro	25'246,60	0,247
C:005.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	26'167,54	0,256
C:005.023.017	overflow euro	26'167,54	0,256
C:005.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	30'477,71	0,299
C:005.024.017	overflow euro	30'477,71	0,299
C:005.025	A84 - 4° parallela via Barberini euro	41'836,83	0,410
C:005.025.017	overflow euro	41'836,83	0,410
C:005.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	12'125,06	0,119
C:005.026.017	overflow euro	12'125,06	0,119
C:005.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	87'212,21	0,854
C:005.027.017	overflow euro	87'212,21	0,854
C:005.029	A102 - 2° traversa di Via Lattanzio euro	17'348,64	0,170
C:005.029.017	overflow euro	17'348,64	0,170
C:005.030	A104 - 3° traversa di Via Lattanzio euro	8'818,90	0,086
C:005.030.017	overflow euro	8'818,90	0,086
C:005.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotatoria 2 euro	85'638,21	0,839
C:005.031.017	overflow euro	85'638,21	0,839
C:006	OS24 - Verde euro	269'832,18	2,643
C:006.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	3'090,34	0,030
C:006.001.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	3'090,34	0,030
C:006.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	493,14	0,005
C:006.003.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	493,14	0,005
C:006.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	1'767,09	0,017
C:006.007.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	1'767,09	0,017
C:006.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	3'287,60	0,032
C:006.010.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	3'287,60	0,032
C:006.013	A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio euro	6'645,06	0,065
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:006.013.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	6'645,06	0,065
C:006.021	A80 - Via Barberini euro	9'696,90	0,095
C:006.021.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	9'696,90	0,095
C:006.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	5'123,67	0,050
C:006.027.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	5'123,67	0,050
C:006.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 euro	7'562,67	0,074
C:006.031.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	7'562,67	0,074
C:006.033	Verde pubblico euro	200'864,18	1,968
C:006.033.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	61'273,20	0,600
C:006.033.008	Fornitura e messa a dimora specie vegetali euro	139'590,98	1,367
C:006.034	Parco via Barberini euro	8'951,03	0,088
C:006.034.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	7'495,19	0,073
C:006.034.008	Fornitura e messa a dimora specie vegetali euro	1'455,84	0,014
C:006.035	Parco Via Dante euro	22'350,50	0,219
C:006.035.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	19'317,50	0,189
C:006.035.008	Fornitura e messa a dimora specie vegetali euro	3'033,00	0,030
C:007	OG6 - Fognatura nera euro	735'628,75	7,206
C:007.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	50'379,30	0,494
C:007.001.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	14'789,91	0,145
C:007.001.010	Tubazioni gres fogna nera euro	20'415,30	0,200
C:007.001.012	Pozzetti prefabbricati euro	15'174,09	0,149
C:007.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	25'412,85	0,249
C:007.002.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	6'539,01	0,064
C:007.002.010	Tubazioni gres fogna nera euro	10'407,80	0,102
C:007.002.012	Pozzetti prefabbricati euro	8'466,04	0,083
C:007.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	62'693,30	0,614
C:007.003.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	16'454,97	0,161
C:007.003.010	Tubazioni gres fogna nera euro	30'728,60	0,301
C:007.003.012	Pozzetti prefabbricati euro	15'509,73	0,152
C:007.004	A21 - 1° traversa di via Ricci euro	10'079,35	0,099
C:007.004.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'898,16	0,028
C:007.004.010	Tubazioni gres fogna nera euro	2'641,98	0,026
C:007.004.012	Pozzetti prefabbricati euro	4'539,21	0,044
C:007.005	A22 - 2° traversa di via Ricci euro	10'811,87	0,106
C:007.005.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	3'270,41	0,032
C:007.005.010	Tubazioni gres fogna nera euro	3'002,25	0,029
C:007.005.012	Pozzetti prefabbricati euro	4'539,21	0,044
C:007.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	262'890,29	2,575
C:007.006.001	Sovrastrutture stradali euro	25'281,11	0,248
C:007.006.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	128'104,34	1,255
C:007.006.010	Tubazioni gres fogna nera euro	72'054,72	0,706
C:007.006.012	Pozzetti prefabbricati euro	37'450,12	0,367
C:007.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	17'307,90	0,170
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:007.008.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	5'656,11	0,055
C:007.008.010	Tubazioni gres fogna nera euro	6'805,10	0,067
C:007.008.012	Pozzetti prefabbricati euro	4'846,69	0,047
C:007.009	A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) euro	19'773,60	0,194
C:007.009.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	5'562,19	0,054
C:007.009.010	Tubazioni gres fogna nera euro	8'006,00	0,078
C:007.009.012	Pozzetti prefabbricati euro	6'205,41	0,061
C:007.011	A60a - 2° traversa di Via Boccaccio euro	25'543,77	0,250
C:007.011.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	6'495,28	0,064
C:007.011.010	Tubazioni gres fogna nera euro	10'597,70	0,104
C:007.011.012	Pozzetti prefabbricati euro	8'450,79	0,083
C:007.012	A60b - Prolungamento via Don Filannino euro	19'022,84	0,186
C:007.012.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	4'826,30	0,047
C:007.012.010	Tubazioni gres fogna nera euro	5'902,00	0,058
C:007.012.012	Pozzetti prefabbricati euro	8'294,54	0,081
C:007.013	A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio euro	15'645,35	0,153
C:007.013.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	3'808,61	0,037
C:007.013.010	Tubazioni gres fogna nera euro	6'889,80	0,067
C:007.013.012	Pozzetti prefabbricati euro	4'946,94	0,048
C:007.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	17'015,32	0,167
C:007.015.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	4'152,27	0,041
C:007.015.010	Tubazioni gres fogna nera euro	8'206,15	0,080
C:007.015.012	Pozzetti prefabbricati euro	4'656,90	0,046
C:007.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	17'494,48	0,171
C:007.016.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	4'755,63	0,047
C:007.016.010	Tubazioni gres fogna nera euro	7'605,70	0,075
C:007.016.012	Pozzetti prefabbricati euro	5'133,15	0,050
C:007.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	16'399,53	0,161
C:007.017.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	4'754,74	0,047
C:007.017.010	Tubazioni gres fogna nera euro	7'005,25	0,069
C:007.017.012	Pozzetti prefabbricati euro	4'639,54	0,045
C:007.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	11'766,30	0,115
C:007.018.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	3'854,38	0,038
C:007.018.010	Tubazioni gres fogna nera euro	5'003,75	0,049
C:007.018.012	Pozzetti prefabbricati euro	2'908,17	0,028
C:007.019	A75 - 1° traversa di via delle Querce euro	9'604,59	0,094
C:007.019.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'221,58	0,022
C:007.019.010	Tubazioni gres fogna nera euro	4'003,00	0,039
C:007.019.012	Pozzetti prefabbricati euro	3'380,01	0,033
C:007.020	A76 - 2° traversa di via delle Querce euro	4'518,22	0,044
C:007.020.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'026,86	0,010
C:007.020.010	Tubazioni gres fogna nera euro	1'801,35	0,018
C:007.020.012	Pozzetti prefabbricati euro	1'690,01	0,017
C:007.022	A81 - 1° parallela via Barberini euro	13'809,41	0,135
C:007.022.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	3'258,27	0,032
C:007.022.010	Tubazioni gres fogna nera euro	5'604,20	0,055
C:007.022.012	Pozzetti prefabbricati euro	4'946,94	0,048
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:007.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	12'259,86	0,120
C:007.023.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	3'013,83	0,030
C:007.023.010	Tubazioni gres fogna nera euro	5'123,84	0,050
C:007.023.012	Pozzetti prefabbricati euro	4'122,19	0,040
C:007.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	12'078,39	0,118
C:007.024.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'952,45	0,029
C:007.024.010	Tubazioni gres fogna nera euro	5'003,75	0,049
C:007.024.012	Pozzetti prefabbricati euro	4'122,19	0,040
C:007.025	A84 - 4° parallela via Barberini euro	17'437,70	0,171
C:007.025.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	4'202,75	0,041
C:007.025.010	Tubazioni gres fogna nera euro	7'853,31	0,077
C:007.025.012	Pozzetti prefabbricati euro	5'381,64	0,053
C:007.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	3'762,85	0,037
C:007.026.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'116,12	0,011
C:007.026.010	Tubazioni gres fogna nera euro	1'801,35	0,018
C:007.026.012	Pozzetti prefabbricati euro	845,38	0,008
C:007.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	33'509,53	0,328
C:007.027.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	10'462,28	0,102
C:007.027.010	Tubazioni gres fogna nera euro	12'409,30	0,122
C:007.027.012	Pozzetti prefabbricati euro	10'637,95	0,104
C:007.028	A101 - 1° traversa di Via Lattanzio euro	9'375,61	0,092
C:007.028.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'496,31	0,024
C:007.028.010	Tubazioni gres fogna nera euro	3'002,25	0,029
C:007.028.012	Pozzetti prefabbricati euro	3'877,05	0,038
C:007.029	A102 - 2° traversa di Via Lattanzio euro	5'138,53	0,050
C:007.029.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'607,14	0,016
C:007.029.010	Tubazioni gres fogna nera euro	1'841,38	0,018
C:007.029.012	Pozzetti prefabbricati euro	1'690,01	0,017
C:007.030	A104 - 3° traversa di Via Lattanzio euro	4'517,10	0,044
C:007.030.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'345,98	0,013
C:007.030.010	Tubazioni gres fogna nera euro	1'481,11	0,015
C:007.030.012	Pozzetti prefabbricati euro	1'690,01	0,017
C:007.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 euro	27'380,91	0,268
C:007.031.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	7'745,56	0,076
C:007.031.010	Tubazioni gres fogna nera euro	10'607,95	0,104
C:007.031.012	Pozzetti prefabbricati euro	9'027,40	0,088
C:008	OG6 - Fognatura bianca drenaggi euro	2'660'668,05	26,064
C:008.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	82'441,31	0,808
C:008.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	27'673,14	0,271
C:008.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	125'653,89	1,231
C:008.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	120'223,45	1,178
C:008.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	40'285,25	0,395
C:008.009	A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) euro	47'197,13	0,462
C:008.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	111'657,05	1,094
C:008.011	A60a - 2° traversa di Via Boccaccio euro	59'366,14	0,582
C:008.012	A60b - Prolungamento via Don Filannino euro	34'519,88	0,338
C:008.013	A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio euro	33'535,15	0,329
C:008.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	21'408,65	0,210
C:008.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	21'328,66	0,209
C:008.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	22'356,92	0,219
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:008.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	19'228,53	0,188
C:008.021	A80 - Via Barberini euro	27'370,59	0,268
C:008.022	A81 - 1° parallela via Barberini euro	19'186,48	0,188
C:008.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	17'915,07	0,175
C:008.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	18'151,84	0,178
C:008.025	A84 - 4° parallela via Barberini euro	35'042,60	0,343
C:008.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	14'245,21	0,140
C:008.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	42'624,81	0,418
C:008.032	Crocevia San Marco-prolungamento via Dante Tratto sottoposto euro	138'648,20	1,358
C:008.036	Impianti di trattamento e accumulo A euro	942'740,90	9,235
C:008.037	Impianti di trattamento e accumulo B euro	506'705,36	4,964
C:008.038	Impianto di sollevamento C euro	131'161,84	1,285
C:009	OG6 - Rete idrica euro	326'649,37	3,200
C:009.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	26'098,31	0,256
C:009.001.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	4'204,32	0,041
C:009.001.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	20'770,10	0,203
C:009.001.012	Pozzetti prefabbricati euro	1'123,89	0,011
C:009.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	13'535,81	0,133
C:009.002.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'056,55	0,020
C:009.002.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	10'938,03	0,107
C:009.002.012	Pozzetti prefabbricati euro	541,23	0,005
C:009.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	28'584,46	0,280
C:009.003.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	4'036,79	0,040
C:009.003.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	24'547,67	0,240
C:009.004	A21 - 1° traversa di via Ricci euro	4'561,93	0,045
C:009.004.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	538,43	0,005
C:009.004.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	4'023,50	0,039
C:009.005	A22 - 2° traversa di via Ricci euro	3'388,27	0,033
C:009.005.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	538,43	0,005
C:009.005.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	2'849,84	0,028
C:009.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	43'235,98	0,424
C:009.006.001	Sovrastrutture stradali euro	6'003,86	0,059
C:009.006.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	7'249,12	0,071
C:009.006.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	27'735,22	0,272
C:009.006.012	Pozzetti prefabbricati euro	2'247,78	0,022
C:009.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	8'675,87	0,085
C:009.008.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'383,47	0,014
C:009.008.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	7'292,40	0,071
C:009.009	A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) euro	10'449,04	0,102
C:009.009.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'570,52	0,015
C:009.009.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	8'878,52	0,087
C:009.011	A60a - 2° traversa di Via Boccaccio euro	20'413,58	0,200
C:009.011.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'617,54	0,026
C:009.011.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	16'672,15	0,163
C:009.011.012	Pozzetti prefabbricati euro	1'123,89	0,011
C:009.012	A60b - Prolungamento via Don Filannino euro	8'635,39	0,085
C:009.012.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'420,95	0,014
C:009.012.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	6'598,97	0,065
C:009.012.012	Pozzetti prefabbricati euro	615,47	0,006
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:009.013	A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio euro	9'930,53	0,097
C:009.013.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'993,87	0,020
C:009.013.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	7'936,66	0,078
C:009.014	A70 - Prolungamento via degli Ulivi euro	5'664,22	0,055
C:009.014.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	879,30	0,009
C:009.014.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	4'784,92	0,047
C:009.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	10'271,27	0,101
C:009.015.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'929,53	0,019
C:009.015.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	8'341,74	0,082
C:009.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	8'779,94	0,086
C:009.016.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'570,52	0,015
C:009.016.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	7'209,42	0,071
C:009.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	8'003,14	0,078
C:009.017.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'383,47	0,014
C:009.017.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	6'619,67	0,065
C:009.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	5'206,44	0,051
C:009.018.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'009,53	0,010
C:009.018.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	4'196,91	0,041
C:009.019	A75 - 1° traversa di via delle Querce euro	5'496,37	0,054
C:009.019.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	792,81	0,008
C:009.019.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	4'703,56	0,046
C:009.020	A76 - 2° traversa di via delle Querce euro	2'525,90	0,025
C:009.020.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	299,14	0,003
C:009.020.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	2'226,76	0,022
C:009.021	A80 - Via Barberini euro	5'721,32	0,056
C:009.021.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	359,71	0,004
C:009.021.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	4'820,38	0,047
C:009.021.012	Pozzetti prefabbricati euro	541,23	0,005
C:009.022	A81 - 1° parallela via Barberini euro	11'706,94	0,115
C:009.022.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'121,81	0,011
C:009.022.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	10'585,13	0,104
C:009.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	11'396,24	0,112
C:009.023.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'047,01	0,010
C:009.023.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	10'349,23	0,101
C:009.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	11'272,04	0,110
C:009.024.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'017,17	0,010
C:009.024.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	10'254,87	0,100
C:009.025	A84 - 4° parallela via Barberini euro	11'396,24	0,112
C:009.025.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'047,01	0,010
C:009.025.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	10'349,23	0,101
C:009.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	9'020,76	0,088
C:009.026.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	593,06	0,006
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:009.026.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	8'427,70	0,083
C:009.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	20'306,87	0,199
C:009.027.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'871,61	0,028
C:009.027.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	16'311,37	0,160
C:009.027.012	Pozzetti prefabbricati euro	1'123,89	0,011
C:009.029	A102 - 2° traversa di Via Lattanzio euro	1'593,45	0,016
C:009.029.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	261,67	0,003
C:009.029.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	1'331,78	0,013
C:009.030	A104 - 3° traversa di Via Lattanzio euro	2'372,30	0,023
C:009.030.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	450,77	0,004
C:009.030.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	1'921,53	0,019
C:009.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 euro	18'406,76	0,180
C:009.031.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'472,76	0,024
C:009.031.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	14'810,11	0,145
C:009.031.012	Pozzetti prefabbricati euro	1'123,89	0,011
C:010	OG6 - Irrigazione euro	49'702,80	0,487
C:010.045	Irrigazione euro	49'702,80	0,487
C:010.045.016	Irrigazione euro	49'702,80	0,487
C:011	OG10 - Pubblica illuminazione euro	1'044'267,27	10,230
C:011.039	Opere civili per impianti euro	86'850,00	0,851
C:011.039.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	86'850,00	0,851
C:011.040	Illuminazione stradale euro	883'672,27	8,656
C:011.040.013	Illuminazione stradale euro	883'672,27	8,656
C:011.041	Fotovoltaico euro	73'745,00	0,722
C:011.041.014	Fotovoltaico euro	73'745,00	0,722
C:012	OG10 - Predisposizione cavidotti Enel euro	182'647,94	1,789
C:012.042	Predisposizione cavidotti Enel euro	182'647,94	1,789
C:012.042.015	Cavidotti euro	182'647,94	1,789
C:013	OG10 - Cavidotti Telecom e rete civica euro	227'838,18	2,232
C:013.043	Cavidotti Telecom euro	160'664,92	1,574
C:013.043.015	Cavidotti euro	160'664,92	1,574
C:013.044	Rete civica euro	67'173,26	0,658
C:013.044.015	Cavidotti euro	67'173,26	0,658
C:014	LAVORAZIONI EFFETTUATE - OG6 - Fognatura nera euro	-453'073,59	-4,438
C:014.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	-50'379,30	-0,494
C:014.001.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-14'789,91	-0,145
C:014.001.010	Tubazioni gres fogna nera euro	-20'415,30	-0,200
C:014.001.012	Pozzetti prefabbricati euro	-15'174,09	-0,149
C:014.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	-25'412,85	-0,249
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:014.002.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-6'539,01	-0,064
C:014.002.010	Tubazioni gres fogna nera euro	-10'407,80	-0,102
C:014.002.012	Pozzetti prefabbricati euro	-8'466,04	-0,083
C:014.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	-62'693,30	-0,614
C:014.003.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-16'454,97	-0,161
C:014.003.010	Tubazioni gres fogna nera euro	-30'728,60	-0,301
C:014.003.012	Pozzetti prefabbricati euro	-15'509,73	-0,152
C:014.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	-244'775,59	-2,398
C:014.006.001	Sovrastrutture stradali euro	-25'281,11	-0,248
C:014.006.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-116'875,42	-1,145
C:014.006.010	Tubazioni gres fogna nera euro	-68'051,72	-0,667
C:014.006.012	Pozzetti prefabbricati euro	-34'567,34	-0,339
C:014.009	A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) euro	-19'773,60	-0,194
C:014.009.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-5'562,19	-0,054
C:014.009.010	Tubazioni gres fogna nera euro	-8'006,00	-0,078
C:014.009.012	Pozzetti prefabbricati euro	-6'205,41	-0,061
C:014.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	-17'015,32	-0,167
C:014.015.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-4'152,27	-0,041
C:014.015.010	Tubazioni gres fogna nera euro	-8'206,15	-0,080
C:014.015.012	Pozzetti prefabbricati euro	-4'656,90	-0,046
C:014.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	-17'494,48	-0,171
C:014.016.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-4'755,63	-0,047
C:014.016.010	Tubazioni gres fogna nera euro	-7'605,70	-0,075
C:014.016.012	Pozzetti prefabbricati euro	-5'133,15	-0,050
C:014.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	-11'766,30	-0,115
C:014.018.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-3'854,38	-0,038
C:014.018.010	Tubazioni gres fogna nera euro	-5'003,75	-0,049
C:014.018.012	Pozzetti prefabbricati euro	-2'908,17	-0,028
C:014.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	-3'762,85	-0,037
C:014.026.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-1'116,12	-0,011
C:014.026.010	Tubazioni gres fogna nera euro	-1'801,35	-0,018
C:014.026.012	Pozzetti prefabbricati euro	-845,38	-0,008
C:015	LAVORAZIONI EFFETTUATE - OG6 - Rete idrica euro	-129'954,43	-1,273
C:015.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	-26'098,31	-0,256
C:015.001.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-4'204,32	-0,041
C:015.001.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	-20'770,10	-0,203
C:015.001.012	Pozzetti prefabbricati euro	-1'123,89	-0,011
C:015.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	-13'535,81	-0,133
C:015.002.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-2'056,55	-0,020
C:015.002.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	-10'938,03	-0,107
C:015.002.012	Pozzetti prefabbricati euro	-541,23	-0,005
C:015.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	-28'584,46	-0,280
C:015.003.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-4'036,79	-0,040
C:015.003.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	-24'547,67	-0,240
C:015.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	-19'266,69	-0,189
C:015.006.001	Sovrastrutture stradali euro	-6'003,86	-0,059
C:015.006.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-1'761,77	-0,017
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:015.006.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	-10'377,17	-0,102
C:015.006.012	Pozzetti prefabbricati euro	-1'123,89	-0,011
C:015.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	-8'675,87	-0,085
C:015.008.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-1'383,47	-0,014
C:015.008.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	-7'292,40	-0,071
C:015.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	-10'271,27	-0,101
C:015.015.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-1'929,53	-0,019
C:015.015.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	-8'341,74	-0,082
C:015.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	-8'779,94	-0,086
C:015.016.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-1'570,52	-0,015
C:015.016.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	-7'209,42	-0,071
C:015.021	A80 - Via Barberini euro	-5'721,32	-0,056
C:015.021.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-359,71	-0,004
C:015.021.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	-4'820,38	-0,047
C:015.021.012	Pozzetti prefabbricati euro	-541,23	-0,005
C:015.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	-9'020,76	-0,088
C:015.026.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-593,06	-0,006
C:015.026.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	-8'427,70	-0,083
C:016	MODIFICA RECAPITO FOGNATURA - OG6 - Rete bianca e drenaggi euro	-9'298,80	-0,091
C:016.037	Impianti di trattamento e accumulo B euro	-9'298,80	-0,091
C:017	LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG3 - Viabilità e segnaletica euro	104'474,43	1,023
C:017.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	558,90	0,005
C:017.001.001	Sovrastrutture stradali euro	558,90	0,005
C:017.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	1'826,60	0,018
C:017.002.001	Sovrastrutture stradali euro	1'826,60	0,018
C:017.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	2'053,00	0,020
C:017.003.001	Sovrastrutture stradali euro	2'053,00	0,020
C:017.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	1'359,00	0,013
C:017.006.001	Sovrastrutture stradali euro	1'359,00	0,013
C:017.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	16'442,80	0,161
C:017.007.001	Sovrastrutture stradali euro	16'442,80	0,161
C:017.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	56'608,86	0,555
C:017.008.001	Sovrastrutture stradali euro	55'728,20	0,546
C:017.008.002	Segnaletica orizzontale euro	250,64	0,002
C:017.008.003	Segnaletica verticale euro	630,02	0,006
C:017.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	884,00	0,009
C:017.010.001	Sovrastrutture stradali euro	884,00	0,009
C:017.014	A70 - Prolungamento via degli Ulivi euro	697,70	0,007
C:017.014.001	Sovrastrutture stradali euro	697,70	0,007
C:017.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	1'077,70	0,011
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:017.015.001	Sovrastrutture stradali euro	1'077,70	0,011
C:017.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	1'045,00	0,010
C:017.016.001	Sovrastrutture stradali euro	1'045,00	0,010
C:017.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	1'293,30	0,013
C:017.017.001	Sovrastrutture stradali euro	1'293,30	0,013
C:017.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	957,10	0,009
C:017.018.001	Sovrastrutture stradali euro	957,10	0,009
C:017.021	A80 - Via Barberini euro	14'589,17	0,143
C:017.021.001	Sovrastrutture stradali euro	14'589,17	0,143
C:017.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	843,90	0,008
C:017.023.001	Sovrastrutture stradali euro	843,90	0,008
C:017.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	796,40	0,008
C:017.024.001	Sovrastrutture stradali euro	796,40	0,008
C:017.025	A84 - 4° parallela via Barberini euro	935,20	0,009
C:017.025.001	Sovrastrutture stradali euro	935,20	0,009
C:017.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	624,60	0,006
C:017.026.001	Sovrastrutture stradali euro	624,60	0,006
C:017.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	1'881,20	0,018
C:017.027.001	Sovrastrutture stradali euro	1'881,20	0,018
C:018	LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG3 - Marciapiedi euro	155'502,83	1,523
C:018.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	2'500,00	0,024
C:018.002.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	2'500,00	0,024
C:018.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	3'000,00	0,029
C:018.003.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	3'000,00	0,029
C:018.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocivia Trianello e Bonelli euro	1'250,00	0,012
C:018.006.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	1'250,00	0,012
C:018.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	35'081,53	0,344
C:018.007.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	35'081,53	0,344
C:018.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	59'754,18	0,585
C:018.008.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	59'754,18	0,585
C:018.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	17'704,44	0,173
C:018.010.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	17'704,44	0,173
C:018.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	2'000,00	0,020
C:018.015.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	2'000,00	0,020
C:018.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	2'000,00	0,020
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:018.016.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	2'000,00	0,020
C:018.021	A80 - Via Barberini euro	30'212,68	0,296
C:018.021.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	30'212,68	0,296
C:018.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	2'000,00	0,020
C:018.026.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	2'000,00	0,020
C:019	LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG3 - piste ciclabili euro	43'013,49	0,421
C:019.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	43'013,49	0,421
C:019.008.002	Segnaletica orizzontale euro	250,48	0,002
C:019.008.003	Segnaletica verticale euro	492,28	0,005
C:019.008.005	Sovrastuttura pista ciclabile euro	42'270,73	0,414
C:020	LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG6 - Fognatura nera euro	11'600,00	0,114
C:020.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	2'320,00	0,023
C:020.006.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'320,00	0,023
C:020.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	2'175,00	0,021
C:020.017.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'175,00	0,021
C:020.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	2'755,00	0,027
C:020.023.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'755,00	0,027
C:020.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	2'175,00	0,021
C:020.024.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'175,00	0,021
C:020.025	A84 - 4° parallela via Barberini euro	2'175,00	0,021
C:020.025.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'175,00	0,021
C:021	LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG6 - Fognatura bianca drenaggi euro	38'570,00	0,378
C:021.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	5'800,00	0,057
C:021.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	2'900,00	0,028
C:021.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	3'480,00	0,034
C:021.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	4'930,00	0,048
C:021.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	4'930,00	0,048
C:021.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	2'610,00	0,026
C:021.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	2'610,00	0,026
C:021.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	2'175,00	0,021
C:021.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	580,00	0,006
C:021.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	2'755,00	0,027
C:021.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	2'175,00	0,021
C:021.025	A84 - 4° parallela via Barberini euro	2'175,00	0,021
C:021.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	1'450,00	0,014
C:022	LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG6 - Rete idrica euro	9'425,00	0,092
C:022.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	2'320,00	0,023
C:022.006.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'320,00	0,023
C:022.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	2'175,00	0,021
C:022.017.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'175,00	0,021
C:022.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	2'755,00	0,027
C:022.023.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'755,00	0,027
A RIPORTARE			

