



COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al merito civile e militare
Citta' della Disfida

AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

REALIZZAZIONE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE
NEL PIANO DI ZONA DELLA NUOVA 167,
2° E 3° TRIENNIO.

In parziale variante alla viabilità approvata con il P.E.E.P



PERIZIA DI VARIANTE N.2

ELENCO DEI NUOVI PREZZI DI PERIZIA N.2

TAV.
B2

REV.	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Emissione costruttiva	26 MAR. 2018			

Progetto COBAR perizia n.2 ultima marzo con Default 23/03/2018 11:08:03

REV.

NOME FILE:

CONSORZIO AGGIUDICATARIO:

Research Consorzio Stabile Scrl
Il Rappresentante Legale



RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.

IMPRESA AFFIDATARIA IL PROCURATORE SPECIALE
Vito Matteo BAROZZI

COBAR s.p.a.
L'AMMINISTRATORE
Vito Matteo BAROZZI



Via Selva 101, 70022 - Altamura (Ba)

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO



ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

Via Nizza 154, 00198 - ROMA

RESPONSABILE DI PROGETTO:
Dott. Ing. Niccolò Saraca

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Francesco COGNETTI



COMUNE DI BARLETTA
Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

AREA TECNICA – Settore Lavori Pubblici

Prot. N° _____

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 3
(art. 163 del Regolamento n. 207/2010)

LAVORI: REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NEL PIANO DI ZONA 167 2° E 3° TRIENNIO COMPRESO LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ROGETTAZIONE – VARIAZIONE PROGETTUALE.

DITTA APPALTATRICE: RESEARCH CONSORZIO STABILE Società Consortile a r.l.

IMPRESA ESECUTRICE: COBAR S.p.A.

IMPORTO del contratto per lavori al netto della sicurezza e costo del personale

€ 6.535.000,00

ONERI PER LA SICUREZZA

€ 545.966,11

COSTO DEL PERSONALE

€ 2.813.168,25

IMPORTO DEL CONTRATTO per l'esecuzione dei lavori

€ 9.894.134,36

COSTO PER LA PROGETTAZIONE

€ 360.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO

€ 10.254.634,36

CONTRATTO in data 26/06/2015, rep. n. 438 in corso di registrazione.

Approvazione del progetto esecutivo con rimodulazione del quadro economico avvenuto con determinazione dirigenziale n. 1295 del 21/09/2015

I)		IMPORTO PER LAVORI A SEGUITO DELLA VARIANTE N.1		
		Importo contratto esecuzione lavori a corpo		
		A detrarre minore importo derivante da CME di Progetto Esecutivo al netto del ribasso contrattuale del 20,63%		
	a)	Importo totale lavori a corpo		6.241.297,91
	b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		527.021,08
	c)	Costo del personale		2.715.551,31
	a)+b)+c)	Totale costo lavori più Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e costo personale		9.483.870,30

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(art. 163 del Regolamento n. 207/2010)

L'anno **duemila diciotto** il giorno **otto** del mese di **Febbraio** considerato che occorre eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nell'elenco dei prezzi, parte integrante del contratto summenzionato, tra il sottoscritto ing. Francesco Cognetti direttore dei lavori ed il Signor Vito Barozzi, legale rappresentante dell'impresa esecutrice, sono stati concordati i seguenti prezzi unitari in base ai quali sotto il ribasso d'asta relativo al contratto originario, saranno pagati i lavori in parola.

ELENCO DEI NUOVI PREZZI**NP3.17** Assimilata BASILICATA E.01.004

Vagliatura del materiale scavato, la formazione in cumuli del materiale utilizzabile da mantenere nel sito di scavo, compreso il trasporto del materiale eccedente nell'ambito del cantiere, escluso lo spandimento. misura in opera prima dello scavo

Mc. € 6.13 da ribassare

NP3.18 IS.003.001.p

Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 20- 30, lato lungo ml. 30 - 50.): Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata plastificata di colore verde a maglia romboidale di mm. 50, per delimitazione del campo da gioco, compresa la carpenteria metallica di sostegno in tubolare di ferro zincato a caldo e verniciato in verde del Ø mm. 48, avente altezza fuori terra da cordolo perimetrale da ml. 3,00, ivi incluso l'incastro nel cordolo perimetrale o nei plinti in cls, compresa la fornitura e posa in opera di n. 2 cancelli di ingresso delle dimensioni di cm. 100x200, eseguiti con tubolari come sopra descritti e completi di cerniere e chiusura a lucchetto.

Mq. € 24.45 da ribassare

NP3.19 Inf. 001.011

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU no 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

€. 1.40 da ribassare

NP3.20 Inf. 001.030.a

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello





smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili pulite

Q.li € 2.40 da ribassare

NP3.21 Is. 003.001.r

Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 20- 30, lato lungo ml. 30 - 50.): Fornitura e posa in opera di recinzione in nylon a maglia di cm. 10 x 10 per delimitazione aree da gioco, da ml. 3 a ml. 8 dal cordolo in c.a. e sulla esistente recinzione metallica, e/o per coperture dei campi, data in opera sui pali posti agli angoli e su quelli di illuminazione posti intermedi lungo i lati lunghi, compreso la fornitura di staffe per l'aggancio agli stessi, cavalletto di acciaio, cordini in nylon per il fissaggio e zanche di ancoraggio.

Mq. € 12.41 da ribassare

NP3.22 F01. 008c

Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densita) di tipo corrugato a doppia parete, con fessurazioni sulle gole fra costole successive per sistemi drenanti, compresi i pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera, esclusi il materiale di rinfiacco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidita SN4 - Diametro esterno mm 315.

Mq. € 26.10 da ribassare

NP3.23 E 11. 036 01

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di superfici esterne con malta bicomponente elastica a base cementizia con inerti a grana fina, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa in opera per uno spessore non inferiore a mm. 3, compreso la rete in fibra di vetro alcali resistente di maglia 4,5x5 mm.

Mq. € 41.00 da ribassare

COSTRUZIONE DEL PREZZO ATTRAVERSO LE PERCENTUALI DEL PROGETTO PRELIMINARE

Perizia n. 2	Tariffa		prezzo listino (A)	% incidenza mano d'opera e sicurezza (B) -29,2983%	Prezzo di listino netto della colonna (B) da ribassare	Ribasso offerto (D)	incidenza del ribasso (E)	Prezzo di listino al netto delle colonne (B e E) (F)	Prezzo da riportare nel computo (B+F)
NP3.17		vagliatura	€ 6,13	€ 1,80	€ 4,33	20,63%	-€ 0,89	€ 3,44	€ 5,24
NP3.18	IS.003.001.p	Recinzione	€ 24,45	€ 7,16	€ 17,29	20,63%	-€ 3,57	€ 13,72	€ 20,88
NP3.19	Inf. 001.011	tappeto usura	€ 1,40	€ 0,41	€ 0,99	20,63%	-€ 0,20	€ 0,79	€ 1,20
NP3.20	Inf. 001.030.a	smaltimento mac	€ 2,40	€ 0,70	€ 1,70	20,63%	-€ 0,35	€ 1,35	€ 2,05
NP3.21	Is.003.001.r	rete nailon	€ 12,41	€ 3,64	€ 8,77	20,63%	-€ 1,81	€ 6,96	€ 10,60
NP3.22	F 01. 008c	PE-AD Fessurato	€ 26,10	€ 7,65	€ 18,45	20,63%	-€ 3,81	€ 14,65	€ 22,29
NP3.23	E 11.036	Impermeabilizzazio	€ 41,00	€ 12,01	€ 28,99	20,63%	-€ 5,98	€ 23,01	€ 35,02

I precedenti nuovi prezzi saranno inseriti a titolo provvisorio in contabilità in pendenza del procedimento di approvazione previsto dall'articolo 163, comma 3 del Regolamento 5/10/2010, n. 207 . Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c.a r.l.

L'Impresa appaltatrice

IL PROCURATORE SPECIALE

Vito Matteo BAROZZI

Il direttore dei lavori

Visto: Il responsabile del procedimento

