



COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al merito civile e militare
Citta' della Disfida

AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

REALIZZAZIONE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE
NEL PIANO DI ZONA DELLA NUOVA 167,
2° E 3° TRIENNIO.





In parziale variante alla viabilità approvata con il P.E.E.P



PERIZIA DI VARIANTE N.2

ELENCO DEI NUOVI PREZZI DI PERIZIA N.2

**TAV.
B**

		REV.			
			NOME FILE:		
CONSORZIO AGGIUDICATARIO: Research Consorzio Stabile Scarl <i>Il Rappresentante Legale</i>  RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c.a r.l. IMPRESA AFFIDATARIA PROCURATORE SPECIALE Vito Matteo BAROZZI COBAR S.p.A. L'AMMINISTRATORE Vito Matteo BAROZZI  Via Selva 101, 70022 - Altamura (Ba)		 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE Via Nizza 154, 00198 - ROMA RESPONSABILE DI PROGETTO: Dott. Ing. Niccolo' Saraca		
			IL DIRETTORE DEI LAVORI Dott. Ing. Francesco COGNETTI 		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Emissione costruttiva	26 MAR. 2018			



COMUNE DI BARLETTA
Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

AREA TECNICA – Settore Lavori Pubblici

Prot. N° _____

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1
(art. 163 del Regolamento n. 207/2010)

LAVORI: REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NEL PIANO DI ZONA 167 2° E 3° TRIENNIO COMPRESO LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ROGETTAZIONE – VARIAZIONE PROGETTUALE.

DITTA APPALTATRICE: RESEARCH CONSORZIO STABILE Società Consortile a r.l.

IMPRESA ESECUTRICE: COBAR S.p.A.

IMPORTO del contratto per lavori al netto della sicurezza

e costo del personale

€ 6.535.000,00

ONERI PER LA SICUREZZA

€ 545.966,11

COSTO DEL PERSONALE

€ 2.813.168,25

IMPORTO DEL CONTRATTO per l'esecuzione dei lavori

€ **9.894.134,36**

COSTO PER LA PROGETTAZIONE

€ 360.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO

€ **10.254.634,36**

CONTRATTO in data 26/06/2015, rep. n. 438 in corso di registrazione.

Approvazione del progetto esecutivo con rimodulazione del quadro economico avvenuto con determinazione dirigenziale n. 1295 del 21/09/2015

I)		IMPORTO PER LAVORI A SEGUITO DELLA VARIANTE N.1		
		Importo contratto esecuzione lavori a corpo		
		A detrarre minore importo derivante da CME di Progetto Esecutivo al netto del ribasso contrattuale del 20,63%		
	a)	Importo totale lavori a corpo		6.241.297,91
	b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		527.021,08
	c)	Costo del personale		2.715.551,31
	a)+b)+c)	Totale costo lavori più Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e costo personale		9.483.870,30

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(art. 163 del Regolamento n. 207/2010)

L'anno **duemila diciassette** il giorno **dieci** del mese di **Aprile** considerato che occorre eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nell'elenco dei prezzi, parte integrante del contratto summenzionato, tra il sottoscritto ing. Francesco Cognetti direttore dei lavori ed il Signor Vito Barozzi, legale rappresentante dell'impresa esecutrice, sono stati concordati i seguenti prezzi unitari in base ai quali sotto il ribasso d'asta relativo al contratto originario, saranno pagati i lavori in parola.

ELENCO DEI NUOVI PREZZI**NP3.01** inf.02.03.06 a1

Fornitura di piante tappezzanti di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva di scarico e trasporto a pie d'opera. Specie tipo: Anthemis spp., Aptenia spp., Carpobrotus edulis, Capparis ovata, Delosperma spp., Dorycnium hirsutum, Gazania spp., Lampranthus auranticus, Lantana sellowiana, Leonotis leonorus, Limonium vulgare, Myoporum parvifolium, Santolina spp., Sedum spp., ecc. - vasetti diametro cm 8 – 10 a sostituzione del tappeto erboso in ragione di una pianta ogni 0,82 Mq.

NP3.02

Fornitura e posa in opera di pavimentazione anti trauma composta da impasto di granuli di gomma nera e resina poliuretana mono componente applicata a spatola uniformemente su tutta la superficie in due strati. 1° strato fornitura e stesura di impasto in granuli di gomma nera e resina poliuretana mono componente applicata a spatola uniformemente su tutta la superficie in due strati con spessore medio di cm. 3; 2° strato fornitura e stesura di impasto in granuli di gomma 100% EPDM puro colorato e resina poliuretana mono componente applicata a spatola uniformemente su tutta la superficie senza soluzione di continuità dello spessore di cm 1 compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

mq € 95,00 da ribassare

NP3.03

Differenza di costo a seguito di lavorazione differente da quella prevista dalla lavorazione NP.05 ma eseguita come di seguito:

Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa in opera di colorazione con resine acriliche bi-componenti a scelta della direzione dei lavori, stesa a spatola. Il trattamento dovrà essere eseguito preferibilmente al momento della stesa del manto d'usura realizzato con una granulometria 0,4/0,6, bitume a bassa penetrazione e spessore a costipamento ultimato di 20/30 mm..

€ -1,90 da ribassare



NP3.04 inf. 03.023

Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornitura e posta in opera mediante fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte, compresa la manodopera necessaria per il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico.(modificare in base a catalogo Neri)

€. 554.80 da ribassare

COSTRUZIONE DEL PREZZO ATTRAVERSO LE PERCENTUALI DEL PROGETTO PRELIMINARE

Perizia n. 2	Tariffa		prezzo listino (A)	% incidenza mano d'opera e sicurezza (B) -29,2983%	Prezzo di listino netto della colonna (B) da ribassare	Ribasso offerto (D)	incidenza del ribasso (E)	Prezzo di listino al netto delle colonne (B e E) (F)	Prezzo da riportare nel computo (B+F)
NP3.01	Inf.02,03,03,a1	prato trasformato							€ -
NP3.02		pav antitrauma	€ 95,00	€ 27,83	€ 67,17	20,63%	-€ 13,86	€ 53,31	€ 81,14
NP3.03		colorazione pista	-€ 1,90	-€ 0,56	-€ 1,34	20,63%	€ 0,28	-€ 1,07	-€ 1,62
NP3.04	Inf. 03.023	Fontanino	€ 554,80	€ 162,55	€ 392,25	20,63%	-€ 80,92	€ 311,33	€ 473,88

I precedenti nuovi prezzi saranno inseriti a titolo provvisorio in contabilità in pendenza del procedimento di approvazione previsto dall'articolo 163, comma 3 del Regolamento 5/10/2010, n. 207 . Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'Impresa appaltatrice **RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c.a r.l.**


IL PROCURATORE SPECIALE
Vito Matteo BAROZZI

Il direttore dei lavori



Visto: Il responsabile del procedimento