



# COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al merito civile e militare  
Citta' della Disfida

## AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

REALIZZAZIONE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE  
NEL PIANO DI ZONA DELLA NUOVA 167,  
2° E 3° TRIENNIO.

In parziale variante alla viabilità approvata con il P.E.E.P



## PERIZIA DI VARIANTE N.2

COMPUTO METRICO DI PERIZIA N. 2

**TAV.**  
**C**

REV.

NOME FILE:

CONSORZIO AGGIUDICATARIO:

Research Consorzio Stabile Scarl

Il Rappresentante Legale



RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c.a r.l.

IMPRESA AFFIDATARIA/PROCURATORE SPECIALE

Vito Matteo BAROZZI

COBAR s.p.a.  
L'AMMINISTRATORE  
Vito Matteo BAROZZI



Via Selva 101, 70022 - Altamura (Ba)



IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

Via Nizza 154, 00198 - ROMA

RESPONSABILE DI PROGETTO:  
Dott. Ing. Niccolò Saraca

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Dott. Ing. Francesco COGNETTI

REV.

DESCRIZIONE

DATA

DISEGNATO

VERIFICATO

APPROVATO

0 Emissione costruttiva  
progetto COBAR perizia n 2 don Default 22/01/2018 12:17:25

26 MAR 2018

GENNAIO 2018

**COMUNE DI BARLETTA**  
**PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI**

pag. 1

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE NEL PIANO DI ZONA DELLA NUOVA 167 - 2° E 3° TRIENNIO

**COMMITTENTE:** COMUNE DI BARLETTA

Barletta, 23/03/2018

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								
<b>LAVORI A CORPO</b>								
<b>OG3 - Viabilità e segnaletica (SpCat 1)</b>								
<b>A75 - 1° traversa di via delle Querce (Cat 19)</b>								
<b>Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>								
1 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		100,00	10,300	0,250	257,50		
	SOMMANO mc					257,50	12,75	3'283,13
2 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		100,00	10,300	10,000	10'300,00		
	SOMMANO mq/cm					10'300,00	0,91	9'373,00
3 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		100,00	10,300	3,000	3'090,00		
	SOMMANO mq/cm					3'090,00	2,84	8'775,60
<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>								
4 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					50,00 50,00		
	SOMMANO mq					100,00	2,24	224,00
5 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzzeria linee margine linee parcheggio *(par.ug.=2,00*100/5)		2,00 40,00	100,00 100,00 2,00		100,00 200,00 80,00		
	SOMMANO ml					380,00	0,26	98,80
<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>								
6 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	32,01	64,02
7 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,21	12,42
8 Inf 01.0591	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,16	47,16
9 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
<b>A76 - 2° traversa di via delle Querce (Cat 20)</b>								
<b>Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>								
10 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		50,00	10,300	0,250	128,75		
	SOMMANO mc					128,75	12,75	1'641,56
<b>A R I P O R T A R E</b>								
								23'562,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							23'562,98
11 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		50,00	10,300	10,000	5'150,00		
	SOMMANO mq/cm					5'150,00	0,91	4'686,50
12 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		50,00	10,300	3,000	1'545,00		
	SOMMANO mq/cm					1'545,00	2,84	4'387,80
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
13 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					50,00		
	SOMMANO mq					50,00		
						100,00	2,24	224,00
14 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm					50,00		
	linee mezzeria		2,00	50,00		100,00		
	linee margine		20,00	2,00		40,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=2,00*50/5)					190,00	0,26	49,40
	SOMMANO ml							
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
15 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	32,01	64,02
16 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,21	12,42
17 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,16	47,16
18 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
	<b>A10 - 1° parallela di Via delle Querce (Cat 1) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
19 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulò ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.					684,00		
	carreggiata est		480,00	5,700	0,250	684,00		
	carreggiata ovest		480,00	5,700	0,250	684,00		
	SOMMANO mc					1'368,00	12,75	17'442,00
20 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:					27'360,00		
	carreggiata est		480,00	5,700	10,000	27'360,00		
	carreggiata ovest		480,00	5,700	10,000	27'360,00		
	SOMMANO mq/cm					54'720,00	0,91	49'795,20
21 Inf 01.031a01	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori ... a e con gli assetti a squadra e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Di cm. 10 di spessore - Liscio piattaforma sormontabile e carrabile *(par.ug.=4*7)	28,00				28,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					28,00		100'314,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					28,00		100'314,77
	SOMMANO mq					28,00	68,05	1'905,40
22 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte carreggiata est carreggiata ovest		480,00 480,00	5,700 5,700	3,000 3,000	8'208,00 8'208,00		
	SOMMANO mq/cm					16'416,00	2,84	46'621,44
23 NP.14	Fornitura e posa in opera di miscela fotocatalitica a base d'acqua e biossido di titanio (TiO2) di tipo Anatase con struttura nanometrica, tipo Coverlite, che consenta l'abbattimen ... ici". L'efficacia fotocatalitica deve avere un valore iniziale di abbattimento > di 35% con 1,5 l/min di gas inquinante. carreggiate est ed ovest	2,00	480,00	5,700		5'472,00		
	SOMMANO mq					5'472,00	5,42	29'658,24
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
24 NP.11	Fornitura e posa in opera di calotte "marker" rifrangente in gomma dimensioni variabili fino a 30 cm. di diametro e muniti di gambo o tasselli per l'ancoraggio a qualsiasi tipo di ... tra, la fornitura e posa dei tasselli di ancoraggio, eventuali miscele collanti a presa rapida e quant'altro occorrente.					300,00		
	SOMMANO cadauno					300,00	4,04	1'212,00
25 NP.12	Marker stradale a LED alimentazione solare, Lampeggiante Monofacciale, CARRABILE disponibile con Luce Bianca, Gialla e Rossa. Dimensioni conformi alle norme del codice della strada che richiede un'altezza massima dalla sede stradale di 25 mm (Art.153 - Art. 40 C.d.s.)					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	48,89	977,80
26 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					500,00 100,00		
	SOMMANO mq					600,00	2,24	1'344,00
27 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm carreggiata est linee margine linee parcheggi *(par.ug.=480/5) carreggiata ovest linee margine linee parcheggi *(par.ug.=480/5)	2,00 96,00	480,00 2,00			960,00 192,00		
	SOMMANO ml					2'304,00	0,26	599,04
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
28 NP.13	Attraversamento pedonale luminoso, studiato appositamente per l'arredo urbano, composto da: Palo rastremato H mt 6,50 con sbraccio da 2,50 o 4,00 mt completo di piastra e tirafondi ... ritto del palo Plafoniera per illuminazione con fascio asimmetrico completa di lampada SAP 250W Classe di Isolamento II					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1'064,48	21'289,60
29 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	32,01	640,20
30 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	6,21	124,20
31 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,16	47,16
32 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		204'733,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,00		204'733,85
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
33 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,03	328,24
34 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	35,84	358,40
	<b>A11 - 2° parallela di Via delle Querce (Cat 2) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
35 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		260,00	5,800	0,250	377,00		
	SOMMANO mc					377,00	12,75	4'806,75
36 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		260,00	5,800	10,000	15'080,00		
	SOMMANO mq/cm					15'080,00	0,91	13'722,80
37 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		260,00	5,800	3,000	4'524,00		
	SOMMANO mq/cm					4'524,00	2,84	12'848,16
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
38 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					200,00 10,00		
	SOMMANO mq					210,00	2,24	470,40
39 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee margine linea mezzzeria	2,00	260,00 260,00			520,00 260,00		
	SOMMANO ml					780,00	0,26	202,80
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
40 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	32,01	160,05
41 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,21	31,05
42 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	47,16	235,80
	<b>A21 - 1° traversa di via Ricci (Cat 4) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							237'941,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								237'941,59
43 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		65,00	10,300	0,250	167,38		
	SOMMANO mc					167,38	12,75	2'134,10
44 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		65,00	10,300	10,000	6'695,00		
	SOMMANO mq/cm					6'695,00	0,91	6'092,45
45 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		65,00	10,300	3,000	2'008,50		
	SOMMANO mq/cm					2'008,50	2,84	5'704,14
<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>								
46 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					50,00		
	SOMMANO mq					50,00		
						100,00	2,24	224,00
47 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm		65,00			65,00		
	linee mezzeria	2,00	65,00			130,00		
	linee margine	26,00	2,00			52,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=2,00*65/5)					247,00	0,26	64,22
<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>								
48 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	32,01	128,04
49 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	6,21	24,84
50 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,16	47,16
51 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
52 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,84	71,68
<b>A22 - 2° traversa di via Ricci (Cat 5) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>								
53 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		75,00	10,300	0,250	193,13		
	SOMMANO mc					193,13	12,75	2'462,41
<b>A R I P O R T A R E</b>								254'937,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>								254'937,92	
54 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		75,00	10,300	10,000	7'725,00			
	SOMMANO mq/cm					7'725,00	0,91	7'029,75	
55 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		75,00	10,300	3,000	2'317,50			
	SOMMANO mq/cm					2'317,50	2,84	6'581,70	
<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>									
56 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					50,00 50,00			
	SOMMANO mq					100,00	2,24	224,00	
57 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzeria linee margine linee parcheggi *(par.ug.=2,00*75/5)	2,00 30,00	75,00 75,00 2,00			75,00 150,00 60,00			
	SOMMANO ml					285,00	0,26	74,10	
<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>									
58 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	32,01	64,02	
59 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	6,21	12,42	
60 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	47,16	47,16	
61 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29	
<b>A20 - Parallela Via Ricci (Cat 3) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>									
62 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. carreggiata est carreggiata ovest		510,00 510,00	5,700 5,700	0,250 0,250	726,75 726,75			
	SOMMANO mc					1'453,50	12,75	18'532,13	
63 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: carreggiata est carreggiata ovest		510,00 510,00	5,700 5,700	10,000 10,000	29'070,00 29'070,00			
	SOMMANO mq/cm					58'140,00	0,91	52'907,40	
64 Inf 01.031a01	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori ... a e con gli assetti a squadro e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Di cm. 10 di spessore - Liscio piattaforma sormontabile e carrabile *(par.ug.=4*7)	28,00				28,00			
<b>A R I P O R T A R E</b>							28,00		340'453,89



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					28,00		340'453,89
	SOMMANO mq					28,00	68,05	1'905,40
65 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte carreggiata est carreggiata ovest		510,00 510,00	5,700 5,700	3,000 3,000	8'721,00 8'721,00		
	SOMMANO mq/cm					17'442,00	2,84	49'535,28
66 NP.14	Fornitura e posa in opera di miscela fotocatalitica a base d'acqua e biossido di titanio (TiO2) di tipo Anatase con struttura nanometrica, tipo Coverlite, che consenta l'abbattimen ... ici". L'efficacia fotocatalitica deve avere un valore iniziale di abbattimento > di 35% con 1,5 l/min di gas inquinante. carreggiate esy ed ovest	2,00	510,00	5,700		5'814,00		
	SOMMANO mq					5'814,00	5,42	31'511,88
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
67 NP.11	Fornitura e posa in opera di calotte "marker" rifrangente in gomma dimensioni variabili fino a 30 cm. di diametro e muniti di gambo o tasselli per l'ancoraggio a qualsiasi tipo di ... tra, la fornitura e posa dei tasselli di ancoraggio, eventuali miscele collanti a presa rapida e quant'altro occorrente.					330,00		
	SOMMANO cadauno					330,00	4,04	1'333,20
68 NP.12	Marker stradale a LED alimentazione solare, Lampeggiante Monofacciale, CARRABILE disponibile con Luce Bianca, Gialla e Rossa. Dimensioni conformi alle norme del codice della strada che richiede un'altezza massima dalla sede stradale di 25 mm (Art.153 - Art. 40 C.d.s.)					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	48,89	977,80
69 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					500,00 100,00		
	SOMMANO mq					600,00	2,24	1'344,00
70 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm carreggiata est linee margine linee parcheggi *(par.ug.=510/5) carreggiata ovest linee margine linee parcheggi *(par.ug.=510/5)	2,00 102,00	510,00 2,00			1'020,00 204,00		
	SOMMANO ml	2,00 102,00	510,00 2,00			2'448,00	0,26	636,48
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
71 NP.13	Attraversamento pedonale luminoso, studiato appositamente per l'arredo urbano, composto da: Palo rastremato H mt 6,50 con sbraio da 2,50 o 4,00 mt completo di piastra e tirafondi ... ritto del palo Plafoniera per illuminazione con fascio asimmetrico completa di lampada SAP 250W Classe di Isolamento II					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1'064,48	21'289,60
72 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	32,01	960,30
73 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	6,21	186,30
74 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	41,03	492,36
75 Inf 01.073m	Segnale di "localizzazione e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							450'626,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							450'626,49
	SOMMANO cad					4,00		
76	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00	66,21	264,84
	SOMMANO cad					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	35,84	358,40
	<b>A70 - Prolungamento via degli Ulivi (Cat 14) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
77	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
Inf 01.007	carreggiata est		100,00	5,700	0,250	142,50		
	carreggiata ovest		100,00	5,700	0,250	142,50		
	SOMMANO mc					285,00	12,75	3'633,75
78	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscele aggregate e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:							
Inf 01.009	carreggiata est		100,00	5,700	10,000	5'700,00		
	carreggiata ovest		100,00	5,700	10,000	5'700,00		
	SOMMANO mq/cm					11'400,00	0,91	10'374,00
79	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte							
NP.02	carreggiata est		100,00	5,700	3,000	1'710,00		
	carreggiata ovest		100,00	5,700	3,000	1'710,00		
	SOMMANO mq/cm					3'420,00	2,84	9'712,80
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
80	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto							
Inf 01.089a	attraversamenti pedonali					100,00		
						50,00		
	SOMMANO mq					150,00	2,24	336,00
81	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm							
Inf 01.087a	carreggiata est					200,00		
	linee margine	2,00	100,00			200,00		
	linee parcheggio *(par.ug.=100/5)	20,00	2,00			40,00		
	carreggiata ovest					200,00		
	linee margine	2,00	100,00			200,00		
	linee parcheggio *(par.ug.=100/5)	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO ml					480,00	0,26	124,80
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
82	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.							
Inf 01.057						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	32,01	128,04
83	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto							
Inf 01.058						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	6,21	24,84
84	Segnali di "localizzazione e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm							
Inf 01.073m						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,21	132,42
85	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm							
Inf 01.068p								
	<b>A R I P O R T A R E</b>							475'716,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							475'716,38
	SOMMANO cad				2,00			
					2,00	35,84	71,68	
	<b>A71 - 1° parallela via degli Ulivi (Cat 15) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
86 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		240,00	10,300	0,250	618,00		
	SOMMANO mc				618,00	12,75	7'879,50	
87 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscele aggregate e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		240,00	10,300	10,000	24'720,00		
	SOMMANO mq/cm				24'720,00	0,91	22'495,20	
88 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		240,00	10,300	3,000	7'416,00		
	SOMMANO mq/cm				7'416,00	2,84	21'061,44	
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
89 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					100,00 50,00		
	SOMMANO mq					150,00	2,24	336,00
90 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzera linee margine linee parcheggi *(par.ug.=2,00*240/5)		240,00 2,00 96,00	240,00 2,00		240,00 480,00 192,00		
	SOMMANO ml					912,00	0,26	237,12
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
91 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	32,01	384,12
92 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	6,21	74,52
93 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	47,16	188,64
94 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	43,29	173,16
95 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
	<b>A72 - 2° parallela via degli Ulivi (Cat 16)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							528'761,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							528'761,12
	<b>Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
96 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		200,00	10,300	0,250	515,00		
	SOMMANO mc					515,00	12,75	6'566,25
97 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		200,00	10,300	10,000	20'600,00		
	SOMMANO mq/cm					20'600,00	0,91	18'746,00
98 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		200,00	10,300	3,000	6'180,00		
	SOMMANO mq/cm					6'180,00	2,84	17'551,20
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
99 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonale					100,00 50,00		
	SOMMANO mq					150,00	2,24	336,00
100 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzera linee margine linee parcheggi *(par.ug.=2,00*200/5)	2,00 80,00	200,00 200,00 2,00			200,00 400,00 160,00		
	SOMMANO ml					760,00	0,26	197,60
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
101 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	32,01	384,12
102 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	6,21	74,52
103 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	47,16	188,64
104 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	43,29	173,16
105 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
	<b>A73 - 3° parallela via degli Ulivi (Cat 17) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
106 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		170,00	10,300	0,250	437,75		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					437,75		573'121,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					437,75		573'121,97
	SOMMANO mc					437,75	12,75	5'581,31
107 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		170,00	10,300	10,000	17'510,00		
	SOMMANO mq/cm					17'510,00	0,91	15'934,10
108 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		170,00	10,300	3,000	5'253,00		
	SOMMANO mq/cm					5'253,00	2,84	14'918,52
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
109 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					100,00 50,00		
	SOMMANO mq					150,00	2,24	336,00
110 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzeria linee margine linee parcheggi *(par.ug.=2,00*170/5)	2,00 68,00	170,00 170,00 2,00			170,00 340,00 136,00		
	SOMMANO ml					646,00	0,26	167,96
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
111 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	32,01	384,12
112 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	6,21	74,52
113 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	47,16	188,64
114 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	43,29	173,16
115 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
	<b>A74 - 4° parallela via degli Ulivi (Cat 18) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
116 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		120,00	10,300	0,250	309,00		
	SOMMANO mc					309,00	12,75	3'939,75
117 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		120,00	10,300	10,000	12'360,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					12'360,00		614'963,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					12'360,00		614'963,41
	SOMMANO mq/cm					12'360,00	0,91	11'247,60
118 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		120,00	10,300	3,000	3'708,00		
	SOMMANO mq/cm					3'708,00	2,84	10'530,72
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
119 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					100,00 50,00		
	SOMMANO mq					150,00	2,24	336,00
120 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzzeria linee margine linee parcheggi *(par.ug.=2,00*120/5)		2,00 48,00	120,00 2,00		120,00 240,00 96,00		
	SOMMANO ml					456,00	0,26	118,56
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
121 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	32,01	256,08
122 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,21	49,68
123 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
124 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
125 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
	<b>A80 - Via Barberini (Cat 21) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
126 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. carreggiata est carreggiata ovest		170,00 170,00	5,700 5,700	0,250 0,250	242,25 242,25		
	SOMMANO mc					484,50	12,75	6'177,38
127 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: carreggiata est carreggiata ovest		170,00 170,00	5,700 5,700	10,000 10,000	9'690,00 9'690,00		
	SOMMANO mq/cm					19'380,00	0,91	17'635,80
128	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							661'639,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							661'639,49
NP.02	con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte carreggiata est carreggiata ovest		170,00 170,00	5,700 5,700	3,000 3,000	2'907,00 2'907,00		
	SOMMANO mq/cm					5'814,00	2,84	16'511,76
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
129 NP.11	Fornitura e posa in opera di calotte "marker" rifrangente in gomma dimensioni variabili fino a 30 cm. di diametro e muniti di gambo o tasselli per l'ancoraggio a qualsiasi tipo di ... tra, la fornitura e posa dei tasselli di ancoraggio, eventuali miscele collanti a presa rapida e quant'altro occorrente.					200,00		
	SOMMANO cadauno					200,00	4,04	808,00
130 NP.12	Marker stradale a LED alimentazione solare, Lampeggiante Monofacciale, CARRABILE disponibile con Luce Bianca, Gialla e Rossa. Dimensioni conformi alle norme del codice della strada che richiede un'altezza massima dalla sede stradale di 25 mm (Art.153 - Art. 40 C.d.s.)					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	48,89	977,80
131 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					200,00 200,00		
	SOMMANO mq					400,00	2,24	896,00
132 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm carreggiata est linee margine linee parcheggi *(par.ug.=170/5) carreggiata ovest linee margine linee parcheggi *(par.ug.=170/5) rotatoria rotatoria	2,00 34,00 2,00 34,00	170,00 2,00 170,00 2,00			340,00 68,00 340,00 68,00 130,00 100,00		
	SOMMANO ml					1'046,00	0,26	271,96
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
133 NP.13	Attraversamento pedonale luminoso, studiato appositamente per l'arredo urbano, composto da: Palo rastremato H mt 6,50 con sbraccio da 2,50 o 4,00 mt completo di piastra e tirafondi ... ritto del palo Plafoniera per illuminazione con fascio asimmetrico completa di lampada SAP 250W Classe di Isolamento II					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'064,48	8'515,84
134 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	32,01	320,10
135 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	6,21	62,10
136 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	41,03	164,12
137 Inf 01.073m	Segnale di "localizzazione e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,21	132,42
138 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
	<b>A R I P O R T A R E</b>							690'442,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								690'442,95
<b>A81 - 1° parallela via Barberini (Cat 22) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>								
139 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		160,00	10,300	0,250	412,00		
	SOMMANO mc				412,00	12,75	5'253,00	
140 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		160,00	10,300	10,000	16'480,00		
	SOMMANO mq/cm				16'480,00	0,91	14'996,80	
141 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		160,00	10,300	3,000	4'944,00		
	SOMMANO mq/cm				4'944,00	2,84	14'040,96	
<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>								
142 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					80,00 30,00		
	SOMMANO mq				110,00	2,24	246,40	
143 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo permanente ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzera linee margine linee parcheggi *(par.ug.=2,00*140/5)	2,00 56,00	160,00 160,00 2,00			160,00 320,00 112,00		
	SOMMANO ml				592,00	0,26	153,92	
<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>								
144 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					8,00		
	SOMMANO cad				8,00	32,01	256,08	
145 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					8,00		
	SOMMANO cad				8,00	6,21	49,68	
146 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad				2,00	47,16	94,32	
147 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad				2,00	43,29	86,58	
148 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad				4,00	35,84	143,36	
<b>A82 - 2° parallela via Barberini (Cat 23) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>								
149 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte							
<b>A R I P O R T A R E</b>								725'764,05



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							725'764,05
	nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		140,00	10,300	0,250	360,50		
	SOMMANO mc					360,50	12,75	4'596,38
150 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		140,00	10,300	10,000	14'420,00		
	SOMMANO mq/cm					14'420,00	0,91	13'122,20
151 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		140,00	10,300	3,000	4'326,00		
	SOMMANO mq/cm					4'326,00	2,84	12'285,84
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
152 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					80,00 30,00		
	SOMMANO mq					110,00	2,24	246,40
153 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzeria linee margine linee parcheggi *(par.ug.=2,00*140/5)	2,00 56,00	140,00 140,00 2,00			140,00 280,00 112,00		
	SOMMANO ml					532,00	0,26	138,32
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
154 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	32,01	256,08
155 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,21	49,68
156 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
157 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
158 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
	<b>A83 - 3° parallela via Barberini (Cat 24) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
159 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		140,00	10,300	0,250	360,50		
	SOMMANO mc					360,50	12,75	4'596,38
160	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							761'379,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							761'379,59
Inf 01.009	prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		140,00	10,300	10,000	14'420,00		
	SOMMANO mq/cm					14'420,00	0,91	13'122,20
161 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		140,00	10,300	3,000	4'326,00		
	SOMMANO mq/cm					4'326,00	2,84	12'285,84
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
162 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					80,00 30,00		
	SOMMANO mq					110,00	2,24	246,40
163 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzzeria linee margine linee parcheggi *(par.ug.=2,00*140/5)		140,00 2,00 56,00	140,00 140,00 2,00		140,00 280,00 112,00		
	SOMMANO ml					532,00	0,26	138,32
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
164 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	32,01	256,08
165 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,21	49,68
166 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
167 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
168 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
	<b>A84 - 4° parallela via Barberini (Cat 25) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
169 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulò ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		150,00	10,300	0,250	386,25		
	SOMMANO mc					386,25	12,75	4'924,69
170 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		150,00	10,300	10,000	15'450,00		
	SOMMANO mq/cm					15'450,00	0,91	14'059,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>							806'786,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							806'786,56
171 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		150,00	10,300	3,000	4'635,00		
	SOMMANO mq/cm					4'635,00	2,84	13'163,40
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
172 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					80,00 30,00		
	SOMMANO mq					110,00	2,24	246,40
173 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzeria linee margine linee parcheggi *(par.ug.=2,00*150/5)	2,00 60,00	150,00 150,00			150,00 300,00 120,00		
	SOMMANO ml					570,00	0,26	148,20
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
174 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	32,01	256,08
175 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,21	49,68
176 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
177 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
178 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
	<b>A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini (Cat 26) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
179 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		80,00	10,300	0,250	206,00		
	SOMMANO mc					206,00	12,75	2'626,50
180 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		80,00	10,300	10,000	8'240,00		
	SOMMANO mq/cm					8'240,00	0,91	7'498,40
181 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		80,00	10,300	3,000	2'472,00		
	SOMMANO mq/cm					2'472,00	2,84	7'020,48
	<b>A R I P O R T A R E</b>							838'119,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							838'119,96
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
182 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					50,00 20,00		
	SOMMANO mq					70,00	2,24	156,80
183 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzeria linee margine linee parcheggi *(par.ug.=2,00*80/5)		80,00 80,00 2,00			80,00 160,00 64,00		
	SOMMANO ml		32,00	2,00		304,00	0,26	79,04
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
184 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	32,01	160,05
185 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,21	31,05
186 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
187 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
188 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,84	71,68
	<b>A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli (Cat 6) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
189 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		860,00	5,700	0,250	1'225,50		
	SOMMANO mc					1'225,50	12,75	15'625,13
190 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		860,00	5,700	10,000	49'020,00		
	SOMMANO mq/cm					49'020,00	0,91	44'608,20
191 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		860,00	5,700	3,000	14'706,00		
	SOMMANO mq/cm					14'706,00	2,84	41'765,04
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
192 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					500,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					500,00		940'754,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					500,00		940'754,56
	SOMMANO mq					100,00		
						600,00	2,24	1'344,00
193 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee margine linea mezzeria	2,00	860,00 860,00			1'720,00 860,00		
	SOMMANO ml					2'580,00	0,26	670,80
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
194 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					37,00		
	SOMMANO cad					37,00	32,01	1'184,37
195 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					37,00		
	SOMMANO cad					37,00	6,21	229,77
196 Inf 01.059f	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	47,16	377,28
197 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	43,29	346,32
198 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,03	328,24
199 Inf 01.076d	Segnale di "senso unico" (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo 25 x 100 cm: - in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	35,55	248,85
200 Inf 01.073m	Segnale di "localizzazione e indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	66,21	198,63
	<b>A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 (Cat 31) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
201 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. carreggiata est carreggiata ovest		160,00 280,00	5,700 5,700	0,250 0,250	228,00 399,00		
	SOMMANO mc					627,00	12,75	7'994,25
202 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: carreggiata est carreggiata ovest		160,00 280,00	5,700 5,700	10,000 10,000	9'120,00 15'960,00		
	SOMMANO mq/cm					25'080,00	0,91	22'822,80
203 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte carreggiata est carreggiata ovest		160,00 280,00	5,700 5,700	3,000 3,000	2'736,00 4'788,00		
	SOMMANO mq/cm					7'524,00	2,84	21'368,16
	<b>A R I P O R T A R E</b>							997'868,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								997'868,03
<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>								
204 NP.11	Fornitura e posa in opera di calotte "marker" rifrangente in gomma dimensioni variabili fino a 30 cm. di diametro e muniti di gambo o tasselli per l'ancoraggio a qualsiasi tipo di ... tra, la fornitura e posa dei tasselli di ancoraggio, eventuali miscele collanti a presa rapida e quant'altro occorrente.					200,00		
	SOMMANO cadauno					200,00	4,04	808,00
205 NP.12	Marker stradale a LED alimentazione solare, Lampeggiante Monofacciale, CARRABILE disponibile con Luce Bianca, Gialla e Rossa. Dimensioni conformi alle norme del codice della strada che richiede un'altezza massima dalla sede stradale di 25 mm (Art.153 - Art. 40 C.d.s.)					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	48,89	977,80
206 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					200,00 100,00		
	SOMMANO mq					300,00	2,24	672,00
207 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm							
	carreggiata est							
	linee margine	2,00	160,00			320,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=160/5)	32,00	2,00			64,00		
	carreggiata ovest							
	linee margine	2,00	280,00			560,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=280/5)	56,00	2,00			112,00		
	SOMMANO ml					1'056,00	0,26	274,56
<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>								
208 NP.13	Attraversamento pedonale luminoso, studiato appositamente per l'arredo urbano, composto da: Palo rastremato H mt 6,50 con sbraccio da 2,50 o 4,00 mt completo di piastra e tirafondi ... ritto del palo Plafoniera per illuminazione con fascio asimmetrico completa di lampada SAP 250W Classe di Isolamento II					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'064,48	8'515,84
209 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	32,01	320,10
210 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	6,21	62,10
211 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	41,03	164,12
212 Inf 01.073m	Segnale di "localizzazione e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,21	132,42
213 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
<b>A100 - Prolungamento via Padre Di Bari (Cat 27) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>								
214 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		270,00	5,700	0,250	384,75		
<b>A RIPORTARE</b>						384,75		1'009'938,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					384,75		1'009'938,33
	carreggiata ovest		270,00	5,700	0,250	384,75		
	SOMMANO mc					769,50	12,75	9'811,13
215 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: carreggiata est carreggiata ovest		270,00	5,700	10,000	15'390,00		
	SOMMANO mq/cm		270,00	5,700	10,000	15'390,00		
						30'780,00	0,91	28'009,80
216 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte carreggiata est carreggiata ovest		270,00	5,700	3,000	4'617,00		
	SOMMANO mq/cm		270,00	5,700	3,000	4'617,00		
						9'234,00	2,84	26'224,56
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
217 NP.11	Fornitura e posa in opera di calotte "marker" rifrangente in gomma dimensioni variabili fino a 30 cm. di diametro e muniti di gambo o tasselli per l'ancoraggio a qualsiasi tipo di ... tra, la fornitura e posa dei tasselli di ancoraggio, eventuali miscele collanti a presa rapida e quant'altro occorrente.					250,00		
	SOMMANO cadauno					250,00	4,04	1'010,00
218 NP.12	Marker stradale a LED alimentazione solare, Lampeggiante Monofacciale, CARRABILE disponibile con Luce Bianca, Gialla e Rossa. Dimensioni conformi alle norme del codice della strada che richiede un'altezza massima dalla sede stradale di 25 mm (Art.153 - Art. 40 C.d.s.)					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	48,89	977,80
219 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					200,00 100,00		
	SOMMANO mq					300,00	2,24	672,00
220 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm carreggiata est linee margine linee parcheggio *(par.ug.=270/5) carreggiata ovest linee margine linee parcheggio *(par.ug.=270/5) rotatoria	2,00 54,00	270,00 2,00			540,00 108,00		
	SOMMANO ml					1'366,00	0,26	355,16
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
221 NP.13	Attraversamento pedonale luminoso, studiato appositamente per l'arredo urbano, composto da: Palo rastremato H mt 6,50 con sbraccio da 2,50 o 4,00 mt completo di piastra e tirafondi ... ritto del palo Plafoniera per illuminazione con fascio asimmetrico completa di lampada SAP 250W Classe di Isolamento II					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	1'064,48	11'709,28
222 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	32,01	320,10
223 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	6,21	62,10
224 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	41,03	164,12
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'089'254,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'089'254,38
225 Inf 01.073m	Segnale di "localizzazione e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,21	132,42
226 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
	<b>A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio (Cat 13) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
227 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	carreggiata est		190,00	5,800	0,250	275,50		
	carreggiata ovest		190,00	5,800	0,250	275,50		
	SOMMANO mc					551,00	12,75	7'025,25
228 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:							
	carreggiata est		190,00	5,800	10,000	11'020,00		
	carreggiata ovest		190,00	5,800	10,000	11'020,00		
	SOMMANO mq/cm					22'040,00	0,91	20'056,40
229 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinitrici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	carreggiata est		190,00	5,800	3,000	3'306,00		
	carreggiata ovest		190,00	5,800	3,000	3'306,00		
	SOMMANO mq/cm					6'612,00	2,84	18'778,08
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
230 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali							
						80,00		
						30,00		
	SOMMANO mq					110,00	2,24	246,40
231 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm							
	carreggiata est							
	linee margine	2,00	190,00			380,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=190/5)	38,00	2,00			76,00		
	carreggiata ovest							
	linee margine	2,00	190,00			380,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=190/5)	38,00	2,00			76,00		
	SOMMANO ml					912,00	0,26	237,12
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
232 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.							
						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	32,01	256,08
233 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto							
						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,21	49,68
234 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	41,03	164,12
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'136'343,29



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'136'343,29
235 Inf 01.073m	Segnale di "localizzazione e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,21	132,42
236 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,84	71,68
<b>A60a - 2° traversa di Via Boccaccio (Cat 11) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>								
237 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		210,00	10,300	0,250	540,75		
	SOMMANO mc					540,75	12,75	6'894,56
238 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		210,00	10,300	10,000	21'630,00		
	SOMMANO mq/cm					21'630,00	0,91	19'683,30
239 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		210,00	10,300	3,000	6'489,00		
	SOMMANO mq/cm					6'489,00	2,84	18'428,76
<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>								
240 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					50,00		
	SOMMANO mq					30,00		
						80,00	2,24	179,20
241 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm					210,00		
	SOMMANO ml	2,00	210,00			420,00		
		84,00	2,00			168,00		
						798,00	0,26	207,48
<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>								
242 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	32,01	160,05
243 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,21	31,05
244 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
245 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'182'269,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'182'269,40
246 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,84	71,68
	<b>A60b - Prolungamento via Don Filannino (Cat 12) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
247 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		210,00	10,300	0,250	540,75		
	SOMMANO mc					540,75	12,75	6'894,56
248 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		210,00	10,300	10,000	21'630,00		
	SOMMANO mq/cm					21'630,00	0,91	19'683,30
249 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		210,00	10,300	3,000	6'489,00		
	SOMMANO mq/cm					6'489,00	2,84	18'428,76
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
250 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					100,00 50,00		
	SOMMANO mq					150,00	2,24	336,00
251 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzeria linee margine linee parcheggi *(par.ug.=2,00*210/5)		210,00 2,00 84,00	210,00 210,00 2,00		210,00 420,00 168,00		
	SOMMANO ml					798,00	0,26	207,48
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
252 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	32,01	160,05
253 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,21	31,05
254 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
255 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
256 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,84	71,68
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'228'291,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								1'228'291,57
<b>A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) (Cat 8) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>								
257 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		170,00	8,000	0,250	340,00		
	SOMMANO mc				340,00		12,75	4'335,00
258 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		170,00	8,000	10,000	13'600,00		
	SOMMANO mq/cm				13'600,00		0,91	12'376,00
259 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		170,00	8,000	3,000	4'080,00		
	SOMMANO mq/cm				4'080,00		2,84	11'587,20
<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>								
260 NP.11	Fornitura e posa in opera di calotte "marker" rifrangente in gomma dimensioni variabili fino a 30 cm. di diametro e muniti di gambo o tasselli per l'ancoraggio a qualsiasi tipo di ... tra, la fornitura e posa dei tasselli di ancoraggio, eventuali miscele collanti a presa rapida e quant'altro occorrente.					120,00		
	SOMMANO cadauno					120,00	4,04	484,80
261 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					80,00 30,00		
	SOMMANO mq					110,00	2,24	246,40
262 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzeria linee margine linee parcheggi *(par.ug.=2,00*170/5) rotatoria		170,00 2,00 68,00	170,00 2,00 40,00		170,00 340,00 136,00 40,00		
	SOMMANO ml					686,00	0,26	178,36
<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>								
263 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	32,01	256,08
264 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,21	49,68
265 Inf 01.059I	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
266 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
267 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
<b>A R I P O R T A R E</b>								1'258'129,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								1'258'129,35
<b>A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) (Cat 9) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>								
268 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		150,00	10,300	0,250	386,25		
	SOMMANO mc					386,25	12,75	4'924,69
269 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		150,00	10,300	10,000	15'450,00		
	SOMMANO mq/cm					15'450,00	0,91	14'059,50
270 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		150,00	10,300	3,000	4'635,00		
	SOMMANO mq/cm					4'635,00	2,84	13'163,40
<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>								
271 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuota per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					80,00 50,00		
	SOMMANO mq					130,00	2,24	291,20
272 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo permanente ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee mezzera linee margine linee parcheggio *(par.ug.=2,00*150/5)	2,00 60,00	150,00 150,00 2,00			150,00 300,00 120,00		
	SOMMANO ml					570,00	0,26	148,20
<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>								
273 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	32,01	160,05
274 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,21	31,05
275 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
276 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
277 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,84	71,68
<b>A101 - 1° traversa di Via Lattanzio (Cat 28) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>								
278 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte							
<b>A R I P O R T A R E</b>								1'291'116,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'291'116,73
	nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		100,00	10,300	0,250	257,50		
	SOMMANO mc					257,50	12,75	3'283,13
279 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		100,00	10,300	10,000	10'300,00		
	SOMMANO mq/cm					10'300,00	0,91	9'373,00
280 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		100,00	10,300	3,000	3'090,00		
	SOMMANO mq/cm					3'090,00	2,84	8'775,60
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
281 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	2,24	112,00
282 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm		100,00			100,00		
	linee mezzeria	2,00	100,00			200,00		
	linee margine	40,00	2,00			80,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=2,00*100/5)							
	SOMMANO ml					380,00	0,26	98,80
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
283 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	32,01	160,05
284 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,21	31,05
285 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
286 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
287 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,84	71,68
	<b>A102 - 2° traversa di Via Lattanzio (Cat 29) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
288 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		35,00	27,000	0,250	236,25		
	SOMMANO mc					236,25	12,75	3'012,19
289 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'316'171,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'316'171,84
	predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		35,00	27,000	10,000	9'450,00		
	SOMMANO mq/cm					9'450,00	0,91	8'599,50
290 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		35,00	27,000	3,000	2'835,00		
	SOMMANO mq/cm					2'835,00	2,84	8'051,40
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
291 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	2,24	112,00
292 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm		35,00			35,00		
	linee mezzzeria	2,00	35,00			70,00		
	linee margine	14,00	2,00			28,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=2,00*35/5)					133,00	0,26	34,58
	SOMMANO ml							
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
293 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	32,01	128,04
294 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	6,21	24,84
295 Inf 01.0591	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,16	47,16
296 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
297 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,84	71,68
	<b>A104 - 3° traversa di Via Lattanzio (Cat 30) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
298 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulò ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		55,00	10,300	0,250	141,63		
	SOMMANO mc					141,63	12,75	1'805,78
299 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		55,00	10,300	10,000	5'665,00		
	SOMMANO mq/cm					5'665,00	0,91	5'155,15
300 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'340'245,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'340'245,26
	ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		55,00	10,300	3,000	1'699,50		
	SOMMANO mq/cm					1'699,50	2,84	4'826,58
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
301 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	2,24	224,00
302 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm		55,00			55,00		
	linee mezzeria	2,00	55,00			110,00		
	linee margine	22,00	2,00			44,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=2,00*55/5)					209,00	0,26	54,34
	SOMMANO ml							
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
303 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	32,01	128,04
304 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	6,21	24,84
305 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,16	47,16
306 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
307 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,84	71,68
	<b>A40 - Prolungamento via Lattanzio (Cat 7) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
308 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		220,00	5,700	0,250	313,50		
	carreggiata est		220,00	5,700	0,250	313,50		
	carreggiata ovest							
	SOMMANO mc					627,00	12,75	7'994,25
309 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		220,00	5,700	10,000	12'540,00		
	carreggiata est		220,00	5,700	10,000	12'540,00		
	carreggiata ovest							
	SOMMANO mq/cm					25'080,00	0,91	22'822,80
310 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		220,00	5,700	3,000	3'762,00		
	carreggiata est		220,00	5,700	3,000	3'762,00		
	carreggiata ovest							
	SOMMANO mq/cm					7'524,00	2,84	21'368,16
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'397'850,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								1'397'850,40
<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>								
311 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					200,00 100,00		
	SOMMANO mq					300,00	2,24	672,00
312 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm							
	carreggiata est					440,00		
	linee margine	2,00	220,00			88,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=220/5)	44,00	2,00					
	carreggiata ovest					440,00		
	linee margine	2,00	220,00			88,00		
	linee parcheggi *(par.ug.=220/5)	44,00	2,00					
	SOMMANO ml					1'056,00	0,26	274,56
<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>								
313 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	32,01	320,10
314 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	6,21	62,10
315 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	41,03	164,12
316 Inf 01.073m	Segnale di "localizzazione e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,21	132,42
317 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
<b>A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>								
318 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.					313,50 313,50		
	carreggiata est		220,00	5,700	0,250	313,50		
	carreggiata ovest		220,00	5,700	0,250	313,50		
	SOMMANO mc					627,00	12,75	7'994,25
319 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:					12'540,00 12'540,00		
	carreggiata est		220,00	5,700	10,000	12'540,00		
	carreggiata ovest		220,00	5,700	10,000	12'540,00		
	SOMMANO mq/cm					25'080,00	0,91	22'822,80
320 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte					3'762,00 3'762,00		
	carreggiata est		220,00	5,700	3,000	3'762,00		
	carreggiata ovest		220,00	5,700	3,000	3'762,00		
	SOMMANO mq/cm					7'524,00	2,84	21'368,16
<b>A R I P O R T A R E</b>								1'451'804,27



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								1'451'804,27
<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>								
321 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali					200,00 200,00		
	SOMMANO mq					400,00	2,24	896,00
322 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm carreggiata est linee margine linee parcheggio *(par.ug.=220/5) carreggiata ovest linee margine linee parcheggio *(par.ug.=220/5)	2,00 44,00	220,00 2,00			440,00 88,00		
	SOMMANO ml					1'056,00	0,26	274,56
<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>								
323 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	32,01	384,12
324 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	6,21	74,52
325 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	41,03	164,12
326 Inf 01.073m	Segnale di "localizzazione e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,21	132,42
327 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
<b>OG3 - Marciapiedi (SpCat 2) A75 - 1° traversa di via delle Querce (Cat 19) Sovrastruttura marciapiedi (SbCat 4)</b>								
328 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. superficie marciapiede 370 mq	370,00			0,200	74,00		
	SOMMANO mc					74,00	12,75	943,50
329 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	370,00			0,100	37,00		
	SOMMANO mc					37,00	76,27	2'821,99
330 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq	370,00			2,300	851,00		
	SOMMANO kg					851,00	1,55	1'319,05
331 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6					370,00		
<b>A R I P O R T A R E</b>						370,00		1'458'957,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					370,00		1'458'957,91
	<b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>		200,00	0,600		-120,00		
	Sommano positivi mq					370,00		
	Sommano negativi mq					-120,00		
	SOMMANO mq					250,00	17,93	4'482,50
332 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali).		200,00	0,600		120,00		
	SOMMANO mq					120,00	22,29	2'674,80
333 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		220,00			220,00		
	SOMMANO ml					220,00	25,72	5'658,40
	<b>A76 - 2° traversa di via delle Querce (Cat 20)</b>							
334 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. superficie marciapiede 170 mq	170,00			0,200	34,00		
	SOMMANO mc					34,00	12,75	433,50
335 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	170,00			0,100	17,00		
	SOMMANO mc					17,00	76,27	1'296,59
336 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq	170,00			2,300	391,00		
	SOMMANO kg					391,00	1,55	606,05
337 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6		90,00	0,600		170,00		
	<b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>					-54,00		
	Sommano positivi mq					170,00		
	Sommano negativi mq					-54,00		
	SOMMANO mq					116,00	17,93	2'079,88
338 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali).		90,00	0,600		54,00		
	SOMMANO mq					54,00	22,29	1'203,66
339 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		105,00			105,00		
	SOMMANO ml					105,00	25,72	2'700,60
	<b>A10 - 1° parallela di Via delle Querce (Cat 1)</b>							
340 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. carreggiata est superficie marciapiede 1300 mq carreggiata ovest superficie marciapiede 1170 mq	1300,00 1170,00			0,200 0,200	260,00 234,00		
	SOMMANO mc					494,00	12,75	6'298,50
341 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 carreggiata est superficie marciapiede 1300 mq carreggiata ovest superficie marciapiede 1170 mq	1300,00 1170,00			0,100 0,100	130,00 117,00		
	SOMMANO mc					247,00		1'486'392,39
	<b>A R I P O R T A R E</b>					247,00		1'486'392,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>					247,00		1'486'392,39	
	SOMMANO mc					247,00	76,27	18'838,69	
342 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=1300+1170)	2470,00			2,300	5'681,00			
	SOMMANO kg					5'681,00	1,55	8'805,55	
343 NP.06	Fornitura e posa in opera di pavimentazione fotocatalitica per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 carreggiata est superficie marciapiede 1300 mq carreggiata ovest superficie marciapiede 1170 mq <b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>		500,00 450,00	0,600 0,600		1'300,00 1'170,00 -300,00 -270,00			
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					2'470,00 -570,00			
	SOMMANO mq					1'900,00	22,98	43'662,00	
344 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... iev o segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). carreggiata est carreggiata ovest		500,00 450,00	0,600 0,600		300,00 270,00			
	SOMMANO mq					570,00	22,29	12'705,30	
345 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm carreggiata est carreggiata ovest		520,00 480,00			520,00 480,00			
	SOMMANO ml					1'000,00	25,72	25'720,00	
<b>A11 - 2° parallela di Via delle Querce (Cat 2)</b>									
346 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	490,00 625,00			0,200 0,200	98,00 125,00			
	SOMMANO mc					223,00	12,75	2'843,25	
347 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	490,00 625,00			0,100 0,100	49,00 62,50			
	SOMMANO mc					111,50	76,27	8'504,11	
348 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=490+625)	1115,00			2,300	2'564,50			
	SOMMANO kg					2'564,50	1,55	3'974,98	
349 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede <b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>		270,00 270,00	0,600 0,600		490,00 625,00 -162,00 -162,00			
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					1'115,00 -324,00			
	SOMMANO mq					791,00	17,93	14'182,63	
350 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... iev o segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		270,00 270,00	0,600 0,600		162,00 162,00			
	SOMMANO mq					324,00	22,29	7'221,96	
<b>A R I P O R T A R E</b>									1'632'850,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>									1'632'850,86
351 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		295,00 300,00			295,00 300,00			
	SOMMANO ml					595,00	25,72	15'303,40	
<b>A21 - 1° traversa di via Ricci (Cat 4)</b>									
352 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. superficie marciapiede 260 mq	260,00			0,200	52,00			
	SOMMANO mc					52,00	12,75	663,00	
353 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	260,00			0,100	26,00			
	SOMMANO mc					26,00	76,27	1'983,02	
354 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq	260,00			2,300	598,00			
	SOMMANO kg					598,00	1,55	926,90	
355 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6  <b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>		140,00	0,600		260,00 -84,00			
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					260,00 -84,00			
	SOMMANO mq					176,00	17,93	3'155,68	
356 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali).		140,00	0,600		84,00			
	SOMMANO mq					84,00	22,29	1'872,36	
357 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		150,00			150,00			
	SOMMANO ml					150,00	25,72	3'858,00	
<b>A22 - 2° traversa di via Ricci (Cat 5)</b>									
358 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	125,00 125,00			0,200 0,200	25,00 25,00			
	SOMMANO mc					50,00	12,75	637,50	
359 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	125,00 125,00			0,100 0,100	12,50 12,50			
	SOMMANO mc					25,00	76,27	1'906,75	
360 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=125+125)	250,00			2,300	575,00			
	SOMMANO kg					575,00	1,55	891,25	
361 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6								
<b>A R I P O R T A R E</b>									1'664'048,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'664'048,72
	lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		70,00 70,00	0,600 0,600		125,00 125,00 -42,00 -42,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					250,00 -84,00		
	SOMMANO mq					166,00	17,93	2'976,38
362 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		70,00 70,00	0,600 0,600		42,00 42,00		
	SOMMANO mq					84,00	22,29	1'872,36
363 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		80,00 80,00			80,00 80,00		
	SOMMANO ml					160,00	25,72	4'115,20
<b>A20 - Parallela Via Ricci (Cat 3)</b>								
364 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. carreggiata est superficie marciapiede carreggiata ovest superficie marciapiede	1050,00 1070,00			0,200 0,200	210,00 214,00		
	SOMMANO mc					424,00	12,75	5'406,00
365 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 carreggiata est superficie marciapiede carreggiata ovest superficie marciapiede	1050,00 1070,00			0,100 0,100	105,00 107,00		
	SOMMANO mc					212,00	76,27	16'169,24
366 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=1050+1070)	2120,00			2,300	4'876,00		
	SOMMANO kg					4'876,00	1,55	7'557,80
367 NP.06	Fornitura e posa in opera di pavimentazione fotocatalitica per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 carreggiata est superficie marciapiede carreggiata ovest superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		500,00 470,00	0,600 0,600		1'050,00 1'070,00 -300,00 -282,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					2'120,00 -582,00		
	SOMMANO mq					1'538,00	22,98	35'343,24
368 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali).		500,00 470,00	0,600 0,600		300,00 282,00		
	SOMMANO mq					582,00	22,29	12'972,78
369 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm carreggiata est carreggiata ovest		570,00 540,00			570,00 540,00		
	SOMMANO ml					1'110,00	25,72	28'549,20
<b>A70 - Prolungamento via degli Ulivi (Cat 14)</b>								
370 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	<b>A RIPIORTARE</b>							1'779'010,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'779'010,92
	carreggiata est superficie marciapiede	280,00			0,200	56,00		
	carreggiata ovest superficie marciapiede	260,00			0,200	52,00		
	SOMMANO mc					108,00	12,75	1'377,00
371 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	carreggiata est superficie marciapiede	280,00			0,100	28,00		
	carreggiata ovest superficie marciapiede	260,00			0,100	26,00		
	SOMMANO mc					54,00	76,27	4'118,58
372 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=280+260)	540,00			2,300	1'242,00		
	SOMMANO kg					1'242,00	1,55	1'925,10
373 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6							
	carreggiata est superficie marciapiede					280,00		
	carreggiata ovest superficie marciapiede					260,00		
	a detrarre percorso tattile non vedenti		100,00	0,600		-60,00		
			90,00	0,600		-54,00		
	Sommano positivi mq					540,00		
	Sommano negativi mq					-114,00		
	SOMMANO mq					426,00	17,93	7'638,18
374 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali).							
	carreggiata est		100,00	0,600		60,00		
	carreggiata ovest		90,00	0,600		54,00		
	SOMMANO mq					114,00	22,29	2'541,06
375 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm							
	carreggiata est		115,00			115,00		
	carreggiata ovest		110,00			110,00		
	SOMMANO ml					225,00	25,72	5'787,00
<b>A71 - 1° parallela via degli Ulivi (Cat 15)</b>								
376 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	lato sx superficie marciapiede	360,00			0,200	72,00		
	lato dx superficie marciapiede	405,00			0,200	81,00		
	SOMMANO mc					153,00	12,75	1'950,75
377 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	lato sx superficie marciapiede	360,00			0,100	36,00		
	lato dx superficie marciapiede	405,00			0,100	40,50		
	SOMMANO mc					76,50	76,27	5'834,66
378 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=360+405)	765,00			2,300	1'759,50		
	SOMMANO kg					1'759,50	1,55	2'727,23
379 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6							
	lato sx superficie marciapiede					360,00		
	lato dx superficie marciapiede					405,00		
	a detrarre percorso tattile non vedenti		200,00	0,600		-120,00		
			200,00	0,600		-120,00		
	Sommano positivi mq					765,00		
	Sommano negativi mq					-240,00		
	SOMMANO mq					525,00	17,93	9'413,25
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'822'323,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'822'323,73
380 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		200,00 200,00	0,600 0,600		120,00 120,00		
	SOMMANO mq					240,00	22,29	5'349,60
381 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		215,00 215,00			215,00 215,00		
	SOMMANO ml					430,00	25,72	11'059,60
	<b>A72 - 2° parallela via degli Ulivi (Cat 16)</b>							
382 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	250,00 250,00			0,200 0,200	50,00 50,00		
	SOMMANO mc					100,00	12,75	1'275,00
383 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	250,00 250,00			0,100 0,100	25,00 25,00		
	SOMMANO mc					50,00	76,27	3'813,50
384 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=250+250)	500,00			2,300	1'150,00 1'150,00	1,55	1'782,50
385 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede <b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>		150,00 150,00	0,600 0,600		250,00 250,00 -90,00 -90,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					500,00 -180,00		
	SOMMANO mq					320,00	17,93	5'737,60
386 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		150,00 150,00	0,600 0,600		90,00 90,00		
	SOMMANO mq					180,00	22,29	4'012,20
387 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		165,00 175,00			165,00 175,00		
	SOMMANO ml					340,00	25,72	8'744,80
	<b>A73 - 3° parallela via degli Ulivi (Cat 17)</b>							
388 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	205,00 300,00			0,200 0,200	41,00 60,00		
	SOMMANO mc					101,00	12,75	1'287,75
389 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'865'386,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'865'386,28
	lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	205,00 300,00			0,100 0,100	20,50 30,00		
	SOMMANO mc					50,50	76,27	3'851,64
390 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=205+300)	505,00			2,300	1'161,50		
	SOMMANO kg					1'161,50	1,55	1'800,33
391 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		130,00 150,00	0,600 0,600		205,00 300,00 -78,00 -90,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					505,00 -168,00		
	SOMMANO mq					337,00	17,93	6'042,41
392 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		130,00 150,00	0,600 0,600		78,00 90,00		
	SOMMANO mq					168,00	22,29	3'744,72
393 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		150,00 170,00			150,00 170,00		
	SOMMANO ml					320,00	25,72	8'230,40
	<b>A74 - 4° parallela via degli Ulivi (Cat 18)</b>							
394 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	230,00 245,00			0,200 0,200	46,00 49,00		
	SOMMANO mc					95,00	12,75	1'211,25
395 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	230,00 245,00			0,100 0,100	23,00 24,50		
	SOMMANO mc					47,50	76,27	3'622,83
396 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=230+245)	475,00			2,300	1'092,50		
	SOMMANO kg					1'092,50	1,55	1'693,38
397 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		90,00 80,00	0,600 0,600		230,00 245,00 -54,00 -48,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					475,00 -102,00		
	SOMMANO mq					373,00	17,93	6'687,89
398 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		90,00 80,00	0,600 0,600		54,00 48,00		
	SOMMANO mq					102,00	22,29	2'273,58
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'904'544,71



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								1'904'544,71
399 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		110,00 100,00			110,00 100,00		
	SOMMANO ml					210,00	25,72	5'401,20
<b>A80 - Via Barberini (Cat 21)</b>								
400 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	450,00 410,00			0,200 0,200	90,00 82,00		
	SOMMANO mc					172,00	12,75	2'193,00
401 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	450,00 410,00			0,100 0,100	45,00 41,00		
	SOMMANO mc					86,00	76,27	6'559,22
402 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=450+410)	860,00			2,300	1'978,00		
	SOMMANO kg					1'978,00	1,55	3'065,90
403 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... scorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede <b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>		160,00 140,00	0,600 0,600		450,00 410,00 -96,00 -84,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					860,00 -180,00		
	SOMMANO mq					680,00	17,93	12'192,40
404 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche del ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		160,00 140,00	0,600 0,600		96,00 84,00		
	SOMMANO mq					180,00	22,29	4'012,20
405 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		180,00 155,00			180,00 155,00		
	SOMMANO ml					335,00	25,72	8'616,20
<b>A81 - 1° parallela via Barberini (Cat 22)</b>								
406 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	335,00 230,00			0,200 0,200	67,00 46,00		
	SOMMANO mc					113,00	12,75	1'440,75
407 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	335,00 230,00			0,100 0,100	33,50 23,00		
	SOMMANO mc					56,50	76,27	4'309,26
408 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C							
<b>A R I P O R T A R E</b>								1'952'334,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'952'334,84
	rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=335+230)	565,00			2,300	1'299,50		
	SOMMANO kg					1'299,50	1,55	2'014,23
409 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede <b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>		160,00 140,00	0,600 0,600		335,00 230,00 -96,00 -84,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					565,00 -180,00		
	SOMMANO mq					385,00	17,93	6'903,05
410 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		160,00 140,00	0,600 0,600		96,00 84,00		
	SOMMANO mq					180,00	22,29	4'012,20
411 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		180,00 155,00			180,00 155,00		
	SOMMANO ml					335,00	25,72	8'616,20
	<b>A82 - 2° parallela via Barberini (Cat 23)</b>							
412 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	210,00 200,00			0,200 0,200	42,00 40,00		
	SOMMANO mc					82,00	12,75	1'045,50
413 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	210,00 200,00			0,100 0,100	21,00 20,00		
	SOMMANO mc					41,00	76,27	3'127,07
414 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=210+200)	410,00			2,300	943,00		
	SOMMANO kg					943,00	1,55	1'461,65
415 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede <b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>		100,00 120,00	0,600 0,600		210,00 200,00 -60,00 -72,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					410,00 -132,00		
	SOMMANO mq					278,00	17,93	4'984,54
416 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		100,00 120,00	0,600 0,600		60,00 72,00		
	SOMMANO mq					132,00	22,29	2'942,28
417 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		120,00 140,00			120,00 140,00		
	SOMMANO ml					260,00	25,72	6'687,20
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'994'128,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>								1'994'128,76	
<b>A83 - 3° parallela via Barberini (Cat 24)</b>									
418 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	210,00 200,00			0,200 0,200	42,00 40,00			
	SOMMANO mc					82,00	12,75	1'045,50	
419 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	210,00 200,00			0,100 0,100	21,00 20,00			
	SOMMANO mc					41,00	76,27	3'127,07	
420 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=210+200)	410,00			2,300	943,00			
	SOMMANO kg					943,00	1,55	1'461,65	
421 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede <b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>		120,00 110,00	0,600 0,600		210,00 200,00 -72,00 -66,00			
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					410,00 -138,00			
	SOMMANO mq					272,00	17,93	4'876,96	
422 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche del progetto. - Ievo segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		120,00 110,00	0,600 0,600		72,00 66,00			
	SOMMANO mq					138,00	22,29	3'076,02	
423 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con rotondi o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		130,00 120,00			130,00 120,00			
	SOMMANO ml					250,00	25,72	6'430,00	
<b>A84 - 4° parallela via Barberini (Cat 25)</b>									
424 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	210,00 310,00			0,200 0,200	42,00 62,00			
	SOMMANO mc					104,00	12,75	1'326,00	
425 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	210,00 310,00			0,100 0,100	21,00 31,00			
	SOMMANO mc					52,00	76,27	3'966,04	
426 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=310+210)	520,00			2,300	1'196,00			
	SOMMANO kg					1'196,00	1,55	1'853,80	
427 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede					210,00 310,00			
	SOMMANO mq					520,00			
<b>A RIPIORTARE</b>							520,00		2'021'291,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					520,00		2'021'291,80
	a detrarre percorso tattile non vedenti		120,00 120,00	0,600 0,600		-72,00 -72,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					520,00 -144,00		
	SOMMANO mq					376,00	17,93	6'741,68
428 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		120,00 120,00	0,600 0,600		72,00 72,00		
	SOMMANO mq					144,00	22,29	3'209,76
429 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		130,00 130,00			130,00 130,00		
	SOMMANO ml					260,00	25,72	6'687,20
	<b>A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini (Cat 26)</b>							
430 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	140,00 90,00			0,200 0,200	28,00 18,00		
	SOMMANO mc					46,00	12,75	586,50
431 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	140,00 90,00			0,100 0,100	14,00 9,00		
	SOMMANO mc					23,00	76,27	1'754,21
432 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=140+90)	230,00			2,300	529,00		
	SOMMANO kg					529,00	1,55	819,95
433 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		50,00 50,00	0,600 0,600		140,00 90,00 -30,00 -30,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					230,00 -60,00		
	SOMMANO mq					170,00	17,93	3'048,10
434 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		50,00 50,00	0,600 0,600		30,00 30,00		
	SOMMANO mq					60,00	22,29	1'337,40
435 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		60,00 60,00			60,00 60,00		
	SOMMANO ml					120,00	25,72	3'086,40
	<b>A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli (Cat 6)</b>							
436 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. superficie marciapiede	1450,00			0,200	290,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					290,00		2'048'563,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					290,00		2'048'563,00
	SOMMANO mc					290,00	12,75	3'697,50
437 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	1450,00			0,100	145,00		
	SOMMANO mc					145,00	76,27	11'059,15
438 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq	1450,00			2,300	3'335,00		
	SOMMANO kg					3'335,00	1,55	5'169,25
439 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6  <b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>		700,00	0,600		1'450,00 -420,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					1'450,00 -420,00		
	SOMMANO mq					1'030,00	17,93	18'467,90
440 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali).		700,00	0,600		420,00		
	SOMMANO mq					420,00	22,29	9'361,80
441 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		730,00			730,00		
	SOMMANO ml					730,00	25,72	18'775,60
<b>A103 - Prolungamento Via Vinci - rotatoria 2 (Cat 31)</b>								
442 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	590,00 280,00			0,200 0,200	118,00 56,00		
	SOMMANO mc					174,00	12,75	2'218,50
443 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	590,00 280,00			0,100 0,100	59,00 28,00		
	SOMMANO mc					87,00	76,27	6'635,49
444 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=590+280)	870,00			2,300	2'001,00		
	SOMMANO kg					2'001,00	1,55	3'101,55
445 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede <b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>		230,00 90,00	0,600 0,600		590,00 280,00 -138,00 -54,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					870,00 -192,00		
	SOMMANO mq					678,00	17,93	12'156,54
446 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		230,00 90,00	0,600 0,600		138,00 54,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					192,00		2'139'206,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					192,00		2'139'206,28
	SOMMANO mq					192,00	22,29	4'279,68
447 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		245,00 100,00			245,00 100,00		
	SOMMANO ml					345,00	25,72	8'873,40
	<b>A100 - Prolungamento via Padre Di Bari (Cat 27)</b>							
448 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	750,00 730,00			0,200 0,200	150,00 146,00		
	SOMMANO mc					296,00	12,75	3'774,00
449 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	750,00 730,00			0,100 0,100	75,00 73,00		
	SOMMANO mc					148,00	76,27	11'287,96
450 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=750+730)	1480,00			2,300	3'404,00		
	SOMMANO kg					3'404,00	1,55	5'276,20
451 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede <b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>		250,00 310,00	0,600 0,600		750,00 730,00 <b>-150,00</b> <b>-186,00</b>		
	Sommano positivi mq <b>Sommano negativi mq</b>					1'480,00 <b>-336,00</b>		
	SOMMANO mq					1'144,00	17,93	20'511,92
452 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		250,00 310,00	0,600 0,600		150,00 186,00		
	SOMMANO mq					336,00	22,29	7'489,44
453 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		270,00 330,00			270,00 330,00		
	SOMMANO ml					600,00	25,72	15'432,00
	<b>A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio (Cat 13)</b>							
454 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede mezzeria superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	230,00 720,00 310,00			0,200 0,200 0,200	46,00 144,00 62,00		
	SOMMANO mc					252,00	12,75	3'213,00
455 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede mezzeria superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	230,00 720,00 310,00			0,100 0,100 0,100	23,00 72,00 31,00		
	SOMMANO mc					126,00	76,27	9'610,02
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'228'953,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>									2'228'953,90
456 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=230+720+310)	1260,00			2,300	2'898,00			
	SOMMANO kg					2'898,00	1,55	4'491,90	
457 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede mezzeria superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede <b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>		160,00 350,00 180,00	0,600 0,600 0,600		230,00 720,00 310,00 <b>-96,00</b> <b>-210,00</b> <b>-108,00</b>			
	Sommano positivi mq <b>Sommano negativi mq</b>					1'260,00 <b>-414,00</b>			
	SOMMANO mq					846,00	17,93	15'168,78	
458 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx mezzeria lato dx		160,00 350,00 180,00	0,600 0,600 0,600		96,00 210,00 108,00			
	SOMMANO mq					414,00	22,29	9'228,06	
459 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx mezzeria lato dx		180,00 380,00 200,00			180,00 380,00 200,00			
	SOMMANO ml					760,00	25,72	19'547,20	
<b>A60a - 2° traversa di Via Boccaccio (Cat 11)</b>									
460 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	420,00 410,00			0,200 0,200	84,00 82,00			
	SOMMANO mc					166,00	12,75	2'116,50	
461 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	420,00 410,00			0,100 0,100	42,00 41,00			
	SOMMANO mc					83,00	76,27	6'330,41	
462 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=420+410)	830,00			2,300	1'909,00			
	SOMMANO kg					1'909,00	1,55	2'958,95	
463 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede <b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>		210,00 200,00	0,600 0,600		420,00 410,00 <b>-126,00</b> <b>-120,00</b>			
	Sommano positivi mq <b>Sommano negativi mq</b>					830,00 <b>-246,00</b>			
	SOMMANO mq					584,00	17,93	10'471,12	
464 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		210,00 200,00	0,600 0,600		126,00 120,00			
	SOMMANO mq					246,00	22,29	5'483,34	
<b>A R I P O R T A R E</b>									2'304'750,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								2'304'750,16
465 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		230,00 215,00			230,00 215,00		
	SOMMANO ml					445,00	25,72	11'445,40
<b>A60b - Prolungamento via Don Filannino (Cat 12)</b>								
466 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	330,00 720,00			0,200 0,200	66,00 144,00		
	SOMMANO mc					210,00	12,75	2'677,50
467 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	330,00 720,00			0,100 0,100	33,00 72,00		
	SOMMANO mc					105,00	76,27	8'008,35
468 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=330+720)	1050,00			2,300	2'415,00		
	SOMMANO kg					2'415,00	1,55	3'743,25
469 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede <b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>		120,00 200,00	0,600 0,600		330,00 720,00 -72,00 -120,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					1'050,00 -192,00		
	SOMMANO mq					858,00	17,93	15'383,94
470 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievò segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		120,00 200,00	0,600 0,600		72,00 120,00		
	SOMMANO mq					192,00	22,29	4'279,68
471 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		140,00 215,00			140,00 215,00		
	SOMMANO ml					355,00	25,72	9'130,60
<b>A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) (Cat 8)</b>								
472 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	280,00 330,00			0,200 0,200	56,00 66,00		
	SOMMANO mc					122,00	12,75	1'555,50
473 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	280,00 330,00			0,100 0,100	28,00 33,00		
	SOMMANO mc					61,00	76,27	4'652,47
474 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=280+330)	610,00			2,300	1'403,00		
	SOMMANO kg					1'403,00		2'365'626,85
<b>A RIPORTARE</b>						1'403,00		2'365'626,85



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1'403,00		2'365'626,85
	SOMMANO kg					1'403,00	1,55	2'174,65
475 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede <b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>		150,00 150,00	0,600 0,600		280,00 330,00 -90,00 -90,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					610,00 -180,00		
	SOMMANO mq					430,00	17,93	7'709,90
476 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		150,00 150,00	0,600 0,600		90,00 90,00		
	SOMMANO mq					180,00	22,29	4'012,20
477 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		160,00 170,00			160,00 170,00		
	SOMMANO ml					330,00	25,72	8'487,60
<b>A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) (Cat 9)</b>								
478 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	950,00 370,00			0,200 0,200	190,00 74,00		
	SOMMANO mc					264,00	12,75	3'366,00
479 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	950,00 370,00			0,100 0,100	95,00 37,00		
	SOMMANO mc					132,00	76,27	10'067,64
480 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=950+370)	1320,00			2,300	3'036,00		
	SOMMANO kg					3'036,00	1,55	4'705,80
481 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede <b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>		150,00 140,00	0,600 0,600		950,00 370,00 -90,00 -84,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					1'320,00 -174,00		
	SOMMANO mq					1'146,00	17,93	20'547,78
482 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		150,00 140,00	0,600 0,600		90,00 84,00		
	SOMMANO mq					174,00	22,29	3'878,46
483 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		160,00 150,00			160,00 150,00		
	SOMMANO ml					310,00	25,72	7'973,20
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'438'550,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								2'438'550,08
<b>A101 - 1° traversa di Via Lattanzio (Cat 28)</b>								
484 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. superficie marciapiede	150,00			0,200	30,00		
	SOMMANO mc					30,00	12,75	382,50
485 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	150,00			0,100	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	76,27	1'144,05
486 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq	150,00			2,300	345,00		
	SOMMANO kg					345,00	1,55	534,75
487 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6		100,00	0,600		150,00		
	Sommano positivi mq					150,00		
	Sommano negativi mq					-60,00		
	SOMMANO mq					90,00	17,93	1'613,70
488 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche del ... ievò segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali).		100,00	0,600		60,00		
	SOMMANO mq					60,00	22,29	1'337,40
489 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	25,72	2'572,00
<b>A102 - 2° traversa di Via Lattanzio (Cat 29)</b>								
490 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	35,00 50,00			0,200 0,200	7,00 10,00		
	SOMMANO mc					17,00	12,75	216,75
491 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	35,00 50,00			0,100 0,100	3,50 5,00		
	SOMMANO mc					8,50	76,27	648,30
492 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=35+50)	85,00			2,300	195,50		
	SOMMANO kg					195,50	1,55	303,03
493 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		20,00 30,00	0,600 0,600		35,00 50,00 -12,00 -18,00		
	Sommano positivi mq					85,00		
	Sommano negativi mq					-30,00		
	SOMMANO mq					55,00	17,93	986,15
<b>A R I P O R T A R E</b>								2'448'288,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'448'288,71
494 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		20,00 30,00	0,600 0,600		12,00 18,00		
	SOMMANO mq					30,00	22,29	668,70
495 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		25,00 35,00			25,00 35,00		
	SOMMANO ml					60,00	25,72	1'543,20
	<b>A104 - 3° traversa di Via Lattanzio (Cat 30)</b>							
496 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	80,00 80,00			0,200 0,200	16,00 16,00		
	SOMMANO mc					32,00	12,75	408,00
497 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	80,00 80,00			0,100 0,100	8,00 8,00		
	SOMMANO mc					16,00	76,27	1'220,32
498 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=80+80)	160,00			2,300	368,00		
	SOMMANO kg					368,00	1,55	570,40
499 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede <b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>		50,00 50,00	0,600 0,600		80,00 80,00 -30,00 -30,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					160,00 -60,00		
	SOMMANO mq					100,00	17,93	1'793,00
500 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		50,00 50,00	0,600 0,600		30,00 30,00		
	SOMMANO mq					60,00	22,29	1'337,40
501 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		55,00 55,00			55,00 55,00		
	SOMMANO ml					110,00	25,72	2'829,20
	<b>A40 - Prolungamento via Lattanzio (Cat 7)</b>							
502 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	430,00 385,00			0,200 0,200	86,00 77,00		
	SOMMANO mc					163,00	12,75	2'078,25
503 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'460'737,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'460'737,18
	lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	430,00 385,00			0,100 0,100	43,00 38,50		
	SOMMANO mc					81,50	76,27	6'216,01
504 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=430+385)	815,00			2,300	1'874,50		
	SOMMANO kg					1'874,50	1,55	2'905,48
505 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		260,00 200,00	0,600 0,600		430,00 385,00 -156,00 -120,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					815,00 -276,00		
	SOMMANO mq					539,00	17,93	9'664,27
506 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		260,00 200,00	0,600 0,600		156,00 120,00		
	SOMMANO mq					276,00	22,29	6'152,04
507 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		275,00 215,00			275,00 215,00		
	SOMMANO ml					490,00	25,72	12'602,80
	<b>A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10)</b>							
508 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	570,00 450,00			0,200 0,200	114,00 90,00		
	SOMMANO mc					204,00	12,75	2'601,00
509 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	570,00 450,00			0,100 0,100	57,00 45,00		
	SOMMANO mc					102,00	76,27	7'779,54
510 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=570+450)	1020,00			2,300	2'346,00		
	SOMMANO kg					2'346,00	1,55	3'636,30
511 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		210,00 230,00	0,600 0,600		570,00 450,00 -126,00 -138,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					1'020,00 -264,00		
	SOMMANO mq					756,00	17,93	13'555,08
512 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		210,00 230,00	0,600 0,600		126,00 138,00		
	SOMMANO mq					264,00	22,29	5'884,56
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'531'734,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								2'531'734,26
513 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx lato dx		230,00 250,00			230,00 250,00		
	SOMMANO ml					480,00	25,72	12'345,60
<b>OG3 - Piste ciclabili (SpCat 3) A10 - 1° parallela di Via delle Querce (Cat 1) Sovrastruttura pista ciclabile (SbCat 5)</b>								
514 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. pista ciclabile carreggiata direzione est		70,00 70,00 70,00 100,00 66,00	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0,420 0,420 0,420 0,420 0,420	58,80 58,80 58,80 84,00 55,44		
	pista ciclabile carreggiata direzione ovest		70,00 70,00 70,00 100,00 66,00	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0,420 0,420 0,420 0,420 0,420	58,80 58,80 58,80 84,00 55,44		
	SOMMANO mc					631,68	12,75	8'053,92
515 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 pista ciclabile carreggiata direzione est		70,00 70,00 70,00 100,00 66,00	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	14,00 14,00 14,00 20,00 13,20		
	pista ciclabile carreggiata direzione ovest		70,00 70,00 70,00 100,00 66,00	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	14,00 14,00 14,00 20,00 13,20		
	SOMMANO mc					150,40	76,27	11'471,01
516 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq pista ciclabile carreggiata direzione est		70,00 70,00 70,00 100,00 66,00	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	2,300 2,300 2,300 2,300 2,300	322,00 322,00 322,00 460,00 303,60		
	pista ciclabile carreggiata direzione ovest		70,00 70,00 70,00 100,00 66,00	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	2,300 2,300 2,300 2,300 2,300	322,00 322,00 322,00 460,00 303,60		
	SOMMANO kg					3'459,20	1,55	5'361,76
517 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido. pista ciclabile carreggiata direzione est		70,00 70,00 70,00 100,00 66,00	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500		105,00 105,00 105,00 150,00 99,00		
	pista ciclabile carreggiata direzione ovest		70,00 70,00 70,00 100,00 66,00	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500		105,00 105,00 105,00 150,00 99,00		
	pista ciclabile incroci	4,00	70,00	1,500		420,00		
	SOMMANO mq					1'548,00	23,10	35'758,80
518 NP.06	Fornitura e posa in opera di pavimentazione fotocatalitica per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 pista ciclabile carreggiata direzione est		70,00 70,00 70,00 100,00 66,00	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300		21,00 21,00 21,00 30,00 19,80		
	pista ciclabile carreggiata direzione ovest		70,00 70,00	0,300 0,300		21,00 21,00		
<b>A RIPORTARE</b>							154,80	2'604'725,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					154,80		2'604'725,35
519 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		70,00 100,00 66,00	0,300 0,300 0,300		21,00 30,00 19,80		
	SOMMANO mq					225,60	22,98	5'184,29
520 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta freccia direzione		800,00			800,00		
	SOMMANO ml					800,00	25,72	20'576,00
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
521 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest	2,00 2,00	780,00 780,00			1'560,00 1'560,00		
	SOMMANO ml					3'120,00	0,26	811,20
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
522 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	32,01	1'920,60
523 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	6,21	372,60
524 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	47,16	943,20
525 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	41,03	820,60
526 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	43,29	865,80
	<b>A20 - Parallela Via Ricci (Cat 3) Sovrastruttura pista ciclabile (SbCat 5)</b>							
527 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.	2,00	60,00 390,00	2,000 4,600	0,420 0,420	100,80 753,48		
	SOMMANO mc					854,28	12,75	10'892,07
528 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	2,00	60,00 390,00	2,000 4,600	0,100 0,100	24,00 179,40		
	SOMMANO mc					203,40	76,27	15'513,32
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'662'714,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>									2'662'714,63
529 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq	2,00	60,00 390,00	2,000 4,600	2,300 2,300	552,00 4'126,20			
	SOMMANO kg					4'678,20	1,55	7'251,21	
530 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido.	2,00	60,00 390,00	2,000 2,600		240,00 1'014,00			
	pista ciclabile inroci	4,00	70,00	1,500		420,00			
	SOMMANO mq					1'674,00	23,10	38'669,40	
531 NP.06	Fornitura e posa in opera di pavimentazione fotocatalitica per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6	2,00	60,00 390,00	0,600 0,600		72,00 234,00			
	SOMMANO mq					306,00	22,98	7'031,88	
532 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		835,00			835,00			
	SOMMANO ml					835,00	25,72	21'476,20	
<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>									
533 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta freccia direzione					20,00 20,00			
	SOMMANO mq					40,00	2,24	89,60	
534 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest	2,00 2,00	780,00 780,00			1'560,00 1'560,00			
	SOMMANO ml					3'120,00	0,26	811,20	
<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>									
535 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					60,00			
	SOMMANO cad					60,00	32,01	1'920,60	
536 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					60,00			
	SOMMANO cad					60,00	6,21	372,60	
537 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					20,00			
	SOMMANO cad					20,00	47,16	943,20	
538 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					20,00			
	SOMMANO cad					20,00	41,03	820,60	
539 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					20,00			
	SOMMANO cad					20,00	43,29	865,80	
<b>A R I P O R T A R E</b>									2'742'966,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								2'742'966,92
<b>A80 - Via Barberini (Cat 21) Sovrastruttura pista ciclabile (SbCat 5)</b>								
540 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. pista ciclabile carreggiata lato sx  pista ciclabile carreggiata lato dx		60,00 50,00 60,00 50,00	2,300 2,300 2,300 2,300	0,420 0,420 0,420 0,420	57,96 48,30 57,96 48,30		
SOMMANO mc						212,52	12,75	2'709,63
541 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 pista ciclabile carreggiata lato sx  pista ciclabile carreggiata lato dx		60,00 50,00 60,00 50,00	2,300 2,300 2,300 2,300	0,100 0,100 0,100 0,100	13,80 11,50 13,80 11,50		
SOMMANO mc						50,60	76,27	3'859,26
542 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq pista ciclabile carreggiata lato sx  pista ciclabile carreggiata lato dx		60,00 50,00 60,00 50,00	2,300 2,300 2,300 2,300	2,300 2,300 2,300 2,300	317,40 264,50 317,40 264,50		
SOMMANO kg						1'163,80	1,55	1'803,89
543 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido. pista ciclabile carreggiata lato sx  pista ciclabile carreggiata lato dx  pista ciclabile incroci		60,00 50,00 60,00 50,00 280,00	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500		90,00 75,00 90,00 75,00 420,00		
SOMMANO mq						750,00	23,10	17'325,00
544 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 pista ciclabile carreggiata lato sx  pista ciclabile carreggiata lato dx		60,00 50,00 60,00 50,00	0,600 0,600 0,600 0,600		36,00 30,00 36,00 30,00		
SOMMANO mq						132,00	17,93	2'366,76
545 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		230,00			230,00		
SOMMANO ml						230,00	25,72	5'915,60
<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>								
546 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta freccia direzione					4,00 4,00		
SOMMANO mq						8,00	2,24	17,92
547 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		2,00 2,00	390,00 390,00		780,00 780,00		
SOMMANO ml						1'560,00	0,26	405,60
<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>								
548 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.							
<b>A RIPORTARE</b>								2'777'370,58



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'777'370,58
						25,00		
	SOMMANO cad					25,00	32,01	800,25
549 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	6,21	155,25
550 Inf 01.059I	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	47,16	235,80
551 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	41,03	410,30
552 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	43,29	432,90
	<b>A103 - Prolungamento Via Vinci - rotatoria 2 (Cat 31) Sovrastruttura pista ciclabile (SbCat 5)</b>							
553 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. pista ciclabile carreggiata lato sx pista ciclabile carreggiata lato dx		120,00 75,00	2,300 2,300	0,420 0,420	115,92 72,45		
	SOMMANO mc					188,37	12,75	2'401,72
554 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 pista ciclabile carreggiata lato sx pista ciclabile carreggiata lato dx		120,00 75,00	2,300 2,300	0,100 0,100	27,60 17,25		
	SOMMANO mc					44,85	76,27	3'420,71
555 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq pista ciclabile carreggiata lato sx pista ciclabile carreggiata lato dx		120,00 75,00	2,300 2,300	2,300 2,300	634,80 396,75		
	SOMMANO kg					1'031,55	1,55	1'598,90
556 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido. pista ciclabile carreggiata lato sx pista ciclabile carreggiata lato dx		120,00 75,00	1,500 1,500		180,00 112,50		
	SOMMANO mq					292,50	23,10	6'756,75
557 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 pista ciclabile carreggiata lato sx pista ciclabile carreggiata lato dx		120,00 75,00	0,600 0,600		72,00 45,00		
	SOMMANO mq					117,00	17,93	2'097,81
558 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		210,00			210,00		
	SOMMANO ml					210,00	25,72	5'401,20
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
559 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'801'082,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'801'082,17
	simbolo bicicletta freccia direzione					4,00 4,00		
	SOMMANO mq					8,00	2,24	17,92
560 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm	2,00	120,00			240,00		
	pista ciclabile carreggiata lato sx	2,00	80,00			160,00		
	pista ciclabile carreggiata lato dx							
	SOMMANO ml					400,00	0,26	104,00
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
561 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	32,01	480,15
562 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	6,21	93,15
563 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	47,16	235,80
564 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	41,03	205,15
565 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	43,29	216,45
	<b>A100 - Prolungamento via Padre Di Bari (Cat 27) Sovrastruttura pista ciclabile (SbCat 5)</b>							
566 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	pista ciclabile carreggiata lato sx		120,00	2,300	0,420	115,92		
			100,00	2,300	0,420	96,60		
	pista ciclabile carreggiata lato dx		120,00	2,300	0,420	115,92		
			95,00	2,300	0,420	91,77		
	SOMMANO mc					420,21	12,75	5'357,68
567 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	pista ciclabile carreggiata lato sx		120,00	2,300	0,100	27,60		
			100,00	2,300	0,100	23,00		
	pista ciclabile carreggiata lato dx		120,00	2,300	0,100	27,60		
			95,00	2,300	0,100	21,85		
	SOMMANO mc					100,05	76,27	7'630,81
568 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C							
	rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq		120,00	2,300	2,300	634,80		
	pista ciclabile carreggiata lato sx		100,00	2,300	2,300	529,00		
			120,00	2,300	2,300	634,80		
	pista ciclabile carreggiata lato dx		95,00	2,300	2,300	502,55		
	SOMMANO kg					2'301,15	1,55	3'566,78
569 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido.							
	pista ciclabile carreggiata lato sx		120,00	1,500		180,00		
			100,00	1,500		150,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					330,00		2'818'990,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					330,00		2'818'990,06
	pista ciclabile carreggiata lato dx		120,00	1,500		180,00		
	incroci-rotatorie	2,00	95,00	1,500		142,50		
			85,00	1,500		255,00		
	SOMMANO mq					907,50	23,10	20'963,25
570 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6		120,00	0,600		72,00		
	pista ciclabile carreggiata lato sx		100,00	0,600		60,00		
	pista ciclabile carreggiata lato dx		120,00	0,600		72,00		
			95,00	0,600		57,00		
	SOMMANO mq					261,00	17,93	4'679,73
571 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		450,00			450,00		
	SOMMANO ml					450,00	25,72	11'574,00
<b>A60b - Prolungamento via Don Filannino (Cat 12)</b>								
572 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulatura per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		210,00	2,500	0,420	220,50		
	SOMMANO mc					220,50	12,75	2'811,38
573 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10		210,00	2,500	0,100	52,50		
	SOMMANO mc					52,50	76,27	4'004,18
574 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C		210,00	2,500	2,300	1'207,50		
	rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq					1'207,50	1,55	1'871,63
	SOMMANO kg							
575 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm	2,00	210,00			420,00		
	SOMMANO ml					420,00	25,72	10'802,40
576 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido.		210,00	2,500		525,00		
	SOMMANO mq					525,00	23,10	12'127,50
<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>								
577 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto					4,00		
	simbolo bicicletta					4,00		
	freccia direzione							
	SOMMANO mq					8,00	2,24	17,92
578 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm	3,00	210,00			630,00		
	SOMMANO ml					630,00	0,26	163,80
<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>								
579 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'888'005,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'888'005,85
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	32,01	192,06
580 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,21	37,26
581 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
582 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	41,03	82,06
583 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
	<b>A100 - Prolungamento via Padre Di Bari (Cat 27) Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
584 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta freccia direzione					8,00 8,00		
	SOMMANO mq					16,00	2,24	35,84
585 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm pista ciclabile carreggiata lato sx *(lung.=120,00+100) pista ciclabile carreggiata lato dx *(lung.=120+95) incroci-rotatorie	2,00 2,00 4,00	220,00 215,00 85,00			440,00 430,00 340,00		
	SOMMANO ml					1'210,00	0,26	314,60
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
586 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	32,01	480,15
587 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	6,21	93,15
588 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	47,16	235,80
589 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	41,03	205,15
590 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	43,29	216,45
	<b>A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio (Cat 13) Sovrastruttura pista ciclabile (SbCat 5)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'890'079,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								2'890'079,27
591 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		180,00	2,500	0,420	189,00		
	SOMMANO mc					189,00	12,75	2'409,75
592 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10		180,00	2,500	0,100	45,00		
	SOMMANO mc					45,00	76,27	3'432,15
593 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post-matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq		180,00	2,500	2,300	1'035,00		
	SOMMANO kg					1'035,00	1,55	1'604,25
594 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		190,00			190,00		
	SOMMANO ml					190,00	25,72	4'886,80
595 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido.		180,00	2,500		450,00		
	SOMMANO mq					450,00	23,10	10'395,00
<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>								
596 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta freccia direzione					4,00		
	SOMMANO mq					4,00		
						8,00	2,24	17,92
597 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm	3,00	180,00			540,00		
	SOMMANO ml					540,00	0,26	140,40
<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>								
598 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	32,01	192,06
599 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,21	37,26
600 Inf 01.059f	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
601 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	41,03	82,06
602 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
<b>A R I P O R T A R E</b>							2,00	2'913'371,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,00		2'913'371,24
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
	<b>A40 - Prolungamento via Lattanzio (Cat 7) Sovrastruttura pista ciclabile (SbCat 5)</b>							
603 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		215,00 215,00	2,000 2,000	0,420 0,420	180,60 180,60		
	SOMMANO mc					361,20	12,75	4'605,30
604 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		215,00 215,00	2,000 2,000	0,100 0,100	43,00 43,00		
	SOMMANO mc					86,00	76,27	6'559,22
605 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e postata matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		215,00 215,00	2,000 2,000	2,300 2,300	989,00 989,00		
	SOMMANO kg					1'978,00	1,55	3'065,90
606 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc., consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido. pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		215,00 215,00	1,500 1,500		322,50 322,50		
	SOMMANO mq					645,00	23,10	14'899,50
607 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta					6,00		
	SOMMANO mq					6,00	2,24	13,44
608 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con spessore per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		215,00 215,00	0,300 0,300		64,50 64,50		
	SOMMANO mq					129,00	17,93	2'312,97
609 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con rotondi o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		440,00			440,00		
	SOMMANO ml					440,00	25,72	11'316,80
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
610 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta freccia direzione					6,00 6,00		
	SOMMANO mq					12,00	2,24	26,88
611 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce a pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		2,00 2,00	215,00 215,00		430,00 430,00		
	SOMMANO ml					860,00	0,26	223,60
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
612 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo con sezioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'956'481,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'956'481,43
	montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	32,01	192,06
613 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,21	37,26
614 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione); in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
615 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione); in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	41,03	82,06
616 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
	<b>A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10) Sovrastruttura pista ciclabile (SbCat 5)</b>							
617 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		200,00	2,300	0,420	193,20		
	SOMMANO mc		200,00	2,300	0,420	193,20		
						386,40	12,75	4'926,60
618 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		200,00	2,300	0,100	46,00		
	SOMMANO mc		200,00	2,300	0,100	46,00		
						92,00	76,27	7'016,84
619 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		200,00	2,300	2,300	1'058,00		
	SOMMANO kg		200,00	2,300	2,300	1'058,00		
						2'116,00	1,55	3'279,80
620 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido. pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		200,00	1,500		300,00		
	SOMMANO mq		200,00	1,500		300,00		
						600,00	23,10	13'860,00
621 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		200,00	0,600		120,00		
	SOMMANO mq		200,00	0,600		120,00		
						240,00	17,93	4'303,20
622 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		415,00			415,00		
	SOMMANO ml		415,00			415,00	25,72	10'673,80
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
623 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'001'033,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'001'033,95
	materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta freccia direzione					6,00 6,00		
	SOMMANO mq					12,00	2,24	26,88
624 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest	2,00 2,00	200,00 200,00			400,00 400,00		
	SOMMANO ml					800,00	0,26	208,00
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
625 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	32,01	192,06
626 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,21	37,26
627 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
628 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	41,03	82,06
629 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
	<b>OS24 - Verde (SpCat 6) A10 - 1° parallela di Via delle Querce (Cat 1) Fornitura e lavorazioni del terreno (SbCat 7)</b>							
630 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25%		70,00 70,00 70,00 100,00 66,00	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	21,00 21,00 21,00 30,00 19,80		
	SOMMANO mc					112,80	10,99	1'239,67
631 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale Vedi voce n° 630 [mc 112.80]					112,80		
	SOMMANO mc					112,80	5,84	658,75
632 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. 20% superficie *(par.ug.=,2*376)	75,20				75,20		
	SOMMANO mq					75,20	1,95	146,64
633 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme		70,00 70,00 70,00 100,00 66,00	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		70,00 70,00 70,00 100,00 66,00		
	SOMMANO mq					376,00	2,78	1'045,28
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'004'851,45



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								3'004'851,45
<b>OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 4) Opere edili verde pubblico stradale (SbCat 6)</b>								
634 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornitura e posa assimilato al telo antiradice	1,60	376,00			601,60		
	SOMMANO mq					601,60	3,51	2'111,62
635 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio		760,00			760,00		
	SOMMANO ml					760,00	18,72	14'227,20
<b>OS24 - Verde (SpCat 6) A20 - Parallela Via Ricci (Cat 3) Fornitura e lavorazioni del terreno (SbCat 7)</b>								
636 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25%		60,00	1,000	0,300	18,00		
	SOMMANO mc					18,00	10,99	197,82
637 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale Vedi voce n° 636 [mc 18.00]					18,00		
	SOMMANO mc					18,00	5,84	105,12
638 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. 20 % superficie *(par.ug.=0,2*60)	12,00				12,00		
	SOMMANO mq					12,00	1,95	23,40
639 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme		60,00	1,000		60,00		
	SOMMANO mq					60,00	2,78	166,80
<b>OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 4) Opere edili verde pubblico stradale (SbCat 6)</b>								
640 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornitura e posa assimilato al telo antiradice	1,60	60,00			96,00		
	SOMMANO mq					96,00	3,51	336,96
641 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio		120,00			120,00		
	SOMMANO ml					120,00	18,72	2'246,40
<b>OS24 - Verde (SpCat 6) A80 - Via Barberini (Cat 21) Fornitura e lavorazioni del terreno (SbCat 7)</b>								
642 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% viale rotonda	560,00	60,00 50,00	2,000 2,000	0,300 0,300	36,00 30,00 168,00		
	SOMMANO mc					234,00	10,99	2'571,66
643 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale Vedi voce n° 642 [mc 234.00]					234,00		
<b>A R I P O R T A R E</b>						234,00		3'026'838,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					234,00		3'026'838,43
	SOMMANO mc					234,00	5,84	1'366,56
644 Inf 01.001a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 mt rotonda materiale da scavi	560,00			1,200	672,00		
	SOMMANO mc					672,00	4,89	3'286,08
645 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. 20% superficie *(par.ug.=0,2*780)	156,00				156,00		
	SOMMANO mq					156,00	1,95	304,20
646 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme viale  rotonda		60,00 50,00	2,000 2,000		120,00 100,00 560,00		
	SOMMANO mq					780,00	2,78	2'168,40
	<b>OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 4) Opere edili verde pubblico stradale (SbCat 6)</b>							
647 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornitura e posa assimilato al telo antiradice rotonda	1,60	220,00 82,00	2,000		352,00 164,00		
	SOMMANO mq					516,00	3,51	1'811,16
648 Inf 01.095b	Muratura a secco di pietrame calcareo o arenario sbizzato a martello e perfettamente lavorato nei giunti e per il resto in tutto come al precedente - con materiale proveniente da cave muro rotonda		85,00	0,400	0,600	20,40		
	SOMMANO mc					20,40	53,08	1'082,83
649 NP.04	Fornitura e posa in opera di pavimentazione opus incertum in pietra calcarea di lato non inferiore a 16 cm e di altezza non superiore a 3-5 cm a corsi irregolari poste in opera su ... compreso l'onere della suggellatura e stitatura dei giunti con malta cementizia ricca ed ogni onere e magistero incluso pavimentazione non sormontabile rotonda		95,00	3,000		285,00		
	SOMMANO mq					285,00	18,55	5'286,75
650 Inf 01.031a01	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori ... a e con gli assetti a squadro e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Di cm. 10 di spessore - Liscio pavimentazione sormontabile rotonda		110,00	1,500		165,00		
	SOMMANO mq					165,00	68,05	11'228,25
651 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio		120,00			120,00		
	SOMMANO ml					120,00	18,72	2'246,40
	<b>OS24 - Verde (SpCat 6) A103 - Prolungamento Via Vinci - rotoratoria 2 (Cat 31) Fornitura e lavorazioni del terreno (SbCat 7)</b>							
652 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% viale rotonda	426,00	95,00	2,000	0,300 0,300	57,00 127,80		
	SOMMANO mc					184,80	10,99	2'030,95
653 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale Vedi voce n° 652 [mc 184.80]					184,80		
	SOMMANO mc					184,80	5,84	1'079,23
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'058'729,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								3'058'729,24
654 Inf 01.001a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 mt rotonda materiale da scavi	426,00			1,200	511,20		
	SOMMANO mc					511,20	4,89	2'499,77
655 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. 20% superficie *(par.ug.=0,2*616)	123,20				123,20		
	SOMMANO mq					123,20	1,95	240,24
656 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme viale rotonda		95,00	2,000		190,00 426,00		
	SOMMANO mq					616,00	2,78	1'712,48
<b>OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 4) Opere edili verde pubblico stradale (SbCat 6)</b>								
657 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornitura e posa assimilato al telo antiradice rotonda	2,60	95,00 74,00	2,000		247,00 148,00		
	SOMMANO mq					395,00	3,51	1'386,45
658 Inf 01.095b	Muratura a secco di pietrame calcareo o arenario sbizzato a martello e perfettamente lavorato nei giunti e per il resto in tutto come al precedente - con materiale proveniente da cave muro rotonda		75,00	0,400	0,600	18,00		
	SOMMANO mc					18,00	53,08	955,44
659 NP.04	Fornitura e posa in opera di pavimentazione opus incertum in pietra calcarea di lato non inferiore a 16 cm e di altezza non superiore a 3-5 cm a corsi irregolari poste in opera su ... compreso l'onere della suggellatura e statura dei giunti con malta cementizia ricca ed ogni onere e magistero incluso pavimentazione non sormontabile rotonda		82,00	3,000		246,00		
	SOMMANO mq					246,00	18,55	4'563,30
660 Inf 01.031a01	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori ... a e con gli assetti a squadra e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Di cm. 10 di spessore - Liscio pavimentazione sormontabile rotonda		96,00	1,500		144,00		
	SOMMANO mq					144,00	68,05	9'799,20
661 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio		200,00			200,00		
	SOMMANO ml					200,00	18,72	3'744,00
<b>OS24 - Verde (SpCat 6) A100 - Prolungamento via Padre Di Bari (Cat 27) Fornitura e lavorazioni del terreno (SbCat 7)</b>								
662 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% viale rotonda	107,00	120,00 100,00	2,000 2,000	0,300	72,00 60,00 32,10		
	SOMMANO mc					164,10	10,99	1'803,46
663 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale Vedi voce n° 662 [mc 164.10]					164,10		
	SOMMANO mc					164,10	5,84	958,34
664 Inf 01.001a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 mt rotonda	107,00			1,200	128,40		
<b>A R I P O R T A R E</b>						128,40		3'086'391,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					128,40		3'086'391,92
	materiale da scavi							
	SOMMANO mc					128,40	4,89	627,88
665 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. 20 % superficie *(par.ug.=0,2*547)	109,40				109,40		
	SOMMANO mq					109,40	1,95	213,33
666 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme		120,00	2,000		240,00		
	viale		100,00	2,000		200,00		
	rotonda					107,00		
	SOMMANO mq					547,00	2,78	1'520,66
	<b>OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 4) Opere edili verde pubblico stradale (SbCat 6)</b>							
667 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornitura e posa assimilato al telo antiradice	2,60	220,00			572,00		
	rotatoria 3		37,00	2,000		74,00		
	rotatoria 5		37,00	2,000		74,00		
	SOMMANO mq					720,00	3,51	2'527,20
668 Inf 01.095b	Muratura a secco di pietrame calcareo o arenario sbozzato a martello e perfettamente lavorato nei giunti e per il resto in tutto come al precedente - con materiale proveniente da cave							
	muro rotoia 3		37,00	0,400	0,600	8,88		
	muro rotatoria 5		37,00	0,400	0,600	8,88		
	SOMMANO mc					17,76	53,08	942,70
669 NP.04	Fornitura e posa in opera di pavimentazione opus incertum in pietra calcarea di lato non inferiore a 16 cm e di altezza non superiore a 3-5 cm a corsi irregolari poste in opera su ... compreso l'onere della suggellatura e statura dei giunti con malta cementizia ricca ed ogni onere e magistero incluso							
	pavimentazione non sormontabile rotatoria 3		40,00	1,500		60,00		
	pavimentazione non sormontabile rotatoria 5		40,00	1,500		60,00		
	SOMMANO mq					120,00	18,55	2'226,00
670 Inf 01.031a01	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori ... a e con gli assetti a squadro e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Di cm. 10 di spessore - Liscio							
	pavimentazione sormontabile rotatoria 3		48,00	0,750		36,00		
	pavimentazione sormontabile rotatoria 5		48,00	0,750		36,00		
	SOMMANO mq					72,00	68,05	4'899,60
671 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori cave di Cisternino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio							
	rotatoria 3 *(lung.=120+100)	2,00	220,00			440,00		
	rotatoria 5 *(lung.=120+100)	2,00	220,00			440,00		
	SOMMANO ml					880,00	18,72	16'473,60
	<b>OS24 - Verde (SpCat 6) A40 - Prolungamento via Lattanzio (Cat 7) Fornitura e lavorazioni del terreno (SbCat 7)</b>							
672 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25%							
	viale		215,00	1,000	0,300	64,50		
	SOMMANO mc					64,50	10,99	708,86
673 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale							
	Vedi voce n° 672 [mc 64.50]					64,50		
	SOMMANO mc					64,50	5,84	376,68
674 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. 20% superficie *(par.ug.=0,2*215)	43,00				43,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					43,00		3'116'908,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					43,00		3'116'908,43
	SOMMANO mq					43,00	1,95	83,85
675 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme		215,00	1,000		215,00		
	SOMMANO mq					215,00	2,78	597,70
	<b>OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 4) Opere edili verde pubblico stradale (SbCat 6)</b>							
676 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornitura e posa assimilato al telo antiradice	1,60	215,00			344,00		
	SOMMANO mq					344,00	3,51	1'207,44
677 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio	2,00	220,00			440,00		
	SOMMANO ml					440,00	18,72	8'236,80
	<b>OS24 - Verde (SpCat 6) A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10) Fornitura e lavorazioni del terreno (SbCat 7)</b>							
678 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% viale		200,00	2,000	0,300	120,00		
	SOMMANO mc					120,00	10,99	1'318,80
679 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale Vedi voce n° 678 [mc 120.00]					120,00		
	SOMMANO mc					120,00	5,84	700,80
680 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. 20% superficie *(par.ug.=0,2*400)	80,00				80,00		
	SOMMANO mq					80,00	1,95	156,00
681 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme		200,00	2,000		400,00		
	SOMMANO mq					400,00	2,78	1'112,00
	<b>Verde pubblico (Cat 33) Fornitura e messa a dimora specie vegetali (SbCat 8)</b>							
682 Inf 02.003.03a1	Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Buddleja ... icinalis, Ruta graveolens, Senecio maritimus, Spartium junceum, Vitex agnus - 194actus. - vaso da 2 litri diametro cm 16					2'000,00		
	SOMMANO cad					2'000,00	2,55	5'100,00
683 Inf 02.003.03b1	Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Abelia gr ... granatum, Rosa spp., Ruscus aculeatus, Spiraea spp., Teucrium fruticans, Viburnum spp. - vaso da 2 litri diametro cm 16					2'000,00		
	SOMMANO cad					2'000,00	3,57	7'140,00
684 Inf 02.002.04a	Messa a dimora di arbusti in vaso, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, piantagione, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento. - vaso diam. Fino a cm 16					4'000,00		
	SOMMANO cad					4'000,00	0,87	3'480,00
685	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'146'041,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>									3'146'041,82
Inf 02.003.01a1	comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tip ... cacia, Salix spp., Sophora japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp., Ulmus spp.. - circonferenza fusto cm 14 - 16 alberature stradali, escluso spartitraffico					620,00			
	SOMMANO cad					620,00	82,58	51'199,60	
686 Inf 02.002.01a	Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, even ... anta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. - alberi con circonferenza del fusto fino a 18 cm alberature stradali, escluso spartitraffico					620,00			
	SOMMANO cad					620,00	38,74	24'018,80	
687 Inf 02.003.01a1	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tip ... cacia, Salix spp., Sophora japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp., Ulmus spp.. - circonferenza fusto cm 14 - 16 alberature spartitraffico					220,00			
	SOMMANO cad					220,00	82,58	18'167,60	
688 Inf 02.002.01a	Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, even ... anta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. - alberi con circonferenza del fusto fino a 18 cm alberature spartitraffico					220,00			
	SOMMANO cad					220,00	38,74	8'522,80	
689 Inf 02.003.02b1	Fornitura di palmizi di prima scelta, allevati in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Chamaerops humilis - altezza tronco cm 100 -125					10,00			
	SOMMANO cad					10,00	393,04	3'930,40	
690 Inf 02.003.02c1	Fornitura di palmizi di prima scelta, allevati in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Phoenix canariensis - altezza tronco cm 100 -125					5,00			
	SOMMANO cad					5,00	856,63	4'283,15	
691 Inf 02.003.02d1	Fornitura di palmizi di prima scelta, allevati in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Phoenix dactylifera, Washingtonia filifera - altezza tronco cm 100 -125					15,00			
	SOMMANO cad					15,00	365,33	5'479,95	
692 Inf 02.002.03b	Messa a dimora di palmizi, cicadacee, zamiacee o similari, a portamento mono o policormico, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, a ... i conca di compluvio, primo innaffiamento. Escluso l'ancoraggio con pali tutori. - diametro dello scavo da cm 50 a cm 95					30,00			
	SOMMANO cad					30,00	65,91	1'977,30	
693 Inf 02.003.01b4	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tip ... um, Grevillea robusta, Magnolia grandiflora, Olea europea, Quercus spp., Schinus molle. - circonferenza fusto cm 20 - 25 Olivo per rotatoria					4,00			
	SOMMANO cad					4,00	280,23	1'120,92	
<b>OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 4) A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10) Opere edili verde pubblico stradale (SbCat 6)</b>									
694 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornitura e posa assimilato al telo antiradice	2,60	200,00			520,00			
	SOMMANO mq					520,00	3,51	1'825,20	
<b>OS24 - Verde (SpCat 6) Verde pubblico (Cat 33) Fornitura e messa a dimora specie vegetali (SbCat 8)</b>									
695 Inf 02.002.01a	Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, even ... anta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. - alberi con circonferenza del fusto fino a 18 cm Olivo per rotatoria					4,00			
	SOMMANO cad					4,00	38,74	154,96	
696 Inf	Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell'ambito dello stesso giardino o area attigua, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie (potatura d ... l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione garanzia; - per								
<b>A R I P O R T A R E</b>									3'266'722,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'266'722,50
02.002.09d	piante arboree di circ. fusto da 20 cm a 35 cm					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	143,30	5'015,50
	<b>OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 4) A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10) Opere edili verde pubblico stradale (SbCat 6)</b>							
697 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio	2,00	200,00			400,00		
	SOMMANO ml					400,00	18,72	7'488,00
	<b>OS24 - Verde (SpCat 6) A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio (Cat 13) Fornitura e lavorazioni del terreno (SbCat 7)</b>							
698 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% viale		165,00	4,900	0,300	242,55		
	SOMMANO mc					242,55	10,99	2'665,62
699 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale Vedi voce n° 698 [mc 242.55]					242,55		
	SOMMANO mc					242,55	5,84	1'416,49
700 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. 20% superficie *(par.ug.=0,2*808,5)	161,70				161,70		
	SOMMANO mq					161,70	1,95	315,32
701 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme		165,00	4,900		808,50		
	SOMMANO mq					808,50	2,78	2'247,63
	<b>OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 4) Opere edili verde pubblico stradale (SbCat 6)</b>							
702 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornitura e posa assimilato al telo antiradice	1,60	175,00			280,00		
	SOMMANO mq					280,00	3,51	982,80
703 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio	2,00	175,00			350,00		
	SOMMANO ml					350,00	18,72	6'552,00
	<b>OG6 - Fognatura nera (SpCat 7) A75 - 1° traversa di via delle Querce (Cat 19) Scavi, Reinterrì, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
704 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	4,00	100,00 1,40	0,600 1,400	2,000 2,000	120,00 15,68		
	SOMMANO mc					135,68	5,79	785,59
705 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <b>a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)</b>		100,00 100,00 100,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	12,00 42,00 -3,10		
	Sommano positivi mc					54,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					50,90		3'294'191,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					50,90		3'294'191,45
	<b>Sommano negativi mc</b>					-3,10		
	SOMMANO mc					50,90	16,97	863,77
706 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,-9)		100,00	0,600	1,100	66,00		
	SOMMANO mc					66,00	8,67	572,22
707 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.					66,00		
	a detrarre volume reimpiegato in rilevato					-66,00		
	Sommano positivi mc					66,00		
	Sommano negativi mc					-66,00		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
708 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	40,03	4'003,00
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
709 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	4,00	1,40	1,400	0,100	0,78		
	SOMMANO mc					0,78	76,27	59,49
710 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	181,68	726,72
711 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	144,90	579,60
712 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,47	413,88
713 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	145,86	583,44
714 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... Ito, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scala a pioli	4,00			30,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	3,40	408,00
715 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					120,00		
	SOMMANO kg					120,00	1,40	168,00
716 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'302'569,57



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'302'569,57
	SOMMANO cad					4,00		
						4,00	110,22	440,88
	<b>A76 - 2° traversa di via delle Querce (Cat 20) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
717 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	3,00	45,00 1,40	0,600 1,400	2,000 2,000	54,00 11,76		
	SOMMANO mc					65,76	5,79	380,75
718 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <b>a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)</b>		45,00 45,00 <b>45,00</b>	0,600 0,600	0,200 0,700 <b>0,031</b>	5,40 18,90 <b>-1,40</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					24,30 <b>-1,40</b>		
	SOMMANO mc					22,90	16,97	388,61
719 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2-,9)		45,00	0,600	1,100	29,70		
	SOMMANO mc					29,70	8,67	257,50
720 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=65,76-29,7) <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>	36,06				36,06 <b>-36,06</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					36,06 <b>-36,06</b>		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni gres fognia nera (SbCat 10)</b>							
721 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	40,03	1'801,35
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
722 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0,4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	2,00	1,40	1,400	0,100	0,39		
	SOMMANO mc					0,39	76,27	29,75
723 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	181,68	363,36
724 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	144,90	289,80
725 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	103,47	206,94
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'306'728,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								3'306'728,51
726 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	145,86	291,72
727 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	2,00			30,000	60,00		
	SOMMANO kg					60,00	3,40	204,00
728 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso					60,00		
	SOMMANO kg					60,00	1,40	84,00
729 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,22	220,44
<b>A10 - 1° parallela di Via delle Querce (Cat 1) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
730 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		170,00	0,600	2,200	224,40		
			340,00	0,600	3,000	612,00		
	pozzetti	7,00	1,40	1,400	2,200	30,18		
		10,00	1,40	1,400	3,000	58,80		
	SOMMANO mc					925,38	5,79	5'357,95
731 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		170,00	0,600	0,200	20,40		
			340,00	0,600	1,000	204,00		
	pozzetti	7,00	1,40	1,400	0,200	2,74		
		10,00	1,40	1,400	1,000	19,60		
	SOMMANO mc					246,74	0,66	162,85
732 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=170+340) materiale rinfianco *(lung.=170+340) a detrarre volume tubazione *(lung.=170+340)*(H/peso=3,14*(0,22)^2)		510,00	0,600	0,200	61,20		
			510,00	0,600	0,700	214,20		
			510,00		0,031	-15,81		
	Sommano positivi mc					275,40		
	Sommano negativi mc					-15,81		
	SOMMANO mc					259,59	16,97	4'405,24
733 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,2-.9) (H/peso=3-.9)		170,00	0,600	1,300	132,60		
			340,00	0,600	2,100	428,40		
	SOMMANO mc					561,00	8,67	4'863,87
734 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=925,38-561) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	364,38				364,38		
						-364,38		
	Sommano positivi mc					364,38		
	Sommano negativi mc					-364,38		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>								
735 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		170,00			170,00		
			340,00			340,00		
<b>A RIPORTARE</b>							510,00	3'322'318,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					510,00		3'322'318,58
	SOMMANO m					510,00	40,03	20'415,30
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
736 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	17,00	1,40	1,400	0,100	3,33		
	SOMMANO mc					3,33	76,27	253,98
737 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	181,68	3'088,56
738 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=10+7*2)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	144,90	3'477,60
739 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	103,47	724,29
740 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	82,83	828,30
741 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=10+7)	17,00				17,00		
	SOMMANO cad					17,00	145,86	2'479,62
742 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	17,00			30,000	510,00		
	SOMMANO kg					510,00	3,40	1'734,00
743 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					510,00		
	SOMMANO kg					510,00	1,40	714,00
744 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=7+10)	17,00				17,00		
	SOMMANO cad					17,00	110,22	1'873,74
	<b>A11 - 2° parallela di Via delle Querce (Cat 2) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
745 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazioni		190,00	0,600	2,300	262,20		
			70,00	0,600	2,300	96,60		
	pozzetti	8,00	1,40	1,400	2,300	36,06		
		3,00	1,40	1,400	2,300	13,52		
	SOMMANO mc					408,38	5,79	2'364,52
746 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		190,00	0,600	0,300	34,20		
			70,00	0,600	0,300	12,60		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					46,80		3'360'272,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					46,80		3'360'272,49
	pozzetti	8,00 3,00	1,40 1,40	1,400 1,400	0,300 0,300	4,70 1,76		
	SOMMANO mc					53,26	0,66	35,15
747 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=190+70) materiale rinfianco *(lung.=190+70) <b>a detrarre volume tubazione *(lung.=190+70)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)</b>		260,00 260,00 260,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	31,20 109,20 -8,06		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					140,40 -8,06		
	SOMMANO mc					132,34	16,97	2'245,81
748 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (lung.=190+70)*(H/peso=2,3,-9)		260,00	0,600	1,400	218,40		
	SOMMANO mc					218,40	8,67	1'893,53
749 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=408,38-218,4) <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>					189,98 -189,98		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					189,98 -189,98		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
750 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m) (lung.=170+90)		260,00			260,00		
	SOMMANO m					260,00	40,03	10'407,80
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
751 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=8+3)	11,00	1,40	1,400	0,100	2,16		
	SOMMANO mc					2,16	76,27	164,74
752 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=7+3)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	181,68	1'816,80
753 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=7+3)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	144,90	1'449,00
754 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=7+3)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	103,47	1'034,70
755 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=7+3)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	145,86	1'458,60
756 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	10,00			30,000	300,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					300,00		3'380'778,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					300,00		3'380'778,62
	SOMMANO kg					300,00	3,40	1'020,00
757 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso					300,00		
	SOMMANO kg					300,00	1,40	420,00
758 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=7+3)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	110,22	1'102,20
<b>A21 - 1° traversa di via Ricci (Cat 4) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
759 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	4,00	66,00 1,40	0,600 1,400	4,100 4,100	162,36 32,14		
	SOMMANO mc					194,50	5,79	1'126,16
760 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione  pozzetti		66,00 66,00 66,00 4,00 4,00 4,00	0,600 0,600 0,600 1,40 1,40 1,40	2,100 1,100 0,100 2,100 1,100 0,100	83,16 43,56 3,96 16,46 8,62 0,78		
	SOMMANO mc					156,54	0,66	103,32
761 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <b>a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)</b>		66,00 66,00 <b>66,00</b>	0,600 0,600	0,200 0,700 <b>0,031</b>	7,92 27,72 <b>-2,05</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					35,64 <b>-2,05</b>		
	SOMMANO mc					33,59	16,97	570,02
762 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=4,1,-9)		66,00	0,600	3,200	126,72		
	SOMMANO mc					126,72	8,67	1'098,66
763 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=194,5-126,72) <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>	67,78				67,78 <b>-67,78</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					67,78 <b>-67,78</b>		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>								
764 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		66,00			66,00		
	SOMMANO m					66,00	40,03	2'641,98
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>								
765 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	4,00	1,40	1,400	0,100	0,78		
	SOMMANO mc					0,78	76,27	59,49
<b>A R I P O R T A R E</b>								
								3'388'920,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'388'920,45
766 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	181,68	726,72
767 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=4*3)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	144,90	1'738,80
768 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,47	413,88
769 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	145,86	583,44
770 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	4,00			30,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	3,40	408,00
771 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso					120,00		
	SOMMANO kg					120,00	1,40	168,00
772 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	110,22	440,88
	<b>A22 - 2° traversa di via Ricci (Cat 5) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
773 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	4,00	75,00 1,40	0,600 1,400	4,100 4,100	184,50 32,14		
	SOMMANO mc					216,64	5,79	1'254,35
774 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligatoria eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione  pozzetti		75,00 75,00 75,00 4,00 4,00 4,00	0,600 0,600 0,600 1,40 1,40 1,40	2,100 1,100 0,100 2,100 1,100 0,100	94,50 49,50 4,50 16,46 8,62 0,78		
	SOMMANO mc					174,36	0,66	115,08
775 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <b>a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)</b>		75,00 75,00 66,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	9,00 31,50 -2,05		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					40,50 -2,05		
	SOMMANO mc					38,45	16,97	652,50
776 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=4,1-9)		75,00	0,600	3,200	144,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					144,00		3'395'422,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					144,00		3'395'422,10
	SOMMANO mc					144,00	8,67	1'248,48
777 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=216,64-144) <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>	72,64				72,64 -72,64		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					72,64 -72,64		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
778 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		75,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00	40,03	3'002,25
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
779 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	4,00	1,40	1,400	0,100	0,78		
	SOMMANO mc					0,78	76,27	59,49
780 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	181,68	726,72
781 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=4*3)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	144,90	1'738,80
782 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,47	413,88
783 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	145,86	583,44
784 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... Ito, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	4,00			30,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	3,40	408,00
785 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso					120,00		
	SOMMANO kg					120,00	1,40	168,00
786 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	110,22	440,88
	<b>A20 - Parallela Via Ricci (Cat 3) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'404'212,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>									3'404'212,04
787 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione fi200 tubazione fi300 pozzetti		80,00 390,00 4,00 14,00	0,600 0,700 1,400 1,400	3,000 2,900 3,000 2,900	144,00 791,70 23,52 79,58			
SOMMANO mc						1'038,80	5,79	6'014,65	
788 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione fi200 tubazione fi 300 pozzetti		80,00 390,00 4,00 14,00	0,600 0,700 1,400 1,400	1,000 0,900 1,000 0,900	48,00 245,70 7,84 24,70			
SOMMANO mc						326,24	0,66	215,32	
789 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento  materiale rinfiacco		80,00 390,00 80,00 390,00 80,00 390,00	0,600 0,700 0,600 0,700	0,200 0,200 0,700 0,800	9,60 54,60 33,60 218,40			
						80,00 390,00	0,031 0,071	-2,48 -27,69	
Sommano positivi mc						316,20			
Sommano negativi mc						-30,17			
SOMMANO mc						286,03	16,97	4'853,93	
790 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. tubazione fi200 *(H/peso=3,-9) tubazione fi300 *(H/peso=2,9-1)		80,00 390,00	0,600 0,700	2,100 1,900	100,80 518,70			
SOMMANO mc						619,50	8,67	5'371,07	
791 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=1038,8-619,5) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	419,30				419,30 -419,30			
Sommano positivi mc						419,30			
Sommano negativi mc						-419,30			
SOMMANO mc						0,00	11,00	0,00	
<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>									
792 F 01.010g	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN300 classe 240(KN/mq) carico di rottura 72(KN/m)		390,00			390,00			
SOMMANO m						390,00	70,58	27'526,20	
793 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		80,00			80,00			
SOMMANO m						80,00	40,03	3'202,40	
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>									
794 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=12+4)	16,00	1,40	1,400	0,100	3,14			
SOMMANO mc						3,14	76,27	239,49	
795 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfiacchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=12+4)	16,00				16,00			
SOMMANO cad						16,00	181,68	2'906,88	
796	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa								
<b>A RIPORTARE</b>									3'454'541,98



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								3'454'541,98
F 02.005d	pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*16)	32,00				32,00		
	SOMMANO cad					32,00	144,90	4'636,80
797 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=12+4)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	82,83	1'325,28
798 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=12+4)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	145,86	2'333,76
799 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. (par.ug.=12+4)	16,00			30,000	480,00		
	SOMMANO kg					480,00	3,40	1'632,00
800 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					480,00		
	SOMMANO kg					480,00	1,40	672,00
801 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=12+4)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	110,22	1'763,52
<b>A71 - 1° parallela via degli Ulivi (Cat 15) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
802 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		130,00	0,600	1,700	132,60		
			75,00	0,600	2,200	99,00		
	pozzetti	5,00	1,40	1,400	1,700	16,66		
		2,00	1,40	1,400	2,200	8,62		
	SOMMANO mc					256,88	5,79	1'487,34
803 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligatoria eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione	2,00	75,00	0,600	0,200	9,00		
	pozzetti		1,40	1,400	0,200	0,78		
	SOMMANO mc					9,78	0,66	6,45
804 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=130+75) materiale rinfianco *(lung.=130+75) a detrarre volume tubazione *(lung.=170+340)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		205,00	0,600	0,200	24,60		
			205,00	0,600	0,700	86,10		
			510,00		0,031	-15,81		
	Sommano positivi mc					110,70		
	Sommano negativi mc					-15,81		
	SOMMANO mc					94,89	16,97	1'610,28
805 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=1,7,-9) (H/peso=2,2,-9)		130,00	0,600	0,800	62,40		
			75,00	0,600	1,300	58,50		
	SOMMANO mc					120,90	8,67	1'048,20
806 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=256,88-120,9) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	135,98				135,98		
						-135,98		
	Sommano positivi mc					135,98		
<b>A R I P O R T A R E</b>								3'471'057,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'471'057,61
	<b>Sommano negativi mc</b>					-135,98		
	<b>SOMMANO mc</b>					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
807 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		130,00 75,00			130,00 75,00		
	<b>SOMMANO m</b>					205,00	40,03	8'206,15
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
808 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=4+2)	6,00	1,40	1,400	0,100	1,18		
	<b>SOMMANO mc</b>					1,18	76,27	90,00
809 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=4+2)	6,00				6,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					6,00	181,68	1'090,08
810 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=4+2)	6,00				6,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					6,00	144,90	869,40
811 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					2,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					2,00	103,47	206,94
812 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=4+2)	6,00				6,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					6,00	145,86	875,16
813 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	6,00			30,000	180,00		
	<b>SOMMANO kg</b>					180,00	3,40	612,00
814 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso					180,00		
	<b>SOMMANO kg</b>					180,00	1,40	252,00
815 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=4+2)	6,00				6,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					6,00	110,22	661,32
	<b>A72 - 2° parallela via degli Ulivi (Cat 16) Scavi, Reinterrri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
816 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti		115,00 75,00 6,00 3,00	0,600 0,600 1,40 1,400	2,000 2,700 2,000 2,700	138,00 121,50 23,52 15,88		
	<b>SOMMANO mc</b>					298,90	5,79	1'730,63
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'485'651,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>									3'485'651,29
817 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	3,00	75,00 1,40	0,600 1,400	0,700 0,700	31,50 4,12			
	SOMMANO mc					35,62	0,66	23,51	
818 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=115+75) materiale rinfianco *(lung.=115+75) a detrarre volume tubazione *(lung.=115+75)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		190,00 190,00 190,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	22,80 79,80 -5,89			
	Sommano positivi mc					102,60			
	Sommano negativi mc					-5,89			
	SOMMANO mc					96,71	16,97	1'641,17	
819 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,-,9) (H/peso=2,7,-,9)		115,00 75,00	0,600 0,600	1,100 1,800	75,90 81,00			
	SOMMANO mc					156,90	8,67	1'360,32	
820 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=298,9-156,90) a detrarre volume reimpiiegato in rilevato	142,00				142,00 -142,00			
	Sommano positivi mc					142,00			
	Sommano negativi mc					-142,00			
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00	
<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>									
821 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egrave; ceramiche verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		115,00 75,00			115,00 75,00			
	SOMMANO m					190,00	40,03	7'605,70	
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>									
822 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=3+3)	6,00	1,40	1,400	0,100	1,18			
	SOMMANO mc					1,18	76,27	90,00	
823 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=3+3)	6,00				6,00			
	SOMMANO cad					6,00	181,68	1'090,08	
824 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3+3*2)	9,00				9,00			
	SOMMANO cad					9,00	144,90	1'304,10	
825 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					3,00			
	SOMMANO cad					3,00	82,83	248,49	
826 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=3+3)	6,00				6,00			
	SOMMANO cad					6,00	145,86	875,16	
<b>A R I P O R T A R E</b>									3'499'889,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>									3'499'889,82
827 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, comprese ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	6,00			30,000	180,00			
	SOMMANO kg					180,00	3,40	612,00	
828 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					180,00			
	SOMMANO kg					180,00	1,40	252,00	
829 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=3+3)	6,00				6,00			
	SOMMANO cad					6,00	110,22	661,32	
<b>A73 - 3° parallela via degli Ulivi (Cat 17) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>									
830 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	8,00	175,00 1,40	0,600 1,400	2,500 2,500	262,50 39,20			
	SOMMANO mc					301,70	5,79	1'746,84	
831 E 01.003a	Sovraprezzo allo scavo a sezione obbligatoria eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	8,00	175,00 1,40	0,600 1,400	0,500 0,500	52,50 7,84			
	SOMMANO mc					60,34	0,66	39,82	
832 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione $*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)$		175,00 175,00 175,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	21,00 73,50 -5,43			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					94,50 -5,43			
	SOMMANO mc					89,07	16,97	1'511,52	
833 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,5,-,9)		175,00	0,600	1,600	168,00			
	SOMMANO mc					168,00	8,67	1'456,56	
834 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=301,7-168) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	133,70				133,70 -133,70			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					133,70 -133,70			
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00	
<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>									
835 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		175,00			175,00			
	SOMMANO m					175,00	40,03	7'005,25	
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>									
836 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	5,00	1,40	1,400	0,100	0,98			
	SOMMANO mc					0,98	76,27	74,74	
<b>A R I P O R T A R E</b>									3'513'249,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>									3'513'249,87
837 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					5,00			
	SOMMANO cad					5,00	181,68	908,40	
838 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					5,00			
	SOMMANO cad					5,00	144,90	724,50	
839 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					5,00			
	SOMMANO cad					5,00	103,47	517,35	
840 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					5,00			
	SOMMANO cad					5,00	82,83	414,15	
841 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					5,00			
	SOMMANO cad					5,00	145,86	729,30	
842 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	5,00			30,000	150,00			
	SOMMANO kg					150,00	3,40	510,00	
843 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso					150,00			
	SOMMANO kg					150,00	1,40	210,00	
844 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					5,00			
	SOMMANO cad					5,00	110,22	551,10	
<b>A74 - 4° parallela via degli Ulivi (Cat 18)</b>									
<b>Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>									
845 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	5,00	125,00 1,40	0,600 1,400	2,900 2,900	217,50 28,42			
	SOMMANO mc					245,92	5,79	1'423,88	
846 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	5,00	125,00 1,40	0,600 1,400	0,900 0,900	67,50 8,82			
	SOMMANO mc					76,32	0,66	50,37	
847 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		125,00 125,00 125,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	15,00 52,50 -3,88			
	Sommano positivi mc					67,50			
	Sommano negativi mc					-3,88			
	SOMMANO mc					63,62	16,97	1'079,63	
<b>A RIPIORTARE</b>									3'520'368,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								3'520'368,55
848 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,9-0,9)		125,00	0,600	2,000	150,00		
	SOMMANO mc					150,00	8,67	1'300,50
849 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=245,92-150) <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>	95,92				95,92 <b>-95,92</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					95,92 <b>-95,92</b>		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>								
850 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		125,00			125,00		
	SOMMANO m					125,00	40,03	5'003,75
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>								
851 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	3,00	1,40	1,400	0,100	0,59		
	SOMMANO mc					0,59	76,27	45,00
852 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	181,68	545,04
853 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	144,90	869,40
854 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	82,83	248,49
855 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	145,86	437,58
856 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	3,00			30,000	90,00		
	SOMMANO kg					90,00	3,40	306,00
857 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso					90,00		
	SOMMANO kg					90,00	1,40	126,00
858 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	110,22	330,66
<b>A R I P O R T A R E</b>								3'529'580,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								3'529'580,97
<b>A81 - 1° parallela via Barberini (Cat 22) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
859 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		45,00 25,00 70,00	0,600 0,600 0,600	1,900 2,800 2,000	51,30 42,00 84,00		
	pozzetti	3,00 3,00	1,40 1,40	1,400 1,400	1,900 2,000	11,17 11,76		
	SOMMANO mc					200,23	5,79	1'159,33
860 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		25,00	0,600	0,800	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	0,66	7,92
861 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=45+25+70) materiale rinfianco *(lung.=45+25+70) <b>a detrarre volume tubazione *(lung.=45+25+70)*(H/peso=3,14*(0,2)^2)</b>		140,00 140,00 140,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	16,80 58,80 -4,34		
	Sommano positivi mc					75,60		
	Sommano negativi mc					-4,34		
	SOMMANO mc					71,26	16,97	1'209,28
862 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=1,9-,9) (H/peso=2,8-,9) (H/peso=2-,9)		45,00 25,00 70,00	0,600 0,600 0,600	1,000 1,900 1,100	27,00 28,50 46,20		
	SOMMANO mc					101,70	8,67	881,74
863 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=200,23-101,7) <b>a detrarre volume reimpianto in rilevato</b>	98,53				98,53 -98,53		
	Sommano positivi mc					98,53		
	Sommano negativi mc					-98,53		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>								
864 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&eagraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m) (lung.=45+25+70)		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	40,03	5'604,20
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>								
865 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=3+3)	6,00	1,40	1,400	0,100	1,18		
	SOMMANO mc					1,18	76,27	90,00
866 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	181,68	1'090,08
867 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	144,90	869,40
868	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa							
<b>A RIPORTARE</b>								3'540'492,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'540'492,92
F 02.005f	pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	82,83	496,98
869 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	145,86	875,16
870 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	6,00			30,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	3,40	612,00
871 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso					180,00		
	SOMMANO kg					180,00	1,40	252,00
872 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	110,22	661,32
	<b>A82 - 2° parallela via Barberini (Cat 23) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
873 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		32,00 25,00 71,00	0,600 0,600 0,600	1,900 2,800 2,000	36,48 42,00 85,20		
	pozzetti	3,00 3,00	1,40 1,40	1,400 1,400	1,900 2,000	11,17 11,76		
	SOMMANO mc					186,61	5,79	1'080,47
874 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligatoria eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		25,00	0,600	0,800	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	0,66	7,92
875 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=32+25+71) materiale rinfianco *(lung.=32+25+71) a detrarre volume tubazione *(lung.=32+25+71)*(H/peso=3,14*(0,2/2)*2)		128,00 128,00 128,00	0,600 0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	15,36 53,76 -3,97		
	Sommano positivi mc					69,12		
	Sommano negativi mc					-3,97		
	SOMMANO mc					65,15	16,97	1'105,60
876 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=1,9,-,9) (H/peso=2,8,-,9) (H/peso=2,-,9)		32,00 25,00 71,00	0,600 0,600 0,600	1,000 1,900 1,100	19,20 28,50 46,86		
	SOMMANO mc					94,56	8,67	819,84
877 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=186,61-94,56) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	92,05				92,05 -92,05		
	Sommano positivi mc					92,05		
	Sommano negativi mc					-92,05		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'546'404,21



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								3'546'404,21
878 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m) (lung.=32+25+71)		128,00			128,00		
	SOMMANO m					128,00	40,03	5'123,84
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>								
879 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=3+2)	5,00	1,40	1,400	0,100	0,98		
	SOMMANO mc					0,98	76,27	74,74
880 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=3+2)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					5,00	181,68	908,40
881 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3+2)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					5,00	144,90	724,50
882 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3+2)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					5,00	82,83	414,15
883 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=3+2)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					5,00	145,86	729,30
884 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... Ito, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	3,40	510,00
885 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso					150,00		
	SOMMANO kg					150,00	1,40	210,00
886 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=3+2)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					5,00	110,22	551,10
<b>A83 - 3° parallela via Barberini (Cat 24) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
887 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		29,00	0,600	1,900	33,06		
			25,00	0,600	2,800	42,00		
			71,00	0,600	2,000	85,20		
	pozzetti	3,00	1,40	1,400	1,900	11,17		
		3,00	1,40	1,400	2,000	11,76		
	SOMMANO mc					183,19	5,79	1'060,67
888 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligatoria eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		25,00	0,600	0,800	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	0,66	7,92
<b>A R I P O R T A R E</b>								3'556'718,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>									3'556'718,83
889 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=29+25+71) materiale rinfianco *(lung.=29+25+71) <b>a detrarre volume tubazione *(lung.=29+25+71)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)</b>		125,00 125,00 <b>125,00</b>	0,600 0,600	0,200 0,700 <b>0,031</b>	15,00 52,50 <b>-3,88</b>			
	Sommano positivi mc					67,50			
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-3,88</b>			
	SOMMANO mc					63,62	16,97		1'079,63
890 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=1,9,-,9) (H/peso=2,8,-,9) (H/peso=2,-,9)		29,00 25,00 71,00	0,600 0,600 0,600	1,000 1,900 1,100	17,40 28,50 46,86			
	SOMMANO mc					92,76	8,67		804,23
891 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=183,19-92,76) <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>	90,43				90,43 <b>-90,43</b>			
	Sommano positivi mc					90,43			
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-90,43</b>			
	SOMMANO mc					0,00	11,00		0,00
<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>									
892 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m) (lung.=29+25+71)		125,00			125,00			
	SOMMANO m					125,00	40,03		5'003,75
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>									
893 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=3+2)	5,00	1,40	1,400	0,100	0,98			
	SOMMANO mc					0,98	76,27		74,74
894 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=3+2)	5,00				5,00			
	SOMMANO cad					5,00	181,68		908,40
895 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3+2)	5,00				5,00			
	SOMMANO cad					5,00	144,90		724,50
896 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3+2)	5,00				5,00			
	SOMMANO cad					5,00	82,83		414,15
897 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=3+2)	5,00				5,00			
	SOMMANO cad					5,00	145,86		729,30
898 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	5,00			30,000	150,00			
	SOMMANO kg					150,00	3,40		510,00
<b>A R I P O R T A R E</b>									3'566'967,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'566'967,53
899 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso					150,00		
	SOMMANO kg					150,00	1,40	210,00
900 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=3+2)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					5,00	110,22	551,10
<b>A84 - 4° parallela via Barberini (Cat 25) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
901 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione DN200 tubazione DN300 pozzetti		71,00	0,600	2,000	85,20		
			71,00	0,700	3,000	149,10		
		3,00	1,40	1,400	2,000	11,76		
		3,00	1,40	1,400	3,000	17,64		
	SOMMANO mc					263,70	5,79	1'526,82
902 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione DN300 pozzetti		71,00	0,700	1,000	49,70		
		3,00	1,40	1,400	1,000	5,88		
	SOMMANO mc					55,58	0,66	36,68
903 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento  materiale rinfianco		71,00	0,600	0,200	8,52		
			71,00	0,700	0,200	9,94		
			71,00	0,600	0,700	29,82		
			71,00	0,700	0,800	39,76		
			71,00		0,031	-2,20		
			71,00		0,071	-5,04		
	Sommano positivi mc					88,04		
	Sommano negativi mc					-7,24		
	SOMMANO mc					80,80	16,97	1'371,18
904 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. tubazione DN200 *(H/peso=2,-9) tubazione DN300 *(H/peso=3-1)		71,00	0,600	1,100	46,86		
			71,00	0,700	2,000	99,40		
	SOMMANO mc					146,26	8,67	1'268,07
905 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=263,7-146,26) a detrarre volume reimpiiegato in rilevato	117,44				117,44		
						-117,44		
	Sommano positivi mc					117,44		
	Sommano negativi mc					-117,44		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>								
906 F 01.010g	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN300 classe 240(KN/mq) carico di rottura 72(KN/m)		71,00			71,00		
	SOMMANO m					71,00	70,58	5'011,18
907 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		71,00			71,00		
	SOMMANO m					71,00	40,03	2'842,13
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>								
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'579'784,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								3'579'784,69
908 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=3+3)	6,00	1,40	1,400	0,100	1,18		
	SOMMANO mc					1,18	76,27	90,00
909 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria. ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	181,68	1'090,08
910 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3*2+3)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad					9,00	144,90	1'304,10
911 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3,00+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	82,83	496,98
912 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	145,86	875,16
913 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	6,00			30,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	3,40	612,00
914 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					180,00		
	SOMMANO kg					180,00	1,40	252,00
915 F 02.022e01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	110,22	661,32
<b>A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini (Cat 26) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
916 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	3,00	45,00 1,40	0,600 1,400	2,200 2,200	59,40 12,94		
	SOMMANO mc					72,34	5,79	418,85
917 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligatoria eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metri di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	3,00	45,00 1,40	0,600 1,400	0,200 0,200	5,40 1,18		
	SOMMANO mc					6,58	0,66	4,34
918 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		45,00 45,00	0,600 0,600	0,200 0,700	5,40 18,90		
	Sommano positivi mc					24,30		
	Sommano negativi mc					-1,40		
	SOMMANO mc					22,90	16,97	388,61
919	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il							
<b>A RIPORTARE</b>								3'585'978,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								3'585'978,13
E 01.009	dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,2,-9)		45,00	0,600	1,300	35,10		
	SOMMANO mc					35,10	8,67	304,32
920 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=72,34-35,1) <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>	37,24				37,24 <b>-37,24</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					37,24 <b>-37,24</b>		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>								
921 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	40,03	1'801,35
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>								
922 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10		1,40	1,400	0,100	0,20		
	SOMMANO mc					0,20	76,27	15,25
923 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
924 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
925 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,47	103,47
926 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
927 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.				30,000	30,00		
	SOMMANO kg					30,00	3,40	102,00
928 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso				30,000	30,00		
	SOMMANO kg					30,00	1,40	42,00
929 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
<b>A R I P O R T A R E</b>								3'588'929,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'588'929,18
	<b>A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli (Cat 6) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
930 Inf 01.021	Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e senza danneggiamenti. Eseguita ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione pavimentazione esistente via vicinale *(lung.=380+370+60)		810,00	1,500		1'215,00		
	SOMMANO mq					1'215,00	4,25	5'163,75
931 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione DN200		162,00	0,600	2,000	194,40		
	tubazione DN300		162,00	0,600	2,700	262,44		
	tubazione DN400		380,00	0,700	2,500	665,00		
	pozzetti	6,00	1,50	0,900	2,000	16,20		
		2,00	1,50	0,900	2,700	7,29		
		14,00	1,50	0,900	2,500	47,25		
		14,00	1,50	0,900	4,500	85,05		
		3,00	1,50	0,900	4,100	16,61		
	SOMMANO mc					2'656,54	5,79	15'381,37
932 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione DN200		162,00	0,600	0,700	68,04		
	tubazione DN300		380,00	0,700	0,500	133,00		
			370,00	0,700	2,500	647,50		
			370,00	0,700	1,500	388,50		
			370,00	0,700	0,500	129,50		
	tubazione DN400		60,00	0,800	2,100	100,80		
			60,00	0,800	1,100	52,80		
			60,00	0,800	0,100	4,80		
	pozzetti	2,00	1,40	1,400	0,700	2,74		
		14,00	1,40	1,400	0,500	13,72		
		14,00	1,40	1,400	2,500	68,60		
		14,00	1,40	1,400	1,500	41,16		
		14,00	1,40	1,400	0,500	13,72		
		3,00	1,40	1,400	2,100	12,35		
		3,00	1,40	1,400	1,100	6,47		
		3,00	1,40	1,400	0,100	0,59		
	SOMMANO mc					1'684,29	0,66	1'111,63
933 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=162+162) (lung.=380+370)		324,00	0,600	0,200	38,88		
			750,00	0,700	0,200	105,00		
			60,00	0,800	0,200	9,60		
	materiale rinfianco *(lung.=162+162) (lung.=380+370)		324,00	0,600	0,500	97,20		
			750,00	0,700	0,600	315,00		
			60,00	0,800	0,700	33,60		
	a detrarre volume tubazione *(lung.=162+162)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2) (lung.=380+370)*(H/peso=3,14*(0,3/2)^2) (H/peso=3,14*(0,4/2)^2)		324,00		0,031	-10,04		
			750,00		0,071	-53,25		
			60,00		0,126	-7,56		
	pozzetti *(H/peso=0,200+0,6)	39,00	1,50	0,700	0,800	-32,76		
	Sommano positivi mc					599,28		
	Sommano negativi mc					-103,61		
	SOMMANO mc					495,67	16,97	8'411,52
934 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 931 [mc 2'656.54] Vedi voce n° 933 [mc 495.67] a detrarre volume tubazione *(lung.=162+162)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2) (lung.=380+370)*(H/peso=3,14*(0,3/2)^2) (H/peso=3,14*(0,4/2)^2) pozzetti *(H/peso=0,200+0,6)		324,00		0,031	-10,04		
			750,00		0,071	-53,25		
			60,00		0,126	-7,56		
		39,00	1,50	0,700	0,800	-32,76		
	Sommano positivi mc					2'656,54		
	Sommano negativi mc					-599,28		
	SOMMANO mc					2'057,26	8,67	17'836,44
935 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. materiale di scavo Vedi voce n° 931 [mc 2'656.54] Vedi voce n° 934 [mc 2'057.26] materiale pavimentazione stradale		1215,00		0,150	182,25		
	Sommano positivi mc					2'838,79		
	Sommano negativi mc					-2'057,26		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					781,53		3'636'833,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					781,53		3'636'833,89
	SOMMANO mc					781,53	11,00	8'596,83
936 E 01.030g	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon pavimentazione stradale Vedi voce n° 930 [mq 1 215.00]	0,15			12,000	2'187,00		
	SOMMANO q.li					2'187,00	30,00	65'610,00
937 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità materiale di scavo Vedi voce n° 931 [mc 2 656.54] Vedi voce n° 934 [mc 2 057.26]					2'656,54 -2'057,26		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2'656,54 -2'057,26		
	SOMMANO mc					599,28	10,00	5'992,80
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
938 F 01.010l	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN400 classe 200(KN/mq) carico di rottura 80(KN/m)		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	102,50	6'150,00
939 F 01.010g	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN300 classe 240(KN/mq) carico di rottura 72(KN/m) (lung.=380+370)		750,00			750,00		
	SOMMANO m					750,00	70,58	52'935,00
940 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m) (lung.=162+162)		324,00			324,00		
	SOMMANO m					324,00	40,03	12'969,72
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
941 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=2+6+14+14+3)	39,00	1,40	1,400	0,100	7,64		
	SOMMANO mc					7,64	76,27	582,70
942 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					39,00		
	SOMMANO cad					39,00	181,68	7'085,52
943 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=39+14*2+3*2)	73,00				73,00		
	SOMMANO cad					73,00	144,90	10'577,70
944 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2+14+14)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad					30,00	103,47	3'104,10
945 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	82,83	496,98
946	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'810'935,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'810'935,24
F 02.007b	ispezione su condotte idriche e fognarie, interrato su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					39,00		
	SOMMANO cad					39,00	145,86	5'688,54
947 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	39,00			30,000	1'170,00		
	SOMMANO kg					1'170,00	3,40	3'978,00
948 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso					1'170,00		
	SOMMANO kg					1'170,00	1,40	1'638,00
949 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					39,00		
	SOMMANO cad					39,00	110,22	4'298,58
	<b>Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
950 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. (lung.=380+370+60)		810,00	1,500	0,250	303,75		
	SOMMANO mc					303,75	12,75	3'872,81
951 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: (lung.=380+370+60)		810,00	1,500	10,000	12'150,00		
	SOMMANO mq/cm					12'150,00	0,91	11'056,50
952 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (lung.=380+370+60)		810,00	1,500	3,000	3'645,00		
	SOMMANO mq/cm					3'645,00	2,84	10'351,80
	<b>A103 - Prolungamento Via Vinci - rotatoria 2 (Cat 31) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
953 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		155,00	0,600	3,100	288,30		
	pozzetti	6,00	1,40	1,400	3,100	36,46		
		5,00	1,40	1,400	2,200	21,56		
	SOMMANO mc					491,52	5,79	2'845,90
954 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligatoria eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		155,00	0,600	1,100	102,30		
	pozzetti	6,00	1,40	1,400	1,100	12,94		
		6,00	1,40	1,400	0,100	1,18		
		5,00	1,40	1,400	0,200	1,96		
	SOMMANO mc					140,88	0,66	92,98
955 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=155+110) materiale rinfianco *(lung.=155+110) a detrarre volume tubazione *(lung.=155+110)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		265,00	0,600	0,200	31,80		
			265,00	0,600	0,700	111,30		
			265,00	0,600	0,031	-8,22		
	Sommano positivi mc					143,10		
	Sommano negativi mc					-8,22		
	SOMMANO mc					134,88	16,97	2'288,91
956	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'857'047,26



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								3'857'047,26
E 01.009	dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=3,1-0,9) (H/peso=2,2,-,9)		155,00 110,00	0,600 0,600	2,200 1,300	204,60 85,80		
	SOMMANO mc					290,40	8,67	2'517,77
957 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=491,52-290,4) <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>	201,12				201,12 <b>-201,12</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					201,12 <b>-201,12</b>		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>								
958 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		155,00 110,00			155,00 110,00		
	SOMMANO m					265,00	40,03	10'607,95
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>								
959 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=6+5)	11,00	1,40	1,400	0,100	2,16		
	SOMMANO mc					2,16	76,27	164,74
960 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=6+5)	11,00				11,00		
	SOMMANO cad					11,00	181,68	1'998,48
961 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=6,00*2+5)	17,00				17,00		
	SOMMANO cad					17,00	144,90	2'463,30
962 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=6+5)	11,00				11,00		
	SOMMANO cad					11,00	145,86	1'604,46
963 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	11,00			30,000	330,00		
	SOMMANO kg					330,00	3,40	1'122,00
964 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					330,00		
	SOMMANO kg					330,00	1,40	462,00
965 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=6+5)	11,00				11,00		
	SOMMANO cad					11,00	110,22	1'212,42
<b>A100 - Prolungamento via Padre Di Bari (Cat 27) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
966 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)							
<b>A R I P O R T A R E</b>								3'879'200,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							3'879'200,38
	tubazione		195,00	0,600	3,200	374,40		
	pozzetti	7,00	1,40	1,400	3,200	220,80		
		5,00	1,40	1,400	3,200	31,36		
	SOMMANO mc					670,46	5,79	3'881,96
967 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		195,00	0,600	1,200	140,40		
			195,00	0,600	0,200	23,40		
			115,00	0,600	1,200	82,80		
			115,00	0,600	0,200	13,80		
	pozzetti	7,00	1,40	1,400	1,200	16,46		
		7,00	1,40	1,400	0,200	2,74		
		5,00	1,40	1,400	1,200	11,76		
		5,00	1,40	1,400	0,200	1,96		
	SOMMANO mc					293,32	0,66	193,59
968 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=195+115) materiale rinfianco *(lung.=195+115) a detrarre volume tubazione *(lung.=195+115)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		310,00	0,600	0,200	37,20		
			310,00	0,600	0,700	130,20		
			310,00		0,031	-9,61		
	Sommano positivi mc					167,40		
	Sommano negativi mc					-9,61		
	SOMMANO mc					157,79	16,97	2'677,70
969 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=3,2,-9) (H/peso=3,2,-9)		195,00	0,600	2,300	269,10		
			115,00	0,600	2,300	158,70		
	SOMMANO mc					427,80	8,67	3'709,03
970 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=670,46-427,8) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	242,66				242,66		
						-242,66		
	Sommano positivi mc					242,66		
	Sommano negativi mc					-242,66		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
971 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		195,00			195,00		
			115,00			115,00		
	SOMMANO m					310,00	40,03	12'409,30
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
972 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=7+5)	12,00	1,40	1,400	0,100	2,35		
	SOMMANO mc					2,35	76,27	179,23
973 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=7+5)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	181,68	2'180,16
974 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=(7+5)*2)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	144,90	3'477,60
975 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a							
	<b>A RIPORTARE</b>							3'907'908,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'907'908,95
976 E 10.001	parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=7+5)  SOMMANO cad  Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	12,00				12,00 12,00	145,86	1'750,32
977 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso  SOMMANO kg	12,00			30,000	360,00 360,00	3,40	1'224,00
978 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare Ø850 mm. botola Ø600 mm (par.ug.=7+5)  SOMMANO cad	12,00				12,00 12,00	110,22	1'322,64
<b>A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio (Cat 13) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
979 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti  SOMMANO mc	6,00	180,00 1,40	0,600 1,400	1,900 1,900	205,20 22,34	5,79	1'317,46
980 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc		180,00 180,00 180,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	21,60 75,60 -5,58		
						97,20 -5,58		
						91,62	16,97	1'554,79
981 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=1,9-0,9)  SOMMANO mc		180,00	0,600	1,000	108,00	8,67	936,36
982 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=227,54-108) a detrarre volume reimpiegato in rilevato  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc	119,54				119,54 -119,54		
						119,54 -119,54		
						0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>								
983 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)  SOMMANO m		150,00			150,00 150,00	40,03	6'004,50
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>								
984 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10  SOMMANO mc	6,00	1,40	1,400	0,100	1,18 1,18	76,27	90,00
985	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'922'613,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								3'922'613,02
F 02.004b	idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria. ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	181,68	1'090,08
986 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	144,90	869,40
987 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	82,83	496,98
988 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	145,86	875,16
989 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	6,00			30,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	3,40	612,00
990 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso					180,00		
	SOMMANO kg					180,00	1,40	252,00
991 F 02.022e01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	110,22	661,32
<b>A60a - 2° traversa di Via Boccaccio (Cat 11) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
992 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	10,00	270,00 1,40	0,600 1,400	2,200 2,200	356,40 43,12		
	SOMMANO mc					399,52	5,79	2'313,22
993 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metri di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	10,00	270,00 1,40	0,600 1,400	0,200 0,200	32,40 3,92		
	SOMMANO mc					36,32	0,66	23,97
994 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <b>a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)</b>		270,00 270,00 <b>270,00</b>	0,600 0,600	0,200 0,700 <b>0,031</b>	32,40 113,40 <b>-8,37</b>		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					145,80 <b>-8,37</b>		
	SOMMANO mc					137,43	16,97	2'332,19
995 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,2-0,9)		270,00	0,600	1,300	210,60		
	SOMMANO mc					210,60	8,67	1'825,90
996 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato,							
<b>A R I P O R T A R E</b>								3'933'965,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'933'965,24
	con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=399,52-210,6) <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>	188,92				188,92 <b>-188,92</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					188,92 <b>-188,92</b>		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
997 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	40,03	10'007,50
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
998 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	10,00	1,40	1,400	0,100	1,96		
	SOMMANO mc					1,96	76,27	149,49
999 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	181,68	1'816,80
1000 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	144,90	1'449,00
1001 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	103,47	1'034,70
1002 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	145,86	1'458,60
1003 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	10,00			30,000	300,00		
	SOMMANO kg					300,00	3,40	1'020,00
1004 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					300,00		
	SOMMANO kg					300,00	1,40	420,00
1005 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	110,22	1'102,20
	<b>A60b - Prolungamento via Don Filannino (Cat 12) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1006 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m. compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	8,00	200,00 1,40	0,600 1,400	2,200 2,200	264,00 34,50		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					298,50		3'952'423,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					298,50		3'952'423,53
	SOMMANO mc					298,50	5,79	1'728,32
1007 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	8,00	200,00 1,40	0,600 1,400	0,200 0,200	24,00 3,14		
	SOMMANO mc					27,14	0,66	17,91
1008 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		200,00 200,00 200,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	24,00 84,00 -6,20		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					108,00 -6,20		
	SOMMANO mc					101,80	16,97	1'727,55
1009 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,2-0,9)		200,00	0,600	1,300	156,00		
	SOMMANO mc					156,00	8,67	1'352,52
1010 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=298,5-156) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	142,50				142,50 -142,50		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					142,50 -142,50		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
1011 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	8,00	1,40	1,400	0,100	1,57		
	SOMMANO mc					1,57	76,27	119,74
1012 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, comprese ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	8,00			30,000	240,00		
	SOMMANO kg					240,00	3,40	816,00
1013 NP.17	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato monolitico in conglomerato cementizio vibrato, del diametro di 1000 mm, realizzato secondo le norme UNI EN 1917, prov ... e angolazioni necessarie e per la tipologia di linea utilizzata. - Diametro interno 1000 mm - Per Tubazione DN 200/250 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	362,60	2'900,80
1014 NP.18	Elemento di sopralzo intermedio o a tronco di cono compresi di pioli a norma UNI EN 13101 per l'accesso al pozzetto e la guarnizione per la tenuta degli elementi a norma UNI EN 681-1. Diametro interno 1000 mm - Altezza utile da cm 60 a 100	4,00	100,00			400,00		
	SOMMANO /cm					400,00	3,17	1'268,00
1015 NP.19	Elemento di copertura per pozzetto prefabbricato diametro 1300 mm, altezza utile 150 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	246,53	1'972,24
1016 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso					240,00		
	SOMMANO kg					240,00	1,40	336,00
1017 F 02.022e01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	110,22	881,76
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'965'544,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>									3'965'544,37
<b>A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) (Cat 8) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>									
1018 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti		170,00 1,40	0,600 1,400	3,100 3,100	316,20 54,68			
SOMMANO mc							370,88	5,79	2'147,40
1019 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligatoria eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione  pozzetti		170,00 170,00 9,00 9,00	0,600 0,600 1,400 1,400	1,100 0,100 1,100 0,100	112,20 10,20 19,40 1,76			
SOMMANO mc							143,56	0,66	94,75
1020 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <b>a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)</b>		170,00 170,00 170,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	20,40 71,40 -5,27			
Sommano positivi mc							91,80		
Sommano negativi mc							-5,27		
SOMMANO mc							86,53	16,97	1'468,41
1021 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=3,1-0,9)		170,00	0,600	2,200	224,40			
SOMMANO mc							224,40	8,67	1'945,55
1022 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=370,88-224,4) <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>		146,48			146,48 -146,48			
Sommano positivi mc							146,48		
Sommano negativi mc							-146,48		
SOMMANO mc							0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>									
1023 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		170,00			170,00			
SOMMANO m							170,00	40,03	6'805,10
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>									
1024 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10		5,00	1,40	1,400	0,98			
SOMMANO mc							0,98	76,27	74,74
1025 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					5,00			
SOMMANO cad							5,00	181,68	908,40
1026 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=5*2)		10,00			10,00			
SOMMANO cad							10,00	144,90	1'449,00
1027 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE								
<b>A R I P O R T A R E</b>									3'980'437,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'980'437,72
1028 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	82,83	414,15
1029 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	3,40	510,00
1030 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					150,00		
	SOMMANO kg					150,00	1,40	210,00
1031 F 02.022e01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	110,22	551,10
	<b>A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) (Cat 9) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1032 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	7,00	200,00 1,40	0,600 1,400	2,600 2,600	312,00 35,67		
	SOMMANO mc					347,67	5,79	2'013,01
1033 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	7,00	200,00 1,40	0,600 1,400	0,600 0,600	72,00 8,23		
	SOMMANO mc					80,23	0,66	52,95
1034 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <b>a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)</b>		200,00 200,00 <b>200,00</b>	0,600 0,600	0,200 0,700 <b>0,031</b>	24,00 84,00 <b>-6,20</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					108,00 <b>-6,20</b>		
	SOMMANO mc					101,80	16,97	1'727,55
1035 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,6-0,9)		200,00	0,600	1,700	204,00		
	SOMMANO mc					204,00	8,67	1'768,68
1036 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=347,67-204) <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>	143,67				143,67 <b>-143,67</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					143,67 <b>-143,67</b>		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
1037 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		200,00			200,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					200,00		3'988'414,46



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					200,00		3'988'414,46
	SOMMANO m					200,00	40,03	8'006,00
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
1038 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	7,00	1,40	1,400	0,100	1,37		
	SOMMANO mc					1,37	76,27	104,49
1039 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	181,68	1'271,76
1040 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=7*2)	14,00				14,00		
	SOMMANO cad					14,00	144,90	2'028,60
1041 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	145,86	1'021,02
1042 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	7,00			30,000	210,00		
	SOMMANO kg					210,00	3,40	714,00
1043 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso	7,00			30,000	210,00		
	SOMMANO kg					210,00	1,40	294,00
1044 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	110,22	771,54
	<b>A101 - 1° traversa di Via Lattanzio (Cat 28) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1045 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	4,00	75,00 1,40	0,600 1,400	3,100 3,100	139,50 24,30		
	SOMMANO mc					163,80	5,79	948,40
1046 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligatoria eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	4,00 4,00	75,00 1,40 1,40	0,600 0,600 1,400	1,100 0,100 1,100 0,100	49,50 4,50 8,62 0,78		
	SOMMANO mc					63,40	0,66	41,84
1047 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		75,00 75,00 75,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	9,00 31,50 -2,33		
	Sommano positivi mc					40,50		
	Sommano negativi mc					-2,33		
	SOMMANO mc					38,17	16,97	647,74
1048	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'004'263,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>									4'004'263,85
E 01.009	dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=3,1-0,9)		75,00	0,600	2,200	99,00			
	SOMMANO mc					99,00	8,67	858,33	
1049 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=163,8-99) <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>	64,80				64,80 <b>-64,80</b>			
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					64,80 <b>-64,80</b>			
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00	
<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>									
1050 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		75,00			75,00			
	SOMMANO m					75,00	40,03	3'002,25	
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>									
1051 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	4,00	1,40	1,400	0,100	0,78			
	SOMMANO mc					0,78	76,27	59,49	
1052 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					4,00			
	SOMMANO cad					4,00	181,68	726,72	
1053 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=4*2)	8,00				8,00			
	SOMMANO cad					8,00	144,90	1'159,20	
1054 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					4,00			
	SOMMANO cad					4,00	82,83	331,32	
1055 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					4,00			
	SOMMANO cad					4,00	145,86	583,44	
1056 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	4,00			30,000	120,00			
	SOMMANO kg					120,00	3,40	408,00	
1057 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso					120,00			
	SOMMANO kg					120,00	1,40	168,00	
1058 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					4,00			
	SOMMANO cad					4,00	110,22	440,88	
<b>A R I P O R T A R E</b>									4'012'001,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'012'001,48
	<b>A102 - 2° traversa di Via Lattanzio (Cat 29) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1059 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	2,00	46,00 1,40	0,600 1,400	3,300 3,300	91,08 12,94		
	SOMMANO mc					104,02	5,79	602,28
1060 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	2,00 2,00	46,00 46,00 1,40 1,40	0,600 0,600 1,400 1,400	1,300 0,300 1,300 0,300	35,88 8,28 5,10 1,18		
	SOMMANO mc					50,44	0,66	33,29
1061 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <b>a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)</b>		46,00 46,00 <b>46,00</b>	0,600 0,600	0,200 0,700 <b>0,031</b>	5,52 19,32 <b>-1,43</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					24,84 <b>-1,43</b>		
	SOMMANO mc					23,41	16,97	397,27
1062 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=3,3-0,9)		46,00	0,600	2,400	66,24		
	SOMMANO mc					66,24	8,67	574,30
1063 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=104,02-66,24) <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>	37,78				37,78 <b>-37,78</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					37,78 <b>-37,78</b>		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
1064 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		46,00			46,00		
	SOMMANO m					46,00	40,03	1'841,38
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
1065 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	2,00	1,40	1,400	0,100	0,39		
	SOMMANO mc					0,39	76,27	29,75
1066 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	181,68	363,36
1067 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	144,90	289,80
1068 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,00		4'016'132,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,00		4'016'132,91
	SOMMANO cad					2,00	103,47	206,94
1069 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	145,86	291,72
1070 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	2,00			30,000	60,00		
	SOMMANO kg					60,00	3,40	204,00
1071 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso					60,00		
	SOMMANO kg					60,00	1,40	84,00
1072 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,22	220,44
	<b>A104 - 3° traversa di Via Lattanzio (Cat 30) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1073 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	2,00	37,00 1,40	0,600 1,400	3,400 3,400	75,48 13,33		
	SOMMANO mc					88,81	5,79	514,21
1074 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligatoria eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	2,00 2,00	37,00 1,40	0,600 1,400	1,400 0,400	31,08 8,88 15,54 5,49 1,57		
	SOMMANO mc					47,02	0,66	31,03
1075 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <b>a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)</b>		37,00 37,00	0,600 0,600	0,200 0,700	4,44 15,54 -1,15		
	Sommano positivi mc					19,98		
	Sommano negativi mc					-1,15		
	SOMMANO mc					18,83	16,97	319,55
1076 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=3,4-0,9)		37,00	0,600	2,500	55,50		
	SOMMANO mc					55,50	8,67	481,19
1077 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=88,81-55,5) <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>	33,31				33,31 -33,31		
	Sommano positivi mc					33,31		
	Sommano negativi mc					-33,31		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
1078 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		37,00			37,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					37,00		4'018'485,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					37,00		4'018'485,99
	SOMMANO m					37,00	40,03	1'481,11
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
1079 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	2,00	1,40	1,400	0,100	0,39		
	SOMMANO mc					0,39	76,27	29,75
1080 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	181,68	363,36
1081 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	144,90	289,80
1082 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	103,47	206,94
1083 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	145,86	291,72
1084 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	2,00			30,000	60,00		
	SOMMANO kg					60,00	3,40	204,00
1085 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					60,00		
	SOMMANO kg					60,00	1,40	84,00
1086 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,22	220,44
	<b>OG3 - Movimento di terra (SpCat 5) A75 - 1° traversa di via delle Querce (Cat 19) overflow (SbCat 17)</b>							
1087 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					614,00		
	SOMMANO mc					614,00	4,94	3'033,16
1088 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1087 [mc 614.00]	0,80				491,20		
	SOMMANO mc					491,20	7,80	3'831,36
1089 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi					757,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					757,00		4'028'521,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					757,00		4'028'521,63
	Vedi voce n° 1088 [mc 491.20]					-491,20		
	Sommano positivi mc					757,00		
	Sommano negativi mc					-491,20		
	SOMMANO mc					265,80	10,03	2'665,97
1090 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1087 [mc 614.00]	0,20				122,80		
	SOMMANO mc					122,80	11,00	1'350,80
1091 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1090 [mc 122.80]					122,80		
	SOMMANO mc					122,80	10,00	1'228,00
	<b>A76 - 2° traversa di via delle Querce (Cat 20)</b>							
1092 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					510,40		
	SOMMANO mc					510,40	4,94	2'521,38
1093 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1092 [mc 510.40] a riutilizzo quantità eccedente il necessario (408.32-259.84)	0,80				408,32		
	SOMMANO mc					408,32	7,80	3'184,90
1094 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1092 [mc 510.40]	0,20				102,08		
	SOMMANO mc					102,08	11,00	1'122,88
1095 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1094 [mc 102.08]					102,08		
	SOMMANO mc					102,08	10,00	1'020,80
	<b>A10 - 1° parallela di Via delle Querce (Cat 1)</b>							
1096 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					7'919,60		
	SOMMANO mc					7'919,60	4,94	39'122,82
1097 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1096 [mc 7 919.60] quantità eccedente (6335.68-6081.5 (vedi tabella)) a riutilizzo	0,80				6'335,68		
	SOMMANO mc					6'335,68	7,80	49'418,30
1098 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1096 [mc 7 919.60]	0,20				1'583,92		
	SOMMANO mc					1'583,92	11,00	17'423,12
1099 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'147'580,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'147'580,60
	Vedi voce n° 1098 [mc 1 583.92]					1'583,92		
	SOMMANO mc					1'583,92	10,00	15'839,20
	<b>A11 - 2° parallela di Via delle Querce (Cat 2)</b>							
1100 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'272,10		
	SOMMANO mc					1'272,10	4,94	6'284,17
1101 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1100 [mc 1 272.10]	0,80				1'017,68		
	SOMMANO mc					1'017,68	7,80	7'937,90
1102 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strata ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1101 [mc 1 017.68] a recupero stabilizzato in accesso da 2° traversa via delle Querce 1° parallela via delle Querce 1° parallela via Ricci 2° traversa via Ricci					3'648,00		
	Sommano positivi mc					-1'017,68		
	Sommano negativi mc					-148,48		
	SOMMANO mc					-254,19		
	SOMMANO mc					-1'061,01		
	SOMMANO mc					-683,97		
	SOMMANO mc					3'648,00		
	SOMMANO mc					-3'165,33		
	SOMMANO mc					482,67	10,03	4'841,18
1103 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1100 [mc 1 272.10]	0,20				254,42		
	SOMMANO mc					254,42	11,00	2'798,62
1104 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1103 [mc 254.42]					254,42		
	SOMMANO mc					254,42	10,00	2'544,20
	<b>A21 - 1° traversa di via Ricci (Cat 4)</b>							
1105 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'781,70		
	SOMMANO mc					1'781,70	4,94	8'801,60
1106 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1105 [mc 1 781.70]	0,80				1'425,36		
	SOMMANO mc					1'425,36	7,80	11'117,81
1107 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1105 [mc 1 781.70]	0,20				356,34		
	SOMMANO mc					356,34	11,00	3'919,74
1108 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1107 [mc 356.34]					356,34		
	SOMMANO mc					356,34	10,00	3'563,40
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'215'228,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								4'215'228,42
<b>A22 - 2° traversa di via Ricci (Cat 5)</b>								
1109 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'447,40		
	SOMMANO mc					1'447,40	4,94	7'150,16
1110 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1109 [mc 1 447.40]	0,80				1'157,92		
	SOMMANO mc					1'157,92	7,80	9'031,78
1111 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1109 [mc 1 447.40]	0,20				289,48		
	SOMMANO mc					289,48	11,00	3'184,28
1112 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1111 [mc 289.48]					289,48		
	SOMMANO mc					289,48	10,00	2'894,80
<b>A20 - Parallela Via Ricci (Cat 3)</b>								
1113 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					5'384,80		
	SOMMANO mc					5'384,80	4,94	26'600,91
1114 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1113 [mc 5 384.80]	0,80				4'307,84		
	SOMMANO mc					4'307,84	7,80	33'601,15
1115 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1114 [mc 4 307.84] a detrarre stabilizzazione a calce in eccesso da : Via degli Ulivi 2° parallela via Barberini Strada vicinale Prolungamento via Lattanzio 2° traversa via Lattanzio 3° traversa via Lattanzio					9'402,00 -4'307,84 -835,22 -25,32 -1'053,92 -1'032,46 -197,40 -101,52		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					9'402,00 -7'553,68 1'848,32	10,03	18'538,65
1116 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1113 [mc 5 384.80]	0,20				1'076,96		
	SOMMANO mc					1'076,96	11,00	11'846,56
1117 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1116 [mc 1 076.96]					1'076,96		
	SOMMANO mc					1'076,96	10,00	10'769,60
<b>A70 - Prolungamento via degli Ulivi (Cat 14)</b>								
<b>A R I P O R T A R E</b>								4'338'846,31



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								4'338'846,31
1118 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					2'425,90		
	SOMMANO mc					2'425,90	4,94	11'983,95
1119 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1118 [mc 2 425.90]		0,80			1'940,72		
	SOMMANO mc					1'940,72	7,80	15'137,62
1120 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1118 [mc 2 425.90]		0,20			485,18		
	SOMMANO mc					485,18	11,00	5'336,98
1121 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1120 [mc 485.18]					485,18		
	SOMMANO mc					485,18	10,00	4'851,80
<b>A71 - 1° parallela via degli Ulivi (Cat 15)</b>								
1122 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'686,25		
	SOMMANO mc					1'686,25	4,94	8'330,08
1123 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1122 [mc 1 686.25]		0,80			1'349,00		
	SOMMANO mc					1'349,00	7,80	10'522,20
1124 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1122 [mc 1 686.25]		0,20			337,25		
	SOMMANO mc					337,25	11,00	3'709,75
1125 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1124 [mc 337.25]					337,25		
	SOMMANO mc					337,25	10,00	3'372,50
<b>A72 - 2° parallela via degli Ulivi (Cat 16)</b>								
1126 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'137,35		
	SOMMANO mc					1'137,35	4,94	5'618,51
1127 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1126 [mc 1 137.35]		0,80			909,88		
	SOMMANO mc					909,88	7,80	7'097,06
1128 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strati ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella							
<b>A R I P O R T A R E</b>								4'414'806,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'414'806,76
	al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1127 [mc 909,88]					3'408,90 -909,88		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					3'408,90 -909,88		
	SOMMANO mc					2'499,02	10,03	25'065,17
1129 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1126 [mc 1 137.35]		0,20			227,47		
	SOMMANO mc					227,47	11,00	2'502,17
1130 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1129 [mc 227.47]					227,47		
	SOMMANO mc					227,47	10,00	2'274,70
	<b>A73 - 3° parallela via degli Ulivi (Cat 17)</b>							
1131 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'703,95		
	SOMMANO mc					1'703,95	4,94	8'417,51
1132 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1131 [mc 1 703.95]		0,80			1'363,16		
	SOMMANO mc					1'363,16	7,80	10'632,65
1133 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strati ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1132 [mc 1 363.16]					2'206,00 -1'363,16		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2'206,00 -1'363,16		
	SOMMANO mc					842,84	10,03	8'453,69
1134 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1131 [mc 1 703.95]		0,20			340,79		
	SOMMANO mc					340,79	11,00	3'748,69
1135 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1134 [mc 340.79]					340,79		
	SOMMANO mc					340,79	10,00	3'407,90
	<b>A74 - 4° parallela via degli Ulivi (Cat 18)</b>							
1136 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					903,40		
	SOMMANO mc					903,40	4,94	4'462,80
1137 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1136 [mc 903.40]		0,80			722,72		
	SOMMANO mc					722,72	7,80	5'637,22
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'489'409,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'489'409,26
1138 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1137 [mc 722.72]					2'273,40 -722,72		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2'273,40 -722,72		
	SOMMANO mc					1'550,68	10,03	15'553,32
1139 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1136 [mc 903.40]	0,20				180,68		
	SOMMANO mc					180,68	11,00	1'987,48
1140 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1139 [mc 180.68]					180,68		
	SOMMANO mc					180,68	10,00	1'806,80
	<b>A80 - Via Barberini (Cat 21)</b>							
1141 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					2'218,60		
	SOMMANO mc					2'218,60	4,94	10'959,88
1142 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1141 [mc 2 218.60]	0,80				1'774,88		
	SOMMANO mc					1'774,88	7,80	13'844,06
1143 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1142 [mc 1 774.88]					3'755,85 -1'774,88		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					3'755,85 -1'774,88		
	SOMMANO mc					1'980,97	10,03	19'869,13
	<b>A81 - 1° parallela via Barberini (Cat 22)</b>							
1144 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'379,75		
	SOMMANO mc					1'379,75	4,94	6'815,97
1145 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1144 [mc 1 379.75]	0,80				1'103,80		
	SOMMANO mc					1'103,80	7,80	8'609,64
1146 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a stra ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1145 [mc 1 103.80]					1'505,20 -1'103,80		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'505,20 -1'103,80		
	SOMMANO mc					401,40	10,03	4'026,04
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'572'881,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'572'881,58
1147 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1144 [mc 1 379.75]	0,20				275,95		
	SOMMANO mc					275,95	11,00	3'035,45
1148 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1147 [mc 275.95]					275,95		
	SOMMANO mc					275,95	10,00	2'759,50
	<b>A82 - 2° parallela via Barberini (Cat 23)</b>							
1149 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'701,40		
	SOMMANO mc					1'701,40	4,94	8'404,92
1150 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1149 [mc 1 701.40]	0,80				1'361,12		
	SOMMANO mc					1'361,12	7,80	10'616,74
1151 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1149 [mc 1 701.40]	0,20				340,28		
	SOMMANO mc					340,28	11,00	3'743,08
1152 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1151 [mc 340.28]					340,28		
	SOMMANO mc					340,28	10,00	3'402,80
	<b>A83 - 3° parallela via Barberini (Cat 24)</b>							
1153 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'323,50		
	SOMMANO mc					1'323,50	4,94	6'538,09
1154 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1153 [mc 1 323.50]	0,80				1'058,80		
	SOMMANO mc					1'058,80	7,80	8'258,64
1155 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strati ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1154 [mc 1 058.80]					2'068,00		
	Sommano positivi mc					-1'058,80		
	Sommano negativi mc					2'068,00		
	SOMMANO mc					-1'058,80		
	SOMMANO mc					1'009,20	10,03	10'122,28
1156 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1153 [mc 1 323.50]	0,20				264,70		
	SOMMANO mc					264,70	11,00	2'911,70
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'632'674,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								4'632'674,78
1157 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1156 [mc 264.70]					264,70		
	SOMMANO mc					264,70	10,00	2'647,00
<b>A84 - 4° parallela via Barberini (Cat 25)</b>								
1158 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					790,25		
	SOMMANO mc					790,25	4,94	3'903,84
1159 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1158 [mc 790.25]	0,80				632,20		
	SOMMANO mc					632,20	7,80	4'931,16
1160 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strata ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1159 [mc 632.20]					3'591,60		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					-632,20		
	SOMMANO mc					3'591,60		
						-632,20		
						2'959,40	10,03	29'682,78
1161 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1158 [mc 790.25]	0,20				158,05		
	SOMMANO mc					158,05	11,00	1'738,55
1162 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1161 [mc 158.05]					158,05		
	SOMMANO mc					158,05	10,00	1'580,50
<b>A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini (Cat 26)</b>								
1163 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					785,90		
	SOMMANO mc					785,90	4,94	3'882,35
1164 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1163 [mc 785.90]	0,80				628,72		
	SOMMANO mc					628,72	7,80	4'904,02
1165 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strata ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1164 [mc 628.72]					632,50		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					-628,72		
	SOMMANO mc					632,50		
						-628,72		
						3,78	10,03	37,91
1166 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1163 [mc 785.90]	0,20				157,18		
<b>A R I P O R T A R E</b>						157,18		4'685'982,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					157,18		4'685'982,89
	SOMMANO mc					157,18	11,00	1'728,98
1167 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1166 [mc 157.18]					157,18		
	SOMMANO mc					157,18	10,00	1'571,80
	<b>A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli (Cat 6)</b>							
1168 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					6'834,90		
	SOMMANO mc					6'834,90	4,94	33'764,41
1169 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1168 [mc 6 834.90]	0,80				5'467,92		
	SOMMANO mc					5'467,92	7,80	42'649,78
1170 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1168 [mc 6 834.90]	0,20				1'366,98		
	SOMMANO mc					1'366,98	11,00	15'036,78
1171 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1170 [mc 1 366.98]					1'366,98		
	SOMMANO mc					1'366,98	10,00	13'669,80
	<b>A103 - Prolungamento Via Vinci - rotatoria 2 (Cat 31)</b>							
1172 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					3'772,10		
	SOMMANO mc					3'772,10	4,94	18'634,17
1173 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1172 [mc 3 772.10]	0,80				3'017,68		
	SOMMANO mc					3'017,68	7,80	23'537,90
1174 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strata ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1173 [mc 3 017.68]					5'771,75 -3'017,68		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					5'771,75 -3'017,68		
	SOMMANO mc					2'754,07	10,03	27'623,32
1175 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1172 [mc 3 772.10]	0,20				754,42		
	SOMMANO mc					754,42	11,00	8'298,62
1176 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1175 [mc 754.42]					754,42		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					754,42		4'872'498,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					754,42		4'872'498,45
	SOMMANO mc					754,42	10,00	7'544,20
	<b>A100 - Prolungamento via Padre Di Bari (Cat 27)</b>							
1177 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					4'050,50		
	SOMMANO mc					4'050,50	4,94	20'009,47
1178 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1177 [mc 4 050.50]	0,80				3'240,40		
	SOMMANO mc					3'240,40	7,80	25'275,12
1179 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strati ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi <b>Vedi voce n° 1178 [mc 3 240.40]</b>					5'724,50 <b>-3'240,40</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					5'724,50 <b>-3'240,40</b>		
	SOMMANO mc					2'484,10	10,03	24'915,52
1180 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1177 [mc 4 050.50]	0,20				810,10		
	SOMMANO mc					810,10	11,00	8'911,10
1181 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1180 [mc 810.10]					810,10		
	SOMMANO mc					810,10	10,00	8'101,00
	<b>A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio (Cat 13)</b>							
1182 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					2'911,50		
	SOMMANO mc					2'911,50	4,94	14'382,81
1183 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1182 [mc 2 911.50]	0,80				2'329,20		
	SOMMANO mc					2'329,20	7,80	18'167,76
1184 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strati ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi <b>Vedi voce n° 1183 [mc 2 329.20]</b>					5'322,20 <b>-2'329,20</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					5'322,20 <b>-2'329,20</b>		
	SOMMANO mc					2'993,00	10,03	30'019,79
1185 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1182 [mc 2 911.50]	0,20				582,30		
	SOMMANO mc					582,30	11,00	6'405,30
1186	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'036'230,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'036'230,52
E 01.030p	gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1185 [mc 582.30]					582,30		
	SOMMANO mc					582,30	10,00	5'823,00
<b>A60a - 2° traversa di Via Boccaccio (Cat 11)</b>								
1187 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					2'345,90		
	SOMMANO mc					2'345,90	4,94	11'588,75
1188 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1187 [mc 2 345.90]	0,80				1'876,72		
	SOMMANO mc					1'876,72	7,80	14'638,42
1189 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strata ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1188 [mc 1 876.72]					5'295,40 -1'876,72		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					5'295,40 -1'876,72		
	SOMMANO mc					3'418,68	10,03	34'289,36
1190 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1187 [mc 2 345.90]	0,20				469,18		
	SOMMANO mc					469,18	11,00	5'160,98
1191 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1190 [mc 469.18]					469,18		
	SOMMANO mc					469,18	10,00	4'691,80
<b>A60b - Prolungamento via Don Filannino (Cat 12)</b>								
1192 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'290,50		
	SOMMANO mc					1'290,50	4,94	6'375,07
1193 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1192 [mc 1 290.50]	0,80				1'032,40		
	SOMMANO mc					1'032,40	7,80	8'052,72
1194 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strata ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1193 [mc 1 032.40]					4'512,00 -1'032,40		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4'512,00 -1'032,40		
	SOMMANO mc					3'479,60	10,03	34'900,39
1195 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1192 [mc 1 290.50]	0,20				258,10		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					258,10		5'161'751,01



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					258,10		5'161'751,01
	SOMMANO mc					258,10	11,00	2'839,10
1196 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1195 [mc 258.10]					258,10		
	SOMMANO mc					258,10	10,00	2'581,00
	<b>A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) (Cat 8)</b>							
1197 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'734,60		
	SOMMANO mc					1'734,60	4,94	8'568,92
1198 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1197 [mc 1 734.60]	0,80				1'387,68		
	SOMMANO mc					1'387,68	7,80	10'823,90
1199 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strata ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1198 [mc 1 387.68]					1'913,40 -1'387,68		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'913,40 -1'387,68		
	SOMMANO mc					525,72	10,03	5'272,97
1200 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1197 [mc 1 734.60]	0,20				346,92		
	SOMMANO mc					346,92	11,00	3'816,12
1201 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1200 [mc 346.92]					346,92		
	SOMMANO mc					346,92	10,00	3'469,20
	<b>A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) (Cat 9)</b>							
1202 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'369,60		
	SOMMANO mc					1'369,60	4,94	6'765,82
1203 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1202 [mc 1 369.60]	0,80				1'095,68		
	SOMMANO mc					1'095,68	7,80	8'546,30
1204 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strata ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1203 [mc 1 095.68]					4'306,40 -1'095,68		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4'306,40 -1'095,68		
	SOMMANO mc					3'210,72	10,03	32'203,52
1205 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'246'637,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'246'637,86
1206 E 01.030p	con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1202 [mc 1 369.60]  Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1205 [mc 273.92]	0,20				273,92 273,92	11,00	3'013,12
1207 E 01.001a	<b>A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10)</b> Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					4'944,50 4'944,50	4,94	24'425,83
1208 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1207 [mc 4 944.50]	0,80				3'955,60 3'955,60	7,80	30'853,68
1209 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strata ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura vedi tabella al netto del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 1208 [mc 3 955.60]					4'910,70 -3'955,60 4'910,70 -3'955,60		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					955,10	10,03	9'579,65
1210 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1207 [mc 4 944.50]	0,20				988,90 988,90	11,00	10'877,90
1211 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1210 [mc 988.90]					988,90 988,90	10,00	9'889,00
1212 E 01.001a	<b>A40 - Prolungamento via Lattanzio (Cat 7)</b> Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					5'788,82 5'788,82	4,94	28'596,77
1213 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1212 [mc 5 788.82]	0,80				4'631,06 4'631,06	7,80	36'122,27
1214 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1212 [mc 5 788.82]	0,20				1'157,76 1'157,76	11,00	12'735,36
1215 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. -							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'415'470,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'415'470,64
	materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1214 [mc 1 157,76]					1'157,76		
	SOMMANO mc					1'157,76	10,00	11'577,60
	<b>A102 - 2° traversa di Via Lattanzio (Cat 29)</b>							
1216 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					1'128,00		
	SOMMANO mc					1'128,00	4,94	5'572,32
1217 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1216 [mc 1 128,00]	0,80				902,40		
	SOMMANO mc					902,40	7,80	7'038,72
1218 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1216 [mc 1 128,00]					225,60		
	SOMMANO mc					225,60	11,00	2'481,60
1219 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1218 [mc 225,60]					225,60		
	SOMMANO mc					225,60	10,00	2'256,00
	<b>A104 - 3° traversa di Via Lattanzio (Cat 30)</b>							
1220 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) vedi tabella					573,40		
	SOMMANO mc					573,40	4,94	2'832,60
1221 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo Vedi voce n° 1220 [mc 573,40]	0,80				458,72		
	SOMMANO mc					458,72	7,80	3'578,02
1222 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 1220 [mc 573,40]					114,68		
	SOMMANO mc					114,68	11,00	1'261,48
1223 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 1222 [mc 114,68]					114,68		
	SOMMANO mc					114,68	10,00	1'146,80
	<b>OG6 - Rete idrica (SpCat 9)</b> <b>A75 - 1° traversa di via delle Querce (Cat 19)</b> <b>Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1224 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione *(H/peso=1,100,-45)		106,00	0,600	0,650	41,34		
	SOMMANO mc					41,34	5,79	239,36
1225 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia letto e parziale rinf.		106,00	0,600	0,200	12,72		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					12,72		5'453'455,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					12,72		5'453'455,14
	materiale copertura a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,11/2)^2)		106,00 106,00	0,600	0,200 0,009	12,72 -0,95		
	Sommano positivi mc					25,44		
	Sommano negativi mc					-0,95		
	SOMMANO mc					24,49	16,97	415,60
1226 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1224 [mc 41,34] Vedi voce n° 1225 [mc 24,49] volume tubazioni *(H/peso=3,14*(0,11/2)^2)		106,00		0,009	41,34 -24,49 -0,95		
	Sommano positivi mc					41,34		
	Sommano negativi mc					-25,44		
	SOMMANO mc					15,90	8,67	137,85
1227 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1224 [mc 41,34] Vedi voce n° 1226 [mc 15,90] a detrarre volume reimpiiegato in rilevato					41,34 -15,90 -25,44		
	Sommano positivi mc					41,34		
	Sommano negativi mc					-41,34		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
1228 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	23,59	2'594,90
1229 F 01.016o	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 150 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	196,00	196,00
1230 F 01.016e	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 150 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	135,45	135,45
1231 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	63,95	127,90
1232 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,90	383,60
1233 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82
1234 F 01.024g	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 6"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	321,76	643,52
1235 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'458'147,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'458'147,78
	compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	198,43	198,43
1236 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	121,98	365,94
	<b>A76 - 2° traversa di via delle Querce (Cat 20) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1237 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		40,00	0,600	0,650	15,60		
	SOMMANO mc					15,60	5,79	90,32
1238 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco e ricoprim a detrarre volume tubazione		40,00	0,600	0,200	4,80		
			40,00	0,600	0,200	4,80		
			40,00		0,009	-0,36		
	Sommano positivi mc					9,60		
	Sommano negativi mc					-0,36		
	SOMMANO mc					9,24	16,97	156,80
1239 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1237 [mc 15,60] Vedi voce n° 1238 [mc 9,24] volume tubazione		40,00		0,009	15,60		
						-9,24		
						-0,36		
	Sommano positivi mc					15,60		
	Sommano negativi mc					-9,60		
	SOMMANO mc					6,00	8,67	52,02
1240 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1237 [mc 15,60] Vedi voce n° 1239 [mc 6,00] riutilizzo in cantiere					15,60		
						-6,00		
						-9,60		
	Sommano positivi mc					15,60		
	Sommano negativi mc					-15,60		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
1241 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	23,59	943,60
1242 F 01.016e	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 150 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	135,45	270,90
1243 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	63,95	255,80
1244 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,91	115,64
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'460'597,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>									5'460'597,23
1245 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86	
1246 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					2,00			
	SOMMANO cadauno					2,00	121,98	243,96	
<b>A10 - 1° parallela di Via delle Querce (Cat 1) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>									
1247 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		500,00	0,600	0,650	195,00			
	SOMMANO mc					195,00	5,79	1'129,05	
1248 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,1/2)^2)		500,00	0,700	0,200	70,00			
			500,00	0,700	0,300	105,00			
			500,00		0,008	-4,00			
	Sommano positivi mc					175,00			
	Sommano negativi mc					-4,00			
	SOMMANO mc					171,00	16,97	2'901,87	
1249 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1247 [mc 195,00] Vedi voce n° 1248 [mc 171,00] a detrarre volume tubazioni		500,00		0,008	195,00			
						-171,00			
						-4,00			
	Sommano positivi mc					195,00			
	Sommano negativi mc					-175,00			
	SOMMANO mc					20,00	8,67	173,40	
1250 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1247 [mc 195,00] Vedi voce n° 1249 [mc 20,00] a detrarre volume reimpiiegato in rilevato					195,00			
						-20,00			
						-175,00			
	Sommano positivi mc					195,00			
	Sommano negativi mc					-195,00			
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00	
<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>									
1251 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		500,00			500,00			
	SOMMANO m					500,00	23,59	11'795,00	
1252 F 01.021h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni i ... e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali. - Diametro nominale 250 mm - PN 10 tubo guaina					50,00			
	SOMMANO m					50,00	22,36	1'118,00	
1253 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					5,00			
	SOMMANO cad					5,00	115,50	577,50	
1254 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve -								
<b>A R I P O R T A R E</b>									5'478'932,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'478'932,87
	manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	83,30	416,50
1255 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	63,95	1'151,10
1256 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,90	383,60
1257 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	28,91	520,38
1258 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,90	383,60
1259 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82
1260 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... lro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	83,30	83,30
1261 F 01.024g	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 6"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	321,76	643,52
1262 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	198,43	1'785,87
1263 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. sfiato scarico					2,00 5,00		
	SOMMANO m					7,00	23,59	165,13
1264 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" sfiato scarico					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86
1265 NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato automatico a grande portata a doppio galleggiante flangiato EN 1092-1 PN25. Costruzione secondo EN 1074-4 a tre funzioni: 1 - Uscita ... 0 con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. DN 80 mm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	194,10	194,10
	A R I P O R T A R E							5'485'114,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								5'485'114,65
1266 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	121,98	1'097,82
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>								
1267 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
1268 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
1269 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
1270 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
1271 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
1272 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,64	117,64
1273 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917 scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,49	145,49
1274 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm armatura blocco scarico	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO Kg.					50,00	1,49	74,50
1275 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. blocco ancoraggio sarico					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	93,38	93,38
<b>A11 - 2° parallela di Via delle Querce (Cat 2) Scavi, Reinterri, Riepimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
1276 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		275,00	0,600	0,650	107,25		
	SOMMANO mc					107,25	5,79	620,98
1277 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
<b>A R I P O R T A R E</b>								5'487'957,34



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'487'957,34
	sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		275,00 275,00 <b>275,00</b>	0,600 0,600	0,200 0,200 <b>0,009</b>	33,00 33,00 <b>-2,48</b>		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					66,00 <b>-2,48</b>		
	SOMMANO mc					63,52	16,97	1'077,93
1278 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1276 [mc 107.25] Vedi voce n° 1277 [mc 63.52] a detrarre volume reimpiegato in rilevato		275,00		0,009	107,25 <b>-63,52</b> <b>-2,48</b>		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					107,25 <b>-66,00</b>		
	SOMMANO mc					41,25	8,67	357,64
1279 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1276 [mc 107.25] Vedi voce n° 1278 [mc 41.25] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					107,25 <b>-41,25</b> <b>-66,00</b>		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					107,25 <b>-107,25</b>		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
1280 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		275,00			275,00		
	SOMMANO m					275,00	23,59	6'487,25
1281 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	63,95	767,40
1282 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,90	383,60
1283 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	28,91	173,46
1284 F 01.024g	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 6"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	321,76	643,52
1285 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	198,43	1'190,58
1286 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. scarico					5,00		
	SOMMANO m					5,00	23,59	117,95
1287	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'499'156,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								5'499'156,67
F 01.024e	internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	198,43	198,43
1288 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	121,98	975,84
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>								
1289 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
1290 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,64	117,64
1291 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917 scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,49	145,49
1292 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm armatura blocco scarico	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO Kg.					50,00	1,49	74,50
1293 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. blocco ancoraggio scarico					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	93,38	93,38
<b>A21 - 1° traversa di via Ricci (Cat 4) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
1294 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		72,00	0,600	0,650	28,08		
	SOMMANO mc					28,08	5,79	162,58
1295 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		72,00	0,600	0,200	8,64		
			72,00	0,600	0,200	8,64		
			72,00		0,009	-0,65		
	Sommano positivi mc					17,28		
	Sommano negativi mc					-0,65		
	SOMMANO mc					16,63	16,97	282,21
1296 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1294 [mc 28.08] Vedi voce n° 1295 [mc 16.63] volume tubazioni		72,00		0,009	28,08		
						-16,63		
						-0,65		
	Sommano positivi mc					28,08		
	Sommano negativi mc					-17,28		
	SOMMANO mc					10,80	8,67	93,64
1297 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato,							
<b>A R I P O R T A R E</b>								5'501'410,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'501'410,60
	con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1294 [mc 28.08] Vedi voce n° 1296 [mc 10.80] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					28,08 -10,80 -17,28		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					28,08 -28,08		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
1298 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		72,00			72,00		
	SOMMANO m					72,00	23,59	1'698,48
1299 F 01.016o	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 150 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	196,00	196,00
1300 F 01.016e	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 150 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	135,45	135,45
1301 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	63,95	127,90
1302 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,90	383,60
1303 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82
1304 F 01.024g	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 6"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	321,76	643,52
1305 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	198,43	198,43
1306 NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di sfianto automatico a grande portata a doppio galleggiante flangiato EN 1092-1 PN25. Costruzione secondo EN 1074-4 a tre funzioni: 1 - Uscita ... 0 con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. DN 80 mm					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	194,10	582,30
	<b>A22 - 2° traversa di via Ricci (Cat 5) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1307 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m. compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		72,00	0,600	0,650	28,08		
	SOMMANO mc					28,08	5,79	162,58
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'505'596,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'505'596,68
1308 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <b>a detrarre volume tubazione</b>		72,00 72,00 <b>72,00</b>	0,600 0,600	0,200 0,200 <b>0,009</b>	8,64 8,64 <b>-0,65</b>		
	Sommano positivi mc					17,28		
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-0,65</b>		
	SOMMANO mc					16,63	16,97	282,21
1309 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1307 [mc 28.08] <b>Vedi voce n° 1308 [mc 16.63]</b> <b>a detrarre volume tubazione</b>		72,00		0,009	28,08 <b>-16,63</b> <b>-0,65</b>		
	Sommano positivi mc					28,08		
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-17,28</b>		
	SOMMANO mc					10,80	8,67	93,64
1310 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1307 [mc 28.08] <b>Vedi voce n° 1309 [mc 10.80]</b> <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>					28,08 <b>-10,80</b> <b>-17,28</b>		
	Sommano positivi mc					28,08		
	<b>Sommano negativi mc</b>					<b>-28,08</b>		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
1311 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		72,00			72,00		
	SOMMANO m					72,00	23,59	1'698,48
1312 F 01.016o	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 150 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	196,00	196,00
1313 F 01.016e	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 150 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	135,45	135,45
1314 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	63,95	127,90
1315 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	95,90	191,80
1316 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82
1317 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		5'508'379,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,00		5'508'379,98
	SOMMANO cad					1,00	198,43	198,43
1318 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	121,98	243,96
	<b>A20 - Parallela Via Ricci (Cat 3) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1319 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		505,00	0,600	0,650	196,95		
	SOMMANO mc					196,95	5,79	1'140,34
1320 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfiaccio <b>a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,1/2)^2)</b>		505,00 505,00 <b>505,00</b>	0,600 0,600	0,200 0,300 <b>0,008</b>	60,60 90,90 <b>-4,04</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					151,50 <b>-4,04</b>		
	SOMMANO mc					147,46	16,97	2'502,40
1321 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1319 [mc 196.95] <b>Vedi voce n° 1320 [mc 147.46]</b> <b>a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*((,1/2)^2)</b>		505,00		0,008	196,95 <b>-147,46</b> <b>-4,04</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					196,95 <b>-151,50</b>		
	SOMMANO mc					45,45	8,67	394,05
1322 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1319 [mc 196.95] <b>Vedi voce n° 1321 [mc 45.45]</b> <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>					196,95 <b>-45,45</b> <b>-151,50</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					196,95 <b>-196,95</b>		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
1323 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		505,00			505,00		
	SOMMANO m					505,00	23,59	11'912,95
1324 F 01.021h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni i ... e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiocchi e rinterri e i pezzi speciali. - Diametro nominale 250 mm - PN 10 tubo guaina					50,00		
	SOMMANO m					50,00	22,36	1'118,00
1325 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	115,50	1'039,50
1326 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	83,30	749,70
1327	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'527'679,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>								5'527'679,31	
F 01.016z06	l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					22,00			
	SOMMANO cad					22,00	63,95	1'406,90	
1328 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					22,00			
	SOMMANO cad					22,00	28,91	636,02	
1329 F 01.024h	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 8"					11,00			
	SOMMANO cad					11,00	576,62	6'342,82	
1330 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					11,00			
	SOMMANO cadauno					11,00	121,98	1'341,78	
<b>A70 - Prolungamento via degli Ulivi (Cat 14) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>									
1331 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		110,00	0,600	0,650	42,90			
	SOMMANO mc					42,90	5,79	248,39	
1332 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione $*(H/peso=3,14*(0,1/2)^2)$		110,00 110,00 110,00	0,600 0,600	0,200 0,300 0,008	13,20 19,80 -0,88			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					33,00 -0,88 32,12	16,97	545,08	
1333 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1331 [mc 42,90] Vedi voce n° 1332 [mc 32,12] a detrarre volume tubazioni $*(H/peso=3,14*((1/2)^2)$		110,00		0,008	42,90 -32,12 -0,88			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					42,90 -33,00 9,90	8,67	85,83	
1334 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1331 [mc 42,90] Vedi voce n° 1333 [mc 9,90] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					42,90 -9,90 -33,00			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					42,90 -42,90 0,00	11,00	0,00	
<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>									
1335 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		110,00			110,00			
	SOMMANO m					110,00	23,59	2'594,90	
1336 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					1,00			
<b>A R I P O R T A R E</b>							1,00		5'540'881,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,00		5'540'881,03
	SOMMANO cad					1,00	83,30	83,30
1337 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	63,95	255,80
1338 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,90	383,60
1339 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,91	115,64
1340 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,90	383,60
1341 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	83,30	83,30
1342 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86
1343 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	121,98	487,92
	<b>A71 - 1° parallela via degli Ulivi (Cat 15) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1344 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		258,00	0,600	0,650	100,62		
	SOMMANO mc					100,62	5,79	582,59
1345 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <b>a detrarre volume tubazione</b>		258,00	0,600	0,200	30,96		
			258,00	0,600	0,200	30,96		
			<b>258,00</b>		<b>0,009</b>	<b>-2,32</b>		
	Sommano positivi mc					61,92		
	Sommano negativi mc					-2,32		
	SOMMANO mc					59,60	16,97	1'011,41
1346 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1344 [mc 100,62] <b>Vedi voce n° 1345 [mc 59,60]</b> <b>a detrarre volume tubazioni</b>					100,62		
			258,00		0,009	-59,60		
						-2,32		
	Sommano positivi mc					100,62		
	Sommano negativi mc					-61,92		
	SOMMANO mc					38,70	8,67	335,53
1347	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'545'000,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'545'000,58
E 01.027	amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1344 [mc 100,62] Vedi voce n° 1346 [mc 38,70] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					100,62 -38,70 -61,92		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					100,62 -100,62		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
1348 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		258,00			258,00		
	SOMMANO m					258,00	23,59	6'086,22
1349 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	115,50	231,00
1350 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	63,95	511,60
1351 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	28,91	231,28
1352 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	198,43	793,72
1353 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	121,98	487,92
	<b>A72 - 2° parallela via degli Ulivi (Cat 16) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1354 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		210,00	0,600	0,650	81,90		
	SOMMANO mc					81,90	5,79	474,20
1355 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		210,00 210,00 210,00	0,600 0,600	0,200 0,200	25,20 25,20 -1,89		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					50,40 -1,89		
	SOMMANO mc					48,51	16,97	823,21
1356 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1354 [mc 81,90] Vedi voce n° 1355 [mc 48,51] a detrarre volume tubazione		210,00		0,009	81,90 -48,51 -1,89		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					81,90 -50,40		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					31,50		5'554'639,73



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					31,50		5'554'639,73
	SOMMANO mc					31,50	8,67	273,11
1357 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1354 [mc 81,90] Vedi voce n° 1356 [mc 31,50] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					81,90 -31,50 -50,40		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					81,90 -81,90		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
1358 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		210,00			210,00		
	SOMMANO m					210,00	23,59	4'953,90
1359 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	115,50	231,00
1360 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	63,95	511,60
1361 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	28,91	231,28
1362 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	198,43	793,72
1363 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	121,98	487,92
	<b>A73 - 3° parallela via degli Ulivi (Cat 17) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1364 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		185,00	0,600	0,650	72,15		
	SOMMANO mc					72,15	5,79	417,75
1365 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		185,00 185,00 185,00	0,600 0,600	0,200 0,200	22,20 22,20 -1,67		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					44,40 -1,67		
	SOMMANO mc					42,73	16,97	725,13
1366 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1364 [mc 72,15] Vedi voce n° 1365 [mc 42,73] a detrarre volume tubazione		185,00		0,009	72,15 -42,73 -1,67		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					27,75		5'563'265,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					27,75		5'563'265,14
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					72,15 -44,40		
	SOMMANO mc					27,75	8,67	240,59
1367 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1364 [mc 72.15] Vedi voce n° 1366 [mc 27.75] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					72,15 -27,75 -44,40		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					72,15 -72,15		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
1368 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		185,00			185,00		
	SOMMANO m					185,00	23,59	4'364,15
1369 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	115,50	231,00
1370 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	63,95	511,60
1371 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	28,91	231,28
1372 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	198,43	793,72
1373 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	121,98	487,92
	<b>A74 - 4° parallela via degli Ulivi (Cat 18) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1374 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		135,00	0,600	0,650	52,65		
	SOMMANO mc					52,65	5,79	304,84
1375 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfiacco a detrarre volume tubazione		135,00 135,00 135,00	0,600 0,600	0,200 0,200 0,009	16,20 16,20 -1,22		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					32,40 -1,22		
	SOMMANO mc					31,18	16,97	529,12
1376 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'570'959,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'570'959,36
	bagnatura. Vedi voce n° 1374 [mc 52.65] Vedi voce n° 1375 [mc 31.18] a detrarre tubazioni		135,00		0,009	52,65 -31,18 -1,22		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					52,65 -32,40		
	SOMMANO mc					20,25	8,67	175,57
1377 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1374 [mc 52.65] Vedi voce n° 1376 [mc 20.25] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					52,65 -20,25 -32,40		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					52,65 -52,65		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
1378 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		135,00			135,00		
	SOMMANO m					135,00	23,59	3'184,65
1379 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	63,95	255,80
1380 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,91	115,64
1381 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86
1382 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	121,98	243,96
	<b>A80 - Via Barberini (Cat 21) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1383 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		45,00	0,600	0,650	17,55		
	SOMMANO mc					17,55	5,79	101,61
1384 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfiacco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,1/2)^2)		45,00 45,00 45,00	0,600 0,600	0,200 0,300	5,40 8,10 -0,36		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					13,50 -0,36		
	SOMMANO mc					13,14	16,97	222,99
1385 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1383 [mc 17.55] Vedi voce n° 1384 [mc 13.14] a detrarre tubazioni		45,00		0,008	17,55 -13,14 -0,36		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,05		5'575'656,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					4,05		5'575'656,44
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,55 -13,50		
	SOMMANO mc					4,05	8,67	35,11
1386 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1383 [mc 17.55] Vedi voce n° 1385 [mc 4.05] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					17,55 -4,05 -13,50		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,55 -17,55		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
1387 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	23,59	1'061,55
1388 F 01.021h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualità alimentare con miscela libera da piombo, secondo prescrizioni i ... e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati e i pezzi speciali. - Diametro nominale 250 mm - PN 10 tubo guaina					20,00		
	SOMMANO m					20,00	22,36	447,20
1389 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	115,50	231,00
1390 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	83,30	333,20
1391 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	63,95	511,60
1392 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	28,91	231,28
1393 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	83,30	166,60
1394 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	198,43	793,72
1395 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. scarico					10,00		
	SOMMANO m					10,00	23,59	235,90
1396	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'579'703,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								5'579'703,60
F 01.024e	internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	198,43	198,43
1397 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	121,98	609,90
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>								
1398 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria. ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917 scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,49	145,49
1399 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,64	117,64
1400 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
1401 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm armatura blocco scarico	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO Kg.					50,00	1,49	74,50
1402 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza ?C25/30. blocco ancoraggio sarico					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	93,38	93,38
<b>A81 - 1° parallela via Barberini (Cat 22) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
1403 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		150,00	0,600	0,650	58,50		
	SOMMANO mc					58,50	5,79	338,72
1404 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		150,00 150,00 150,00	0,600 0,600	0,200 0,200 0,009	18,00 18,00 -1,35		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					36,00 -1,35		
	SOMMANO mc					34,65	16,97	588,01
1405 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1403 [mc 58.50] Vedi voce n° 1404 [mc 34.65] a detrarre tubazione		150,00		0,009	58,50 -34,65 -1,35		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					58,50 -36,00		
	SOMMANO mc					22,50	8,67	195,08
1406 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato,							
<b>A R I P O R T A R E</b>								5'582'174,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'582'174,97
	con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1403 [mc 58,50] Vedi voce n° 1405 [mc 22,50] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					58,50 -22,50 -36,00		
	Sommano positivi mc					58,50		
	Sommano negativi mc					-58,50		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
1407 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	23,59	3'538,50
1408 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
1409 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	391,30	782,60
1410 F 01.016z03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 300 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	142,80	1'142,40
1411 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	63,95	383,70
1412 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	28,91	173,46
1413 F 01.024h	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 8"					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	576,62	2'306,48
1414 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	198,43	595,29
1415 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	121,98	609,90
	<b>A82 - 2° parallela via Barberini (Cat 23) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1416 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		140,00	0,600	0,650	54,60		
	SOMMANO mc					54,60	5,79	316,13
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'593'076,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>									5'593'076,23
1417 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfiacco <b>a detrarre volume tubazione</b>		140,00 140,00 <b>140,00</b>	0,600 0,600	0,200 0,200 <b>0,009</b>	16,80 16,80 <b>-1,26</b>			
	Sommano positivi mc					33,60			
	Sommano negativi mc					-1,26			
	SOMMANO mc					32,34	16,97		548,81
1418 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1416 [mc 54.60] <b>Vedi voce n° 1417 [mc 32.34]</b> <b>a detrarre volume tubazione</b>		140,00		0,009	54,60 <b>-32,34</b> <b>-1,26</b>			
	Sommano positivi mc					54,60			
	Sommano negativi mc					-33,60			
	SOMMANO mc					21,00	8,67		182,07
1419 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1416 [mc 54.60] <b>Vedi voce n° 1418 [mc 21.00]</b> <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>					54,60 <b>-21,00</b> <b>-33,60</b>			
	Sommano positivi mc					54,60			
	Sommano negativi mc					-54,60			
	SOMMANO mc					0,00	11,00		0,00
<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>									
1420 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		140,00			140,00			
	SOMMANO m					140,00	23,59		3'302,60
1421 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	526,40		1'052,80
1422 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	391,30		782,60
1423 F 01.016z03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 300 mm					8,00			
	SOMMANO cad					8,00	142,80		1'142,40
1424 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					6,00			
	SOMMANO cad					6,00	63,95		383,70
1425 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					6,00			
	SOMMANO cad					6,00	28,91		173,46
1426 F 01.024h	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 8"					4,00			
	SOMMANO cad					4,00	576,62		2'306,48
<b>A R I P O R T A R E</b>									5'602'951,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								5'602'951,15
1427 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	198,43	595,29
1428 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	121,98	609,90
<b>A83 - 3° parallela via Barberini (Cat 24) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
1429 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		136,00	0,600	0,650	53,04		
	SOMMANO mc					53,04	5,79	307,10
1430 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		136,00 136,00 136,00	0,600 0,600	0,200 0,200 0,009	16,32 16,32 -1,22		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					32,64 -1,22		
	SOMMANO mc					31,42	16,97	533,20
1431 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1429 [mc 53.04] Vedi voce n° 1430 [mc 31.42] a detrarre volume tubazione		136,00		0,009	53,04 -31,42 -1,22		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					53,04 -32,64		
	SOMMANO mc					20,40	8,67	176,87
1432 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1429 [mc 53.04] Vedi voce n° 1431 [mc 20.40] a detrarre volume reimpiiegato in rilevato					53,04 -20,40 -32,64		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					53,04 -53,04		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>								
1433 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		136,00			136,00		
	SOMMANO m					136,00	23,59	3'208,24
1434 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
1435 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	391,30	782,60
1436 F 01.016z03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta							
<b>A R I P O R T A R E</b>								5'610'217,15



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'610'217,15
	regola d'arte: Flange: - del diametro di 300 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	142,80	1'142,40
1437 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	63,95	383,70
1438 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	28,91	173,46
1439 F 01.024h	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 8"					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	576,62	2'306,48
1440 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	198,43	595,29
1441 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	121,98	609,90
	<b>A84 - 4° parallela via Barberini (Cat 25) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1442 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		140,00	0,600	0,650	54,60		
	SOMMANO mc					54,60	5,79	316,13
1443 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		140,00 140,00 140,00	0,600 0,600	0,200 0,200 0,009	16,80 16,80 -1,26		
	Sommano positivi mc					33,60		
	Sommano negativi mc					-1,26		
	SOMMANO mc					32,34	16,97	548,81
1444 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1442 [mc 54.60] Vedi voce n° 1443 [mc 32.34] a detrarre volume tubazione		140,00		0,009	54,60 -32,34 -1,26		
	Sommano positivi mc					54,60		
	Sommano negativi mc					-33,60		
	SOMMANO mc					21,00	8,67	182,07
1445 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1442 [mc 54.60] Vedi voce n° 1444 [mc 21.00] a detrarre volume reimpiiegato in rilevato					54,60 -21,00 -33,60		
	Sommano positivi mc					54,60		
	Sommano negativi mc					-54,60		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'616'475,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								5'616'475,39
<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>								
1446 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	23,59	3'302,60
1447 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
1448 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	391,30	782,60
1449 F 01.016z03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 300 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	142,80	1'142,40
1450 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	63,95	383,70
1451 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	28,91	173,46
1452 F 01.024h	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 8"					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	576,62	2'306,48
1453 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	198,43	595,29
1454 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	121,98	609,90
<b>A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini (Cat 26) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
1455 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m. compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		80,00	0,600	0,650	31,20		
	SOMMANO mc					31,20	5,79	180,65
1456 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <b>a detrarre volume tubazione</b>		80,00 80,00 <b>150,00</b>	0,600 0,600	0,200 0,200 <b>0,009</b>	9,60 9,60 <b>-1,35</b>		
	Sommano positivi mc					19,20		
	Sommano negativi mc					-1,35		
	SOMMANO mc					17,85	16,97	302,91
<b>A R I P O R T A R E</b>								5'627'308,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								5'627'308,18
1457 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1455 [mc 31.20] Vedi voce n° 1456 [mc 17.85] a detrarre volume tubazione		80,00		0,009	31,20 -17,85 -0,72		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					31,20 -18,57		
	SOMMANO mc					12,63	8,67	109,50
1458 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1455 [mc 31.20] Vedi voce n° 1457 [mc 12.63] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					31,20 -12,63 -18,57		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					31,20 -31,20		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>								
1459 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	23,59	1'887,20
1460 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
1461 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	391,30	782,60
1462 F 01.016z03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 300 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	142,80	1'142,40
1463 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	63,95	255,80
1464 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,91	115,64
1465 F 01.024h	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 8"					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	576,62	2'306,48
1466 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86
1467 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.							
<b>A R I P O R T A R E</b>								5'635'357,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'635'357,46
	SOMMANO cadauno					4,00		
						4,00	121,98	487,92
	<b>A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli (Cat 6) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1468 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		585,00	0,600	0,650	228,15		
	SOMMANO mc					228,15	5,79	1'320,99
1469 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		585,00 585,00 585,00	0,500 0,600	0,200 0,300	58,50 105,30 -4,68		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					163,80 -4,68		
	SOMMANO mc					159,12	16,97	2'700,27
1470 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1468 [mc 228.15] Vedi voce n° 1469 [mc 159.12] a detrarre volume tubazione		585,00		0,008	228,15 -159,12 -4,68		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					228,15 -163,80		
	SOMMANO mc					64,35	8,67	557,91
1471 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1468 [mc 228.15] Vedi voce n° 1470 [mc 64.35] rimpiego					228,15 -64,35 -163,80		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					228,15 -228,15		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
1472 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità					143,32		
	SOMMANO mc					143,32	10,00	1'433,20
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
1473 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		585,00			585,00		
	SOMMANO m					585,00	23,59	13'800,15
1474 F 01.021h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni i ... e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali. - Diametro nominale 250 mm - PN 10 tubo guaina					50,00		
	SOMMANO m					50,00	22,36	1'118,00
1475 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
1476 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	115,50	462,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'658'290,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								5'658'290,70
1477 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	391,30	782,60
1478 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	83,30	166,60
1479 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	63,95	1'279,00
1480 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	28,91	578,20
1481 F 01.016z11	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 300 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	261,10	2'088,80
1482 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm sfiato					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82
1483 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" (par.ug.=11+6)	17,00				17,00		
	SOMMANO cad					17,00	198,43	3'373,31
1484 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm, e per pressioni di esercizio 64 atm. sfiato scarico					4,00 10,00		
	SOMMANO m					14,00	23,59	330,26
1485 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" sfiato scarico					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	198,43	793,72
1486 NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato automatico a grande portata a doppio galleggiante flangiato EN 1092-1 PN25. Costruzione secondo EN 1074-4 a tre funzioni: 1 - Uscita ... 0 con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. DN 80 mm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	194,10	388,20
1487 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	121,98	1'463,76
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>								
1488 F 02.022e01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza							
<b>A R I P O R T A R E</b>								5'669'592,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'669'592,97
	ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm sfiato					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,22	220,44
1489 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE sfiato					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	145,86	291,72
1490 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE sfiato					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	144,90	289,80
1491 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 sfiato					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	181,68	363,36
1492 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,22	220,44
1493 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	117,64	235,28
1494 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917 scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	145,49	290,98
1495 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm armatura blocco scarico	2,00			50,000	100,00		
	SOMMANO Kg.					100,00	1,49	149,00
1496 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. blocco ancoraggio sarico					2,00		
	SOMMANO mc					2,00	93,38	186,76
	<b>Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1497 Inf 01.021	Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e senza danneggiamenti. Eseguita ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione pavimentazione esistente via vicinale		194,00	1,500		291,00		
	SOMMANO mq					291,00	4,25	1'236,75
1498 E 01.030g	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon pavimentazione stradale				0,001	0,00	30,00	0,00
	SOMMANO q.li					0,00	30,00	0,00
	<b>Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
1499 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		194,00	1,500	0,250	72,75		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					72,75		5'673'077,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					72,75		5'673'077,50
	SOMMANO mc					72,75	12,75	927,56
1500 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		194,00	1,500	10,000	2'910,00		
	SOMMANO mq/cm					2'910,00	0,91	2'648,10
1501 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		190,00	1,500	3,000	855,00		
	SOMMANO mq/cm					855,00	2,84	2'428,20
<b>A103 - Prolungamento Via Vinci - rotatoria 2 (Cat 31) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
1502 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		310,00	0,600	0,650	120,90		
	SOMMANO mc					120,90	5,79	700,01
1503 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <b>a detrarre volume tubazione</b>		310,00	0,600	0,200	37,20		
			310,00	0,600	0,300	55,80		
			310,00		0,009	-2,79		
	Sommano positivi mc					93,00		
	Sommano negativi mc					-2,79		
	SOMMANO mc					90,21	16,97	1'530,86
1504 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1502 [mc 120,90] Vedi voce n° 1503 [mc 90,21] <b>a detrarre volume tubazioni</b>		310,00		0,009	120,90		
						-90,21		
						-2,79		
	Sommano positivi mc					120,90		
	Sommano negativi mc					-93,00		
	SOMMANO mc					27,90	8,67	241,89
1505 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1502 [mc 120,90] Vedi voce n° 1504 [mc 27,90] <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>					120,90		
						-27,90		
						-93,00		
	Sommano positivi mc					120,90		
	Sommano negativi mc					-120,90		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>								
1506 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		310,00			310,00		
	SOMMANO m					310,00	23,59	7'312,90
1507 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	115,50	346,50
1508 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	391,30	782,60
<b>A R I P O R T A R E</b>								5'689'996,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'689'996,12
1509 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
1510 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	83,30	83,30
1511 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,90	383,60
1512 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	63,95	767,40
1513 F 01.016z	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	46,90	187,60
1514 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	28,91	346,92
1515 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm sfiato					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82
1516 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	83,30	166,60
1517 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	198,43	1'190,58
1518 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. sfiato scarico					2,00 5,00		
	SOMMANO m					7,00	23,59	165,13
1519 F 01.024g	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 6"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	321,76	643,52
1520 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" sfiato scarico					1,00 1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,00		5'695'041,39



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,00		5'695'041,39
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86
1521 NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato automatico a grande portata a doppio galleggiante flangiato EN 1092-1 PN25. Costruzione secondo EN 1074-4 a tre funzioni: 1 - Uscita ... 0 con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. DN 80 mm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	194,10	194,10
1522 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	121,98	731,88
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>								
1523 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
1524 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
1525 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
1526 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
1527 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
1528 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,64	117,64
1529 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917 scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,49	145,49
1530 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm armatura blocco scarico	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO Kg.					50,00	1,49	74,50
1531 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. blocco ancoraggio sarico					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	93,38	93,38
<b>A100 - Prolungamento via Padre Di Bari (Cat 27) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'697'488,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								5'697'488,12
1532 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		360,00	0,600	0,650	140,40		
	SOMMANO mc					140,40	5,79	812,92
1533 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rifianco a detrarre volume tubazione		360,00	0,600	0,200	43,20		
			360,00	0,600	0,300	64,80		
			360,00		0,009	-3,24		
	Sommano positivi mc					108,00		
	Sommano negativi mc					-3,24		
	SOMMANO mc					104,76	16,97	1'777,78
1534 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1532 [mc 140,40] Vedi voce n° 1533 [mc 104,76] a detrarre volume tubazione		360,00		0,009	140,40		
						-104,76		
						-3,24		
	Sommano positivi mc					140,40		
	Sommano negativi mc					-108,00		
	SOMMANO mc					32,40	8,67	280,91
1535 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1532 [mc 140,40] Vedi voce n° 1534 [mc 32,40] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					140,40		
						-32,40		
						-108,00		
	Sommano positivi mc					140,40		
	Sommano negativi mc					-140,40		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>								
1536 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		360,00			360,00		
	SOMMANO m					360,00	23,59	8'492,40
1537 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	115,50	346,50
1538 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	391,30	782,60
1539 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
1540 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	83,30	83,30
1541 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,90	383,60
<b>A R I P O R T A R E</b>								5'711'500,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								5'711'500,93
1542 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	63,95	767,40
1543 F 01.016z	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 150 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	46,90	187,60
1544 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	28,91	346,92
1545 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm sfiato					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82
1546 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	83,30	166,60
1547 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	198,43	1'190,58
1548 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. sfiato scarico					2,00 5,00		
	SOMMANO m					7,00	23,59	165,13
1549 F 01.024g	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 6"					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	321,76	965,28
1550 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" sfiato scarico					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86
1551 NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato automatico a grande portata a doppio galleggiante flangiato EN 1092-1 PN25. Costruzione secondo EN 1074-4 a tre funzioni: 1 - Uscita ... 0 con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. DN 80 mm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	194,10	194,10
1552 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	121,98	731,88
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>								
1553 F 02.022e01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza							
<b>A R I P O R T A R E</b>								5'716'671,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'716'671,10
	ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
1554 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
1555 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
1556 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
1557 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
1558 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,64	117,64
1559 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917 scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,49	145,49
1560 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm armatura blocco scarico	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO Kg.					50,00	1,49	74,50
1561 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. blocco ancoraggio sarico					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	93,38	93,38
<b>A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio (Cat 13) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
1562 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		290,00	0,600	0,650	113,10		
	SOMMANO mc					113,10	5,79	654,85
1563 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		290,00	0,600	0,200	34,80		
			290,00	0,600	0,200	34,80		
			290,00		0,009	-2,61		
	Sommano positivi mc					69,60		
	Sommano negativi mc					-2,61		
	SOMMANO mc					66,99	16,97	1'136,82
1564 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'719'586,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'719'586,66
1565 E 01.027	bagnatura. Vedi voce n° 1562 [mc 113.10] Vedi voce n° 1563 [mc 66.99] a detrarre volume tubazione  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc		2900,00		0,009	113,10 -66,99 -26,10 113,10 -93,09 20,01	8,67	173,49
1565 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1562 [mc 113.10] Vedi voce n° 1564 [mc 20.01] a detrarre volume reimpiiegato in rilevato  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc					113,10 -20,01 -90,48 113,10 -110,49 2,61	11,00	28,71
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
1566 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.  SOMMANO m		290,00			290,00 290,00	23,59	6'841,10
1567 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm  SOMMANO cad					1,00 1,00	83,30	83,30
1568 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm  SOMMANO cad					4,00 4,00	63,95	255,80
1569 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm  SOMMANO cad					4,00 4,00	28,91	115,64
1570 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 E compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"  SOMMANO cad					2,00 2,00	198,43	396,86
1571 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.  SOMMANO cadauno					2,00 2,00	121,98	243,96
	<b>A60a - 2° traversa di Via Boccaccio (Cat 11) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1572 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione  SOMMANO mc		350,00	0,600	0,650	136,50 136,50	5,79	790,34
1573 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfiaccio a detrarre volume tubazione  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc		350,00 350,00 350,00	0,600 0,600	0,200 0,200 0,009	42,00 42,00 -3,15 84,00 -3,15 80,85	16,97	1'372,02
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'729'887,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								5'729'887,88
1574 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1572 [mc 136.50] Vedi voce n° 1573 [mc 80.85] a detrarre volume tubazione		350,00		0,009	136,50 -80,85 -3,15		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					136,50 -84,00		
	SOMMANO mc					52,50	8,67	455,18
1575 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1572 [mc 136.50] Vedi voce n° 1574 [mc 52.50] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					136,50 -52,50 -84,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					136,50 -136,50		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>								
1576 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		350,00			350,00		
	SOMMANO m					350,00	23,59	8'256,50
1577 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	115,50	115,50
1578 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	391,30	782,60
1579 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
1580 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	63,95	511,60
1581 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					8,00 2,00		
	SOMMANO cad					10,00	28,91	289,10
1582 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	83,30	166,60
1583 F 01.024h	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 8"					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	576,62	3'459,72
<b>A R I P O R T A R E</b>								5'744'977,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								5'744'977,48
1584 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. sfiato scarico					2,00 5,00		
	SOMMANO m					7,00	23,59	165,13
1585 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					4,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	198,43	1'190,58
1586 NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato automatico a grande portata a doppio galleggiante flangiato EN 1092-1 PN25. Costruzione secondo EN 1074-4 a tre funzioni: 1 - Uscita ... 0 con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. DN 80 mm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	194,10	194,10
1587 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	121,98	487,92
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>								
1588 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
1589 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
1590 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
1591 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria. ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
1592 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
1593 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,64	117,64
1594 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria. ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,49	145,49
1595 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm							
<b>A R I P O R T A R E</b>								5'747'971,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'747'971,22
	armatura blocco scarico	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO Kg.					50,00	1,49	74,50
1596 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. blocco ancoraggio sarico					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	93,38	93,38
	<b>A60b - Prolungamento via Don Filannino (Cat 12) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1597 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		190,00	0,600	0,650	74,10		
	SOMMANO mc					74,10	5,79	429,04
1598 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		190,00 190,00 190,00	0,600 0,600	0,200 0,200 0,009	22,80 22,80 -1,71		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					45,60 -1,71		
	SOMMANO mc					43,89	16,97	744,81
1599 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1597 [mc 74.10] Vedi voce n° 1598 [mc 43.89] a detrarre volume tubi		190,00		0,009	74,10 -43,89 -1,71		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					74,10 -45,60		
	SOMMANO mc					28,50	8,67	247,10
1600 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1597 [mc 74.10] Vedi voce n° 1599 [mc 28.50] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					74,10 -28,50 -45,60		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					74,10 -74,10		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
1601 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		190,00			190,00		
	SOMMANO m					190,00	23,59	4'482,10
1602 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	115,50	115,50
1603 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	63,95	383,70
1604 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	28,91	173,46
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'754'714,81



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'754'714,81
1605 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	83,30	166,60
1606 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. scarico					5,00		
	SOMMANO m					5,00	23,59	117,95
1607 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	198,43	793,72
1608 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	121,98	365,94
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
1609 NP.17	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato monolitico in conglomerato cementizio vibrato, del diametro di 1000 mm, realizzato secondo le norme UNI EN 1917, prov ... e angolazioni necessarie e per la tipologia di linea utilizzata. - Diametro interno 1000 mm- Per Tubazione DN 200/250 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	362,60	362,60
1610 NP.18	Elemento di sopralzto intermedio o a tronco di cono compresi di pioli a norma UNI EN 13101 per l'accesso al pozzetto e la guarnizione per la tenuta degli elementi a norma UNI EN 681-1. Diametro interno 1000 mm - Altezza utile da cm 60 a 100					2,00		
	SOMMANO /cm					2,00	3,17	6,34
1611 NP.19	Elemento di copertura per pozzetto prefabbricato diametro 1300 mm, altezza utile 150 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	246,53	246,53
	<b>A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) (Cat 8) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1612 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		185,00	0,600	0,650	72,15		
	SOMMANO mc					72,15	5,79	417,75
1613 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione		185,00 185,00 185,00	0,600 0,600	0,200 0,200 0,009	22,20 22,20 -1,67		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					44,40 -1,67		
	SOMMANO mc					42,73	16,97	725,13
1614 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1612 [mc 72,15] Vedi voce n° 1613 [mc 42,73] a detrarre volume tubazione		185,00		0,009	72,15 -42,73 -1,67		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					72,15 -44,40		
	SOMMANO mc					27,75	8,67	240,59
1615	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'758'157,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>									5'758'157,96
E 01.027	amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1612 [mc 72.15] Vedi voce n° 1614 [mc 27.75] a detrarre volume reimpiegato in rilevato					72,15 -27,75 -44,40			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					72,15 -72,15			
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00	
<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>									
1616 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		185,00			185,00			
	SOMMANO m					185,00	23,59	4'364,15	
1617 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	115,50	231,00	
1618 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					10,00			
	SOMMANO cad					10,00	63,95	639,50	
1619 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					10,00			
	SOMMANO cad					10,00	28,91	289,10	
1620 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	83,30	166,60	
1621 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					5,00			
	SOMMANO cad					5,00	198,43	992,15	
1622 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					5,00			
	SOMMANO cadauno					5,00	121,98	609,90	
<b>A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) (Cat 9) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>									
1623 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		210,00	0,600	0,650	81,90			
	SOMMANO mc					81,90	5,79	474,20	
1624 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfiacco a detrarre volume tubazione		210,00 210,00 210,00	0,600 0,600	0,200 0,200	25,20 25,20 -1,89			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					50,40 -1,89			
	SOMMANO mc					48,51	16,97	823,21	
1625 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la								
<b>A R I P O R T A R E</b>									5'766'747,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'766'747,77
	bagnatura. Vedi voce n° 1623 [mc 81.90] Vedi voce n° 1624 [mc 48.51] a detrarre volume tubazione		210,00		0,009	81,90 -48,51 -1,89		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					81,90 -50,40		
	SOMMANO mc					31,50	8,67	273,11
1626 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1623 [mc 81.90] Vedi voce n° 1625 [mc 31.50] a detrarre volume reimpiiegato in rilevato					81,90 -31,50 -50,40		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					81,90 -81,90		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
1627 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		210,00			210,00		
	SOMMANO m					210,00	23,59	4'953,90
1628 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
1629 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	63,95	255,80
1630 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,91	115,64
1631 F 01.016z11	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 300 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	261,10	1'044,40
1632 F 01.016z03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 300 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	142,80	571,20
1633 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86
1634 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	121,98	487,92
	<b>A102 - 2° traversa di Via Lattanzio (Cat 29) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1635 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'775'899,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'775'899,40
	terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		35,00	0,600	0,650	13,65		
	SOMMANO mc					13,65	5,79	79,03
1636 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <b>a detrarre volume tubazione</b>		35,00 35,00 <b>35,00</b>	0,600 0,600	0,200 0,200 <b>0,009</b>	4,20 4,20 <b>-0,32</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					8,40 <b>-0,32</b>		
	SOMMANO mc					8,08	16,97	137,12
1637 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1635 [mc 13.65] <b>Vedi voce n° 1636 [mc 8.08]</b> <b>a detrarre volume tubazioni</b>		<b>35,00</b>		<b>0,009</b>	13,65 <b>-8,08</b> <b>-0,32</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					13,65 <b>-8,40</b>		
	SOMMANO mc					5,25	8,67	45,52
1638 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1635 [mc 13.65] <b>Vedi voce n° 1637 [mc 5.25]</b> <b>a detrarre volume reimpiiegato in rilevato</b>					13,65 <b>-5,25</b> <b>-8,40</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					13,65 <b>-13,65</b>		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
1639 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	23,59	825,65
1640 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	63,95	127,90
1641 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82
1642 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	198,43	198,43
1643 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	121,98	121,98
	<b>A104 - 3° traversa di Via Lattanzio (Cat 30) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1644 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m. compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		60,00	0,600	0,650	23,40		
	SOMMANO mc					23,40	5,79	135,49
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'777'628,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>									5'777'628,34
1645 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco <b>a detrarre volume tubazione</b>		60,00 60,00 <b>35,00</b>	0,600 0,600	0,200 0,200 <b>0,009</b>	7,20 7,20 <b>-0,32</b>			
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					14,40 <b>-0,32</b>			
	SOMMANO mc					14,08	16,97	238,94	
1646 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1644 [mc 23.40] <b>Vedi voce n° 1645 [mc 14.08]</b> <b>a detrarre volume tubazione</b>		60,00		0,009	23,40 <b>-14,08</b> <b>-0,54</b>			
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					23,40 <b>-14,62</b>			
	SOMMANO mc					8,78	8,67	76,12	
1647 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1644 [mc 23.40] <b>Vedi voce n° 1646 [mc 8.78]</b> <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>					23,40 <b>-8,78</b> <b>-14,60</b>			
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					23,40 <b>-23,38</b>			
	SOMMANO mc					0,02	11,00	0,22	
<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>									
1648 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		60,00			60,00			
	SOMMANO m					60,00	23,59	1'415,40	
1649 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	63,95	127,90	
1650 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82	
1651 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	198,43	198,43	
1652 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					1,00			
	SOMMANO cadauno					1,00	121,98	121,98	
<b>OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 4) Parco via Barberini (Cat 34) Opere edili verde pubblico stradale (SbCat 6)</b>									
1653 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. superficie pavimentazione calpestabile parco 350 mq	350,00			0,200	70,00			
	SOMMANO mc					70,00	12,75	892,50	
1654	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di								
<b>A R I P O R T A R E</b>									5'780'757,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								5'780'757,65
E 04.0001.00a	consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	350,00			0,100	35,00		
	SOMMANO mc					35,00	76,27	2'669,45
1655 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq	350,00			2,300	805,00		
	SOMMANO kg					805,00	1,55	1'247,75
1656 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6					350,00		
	SOMMANO mq					350,00	17,93	6'275,50
1657 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. muretto contenimento terra 280 m 0.3mc/m *(par.ug.=280*0,3)	84,00				84,00		
	SOMMANO mc					84,00	93,38	7'843,92
1658 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm muretto contenimento terra	84,00			50,000	4'200,00		
	SOMMANO Kg.					4'200,00	1,49	6'258,00
1659 E 04.0042	Fornitura e posa in opera di cassetture per getti in conglomerato cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o comunque sagomate realizzat ... o; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti, misurato per un solo lato. muretto contenimento terra 280 m 1.2mq/m *(par.ug.=280*1,2)	336,00				336,00		
	SOMMANO mq					336,00	11,38	3'823,68
1660 E 04.0043	Sovrapprezzo alle cassetture per opere faccia vista, con l'impiego di cassetture in legname piallato a spigoli vivi. Nel prezzo unitario è altresì compreso l'onere della formazione di smussi, cavità in posizione obbligatoria, gocciolatoi, modanature. muretto contenimento terra 280 m 0.6 mq/m *(par.ug.=280*.6)	168,00				168,00		
	SOMMANO mq					168,00	3,95	663,60
1661 Inf 03.011b	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e liscia sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, ... ettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base cm 180x60, altezza cm 45					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	240,42	2'163,78
1662 Inf 03.012b2	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione e scarico de ... onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata e verniciata RAL: - con coperchio					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	65,22	652,20
1663 Inf 03.027c2	Portabiciclette con struttura e reggirota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la forniture ... ntazione o a parete: 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm: - In acciaio zincato a caldo e verniciato RAL					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	236,47	472,94
<b>OS24 - Verde (SpCat 6) Fornitura e lavorazioni del terreno (SbCat 7)</b>								
1664 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% superficie verde 970 mq	970,00			0,300	291,00		
	SOMMANO mc					291,00	10,99	3'198,09
1665 Inf 02.001.02a	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - con mezzi meccanici					291,00		
	SOMMANO mc					291,00	4,20	1'222,20
<b>A R I P O R T A R E</b>								5'817'248,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'817'248,76
1666 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. 20% superficie *(par.ug.=0,2*970)	194,00				194,00		
	SOMMANO mq					194,00	1,95	378,30
1667 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso, superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme superficie verde					970,00		
	SOMMANO mq					970,00	2,78	2'696,60
	<b>Fornitura e messa a dimora specie vegetali (SbCat 8)</b>							
1668 Inf 02.003.01a1	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tip ... cacia, Salix spp., Sophora japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp., Ulmus spp.. - circonferenza fusto cm 14 - 16 alberature parco via Barberini					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	82,58	990,96
1669 Inf 02.002.01a	Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, even ... anta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. - alberi con circonferenza del fusto fino a 18 cm alberature parco via Barberini					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	38,74	464,88
	<b>OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 4) Parco Via Dante (Cat 35) Opere edili verde pubblico stradale (SbCat 6)</b>							
1670 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. superficie pavimentazione calpestabile parco 2200 mq	2200,00			0,200	440,00		
	SOMMANO mc					440,00	12,75	5'610,00
1671 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	2200,00			0,100	220,00		
	SOMMANO mc					220,00	76,27	16'779,40
1672 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq	2200,00			2,300	5'060,00		
	SOMMANO kg					5'060,00	1,55	7'843,00
1673 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6					1'800,00		
	SOMMANO mq					1'800,00	17,93	32'274,00
1674 E 14.001d	Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato con tavolette di legno (lamarquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI ... catura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - Lamarquet in Teak					300,00		
	SOMMANO mq					300,00	39,39	11'817,00
1675 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. muretto contenimento terra 630 m 0.3mc/m *(par.ug.=630*0,3)	189,00				189,00		
	SOMMANO mc					189,00	93,38	17'648,82
1676 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm muretto contenimento terra	189,00			50,000	9'450,00		
	SOMMANO Kg.					9'450,00	1,49	14'080,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'927'832,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								5'927'832,22
1677 E 04.0042	Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o comunque sagomate realizzat ... o; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disamanti, misurato per un solo lato. muretto contenimento terra 630 m 1.2mq/m *(par.ug.=630*1,2)	756,00				756,00		
	SOMMANO mq					756,00	11,38	8'603,28
1678 E 04.0043	Sovrapprezzo alle casserature per opere faccia vista, con l'impiego di casserature in legname piallato a spigoli vivi. Nel prezzo unitario è altresì compreso l'onere della formazione di smussi, cavità in posizione obbligatoria, gocciolatoi, modanature. muretto contenimento terra 630 m 0.6 mq/m *(par.ug.=630*0,6)	378,00				378,00		
	SOMMANO mq					378,00	3,95	1'493,10
1679 Inf 03.012b2	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione e scarico de ... onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata e verniciata RAL: - con coperchio					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	65,22	652,20
1680 Inf 03.027c2	Portabiciclette con struttura e reggiuota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la forniture ... ntazione o a parete: 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm: - In acciaio zincato a caldo e verniciato RAL					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	236,47	472,94
1681 Inf 03.027d	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclus ... sina colorata, pista in vetroresina, altezza totale 3700 mm, lunghezza pista 3000 mm, dimensioni d'ingombro 5000x1200 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'927,18	1'927,18
1682 Inf 03.031b2	Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm, seggiolini con ... m - con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm cad - 1.263,50					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	934,99	934,99
1683 Inf 03.046	Combinati e strutture modulari Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176 ... mm, altezza 2500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	847,08	847,08
1684 IS 03.001d	Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 20 - 30, lato lungo ml. 30 - 50.): Conglomerato cementizio a dosaggio di q.li ... do le norme previste, dato in opera in fondazione per la esecuzione di sottocordoli delle dimensioni di cm. 0,40 x 0,20. campo calcetto					92,00		
	SOMMANO ml					92,00	7,16	658,72
1685 IS 03.001h	Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 20 - 30, lato lungo ml. 30 - 50.): Fornitura e posa in opera di conglomerato ... verso i lati esterni), rullato a fondo con rullo tandem di adeguato peso. Per uno spessore allo stato compreso di cm. 5.					490,00		
	SOMMANO mq					490,00	6,96	3'410,40
1686 IS 03.001i	Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 20 - 30, lato lungo ml. 30 - 50.): Fornitura e posa in opera di strato resili ... i contatto, interposta a due strati filtranti di non tessuto di tipo termosaldato in filamenti di poliestere/poliammide.					490,00		
	SOMMANO mq					490,00	13,22	6'477,80
1687 IS 03.001l	Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 20 - 30, lato lungo ml. 30 - 50.): Fornitura e posa in opera di manto in erba ... 000 punti (ciuffi d'erba) al mq.; - spessore della fibra 75 micron; - permeabilità 25 litri al metro quadrato al minuto.					490,00		
	SOMMANO mq					490,00	20,00	9'800,00
1688 IS 03.001m	Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 20 - 30, lato lungo ml. 30 - 50.): Realizzazione di linee di colore bianco o ... to di righe di erba sintetica aventi le stesse caratteristiche della voce precedente ma del colore e spessore prescelto.					160,00		
	SOMMANO ml					160,00	6,78	1'084,80
A R I P O R T A R E								5'964'194,71



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>								5'964'194,71	
1689 IS 03.001o	Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 20 - 30, lato lungo ml. 30 - 50.): Fornitura e posa in opera di porte di calc ... teramente smontabili e complete di reti del tipo pesante. Le porte saranno di dimensioni regolamentari di cm. 300 x 200.					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	95,36	190,72	
1690 IS 03.001p	Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 20 - 30, lato lungo ml. 30 - 50.): Fornitura e posa in opera di rete metallic ... lle dimensioni di cm. 100x200, eseguiti con tubolari come sopra descritti e completi di cerniere e chiusura a lucchetto.	80,00			2,000	160,00			
	SOMMANO mq					160,00	15,65	2'504,00	
<b>OS24 - Verde (SpCat 6) Fornitura e lavorazioni del terreno (SbCat 7)</b>									
1691 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% superficie verde 2500 mq	2500,00			0,300	750,00			
	SOMMANO mc					750,00	10,99	8'242,50	
1692 Inf 02.001.02a	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - con mezzi meccanici					750,00			
	SOMMANO mc					750,00	4,20	3'150,00	
1693 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. 20% superficie *(par.ug.=0,2*2500)	500,00				500,00			
	SOMMANO mq					500,00	1,95	975,00	
1694 Inf 02.009.01a	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme superficie verde					2'500,00			
	SOMMANO mq					2'500,00	2,78	6'950,00	
<b>Fornitura e messa a dimora specie vegetali (SbCat 8)</b>									
1695 Inf 02.003.01a	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tip ... cacia, Salix spp., Sophora japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp., Ulmus spp.. - circonferenza fusto cm 14 - 16 alberature parco via Dante					25,00			
	SOMMANO cad					25,00	82,58	2'064,50	
1696 Inf 02.002.01a	Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, even ... anta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. - alberi con circonferenza del fusto fino a 18 cm alberature parco via Dante					25,00			
	SOMMANO cad					25,00	38,74	968,50	
<b>Verde pubblico (Cat 33) Fornitura e lavorazioni del terreno (SbCat 7)</b>									
1697 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% superficie verde ex area cantiere superficie verde area reimpinato alberature	6000,00 3200,00			0,300 0,300	1'800,00 960,00			
	SOMMANO mc					2'760,00	10,99	30'332,40	
1698 Inf 02.001.02a	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - con mezzi meccanici superficie verde ex area cantiere superficie verde area reimpianto alberature					1'800,00 960,00			
	SOMMANO mc					2'760,00	4,20	11'592,00	
1699 Inf 02.009.01a	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme superficie verde ex area cantiere					6'000,00			
<b>A R I P O R T A R E</b>							6'000,00		6'031'164,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					6'000,00		6'031'164,33
	superficie verde area reimpianto alberature					960,00		
	SOMMANO mq					6'960,00	2,78	19'348,80
	<b>OG10 - Pubblica illuminazione (SpCat 11) Opere civili per impianti (Cat 39) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
1700 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		10000,00	1.500	1.000	15'000,00		
	SOMMANO mc					15'000,00	5,79	86'850,00
	<b>Illuminazione stradale (Cat 40) Illuminazione stradale (SbCat 13)</b>							
1701 NP.E.01	"Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm compreso di secondo sbraccio, comprensivo di armatura stradale in pressofusione di allumi ... e comprensiva di ogni onere e magistero fper dare l'opera finita e realizzata in base alla perfetta regola dell'arte "					53,00		
	SOMMANO cadauno					53,00	2'288,61	121'296,33
1702 NP.E.02	"Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm compreso di secondo sbraccio, comprensivo di armatura stradale in pressofusione di allumi ... a e comprensiva di ogni onere e magistero per dare l'opera finita e realizzata in base alla perfetta regola dell'arte "					139,00		
	SOMMANO cadauno					139,00	1'917,80	266'574,20
1703 NP.E.09	Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm comprensivo di sbraccio, armature stradali in pressofusione di alluminio cablate, lampada ... nza, morsetteria e di ogni onere e magistero per dare l'opera finita e realizzata in base alla perfetta regola dell'arte					87,00		
	SOMMANO cadauno					87,00	1'692,39	147'237,93
1704 NP.E.10	Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm comprensivo di sbraccio, armature stradali in pressofusione di alluminio cablate, lampada ... za, morsetteria e di ogni onere e magistero per dare l'opera finita e realizzata in base alla perfetta regola dell'arte					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'256,99	10'055,92
1705 NP.E.11	Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm comprensivo di sbraccio, armature stradali in pressofusione di alluminio cablate, lampada ... za, morsetteria e di ogni onere e magistero per dare l'opera finita e realizzata in base alla perfetta regola dell'arte					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'364,65	10'917,20
1706 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 blocchi ancoraggio pali illuminazione *(par.ug.=53+139)	192,00	1,20	1,200	1,000	276,48		
	SOMMANO mc					276,48	76,27	21'087,13
1707 E 04.0041	Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque pos ... amento, l'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte. blocchi ancoraggio pali illuminazione *(par.ug.=4*192)	768,00	1,20		1,000	921,60		
	SOMMANO mq					921,60	6,48	5'971,97
1708 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 blocchi ancoraggio pali illuminazione *(par.ug.=87+8+8)	103,00	1,00	1,000	1,000	103,00		
	SOMMANO mc					103,00	76,27	7'855,81
1709 E 04.0041	Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque pos ... amento, l'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte. blocchi ancoraggio pali illuminazione *(par.ug.=4*(87+8+8))	412,00	1,00		1,000	412,00		
	SOMMANO mq					412,00	6,48	2'669,76
1710 F 02.001d	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'731'029,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'731'029,38
	- Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 60 x 60 x 50					71,00 3,00		
	SOMMANO cad					74,00	41,18	3'047,32
1711 F 02.006	Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, malta di allettamento., Restano esclus ... rio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 60 x 60					71,00 3,00		
	SOMMANO cad					74,00	21,21	1'569,54
1712 EL 04.007g	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110.					9'470,00		
	SOMMANO m					9'470,00	5,17	48'959,90
1713 EL 03.005I	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07 ... corre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 1x16 mm2					2'900,00		
	SOMMANO m					2'900,00	2,42	7'018,00
1714 NP.E.03	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O)R - tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di eserc ... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.		2260,00			2'260,00		
	SOMMANO m					2'260,00	10,23	23'119,80
1715 NP.E.04	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di eser ... ento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.		6020,00			6'020,00		
	SOMMANO m					6'020,00	14,73	88'674,60
1716 NP.E.05	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7R - tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di eserci ... ento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.		11600,00			11'600,00		
	SOMMANO m					11'600,00	5,09	59'044,00
1717 IS 03.001s	Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 20 - 30, lato lungo ml. 30 - 50.): Realizzazione di impianto di illuminazione ... 25, per maglia di terra generale; - fornitura e posa in opera di n 7 dispersori in acciaio zincato, compresi di bulloni					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'260,48	10'260,48
1718 NP.E.06	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe II di isolamento, telaio In pressofusione ... rifasata, accenditore, accessori. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada LED 70W.					59,00		
	SOMMANO cad					59,00	491,15	28'977,85
1719 EL 05.024a	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare n ... re compreso quanto altro occorrente. È escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 3000 zincato (Hi=500).					59,00		
	SOMMANO cad					59,00	67,76	3'997,84
1720 EL 05.025a	Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (??), da fissare sulla sommità del palo, con diametro terminale ... ari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo.					59,00		
	SOMMANO cad					59,00	21,19	1'250,21
1721 EL 04.007b	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63.					438,00 231,00		
	SOMMANO m					669,00	3,51	2'348,19
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'009'297,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								7'009'297,11
1722 NP.E.08	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7R - tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di esercizi ... ento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.		438,00 231,00			438,00 231,00	4,98	3'331,62
	SOMMANO m					669,00		
1723 EL.02.001d	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per ... È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x600					2,00 1,00	194,45	583,35
	SOMMANO cad					3,00		
1724 EL.02.002d	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55 costituita da elementi componibili preforati o ... È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x600					2,00	254,25	508,50
	SOMMANO cad					2,00		
1725 EL.02.006h	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A					8,00 4,00	28,76	345,12
	SOMMANO cad					12,00		
1726 EL.02.006l	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 10 a 32A					6,00 3,00 1,00	41,55	415,50
	SOMMANO cad					10,00		
1727 EL.02.007d	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Bipolare 1 modulo da 6 a 32A					6,00	28,85	173,10
	SOMMANO cad					6,00		
1728 EL.02.010a	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id:0,03A tipo A					6,00	69,73	418,38
	SOMMANO cad					6,00		
1729 EL.02.010l	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id:0,03A tipo AC					3,00	42,92	128,76
	SOMMANO cad					3,00		
1730 EL.02.010h	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Tripolare fino a 63A Id:0,1/0,3/0,5A tipo A					4,00	68,00	272,00
	SOMMANO cad					4,00		
1731 EL.02.010i	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id:0,03A tipo AC					14,00	37,30	522,20
	SOMMANO cad					14,00		
1732 EL.02.017a	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. È compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare o tetrapolare 125A					2,00	73,13	146,26
	SOMMANO cad					2,00		
1733 EL.02.017h	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. È compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
A R I P O R T A R E								7'016'141,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'016'141,90
	Tetrapolare fino a 63A con fusibili					2,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	133,07	665,35
1734 EL 02.002f	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55 costituita da elementi componibili preforati o ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1000					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	374,39	1'123,17
1735 EL 02.008h	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la ... altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A caratteristica B o D.					7,00 7,00 7,00		
	SOMMANO cad					21,00	65,19	1'368,99
1736 EL 02.010s	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... o occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 25 a 40A Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC					7,00 7,00 7,00		
	SOMMANO cad					21,00	50,99	1'070,79
1737 EL 02.017g	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. È compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare 630A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	221,71	221,71
1738 EL 02.006o	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	48,39	48,39
1739 EL 02.010o	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... to altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id:0,03A tipo AC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	88,82	88,82
1740 EL 02.010t	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... o occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,14	110,28
1741 EL 02.006m	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 40 a 63A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,01	47,01
1742 EL 02.006p	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,74	56,74
1743 EL 02.018z09	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, \c8 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 25VA\f0					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	18,45	92,25
	<b>OG6 - Fognatura bianca drenaggi (SpCat 8)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'021'035,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'021'035,40
	<b>A71 - 1° parallela via degli Ulivi (Cat 15)</b>							
1744 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione <b>a detrarre volume scavato per posa DN 500</b> scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*6)		110,30	1,000	1,260	138,98		
		6,00	1,40	1,400	1,260	14,82		
		<b>6,00</b>	<b>1,40</b>	<b>1,000</b>	<b>1,260</b>	<b>-10,58</b>		
		12,00	0,60	0,600	0,600	2,59		
		12,00	6,00	0,400	0,600	17,28		
	Sommano positivi mc					173,67		
	Sommano negativi mc					-10,58		
	SOMMANO mc					163,09	5,79	944,29
1745 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie	6,00	1,30	1,300	0,100	1,01		
		12,00	0,70	0,700	0,100	0,59		
		6,00	6,40	0,100	2,000	7,68		
		12,00	3,20	0,100	0,500	1,92		
	SOMMANO mc					11,20	76,27	854,22
1746 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,26-0,9) rinterro tubazione caditoie	12,00	110,30	1,000	0,360	39,71		
			6,00	0,400	0,200	5,76		
	SOMMANO mc					45,47	8,67	394,22
1747 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 <b>a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14)</b> rinfianco tubazioni caditoie <b>a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)</b>	0,20	110,30	1,000	0,900	99,27		
		12,00	6,00	0,400	0,400	11,52		
		12,00	6,00		0,031	-2,23		
	Sommano positivi mc					110,79		
	Sommano negativi mc					-24,29		
	SOMMANO mc					86,50	16,97	1'467,91
1748 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo <b>a detrarre quantità rinterro</b>					167,32		
						-45,47		
	Sommano positivi mc					167,32		
	Sommano negativi mc					-45,47		
	SOMMANO mc					121,85	11,00	1'340,35
1749 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm		110,30			110,30		
	SOMMANO m					110,30	75,99	8'381,70
1750 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	73,43	881,16
1751 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	95,48	1'145,76
1752 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*6)	12,00	6,00			72,00		
	SOMMANO m					72,00	10,69	769,68
1753 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. -							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'037'214,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'037'214,69
	dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	181,68	1'090,08
1754 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	144,90	1'738,80
1755 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	145,86	875,16
	<b>A72 - 2° parallela via degli Ulivi (Cat 16)</b>							
1756 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione <b>a detrarre volume scavato per posa DN 500</b> scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*6)		110,50	1,000	1,200	132,60		
		6,00	1,40	1,400	1,200	14,11		
		6,00	1,40	1,000	1,200	-10,08		
		12,00	0,60	0,600	0,600	2,59		
		12,00	6,00	0,400	0,600	17,28		
	Sommano positivi mc					166,58		
	Sommano negativi mc					-10,08		
	SOMMANO mc					156,50	5,79	906,14
1757 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie	6,00	1,30	1,300	0,100	1,01		
		12,00	0,70	0,700	0,100	0,59		
		6,00	6,40	0,100	2,000	7,68		
		12,00	3,20	0,100	0,500	1,92		
	SOMMANO mc					11,20	76,27	854,22
1758 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,20-0,9) rinterro tubazione caditoie	12,00	110,50	1,000	0,300	33,15		
			6,00	0,400	0,200	5,76		
	SOMMANO mc					38,91	8,67	337,35
1759 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 <b>a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14)</b> rinfianco tubazioni caditoie <b>a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)</b>	0,20	110,50	1,000	0,900	99,45		
		12,00	6,00	0,400	0,400	11,52		
		12,00	6,00			-2,23		
	Sommano positivi mc					110,97		
	Sommano negativi mc					-24,33		
	SOMMANO mc					86,64	16,97	1'470,28
1760 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo <b>a detrarre quantità rinterro</b>					160,53		
						-38,91		
	Sommano positivi mc					160,53		
	Sommano negativi mc					-38,91		
	SOMMANO mc					121,62	11,00	1'337,82
1761 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm		110,50			110,50		
	SOMMANO m					110,50	75,99	8'396,89
1762 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'054'221,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'054'221,43
1763 F 02.024b02	(par.ug.=2*6)  SOMMANO cad  Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchio; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600	12,00				12,00		
						12,00	73,43	881,16
1764 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfiacco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*6)	12,00	6,00			12,00		
						12,00	95,48	1'145,76
1765 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					6,00		
						6,00	181,68	1'090,08
1766 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
						12,00	144,90	1'738,80
1767 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					6,00		
						6,00	145,86	875,16
	<b>A73 - 3° parallela via degli Ulivi (Cat 17)</b>							
1768 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 500 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*6)		115,20	1,000	1,700	195,84		
		6,00	1,40	1,400	1,700	19,99		
		6,00	1,40	1,000	1,700	-14,28		
		12,00	0,60	0,600	0,600	2,59		
		12,00	6,00	0,400	0,600	17,28		
						235,70		
						-14,28		
						221,42	5,79	1'282,02
1769 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6) rinfiacco pozzetti d'ispezione rinfiacco pozzetti caditoie	6,00	1,30	1,300	0,100	1,01		
		12,00	0,70	0,700	0,100	0,59		
		6,00	6,40	0,100	2,000	7,68		
		12,00	3,20	0,100	0,500	1,92		
						11,20	76,27	854,22
1770 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,70-0,9) rinterro tubazione caditoie	12,00	115,20	1,000	0,800	92,16		
			6,00	0,400	0,200	5,76		
						97,92	8,67	848,97
1771 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					227,13		
						-97,92		
						227,13		
						-97,92		
						129,21	11,00	1'421,31
1772	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'065'128,59



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>									7'065'128,59
E 01.008	qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfranco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfranco tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)		115,20 0,20 110,30 12,00 6,00 12,00	1,000 0,400	0,900 0,400 0,031	103,68 -22,06 11,52 -2,23			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					115,20 -24,29			
	SOMMANO mc					90,91	16,97	1'542,74	
1773 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfranco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		110,30			110,30			
	SOMMANO m					110,30	75,99	8'381,70	
1774 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*6)	12,00				12,00			
	SOMMANO cad					12,00	73,43	881,16	
1775 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchio; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					12,00			
	SOMMANO cad.					12,00	95,48	1'145,76	
1776 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfranco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*6)	12,00	6,00			72,00			
	SOMMANO m					72,00	10,69	769,68	
1777 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					6,00			
	SOMMANO cad					6,00	181,68	1'090,08	
1778 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*6)	12,00				12,00			
	SOMMANO cad					12,00	144,90	1'738,80	
1779 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					6,00			
	SOMMANO cad					6,00	145,86	875,16	
<b>A74 - 4° parallela via degli Ulivi (Cat 18)</b>									
1780 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavo per posa DN 500 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*6)		89,00 6,00 6,00 12,00 6,00 12,00	1,000 1,400 1,000 0,600 0,400	1,350 1,350 1,350 0,600 0,600	120,15 15,88 -11,34 2,59 17,28			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					155,90 -11,34			
	SOMMANO mc					144,56	5,79	837,00	
1781 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6) rinfranco pozzetti d'ispezione rinfranco pozzetti caditoie	6,00 12,00 6,00 12,00	1,30 0,70 6,40 3,20	1,300 0,700 0,100 0,100	0,100 0,100 2,000 0,500	1,01 0,59 7,68 1,92			
	SOMMANO mc					11,20	76,27	854,22	
<b>A R I P O R T A R E</b>									7'083'244,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'083'244,89
1782 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,35-0,9) rinterro tubazione caditoie	12,00	89,00 6,00	1,000 0,400	0,450 0,200	40,05 5,76		
	SOMMANO mc					45,81	8,67	397,17
1783 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfiaccio tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfiaccio tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20 12,00 12,00	89,00 89,00 6,00 6,00	1,000 0,400	0,900 0,400 0,031	80,10 -17,80 11,52 -2,23		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					91,62 -20,03		
	SOMMANO mc					71,59	16,97	1'214,88
1784 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					149,10 -45,81		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					149,10 -45,81		
	SOMMANO mc					103,29	11,00	1'136,19
1785 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfiaccio ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		89,00			89,00		
	SOMMANO m					89,00	75,99	6'763,11
1786 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	73,43	881,16
1787 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	95,48	1'145,76
1788 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfiaccio e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*6)	12,00	6,00			72,00		
	SOMMANO m					72,00	10,69	769,68
1789 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfiaccio e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	181,68	1'090,08
1790 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfiaccio. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	144,90	1'738,80
1791 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	145,86	875,16
	<b>A80 - Via Barberini (Cat 21)</b>							
1792 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'099'256,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'099'256,88
	terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione <b>a detrarre volume scavato per posa DN 500</b> scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*7) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*7)		147,90	1,000	1,400	207,06		
		7,00	1,40	1,400	1,400	19,21		
		<b>7,00</b>	<b>1,40</b>	<b>1,000</b>	<b>1,400</b>	<b>-13,72</b>		
		14,00	0,60	0,600	0,600	3,02		
		14,00	6,00	0,400	0,600	20,16		
	Sommano positivi mc					249,45		
	Sommano negativi mc					-13,72		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>235,73</b>	5,79	1'364,88
1793 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*7) rinfiacco pozzetti d'ispezione rinfiacco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*7)							
		7,00	1,30	1,300	0,100	1,18		
		14,00	0,70	0,700	0,100	0,69		
		7,00	6,40	0,100	2,000	8,96		
		14,00	3,20	0,100	0,500	2,24		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>13,07</b>	76,27	996,85
1794 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,40-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*7)		147,90	1,000	0,500	73,95		
		14,00	6,00	0,400	0,200	6,72		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>80,67</b>	8,67	699,41
1795 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfiacco tubazione DN 500 <b>a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14)</b> rinfiacco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*7) <b>a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*7)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)</b>		147,90	1,000	0,900	133,11		
		<b>0,20</b>	<b>147,90</b>			<b>-29,58</b>		
		14,00	6,00	0,400	0,400	13,44		
		<b>14,00</b>	<b>6,00</b>			<b>-2,60</b>		
	Sommano positivi mc					146,55		
	Sommano negativi mc					-32,18		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>114,37</b>	16,97	1'940,86
1796 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo <b>a detrarre quantità rinterro</b>					241,22		
						<b>-80,67</b>		
	Sommano positivi mc					241,22		
	Sommano negativi mc					-80,67		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>160,55</b>	11,00	1'766,05
1797 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfiacco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		147,90			147,90		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>147,90</b>	75,99	11'238,92
1798 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*7)	14,00				14,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					<b>14,00</b>	73,43	1'028,02
1799 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*7)	14,00				14,00		
	<b>SOMMANO cad.</b>					<b>14,00</b>	95,48	1'336,72
1800 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfiacco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*7)	14,00	6,00			84,00		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>84,00</b>	10,69	897,96
1801 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfiacchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					7,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					<b>7,00</b>	181,68	1'271,76
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'121'798,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>									7'121'798,31
1802 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*7)	14,00				14,00			
	SOMMANO cad					14,00	144,90	2'028,60	
1803 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					7,00			
	SOMMANO cad					7,00	145,86	1'021,02	
<b>A81 - 1° parallela via Barberini (Cat 22)</b>									
1804 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 500 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*5)	5,00 5,00 10,00 10,00	98,90 1,40 1,40 6,00	1,000 1,400 1,000 0,400	1,630 1,630 1,260 0,600 0,600	161,21 15,97 -8,82 2,16 14,40			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					193,74 -8,82			
	SOMMANO mc					184,92	5,79	1'070,69	
1805 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5)	5,00 10,00 5,00 10,00	1,30 0,70 6,40 3,20	1,300 0,700 0,100 0,100	0,100 0,100 2,000 0,500	0,85 0,49 6,40 1,60			
	SOMMANO mc					9,34	76,27	712,36	
1806 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,63-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*5)	10,00	98,90 6,00	1,000 0,400	0,730 0,200	72,20 4,80			
	SOMMANO mc					77,00	8,67	667,59	
1807 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*5) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*5)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20 10,00 10,00	98,90 98,90 6,00 6,00	1,000 0,400	0,900 0,400 0,031	89,01 -19,78 9,60 -1,86			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					98,61 -21,64			
	SOMMANO mc					76,97	16,97	1'306,18	
1808 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					188,45 -77,00			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					188,45 -77,00			
	SOMMANO mc					111,45	11,00	1'225,95	
1809 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		98,90			98,90			
	SOMMANO m					98,90	75,99	7'515,41	
1810 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*5)	10,00				10,00			
	SOMMANO cad					10,00	73,43	734,30	
<b>A RIPIORTARE</b>									7'138'080,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>								7'138'080,41	
1811 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*5)	10,00				10,00			
	SOMMANO cad.					10,00	95,48	954,80	
1812 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulaz ... , esclusi il materiale di rifianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*5)	10,00	6,00			60,00			
	SOMMANO m					60,00	10,69	641,40	
1813 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					5,00			
	SOMMANO cad					5,00	181,68	908,40	
1814 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*5)	10,00				10,00			
	SOMMANO cad					10,00	144,90	1'449,00	
1815 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					5,00			
	SOMMANO cad					5,00	145,86	729,30	
<b>A82 - 2° parallela via Barberini (Cat 23)</b>									
1816 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione <b>a detrarre volume scavato per posa DN 500</b> scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*5)	5,00	86,60	1,000	1,700	147,22			
		5,00	1,40	1,400	1,700	16,66			
		5,00	1,40	1,000	1,700	-11,90			
		10,00	0,60	0,600	0,600	2,16			
		10,00	6,00	0,400	0,600	14,40			
	Sommano positivi mc					180,44			
	Sommano negativi mc					-11,90			
	SOMMANO mc					168,54	5,79	975,85	
1817 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione *(par.ug.=2*5) piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5)	10,00	1,30	1,300	0,100	1,69			
		10,00	0,70	0,700	0,100	0,49			
		5,00	6,40	0,100	2,000	6,40			
		10,00	3,20	0,100	0,500	1,60			
	SOMMANO mc					10,18	76,27	776,43	
1818 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,7-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*5)	10,00	86,60	1,000	0,800	69,28			
			6,00	0,400	0,200	4,80			
	SOMMANO mc					74,08	8,67	642,27	
1819 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 <b>a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14)</b> rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*5) <b>a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*5)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)</b>	10,00	86,60	1,000	0,900	77,94			
		0,20	86,60			-17,32			
		10,00	6,00	0,400	0,400	9,60			
		10,00	6,00		0,031	-1,86			
	Sommano positivi mc					87,54			
	Sommano negativi mc					-19,18			
	SOMMANO mc					68,36	16,97	1'160,07	
1820 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantita scavo					173,30			
<b>A R I P O R T A R E</b>							173,30		7'146'317,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					173,30		7'146'317,93
	<b>a detrarre quantità rinterro</b>					-74,08		
	Sommano positivi mc					173,30		
	Sommano negativi mc					-74,08		
	SOMMANO mc					99,22	11,00	1'091,42
1821 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfiacco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		86,60			86,60		
	SOMMANO m					86,60	75,99	6'580,73
1822 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	73,43	734,30
1823 F 02.004b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	95,48	954,80
1824 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulaz ... , esclusi il materiale di rinfiacco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*5)	10,00	6,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	10,69	641,40
1825 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	181,68	908,40
1826 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	144,90	1'449,00
1827 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	145,86	729,30
	<b>A83 - 3° parallela via Barberini (Cat 24)</b>							
1828 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione <b>a detrarre volume scavato per posa DN 500</b> scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*5)	5,00	95,60	1,000	1,200	114,72		
		5,00	1,40	1,400	1,200	11,76		
		5,00	1,40	1,000	1,200	-8,40		
		10,00	0,60	0,600	0,600	2,16		
		10,00	6,00	0,400	0,600	14,40		
	Sommano positivi mc					143,04		
	Sommano negativi mc					-8,40		
	SOMMANO mc					134,64	5,79	779,57
1829 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5) rinfiacco pozzetti d'ispezione rinfiacco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5)	5,00	1,30	1,300	0,100	0,85		
		10,00	0,70	0,700	0,100	0,49		
		5,00	6,40	0,100	2,000	6,40		
		10,00	3,20	0,100	0,500	1,60		
	SOMMANO mc					9,34	76,27	712,36
1830 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'160'899,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							7'160'899,21
	rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,20-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*5)	10,00	95,60 6,00	1,000 0,400	0,300 0,200	28,68 4,80		
	SOMMANO mc					33,48	8,67	290,27
1831 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*5) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*5)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20 10,00 10,00	95,60 6,00 6,00	1,000 0,400	0,900 0,400 0,031	86,04 -19,12 9,60 -1,86		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					95,64 -20,98		
	SOMMANO mc					74,66	16,97	1'266,98
1832 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					138,00 -33,48		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					138,00 -33,48		
	SOMMANO mc					104,52	11,00	1'149,72
1833 F 02.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm		95,60			95,60		
	SOMMANO m					95,60	75,99	7'264,64
1834 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	73,43	734,30
1835 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antidrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	95,48	954,80
1836 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*5)	10,00	6,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	10,69	641,40
1837 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	181,68	908,40
1838 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	144,90	1'449,00
1839 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	145,86	729,30
	<b>A84 - 4° parallela via Barberini (Cat 25)</b>							
1840 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 scavo per DN 1000 per pozzetti d'ispezione su DN 500	2,00	42,07 76,03 1,40	1,000 1,400 1,400	0,950 1,550 0,950	39,97 164,99 3,72		
	<b>A RIPIORTARE</b>					208,68		7'176'288,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					208,68		7'176'288,02
	per pozzetti d'ispezione su DN 1000	4,00	2,00	2,000	1,550	24,80		
	a detrarre volume scavato per posa DN 500	2,00	1,40	1,000	0,950	-2,66		
	a detrarre volume scavato per posa DN 1000	4,00	2,00	1,400	1,550	-17,36		
	scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6)	12,00	0,60	0,600	0,600	2,59		
	scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*6)	12,00	6,00	0,400	0,600	17,28		
	Sommano positivi mc					253,35		
	Sommano negativi mc					-20,02		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>233,33</b>	5,79	1'350,98
1841 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	piano di posa pozzetti d'ispezione su DN 500	2,00	1,30	1,300	0,100	0,34		
	piano di posa pozzetti d'ispezione su DN 1000	4,00	2,20	2,200	0,100	1,94		
	piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6)	12,00	0,70	0,700	0,100	0,59		
	rinfianco pozzetti d'ispezione su DN 500	2,00	6,40	0,100	2,000	2,56		
	rinfianco pozzetti d'ispezione su DN 1000	4,00	7,40	0,100	2,000	5,92		
	rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*6)	12,00	3,20	0,100	0,500	1,92		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>13,27</b>	76,27	1'012,10
1842 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=0,95-0,9)		42,07	1,000	0,050	2,10		
	rinterro tubazione DN 1000 *(H/peso=1,55-1,30)		76,03	1,000	0,250	19,01		
	rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*6)	12,00	6,00	0,400	0,200	5,76		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>26,87</b>	8,67	232,96
1843 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	Rinfianco tubazione DN 500		42,07	1,000	0,900	37,86		
	a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14)	0,20	42,07			-8,41		
	Rinfianco tubazione DN 1000		76,03	1,400	1,300	138,37		
	a detrarre volume DN 1000 *(par.ug.=0,5*0,5*3,14)	0,79	76,03			-60,06		
	rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*6)	12,00	6,00	0,400	0,400	11,52		
	a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*6)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	12,00	6,00			-2,23		
	Sommano positivi mc					187,75		
	Sommano negativi mc					-70,70		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>117,05</b>	16,97	1'986,34
1844 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.							
	quantità scavo					233,33		
	a detrarre quantità rinterro					-26,87		
	Sommano positivi mc					233,33		
	Sommano negativi mc					-26,87		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>206,46</b>	11,00	2'271,06
1845 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm		42,07			42,07		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>42,07</b>	75,99	3'196,90
1846 F 01.001f	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... to di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 1000 mm - armato dn 1000		76,03			76,03		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>76,03</b>	183,68	13'965,19
1847 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					<b>12,00</b>	73,43	881,16
1848 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchio; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	<b>SOMMANO cad.</b>					<b>12,00</b>	95,48	1'145,76
1849 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa.							
	<b>A RIPORTARE</b>							7'202'330,47



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'202'330,47
	Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*6)	12,00	6,00			72,00		
	SOMMANO m					72,00	10,69	769,68
1850 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	181,68	363,36
1851 F 02.004c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 150x150x90 sp.15 cm maggiorazione per impiego pozzetti 170*170 d'ispezione su DN 1000	4,00			1,250	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	347,75	1'738,75
1852 F 02.005g	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 150x150x100 sp.15 cm maggiorazione per impiego di anelli 170x170 su pozzetti d'ispezione al DN 1000	4,00			1,250	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	194,84	974,20
1853 F 02.007c	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... sta con passo d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 180x180 sp.20 cm carrabile maggiorazione per impiego di soletta 2.00x2.00 sp 20 cm su pozzetti d'ispezione al DN 1000	4,00			1,250	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	246,44	1'232,20
1854 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	144,90	579,60
1855 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	145,86	291,72
	<b>A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini (Cat 26)</b>							
1856 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione <b>a detrarre volume scavato per posa DN 500</b> scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*4) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*4)	4,00	68,00	1,000	1,850	125,80		
		4,00	1,40	1,400	1,850	14,50		
		4,00	1,40	1,000	1,850	-10,36		
		8,00	0,60	0,600	0,600	1,73		
		8,00	6,00	0,400	0,600	11,52		
	Sommano positivi mc					153,55		
	Sommano negativi mc					-10,36		
	SOMMANO mc					143,19	5,79	829,07
1857 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0,4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*4) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*4)	4,00	1,30	1,300	0,100	0,68		
		8,00	0,70	0,700	0,100	0,39		
		4,00	6,40	0,100	2,000	5,12		
		8,00	3,20	0,100	0,500	1,28		
	SOMMANO mc					7,47	76,27	569,74
1858 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,85-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*4)	8,00	68,00	1,000	0,950	64,60		
			6,00	0,400	0,200	3,84		
	SOMMANO mc					68,44	8,67	593,37
1859 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 <b>a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14)</b>	0,20	68,00	1,000	0,900	61,20		
			68,00			-13,60		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					47,60		7'210'272,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					47,60		7'210'272,16
	rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*4) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	8,00 8,00	6,00 6,00	0,400	0,400 0,031	7,68 -1,49		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					68,88 -15,09		
	<b>SOMMANO mc</b>					53,79	16,97	912,82
1860 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantita scavo a detrarre quantità rinterro					143,19 -68,44		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					143,19 -68,44		
	<b>SOMMANO mc</b>					74,75	11,00	822,25
1861 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500			68,00		68,00		
	<b>SOMMANO m</b>					68,00	75,99	5'167,32
1862 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					8,00	73,43	587,44
1863 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchio; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	<b>SOMMANO cad.</b>					8,00	95,48	763,84
1864 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*4)	8,00	6,00			48,00		
	<b>SOMMANO m</b>					48,00	10,69	513,12
1865 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					4,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					4,00	181,68	726,72
1866 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					8,00	144,90	1'159,20
1867 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					4,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					4,00	145,86	583,44
	<b>A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) (Cat 8)</b>							
1868 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavo per posa DN 500 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*9) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*9)	9,00 18,00 18,00	218,00 1,40 0,60 6,00	1,000 1,400 0,600 0,400	2,050 2,050 0,600 0,600	446,90 36,16 -25,83 3,89 25,92		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					512,87 -25,83		
	<b>SOMMANO mc</b>					487,04	5,79	2'819,96
1869	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'224'328,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'224'328,27
E 04.0001.00a	consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*9) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*9)	9,00 18,00 9,00 18,00	1,30 0,70 6,40 3,20	1,300 0,700 0,100 0,100	0,100 0,100 2,000 0,500	1,52 0,88 11,52 2,88		
	SOMMANO mc					16,80	76,27	1'281,34
1870 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=2,05-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*9)	18,00	218,00 6,00	1,000 0,400	1,150 0,200	250,70 8,64		
	SOMMANO mc					259,34	8,67	2'248,48
1871 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*9) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*9)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20 18,00 18,00	218,00 6,00 6,00	1,000 0,400	0,900 0,400 0,031	196,20 -43,60 17,28 -3,35		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					213,48 -46,95		
	SOMMANO mc					166,53	16,97	2'826,01
1872 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					487,04 -259,34		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					487,04 -259,34		
	SOMMANO mc					227,70	11,00	2'504,70
1873 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		218,00			218,00		
	SOMMANO m					218,00	75,99	16'565,82
1874 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*9)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad					18,00	73,43	1'321,74
1875 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con filievo antidruciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*9)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad.					18,00	95,48	1'718,64
1876 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*9)	18,00	6,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	10,69	1'154,52
1877 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	181,68	1'635,12
1878 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*9)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad					18,00	144,90	2'608,20
1879 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					9,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					9,00		7'258'192,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					9,00		7'258'192,84
	SOMMANO cad					9,00	145,86	1'312,74
	<b>A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) (Cat 9)</b>							
1880 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 800 per pozzetti d'ispezione <b>a detrarre volume scavato per posa DN 800</b> scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*9) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*9)		206,00	1,000	1,350	278,10		
		9,00	1,40	1,400	1,350	23,81		
		<b>9,00</b>	<b>1,40</b>	<b>1,000</b>	<b>1,350</b>	<b>-17,01</b>		
		18,00	0,60	0,600	0,600	3,89		
		18,00	6,00	0,400	0,600	25,92		
	Sommano positivi mc					331,72		
	Sommano negativi mc					-17,01		
	SOMMANO mc					314,71	5,79	1'822,17
1881 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*9) rinfinco pozzetti d'ispezione rinfinco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*9)	9,00	1,30	1,300	0,100	1,52		
		18,00	0,70	0,700	0,100	0,88		
		9,00	6,40	0,100	2,000	11,52		
		18,00	3,20	0,100	0,500	2,88		
	SOMMANO mc					16,80	76,27	1'281,34
1882 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 800 *(H/peso=1,35-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*9)		206,00	1,000	0,450	92,70		
		18,00	6,00	0,400	0,200	8,64		
	SOMMANO mc					101,34	8,67	878,62
1883 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfinco tubazione DN 800 <b>a detrarre volume DN 800 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14)</b> rinfinco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*9) <b>a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*9)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)</b>		206,00	1,000	0,900	185,40		
		<b>0,20</b>	<b>206,00</b>			<b>-41,20</b>		
		18,00	6,00	0,400	0,400	17,28		
		<b>18,00</b>	<b>6,00</b>			<b>0,031</b>		<b>-3,35</b>
	Sommano positivi mc					202,68		
	Sommano negativi mc					-44,55		
	SOMMANO mc					158,13	16,97	2'683,47
1884 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo <b>a detrarre quantità rinterro</b>					314,71		
						-101,34		
	Sommano positivi mc					314,71		
	Sommano negativi mc					-101,34		
	SOMMANO mc					213,37	11,00	2'347,07
1885 F 01.001e	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfinco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 800 mm		206,00			206,00		
	SOMMANO m					206,00	126,92	26'145,52
1886 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*9)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad					18,00	73,43	1'321,74
1887 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*9)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad.					18,00	95,48	1'718,64
1888 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfinco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*9)	18,00	6,00			108,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					108,00		7'297'704,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					108,00		7'297'704,15
	SOMMANO m					108,00	10,69	1'154,52
1889 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	181,68	1'635,12
1890 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*9)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad					18,00	144,90	2'608,20
1891 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	145,86	1'312,74
<b>A100 - Prolungamento via Padre Di Bari (Cat 27)</b>								
1892 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 500 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*11) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*11)		206,00	1,000	2,250	463,50		
		11,00	1,40	1,400	2,250	48,51		
		11,00	1,40	1,000	2,250	-34,65		
		22,00	0,60	0,600	0,600	4,75		
		22,00	6,00	0,400	0,600	31,68		
	Sommano positivi mc					548,44		
	Sommano negativi mc					-34,65		
	SOMMANO mc					513,79	5,79	2'974,84
1893 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*11) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*11)	11,00	1,30	1,300	0,100	1,86		
		22,00	0,70	0,700	0,100	1,08		
		11,00	6,40	0,100	2,000	14,08		
		22,00	3,20	0,100	0,500	3,52		
	SOMMANO mc					20,54	76,27	1'566,59
1894 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=2,25*0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*11)	22,00	206,00	1,000	1,350	278,10		
			6,00	0,400	0,200	10,56		
	SOMMANO mc					288,66	8,67	2'502,68
1895 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*11) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*11)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20	206,00		0,900	185,40		
		22,00	6,00	0,400	0,400	21,12		
		22,00	6,00		0,031	-4,09		
	Sommano positivi mc					206,52		
	Sommano negativi mc					-45,29		
	SOMMANO mc					161,23	16,97	2'736,07
1896 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					513,79		
						-288,66		
	Sommano positivi mc					513,79		
	Sommano negativi mc					-288,66		
	SOMMANO mc					225,13	11,00	2'476,43
1897 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm		206,00			206,00		
	SOMMANO m					206,00	75,99	15'653,94
<b>A R I P O R T A R E</b>								
								7'332'325,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								7'332'325,28
1898 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*11)	22,00				22,00		
	SOMMANO cad					22,00	73,43	1'615,46
1899 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*11)	22,00				22,00		
	SOMMANO cad.					22,00	95,48	2'100,56
1900 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rifianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*11)	22,00	6,00			132,00		
	SOMMANO m					132,00	10,69	1'411,08
1901 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	181,68	1'998,48
1902 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*11)	22,00				22,00		
	SOMMANO cad					22,00	144,90	3'187,80
1903 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	145,86	1'604,46
<b>A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10)</b>								
1904 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 1000 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 1000 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*14) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*14)	14,00	306,00	1,500	3,050	1'399,95		
		2,00	2,000	3,050	170,80			
		14,00	2,00	1,500	3,050	-128,10		
		28,00	0,60	0,600	0,600	6,05		
		28,00	6,00	0,400	0,600	40,32		
	Sommano positivi mc					1'617,12		
	Sommano negativi mc					-128,10		
	SOMMANO mc					1'489,02	5,79	8'621,43
1905 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*14) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*14)	14,00	2,10	2,100	0,100	6,17		
		28,00	0,70	0,700	0,100	1,37		
		14,00	7,40	0,100	2,000	20,72		
		28,00	3,20	0,100	0,500	4,48		
	SOMMANO mc					32,74	76,27	2'497,08
1906 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 1000 *(H/peso=3,05-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*14)	28,00	306,00	1,500	2,150	986,85		
			6,00	0,400	0,200	13,44		
	SOMMANO mc					1'000,29	8,67	8'672,51
1907 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 1000 a detrarre volume DN 1000 *(par.ug.=0,5*0,5*3,14) rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*14) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*14)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,79	306,00			-241,74		
		28,00	6,00	0,400	0,400	26,88		
		28,00	6,00		0,031	-5,21		
	Sommano positivi mc					623,58		
<b>A RIPORTARE</b>						376,63		7'364'034,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					376,63		7'364'034,14
	<b>Sommano negativi mc</b>					-246,95		
	<b>SOMMANO mc</b>					376,63	16,97	6'391,41
1908 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo <b>a detrarre quantità rinterro</b>					1'489,02 -1'000,29		
	<b>Sommano positivi mc</b>					1'489,02		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-1'000,29		
	<b>SOMMANO mc</b>					488,73	11,00	5'376,03
1909 F 01.001f	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... to di posa, il rinfilo ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 1000 mm - armato DN 1000		306,00			306,00		
	<b>SOMMANO m</b>					306,00	183,68	56'206,08
1910 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*14)	28,00				28,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					28,00	73,43	2'056,04
1911 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchio; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*14)	28,00				28,00		
	<b>SOMMANO cad.</b>					28,00	95,48	2'673,44
1912 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfilo e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*14)	28,00	6,00			168,00		
	<b>SOMMANO m</b>					168,00	10,69	1'795,92
1913 F 02.004c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfilo e sottofondo. - dimensioni 150x150x90 sp.15 cm maggiorazione per impiego pozzetti 170*170 d'ispezione su DN 1000	14,00			1,250	17,50		
	<b>SOMMANO cad</b>					17,50	347,75	6'085,63
1914 F 02.005g	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfilo. - dimensioni 150x150x100 sp.15 cm maggiorazione per impiego di anelli 170x170 su pozzetti d'ispezione al DN 1000	14,00			1,250	17,50		
	<b>SOMMANO cad</b>					17,50	194,84	3'409,70
1915 F 02.007c	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... sta con passo d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 180x180 sp.20 cm carrabile maggiorazione per impiego di soletta 2.00x2.00 sp 20 cm su pozzetti d'ispezione al DN 1000	14,00			1,250	17,50		
	<b>SOMMANO cad</b>					17,50	246,44	4'312,70
<b>A10 - 1° parallela di Via delle Querce (Cat 1)</b>								
1916 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 600 per pozzetti d'ispezione <b>a detrarre volume scavato per posa DN 600</b> scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*13) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*12)	12,00 12,00 26,00 24,00	295,00 1,40 1,40 0,60 6,00	1,100 1,400 1,100 0,600 0,400	1,350 1,350 0,600 0,600	438,08 31,75 -24,95 5,62 34,56		
	<b>Sommano positivi mc</b>					510,01		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-24,95		
	<b>SOMMANO mc</b>					485,06	5,79	2'808,50
1917 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*12)	12,00 24,00	1,30 0,70	1,300 0,700	0,100 0,100	2,03 1,18		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,21		7'455'149,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,21		7'455'149,59
	rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*12)	12,00 24,00	6,40 3,20	0,100 0,100	2,000 0,500	15,36 3,84		
	SOMMANO mc					22,41	76,27	1'709,21
1918 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 600 *(H/peso=1,35-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*12)	24,00	295,00 6,00	1,100 0,400	0,450 0,200	146,03 11,52		
	SOMMANO mc					157,55	8,67	1'365,96
1919 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 600 a detrarre volume DN 600 *(par.ug.=0,3*0,3*3,14) rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*12) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*12)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	24,00 0,28 24,00 24,00	295,00 295,00 6,00 6,00	1,100 0,400	1,350 0,400 0,031	438,08 -82,60 23,04 -4,46		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					461,12 -87,06		
	SOMMANO mc					374,06	16,97	6'347,80
1920 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					488,51 -158,51		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					488,51 -158,51		
	SOMMANO mc					330,00	11,00	3'630,00
1921 F 01.001d	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 600 mm DN 600		295,00			295,00		
	SOMMANO m					295,00	89,49	26'399,55
1922 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	73,43	1'762,32
1923 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad.					24,00	95,48	2'291,52
1924 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulati ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*12)	24,00	6,00			144,00		
	SOMMANO m					144,00	10,69	1'539,36
1925 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	181,68	2'180,16
1926 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	144,90	1'738,80
1927 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	145,86	1'750,32
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'505'864,59



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'505'864,59
1928 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	110,22	1'322,64
1929 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Scaletta per accesso al pozzetto	12,00			30,000	360,00		
	SOMMANO kg					360,00	3,40	1'224,00
1930 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso Zincatura scaletta di accesso al pozzetto	12,00			30,000	360,00		
	SOMMANO kg					360,00	1,40	504,00
1931 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 800 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavo per posa DN 800 scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*4)	4,00	2,00	2,000	1,250	20,00		
		4,00	2,00	1,300	1,250	-13,00		
		4,00	0,60	0,600	0,600	0,86		
		8,00	6,00	0,400	0,600	11,52		
	Sommano positivi mc					204,63		
	Sommano negativi mc					-13,00		
	SOMMANO mc					191,63	5,79	1'109,54
1932 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*4) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*4)	4,00	2,10	2,100	0,100	1,76		
		8,00	0,70	0,700	0,100	0,39		
		4,00	7,40	0,100	2,000	5,92		
		8,00	3,20	0,100	0,500	1,28		
	SOMMANO mc					9,35	76,27	713,12
1933 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 800 *(H/peso=1,25-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*4)	8,00	106,00	1,300	0,350	48,23		
					0,200	3,84		
	SOMMANO mc					52,07	8,67	451,45
1934 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 800 a detrarre volume DN 800 *(par.ug.=0,4*0,4*3,14) rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*4) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,50	106,00			-53,00		
		8,00	6,00	0,400	0,400	7,68		
		8,00	6,00			-1,49		
	Sommano positivi mc					159,26		
	Sommano negativi mc					-54,49		
	SOMMANO mc					104,77	16,97	1'777,95
1935 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. quantita scavo a detrarre quantità rinterro					191,63		
						-52,07		
	Sommano positivi mc					191,63		
	Sommano negativi mc					-52,07		
	SOMMANO mc					139,56	11,00	1'535,16
1936 F 01.001e	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 800 mm DN 800		106,00			106,00		
	SOMMANO m					106,00	126,92	13'453,52
1937 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	73,43	587,44
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'528'543,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>									7'528'543,41
1938 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*4)	8,00				8,00			
	SOMMANO cad.					8,00	95,48	763,84	
1939 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfiaccio e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*4)	8,00	6,00			48,00			
	SOMMANO m					48,00	10,69	513,12	
1940 F 02.004c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfiaccio e sottofondo. - dimensioni 150x150x90 sp.15 cm maggiorazione per impiego pozzetti 170*170 d'ispezione su DN 1000	4,00			1,250	5,00			
	SOMMANO cad					5,00	347,75	1'738,75	
1941 F 02.005g	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfiaccio. - dimensioni 150x150x100 sp.15 cm maggiorazione per impiego di anelli 170x170 su pozzetti d'ispezione al DN 1000	4,00			1,250	5,00			
	SOMMANO cad					5,00	194,84	974,20	
1942 F 02.007c	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... sta con passo d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 180x180 sp.20 cm carrabile maggiorazione per impiego di soletta 2.00x2.00 sp 20 cm su pozzetti d'ispezione al DN 1000	4,00			1,250	5,00			
	SOMMANO cad					5,00	246,44	1'232,20	
<b>A20 - Parallela Via Ricci (Cat 3)</b>									
1943 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 1000 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 1000 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*16) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*16)	16,00	380,00	2,00	1,850	1,850	1'054,50		
		16,00	2,00	2,000	1,850	118,40			
		16,00	2,00	1,500	1,850	-88,80			
		32,00	0,60	0,600	0,600	6,91			
		32,00	6,00	0,400	0,600	46,08			
	Sommano positivi mc					1'225,89			
	Sommano negativi mc					-88,80			
	SOMMANO mc					1'137,09	5,79	6'583,75	
1944 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*16) rinfiaccio pozzetti d'ispezione rinfiaccio pozzetti caditoie *(par.ug.=2*16)	16,00	2,10	2,100	0,100	7,06			
		32,00	0,70	0,700	0,100	1,57			
		16,00	7,40	0,100	2,000	23,68			
		32,00	3,20	0,100	0,500	5,12			
	SOMMANO mc					37,43	76,27	2'854,79	
1945 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 1000 *(H/peso=1,85-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*16)	32,00	380,00	1,500	0,950	541,50			
			6,00	0,400	0,200	15,36			
	SOMMANO mc					556,86	8,67	4'827,98	
1946 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfiaccio tubazione DN 1000 a detrarre volume DN 1000 *(par.ug.=0,5*0,5*3,14) rinfiaccio tubazioni caditoie *(par.ug.=2*16) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*16)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,79	380,00			-300,20			
		32,00	6,00	0,400	0,400	30,72			
		32,00	6,00			-5,95			
	Sommano positivi mc					771,72			
	Sommano negativi mc					-306,15			
	SOMMANO mc					465,57	16,97	7'900,72	
1947 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.								
<b>A R I P O R T A R E</b>									7'555'932,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'555'932,76
	quantità scavo a detrarre quantità rinterro					1'137,09 -556,86		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'137,09 -556,86		
	SOMMANO mc					580,23	11,00	6'382,53
1948 F 01.001f	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... to di posa, il rinfiacco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 1000 mm - armato DN 1000		380,00			380,00		
	SOMMANO m					380,00	183,68	69'798,40
1949 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*16)	32,00				32,00		
	SOMMANO cad					32,00	73,43	2'349,76
1950 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*16)	32,00				32,00		
	SOMMANO cad.					32,00	95,48	3'055,36
1951 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfiacco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*16)	32,00	6,00			192,00		
	SOMMANO m					192,00	10,69	2'052,48
1952 F 02.004c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfiacchi e sottofondo. - dimensioni 150x150x90 sp.15 cm maggiorazione per impiego pozzetti 170*170 d'ispezione su DN 1000	16,00			1,250	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	347,75	6'955,00
1953 F 02.005g	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfiacchi. - dimensioni 150x150x100 sp.15 cm maggiorazione per impiego di anelli 170x170 su pozzetti d'ispezione al DN 1000	16,00			1,250	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	194,84	3'896,80
1954 F 02.007c	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... sta con passo d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 180x180 sp.20 cm carrabile maggiorazione per impiego di soletta 2.00x2.00 sp 20 cm su pozzetti d'ispezione al DN 1000	16,00			1,250	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	246,44	4'928,80
<b>A11 - 2° parallela di Via delle Querce (Cat 2)</b>								
1955 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 500 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*8) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*8)	8,00	136,00	1,000	1,450	197,20		
		8,00	1,40	1,400	1,450	22,74		
		8,00	1,40	1,000	1,450	-16,24		
		16,00	0,60	0,600	0,600	3,46		
		16,00	6,00	0,400	0,600	23,04		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					246,44 -16,24		
	SOMMANO mc					230,20	5,79	1'332,86
1956 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*8) rinfiacco pozzetti d'ispezione rinfiacco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*8)	8,00	1,30	1,300	0,100	1,35		
		16,00	0,70	0,700	0,100	0,78		
		8,00	6,40	0,100	2,000	10,24		
		16,00	3,20	0,100	0,500	2,56		
	SOMMANO mc					14,93	76,27	1'138,71
1957 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'657'823,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'657'823,46
	bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,45-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*8)	16,00	136,00 6,00	1,000 0,400	0,550 0,200	74,80 7,68		
	SOMMANO mc					82,48	8,67	715,10
1958 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*8) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*8)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20 16,00 16,00	136,00 136,00 6,00 6,00	1,000 0,400	0,900 0,400 0,031	122,40 -27,20 15,36 -2,98		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					137,76 -30,18		
	SOMMANO mc					107,58	16,97	1'825,63
1959 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					230,20 -82,48		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					230,20 -82,48		
	SOMMANO mc					147,72	11,00	1'624,92
1960 F 02.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		136,00			136,00		
	SOMMANO m					136,00	75,99	10'334,64
1961 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	73,43	1'174,88
1962 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antiscrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad.					16,00	95,48	1'527,68
1963 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SNS - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*8)	16,00	6,00			96,00		
	SOMMANO m					96,00	10,69	1'026,24
1964 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	181,68	1'453,44
1965 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	144,90	2'318,40
1966 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	145,86	1'166,88
	<b>A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio (Cat 13)</b>							
1967 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 600 per pozzetti d'ispezione	8,00	172,00 1,40	1,100 1,400	1,100 1,100	208,12 17,25		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					225,37		7'680'991,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					225,37		7'680'991,27
	a detrarre volume scavato per posa DN 600	8,00	1,40	1,100	1,100	-13,55		
	scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*8)	16,00	0,60	0,600	0,600	3,46		
	scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*8)	16,00	6,00	0,400	0,600	23,04		
	Sommano positivi mc					251,87		
	Sommano negativi mc					-13,55		
	SOMMANO mc					238,32	5,79	1'379,87
1968 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0,4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	piano di posa pozzetti d'ispezione	8,00	1,30	1,300	0,100	1,35		
	piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*8)	16,00	0,70	0,700	0,100	0,78		
	rinfianco pozzetti d'ispezione	8,00	6,40	0,100	2,000	10,24		
	rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*8)	16,00	3,20	0,100	0,500	2,56		
	SOMMANO mc					14,93	76,27	1'138,71
1969 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	rinterro tubazione DN 600 *(H/peso=1,10-0,9)		172,00	1,100	0,200	37,84		
	rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*8)	16,00	6,00	0,400	0,200	7,68		
	SOMMANO mc					45,52	8,67	394,66
1970 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	Rinfianco tubazione DN 600		172,00	1,100	1,300	245,96		
	a detrarre volume DN 600 *(par.ug.=0,3*0,3*3,14)	0,28	172,00			-48,16		
	rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*8)	16,00	6,00	0,400	0,400	15,36		
	a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*8)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	16,00	6,00		0,031	-2,98		
	Sommano positivi mc					261,32		
	Sommano negativi mc					-51,14		
	SOMMANO mc					210,18	16,97	3'566,75
1971 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.							
	quantità scavo					238,32		
	a detrarre quantità rinterro					-45,52		
	Sommano positivi mc					238,32		
	Sommano negativi mc					-45,52		
	SOMMANO mc					192,80	11,00	2'120,80
1972 F 01.001d	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 600 mm		172,00			172,00		
	SOMMANO m					172,00	89,49	15'392,28
1973 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	73,43	1'174,88
1974 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad.					16,00	95,48	1'527,68
1975 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulaz ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*8)	16,00	6,00			96,00		
	SOMMANO m					96,00	10,69	1'026,24
1976 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	181,68	1'453,44
1977	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'710'166,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>									7'710'166,58
F 02.005d	pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					8,00			
	SOMMANO cad					8,00	144,90	1'159,20	
1978 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					8,00			
	SOMMANO cad					8,00	145,86	1'166,88	
<b>A60a - 2° traversa di Via Boccaccio (Cat 11)</b>									
1979 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 800 per pozzetti d'ispezione <b>a detrarre volume scavato per posa DN 1800</b> scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*10)	10,00	235,00	1,300	1,000	305,50			
		2,00	2,000	2,000	1,000	40,00			
		10,00	2,00	1,300	1,250	-32,50			
		10,00	0,60	0,600	0,600	2,16			
		20,00	6,00	0,400	0,600	28,80			
	Sommano positivi mc					376,46			
	Sommano negativi mc					-32,50			
	SOMMANO mc					343,96	5,79	1'991,53	
1980 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0,4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*10) rinfianco pozzetti d'ispezione rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*10)	10,00	2,10	2,100	0,100	4,41			
		20,00	0,70	0,700	0,100	0,98			
		10,00	7,40	0,100	2,000	14,80			
		20,00	3,20	0,100	0,500	3,20			
	SOMMANO mc					23,39	76,27	1'783,96	
1981 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 800 *(H/peso=1-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*10)	20,00	235,00	1,300	0,100	30,55			
			6,00	0,400	0,200	9,60			
	SOMMANO mc					40,15	8,67	348,10	
1982 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 800 <b>a detrarre volume DN 800 *(par.ug.=0,4*0,4*3,14)</b> rinfianco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*10) <b>a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*10)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)</b>		235,00	1,300	1,300	397,15			
		0,50	235,00			-117,50			
		20,00	6,00	0,400	0,400	19,20			
		20,00	6,00		0,031	-3,72			
	Sommano positivi mc					416,35			
	Sommano negativi mc					-121,22			
	SOMMANO mc					295,13	16,97	5'008,36	
1983 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo <b>a detrarre quantità rinterro</b>					343,96			
						-40,15			
	Sommano positivi mc					343,96			
	Sommano negativi mc					-40,15			
	SOMMANO mc					303,81	11,00	3'341,91	
1984 F 01.001e	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 800 mm DN 800		235,00			235,00			
	SOMMANO m					235,00	126,92	29'826,20	
1985 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*10)	20,00				20,00			
	SOMMANO cad					20,00	73,43	1'468,60	
1986 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile,								
<b>A R I P O R T A R E</b>									7'756'261,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'756'261,32
	con filievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*10)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	95,48	1'909,60
1987 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rifianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*10)	20,00	6,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	10,69	1'282,80
1988 F 02.004c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfiocchi e sottofondo. - dimensioni 150x150x90 sp.15 cm maggiorazione per impiego pozzetti 170*170 d'ispezione su DN 1000	10,00			1,250	12,50		
	SOMMANO cad					12,50	347,75	4'346,88
1989 F 02.005g	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfiocchi. - dimensioni 150x150x100 sp.15 cm maggiorazione per impiego di anelli 170x170 su pozzetti d'ispezione al DN 1000	10,00			1,250	12,50		
	SOMMANO cad					12,50	194,84	2'435,50
1990 F 02.007c	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... sta con passo d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 180x180 sp.20 cm carrabile maggiorazione per impiego di soletta 2.00x2.00 sp 20 cm su pozzetti d'ispezione al DN 1000	10,00			1,250	12,50		
	SOMMANO cad					12,50	246,44	3'080,50
	<b>A60b - Prolungamento via Don Filannino (Cat 12)</b>							
1991 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 600 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 600 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*5) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*5)	5,00	100,80	1,100	1,000	110,88		
		5,00	1,40	1,400	1,350	13,23		
		5,00	1,40	1,100	1,350	-10,40		
		10,00	0,60	0,600	0,600	2,16		
		10,00	6,00	0,400	0,600	14,40		
	Sommano positivi mc					140,67		
	Sommano negativi mc					-10,40		
	SOMMANO mc					130,27	5,79	754,26
1992 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie rinfiocchi pozzetti d'ispezione rinfiocchi pozzetti caditoie	5,00	1,30	1,300	0,100	0,85		
		10,00	0,70	0,700	0,100	0,49		
		10,00	6,40	0,100	2,000	12,80		
		10,00	3,20	0,100	0,500	1,60		
	SOMMANO mc					15,74	76,27	1'200,49
1993 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 600 *(H/peso=1-0,9) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*5)	10,00	100,80	1,100	0,100	11,09		
			6,00	0,400	0,200	4,80		
	SOMMANO mc					15,89	8,67	137,77
1994 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfiocchi tubazione DN 600 a detrarre volume DN 600 *(par.ug.=0,3*0,3*3,14) rinfiocchi tubazioni caditoie *(par.ug.=2*5) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*5)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,28	100,80	1,100	1,350	149,69		
		10,00	6,00	0,400	0,400	9,60		
		10,00	6,00		0,031	-1,86		
	Sommano positivi mc					159,29		
	Sommano negativi mc					-30,08		
	SOMMANO mc					129,21	16,97	2'192,69
1995 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					130,27		
						-15,89		
	Sommano positivi mc					130,27		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					114,38		7'773'601,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					114,38		7'773'601,81
	<b>Sommano negativi mc</b>					-15,89		
	<b>SOMMANO mc</b>					114,38	11,00	1'258,18
1996 F 01.001d	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 600 mm DN 600		100,80			100,80		
	<b>SOMMANO m</b>					100,80	89,49	9'020,59
1997 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					10,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					10,00	73,43	734,30
1998 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					10,00		
	<b>SOMMANO cad.</b>					10,00	95,48	954,80
1999 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*5)	10,00	6,00			60,00		
	<b>SOMMANO m</b>					60,00	10,69	641,40
2000 NP.17	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato monolitico in conglomerato cementizio vibrato, del diametro di 1000 mm, realizzato secondo le norme UNI EN 1917, prov ... e angolazioni necessarie e per la tipologia di linea utilizzata. - Diametro interno 1000 mm- Per Tubazione DN 200/250 mm					5,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					5,00	362,60	1'813,00
2001 NP.18	Elemento di sopralzo intermedio o a tronco di cono compresi di pioli a norma UNI EN 13101 per l'accesso al pozzetto e la guarnizione per la tenuta degli elementi a norma UNI EN 681-1. Diametro interno 1000 mm - Altezza utile da cm 60 a 100					5,00		
	<b>SOMMANO /cm</b>					5,00	3,17	15,85
2002 NP.19	Elemento di copertura per pozzetto prefabbricato diametro 1300 mm, altezza utile 150 mm					5,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					5,00	246,53	1'232,65
2003 F 02.022e01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					5,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					5,00	110,22	551,10
2004 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	5,00			30,000	150,00		
	<b>SOMMANO kg</b>					150,00	3,40	510,00
2005 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	5,00			30,000	150,00		
	<b>SOMMANO kg</b>					150,00	1,40	210,00
2006 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 - tratto sospeso per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 500 scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie	3,00 6,00 6,00	1,40 0,60 6,00	1,000 0,600 0,400	1,600 0,200 0,600 0,600	120,96 1,18 -0,84 1,30 8,64		
	<b>Sommano positivi mc</b>					132,08		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-0,84		
	<b>SOMMANO mc</b>					131,24	5,79	759,88
2007	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'791'303,56



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>									7'791'303,56
E 04.0001.00a	consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie rinfinco pozzetti d'ispezione rinfinco pozzetti caditoie	3,00 6,00 3,00 6,00	1,30 0,70 6,40 3,20	1,300 0,700 0,100 0,100	0,100 0,100 2,000 0,500	0,51 0,29 3,84 0,96			
	SOMMANO mc					5,60	76,27	427,11	
2008 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 rinterro tubazione caditoie	4,00	75,60 6,00	1,000 0,400	0,300 0,200	22,68 1,92			
	SOMMANO mc					24,60	8,67	213,28	
2009 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfinco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfinco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*3) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*3)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20 6,00 6,00	75,60 75,60 6,00	1,000 0,400	0,900 0,400 0,031	68,04 -15,12 5,76 -1,12			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					73,80 -16,24			
	SOMMANO mc					57,56	16,97	976,79	
2010 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					131,24 -24,60			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					131,24 -24,60			
	SOMMANO mc					106,64	11,00	1'173,04	
2011 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfinco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		75,60			75,60			
	SOMMANO m					75,60	75,99	5'744,84	
2012 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoie stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					6,00			
	SOMMANO cad					6,00	73,43	440,58	
2013 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					6,00			
	SOMMANO cad.					6,00	95,48	572,88	
2014 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfinco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.	6,00	6,00			36,00			
	SOMMANO m					36,00	10,69	384,84	
<b>A40 - Prolungamento via Lattanzio (Cat 7)</b>									
2015 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa SCAT 130 X 100 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa SCAT 130 X 100 scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*12) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*12)	12,00 24,00 24,00	2,00 0,60 6,00	2,000 0,600 0,400	2,200 0,600 0,600	1'112,76 105,60 -95,04 5,18 34,56			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'258,10 -95,04			
	SOMMANO mc					1'163,06	5,79	6'734,12	
2016 E	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione								
<b>A RIPIORTARE</b>									7'807'971,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'807'971,04
04.0001.00a	minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*12) rinfiacco pozzetti d'ispezione rinfiacco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*12)	12,00 24,00 12,00 24,00	2,10 0,70 7,40 3,20	2,100 0,700 0,100 0,100	0,100 0,100 2,000 0,500	5,29 1,18 17,76 3,84		
	SOMMANO mc					28,07	76,27	2'140,90
2017 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro SCAT 130 X 100 *(H/peso=1,85-1,3) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*12)	24,00	281,00 6,00	1,800 0,400	0,550 0,200	278,19 11,52		
	SOMMANO mc					289,71	8,67	2'511,79
2018 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfiacco SCAT 130 X 100 a detrarre volume SCAT 130 X 100 *(par.ug.=1,3*1) rinfiacco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*12) a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*12)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)	1,30 24,00 24,00	281,00 6,00 6,00	1,800 0,400	1,300 0,400 0,031	657,54 -365,30 23,04 -4,46		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					680,58 -369,76		
	SOMMANO mc					310,82	16,97	5'274,62
2019 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					1'163,06 -289,71		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'163,06 -289,71		
	SOMMANO mc					873,35	11,00	9'606,85
2020 F 01.003a	Fornitura e posa in opera di elementi scatoleari prefabbricati in calcestruzzo di cemento, turbobivibrocompressi, a sezione nominale interna rettangolare o quadrata confezionati con a ... occorre per dare l'opera compiuta, escluso lo scavo ed il rinterro. - Scatoleari delle dimensioni interne di mm 1200x800. maggiorazione del 20% per impiego di scat 130x100	1,20	281,00			337,20		
	SOMMANO m					337,20	217,90	73'475,88
2021 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	73,43	1'762,32
2022 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad.					24,00	95,48	2'291,52
2023 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulati ... , esclusi il materiale di rinfiacco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*12)	24,00	6,00			144,00		
	SOMMANO m					144,00	10,69	1'539,36
2024 F 02.004c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfiacci e sottofondo. - dimensioni 150x150x90 sp.15 cm maggiorazione per impiego pozzetti 170*170 d'ispezione su DN 1000	12,00			1,250	15,00		
	SOMMANO cad					15,00	347,75	5'216,25
2025 F 02.005g	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfiacci. - dimensioni 150x150x100 sp.15 cm maggiorazione per impiego di anelli 170x170 su pozzetti d'ispezione al DN 1000	12,00			1,250	15,00		
	SOMMANO cad					15,00	194,84	2'922,60
2026 F 02.007c	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... sta con passo d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 180x180 sp.20 cm carrabile maggiorazione per impiego di soletta 2.00x2.00 sp 20 cm su pozzetti d'ispezione al DN 1000	12,00			1,250	15,00		
	SOMMANO mc					15,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					15,00		7'914'713,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					15,00		7'914'713,13
	SOMMANO cad					15,00	246,44	3'696,60
	<b>Crocevia San Marco-prolungamento via Dante Tratto sottoposto (Cat 32)</b>							
2027 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 1400 per pozzetti d'ispezione <b>a detrarre volume scavato per posa DN 1400</b> scavo per pozzetti caditoie *(par.ug.=2*10) scavo per tubazione di raccordo caditoie *(par.ug.=2*10)		243,00	1,900	3,600	1'662,12		
		10,00	2,00	2,000	3,600	144,00		
		10,00	2,00	1,900	3,600	-136,80		
		20,00	0,60	0,600	0,600	4,32		
		20,00	6,00	0,400	0,600	28,80		
	Sommano positivi mc					1'839,24		
	Sommano negativi mc					-136,80		
	SOMMANO mc					1'702,44	5,79	9'857,13
2028 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione piano di posa pozzetti caditoie *(par.ug.=2*10) rinfinco pozzetti d'ispezione rinfinco pozzetti caditoie *(par.ug.=2*10)	10,00	2,10	2,100	0,100	4,41		
		20,00	0,70	0,700	0,100	0,98		
		10,00	7,40	0,100	2,000	14,80		
		20,00	3,20	0,100	0,500	3,20		
	SOMMANO mc					23,39	76,27	1'783,96
2029 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 1400 *(H/peso=3,60-1,7) rinterro tubazione caditoie *(par.ug.=2*10)		243,00	1,900	1,900	877,23		
		20,00	6,00	0,400	0,200	9,60		
	SOMMANO mc					886,83	8,67	7'688,82
2030 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfinco tubazione DN 1400 <b>a detrarre volume DN 1400 *(par.ug.=0,7*0,7*3,14)</b> rinfinco tubazioni caditoie *(par.ug.=2*10) <b>a detrarre volume tubazione fi 200 *(par.ug.=2*10)*(H/peso=0,1*0,1*3,14)</b>		243,00	1,900	1,700	784,89		
		1,54	243,00			-374,22		
		20,00	6,00	0,400	0,400	19,20		
		20,00	6,00			-3,72		
	Sommano positivi mc					804,09		
	Sommano negativi mc					-377,94		
	SOMMANO mc					426,15	16,97	7'231,77
2031 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo <b>a detrarre quantità rinterro</b>					1'702,44		
						-886,83		
	Sommano positivi mc					1'702,44		
	Sommano negativi mc					-886,83		
	SOMMANO mc					815,61	11,00	8'971,71
2032 F 01.001h	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... to di posa, il rinfinco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 1400 mm - armato DN 1400		243,00			243,00		
	SOMMANO m					243,00	354,11	86'048,73
2033 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm (par.ug.=2*10)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad					20,00	73,43	1'468,60
2034 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 (par.ug.=2*10)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	95,48	1'909,60
2035 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfinco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. (par.ug.=2*10)	20,00	6,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	10,69	1'282,80
	<b>A RIPORTARE</b>							8'044'652,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								8'044'652,85
2036 F 02.004c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 150x150x90 sp.15 cm maggiorazione per impiego pozzetti 170*170 d'ispezione su DN 1000	10,00			1,250	12,50		
	SOMMANO cad					12,50	347,75	4'346,88
2037 F 02.005g	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 150x150x100 sp.15 cm maggiorazione per impiego di anelli 170x170 su pozzetti d'ispezione al DN 1000	10,00			1,250	12,50		
	SOMMANO cad					12,50	194,84	2'435,50
2038 F 02.007c	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... sta con passo d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 180x180 sp.20 cm carrabile maggiorazione per impiego di soletta 2.00x2.00 sp 20 cm su pozzetti d'ispezione al DN 1000	10,00			1,250	12,50		
	SOMMANO cad					12,50	246,44	3'080,50
<b>Impianti di trattamento e accumulo A (Cat 36)</b>								
2039 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) sbancamento generale ( h media 2,7) Maggiore profondità per : approfondimento canale di scarico sabbia *(H/peso=(1,350+3)-2,7) vasca di accumulo seconda parte larg. media 7.70 per scavo a 45° *(H/peso=(3,100+3)-2,7) salto finale vasca *(H/peso=(3,950+3)-2,7) pozzetto laterale per scarico sabbia *(H/peso=(3,100+3)-2,7) approfondimento canali di distribuzione *(H/peso=(1,000+3)-2,7) approfondimento pozzetto alimentazione canale di distrib. *(H/peso=(1,000+3)-2,7) approfondimento impianto di sollevamento largh media 7.50 m. *(H/peso=(5,250+3)-2,7) approfondimento canali drenanti	4345,00			2,700	11'731,50		
	SOMMANO mc					13'664,38	4,94	67'502,04
2040 E 04.0001.00b	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C12/15. magrone di fondo - pozzetto iniziale vasca si accumulo allargamenti pozzetto sabbia pozzetto alimentazione tubi da 1000 canali di distribuzione impianto di sollevamento pozzetto laterale al sollevamento		2,00	2,000	0,200	0,80		
	SOMMANO mc					99,27	79,56	7'897,92
2041 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. pozzetto iniziale soletta di fondo e copertura <b>a detrarre vuoto botola</b> pareti pareti vasca di accumulo - soletta di fondo a q. -3.40 - soletta di fondo a q. -3.40 (allargamento) - soletta di fondo a q. -4.15 (scarico sabbia) - soletta pozzetto raccogli sabbia - paretina di salto da q. 3.40 a q. -4.15 (scarico sabbia) - soletta di fondo a q. -5.90 - soletta di fondo a q. -6.75 - paretina di salto da q. -5.90 a q. -6.75 - parete di salto da q. -3.40 a q. -5.90 ( stramazzo) parete di testata parete interne m.g. (1.45+4.00+1.45 = 6.9 setti di irrigidimento pareti *(par.ug.=2*5) parete di fondo pareti laterali parete spess 20 cm (mg) parete <b>a detrarre vuoti canali distribuzione</b> soletta di copertura paretine spess 20 cm superiori pozzetto raccolta sabbia - pareti mg *(lung.=1,70+1,50+1,70) pozzetto raccolta sabbia - soletta copertura <b>a detrarre botola</b> deflettore disoleatore	2,00	2,00	2,000	0,300	2,40		
		-1,00	0,80	0,800	0,300	-0,19		
		2,00	2,00	0,300	2,500	3,00		
		2,00	1,40	0,300	2,500	2,10		
			16,30	4,600	0,400	29,99		
			1,30	4,400	0,400	2,29		
			1,30	4,600	0,400	2,39		
			1,90	1,700	0,400	1,29		
			0,35	4,600	0,300	0,48		
			34,80	4,600	0,400	64,03		
			2,10	4,600	0,400	3,86		
			0,45	4,600	0,300	0,62		
			4,00	0,300	2,800	3,36		
			4,60	0,300	2,500	3,45		
			6,90	0,300	2,500	5,18		
		10,00	0,30	0,600	5,000	9,00		
			4,00	0,300	5,850	7,02		
			3,00	0,300	2,500	2,25		
			6,60	0,200	2,500	3,30		
			9,80	0,300	2,500	7,35		
			36,60	0,300	5,000	54,90		
			17,30	0,300	2,500	12,98		
			36,60	0,300	5,000	54,90		
		-2,00	2,00	0,300	3,000	-3,60		
			3,30	4,600	0,300	4,55		
			46,65	4,600	0,300	64,38		
			6,60	0,200	1,300	1,72		
			22,00	0,200	1,000	4,40		
			4,90	0,200	5,700	5,59		
			1,70	1,900	0,200	0,65		
			-0,80	0,800	0,200	-0,13		
			4,00	0,200	2,000	1,60		
<b>A R I P O R T A R E</b>							355,11	8'129'915,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					355,11		8'129'915,69
	canali di distribuzione 39 mt. - soletta di fondo	2,00	39,00	2,600	0,300	60,84		
	- pareti laterali *(par.ug.=2*2)	4,00	39,00	0,300	3,000	140,40		
	a detrarre vuoti tubazioni da Ø 1200 *(par.ug.=23+23)*(lung.=0,65*0,65*3,14)	46,00	1,33	0,300		-18,35		
	a detrarre vuoti tubazioni da Ø 1000 *(par.ug.=54+54)*(lung.=0,55*0,55*3,14)	108,00	0,95	0,300		-30,78		
	- pareti di chiusura	2,00	2,00	0,300	3,000	3,60		
	- soletta di copertura	2,00	39,30	2,600	0,300	61,31		
	Impianto di sollevamento soletta di fondo a q. -8.00		2,30	3,800	0,500	4,37		
	- soletta di fondo a q. -2.30		2,90	3,800	0,200	2,20		
	pareti	2,00	3,10	0,400	7,700	19,10		
	pareti	2,00	2,30	0,400	7,700	14,17		
	pareti	2,00	2,50	0,400	2,000	4,00		
	pareti		3,00	0,400	2,000	2,40		
	soletta di copertura		3,80	3,400	0,300	3,88		
	a detrarre botole	3,00	0,90	0,900	0,300	-0,73		
			0,70	3,000	0,300	-0,63		
	Sommario positivi mc					675,30		
	Sommario negativi mc					-54,41		
	SOMMANO mc					620,89	93,38	57'978,71
2042 E 04.0042	Fornitura e posa in opera di cassetture per getti in conglomerato cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o comunque sagomate realizzat ... o; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmani, misurato per un solo lato. Incidenza 4,0 mq per mc di c.a.		620,89		4,000	2'483,56		
	SOMMANO mq					2'483,56	11,38	28'262,91
2043 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm Incidenza di 75 kg al mc di c.a.		681,65		75,000	51'123,75		
	SOMMANO Kg.					51'123,75	1,49	76'174,39
2044 NP-V1	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... o di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 1200 mm - armato Tubazione in sostituzione PP	245,00	2,40			588,00		
	SOMMANO ml					588,00	244,29	143'642,52
2045 F 01.001h	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... to di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 1400 mm - armato tubazione in sostituzione PP	245,00	2,40			588,00		
	SOMMANO m					588,00	354,11	208'216,68
2046 NP.FB.14	Fornitura e posa in opera di Geotessile nontessuto agugliato da fiocco in poliestere. Il geotessile dovrà avere una massa areica non inferiore a 200 g/mq (EN 9864), uno spessore so ... essario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta. separazione del rinterro per facilitare la rimozione delle tubazioni					2'660,00		
	SOMMANO m2					2'660,00	3,00	7'980,00
2047 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2039 [mc 13 664.38] a detrarre ricoprimento tubazioni ricoprimento tubazioni e canali drenanti ricoprimento tubazioni e canali drenanti ricoprimento canali ricoprimento vasche ricoprimento aree non interessate dalle opere		41,00	43,000	2,350	13'664,38		
			29,00	43,000	2,350	-4'143,05		
			16,00	43,000	2,350	-2'930,45		
		2,00	39,00	2,650		-1'616,80		
		263,00				1,000		
		157,00				-206,70		
						1,000		
						-263,00		
						-580,90		
	Sommario positivi mc					13'664,38		
	Sommario negativi mc					-9'740,90		
	SOMMANO mc					3'923,48	11,00	43'158,28
	<b>Impianti di trattamento e accumulo B (Cat 37)</b>							
2048 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)	1430,00			2,700	3'861,00		
	sbancamento generale	2,00	18,50	7,700	3,400	968,66		
	vasca di accumulo seconda parte larg. media 7.70 per scavo a 45° *(H/peso=(3,200+2,9)-2,7)	2,00	2,30	7,700	4,250	150,54		
	salto finale vasca *(H/peso=(4,050+2,9)-2,7)	2,00	1,70	1,900	3,400	21,96		
	pozzetto laterale per scarico sabbia *(H/peso=(3,200+2,9)-2,7)	3,00	3,80	7,500	5,550	474,53		
	aprofondimento impianto di sollevamento largh media 7.50 m. *(H/peso=(5,350+2,9)-2,7)							
	aprofondimenti		14,10	4,600	1,300	84,32		
	Vasca di accumulo (grigliatura disoleatura) *(H/peso=(1,100+2,9)-2,7)		4,40	1,300	1,300	7,44		
	allargamento per sezione grigliatura *(H/peso=(1,100+2,9)-2,7)		4,60	1,500	2,050	14,15		
	aprofondimento canale di scarico sabbia *(H/peso=(1,850+2,9)-2,7)		51,50	2,600	1,700	227,63		
	aprofondimento canali di distribuzione *(H/peso=(1,500+2,9)-2,7)							
	<b>A R I P O R T A R E</b>					5'810,23		8'695'329,18



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					254,40		8'838'197,47
	SOMMANO ml					254,40	371,80	94'585,92
2054 NP.FB.14	Fornitura e posa in opera di Geotessile nontessuto agugliato da fiocco in poliestere. Il geotessile dovrà avere una massa areica non inferiore a 200 g/mq (EN 9864), uno spessore so ... essario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta. separazione del rinterro per facilitare la rimozione delle tubazioni					575,00		
	SOMMANO m2					575,00	3,00	1'725,00
2055 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2048 [mc 6 150.23] a detrarre rinterri ricoprimento tubazioni ricoprimento canali e vasche ricoprimento canale drenante *(par.ug.=125+275) ricoprimento aree non interessate dalle opere					6'150,23		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					6'150,23 -2'159,20		
	SOMMANO mc					3'991,03	11,00	43'901,33
	<b>Impianto di sollevamento C (Cat 38)</b>							
2056 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) impianto di sollevamento largh media 7.50 m.		3,80	7,500	9,000	256,50		
	SOMMANO mc					256,50	5,79	1'485,14
2057 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) impianto di sollevamento largh media 7.50 m.		3,80	7,500	7,000	199,50		
	SOMMANO mc					199,50	0,66	131,67
2058 E 04.0001.00b	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C12/15. impianto di sollevamento		3,80	4,800	0,200	3,65		
	SOMMANO mc					3,65	79,56	290,39
2059 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. Impianto di sollevamento soletta di fondo a q. -8.00 - soletta di fondo a q. -2.30 pareti pareti pareti pareti soletta di copertura a detrarre bolole			2,30 2,90 3,10 2,30 2,50 3,00 3,80 0,90 0,70	3,800 3,800 0,400 0,400 0,400 0,400 0,300 0,300 0,900 3,000	4,37 0,200 7,700 7,700 2,000 2,000 3,88 0,300 0,300 -0,73 -0,63		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					50,12 -1,36		
	SOMMANO mc					48,76	93,38	4'553,21
2060 E 04.0042	Fornitura e posa in opera di cassature per getti in conglomerato cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o comunque sagomate realizzat ... o; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti, misurato per un solo lato. incidenza 4,5 mq per mc di c.a.	48,76			4,500	219,42		
	SOMMANO mq					219,42	11,38	2'497,00
2061 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm Incidenza di 75 kg al mc di c.a.	48,76			75,000	3'657,00		
	SOMMANO Kg.					3'657,00	1,49	5'448,93
2062 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantita scavi					256,50		
	SOMMANO mc					256,50	11,00	2'821,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>							8'995'637,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								8'995'637,56
2063 NP.FB.02	Gruppo di pompe (impianto C) per sollevamento acque di pioggia costituito dai seguenti elementi: n.3 ( 2+R)ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ITT Flygt NP 3153.181 HT Pompa centrifuga, gira ... , quadri ed accessori descritti nelle specifiche tecniche ad esclusione delle opere edili. Fornito ed attivato in opera					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	38'640,00	38'640,00
<b>Impianti di trattamento e accumulo A (Cat 36)</b>								
2064 NP.FB.03	IMPIANTO DI GRIGLIATURA AUTOMATICA composto da : 1) Griglia automatica sub verticale a pettine eicorrente N unità 1 Larghezza canale mm 1000 Larghezza griglia mm 750 Altezza cana ... . La fornitura e posa in opera sarà completata dagli elementi descritti nelle specifiche tecniche allegate al progetto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	34'398,00	34'398,00
2065 NP.FB.05	Fornitura e posa in opera di paratoia in acciaio INOX MANUALE con tenuta su quattro lati dim.1000 x1000					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'165,38	1'165,38
2066 NP.FB.04	Fornitura e posa in opera di paratoia in acciaio INOX MANUALE con tenuta su quattro lati dim.750 x1000					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	879,51	879,51
2067 NP.FB.22	Impianto di trattamento da 250 l/s (Impianto A - acque di prima pioggia) N.1 modulo delle stesse caratteristiche del precedente NP.FB.21, ma con le seguenti specifiche: -Portata ... collegamento, nonché la realizzazione del derivatorie di fondo in acciaio INOX da eseguirsi a valle delle grigliatura. nuovo impianto prima pioggia separato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	70'758,03	70'758,03
2068 NP.FB.06	Gruppo di pompe (impianto A) per sollevamento liquami per impianto di trattamento di acque di prima pioggia costituito dai seguenti elementi: n.3 ( 2+R) ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE I ... quadri ed accessori descritti nelle specifiche tecniche ad esclusione delle opere edili. Fornito ed attivato in opera.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	59'322,00	59'322,00
<b>Impianti di trattamento e accumulo B (Cat 37)</b>								
2069 NP.FB.03	IMPIANTO DI GRIGLIATURA AUTOMATICA composto da : 1) Griglia automatica sub verticale a pettine eicorrente N unità 1 Larghezza canale mm 1000 Larghezza griglia mm 750 Altezza cana ... . La fornitura e posa in opera sarà completata dagli elementi descritti nelle specifiche tecniche allegate al progetto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	34'398,00	34'398,00
2070 NP.FB.04	Fornitura e posa in opera di paratoia in acciaio INOX MANUALE con tenuta su quattro lati dim.750 x1000					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	879,51	879,51
2071 NP.FB.05	Fornitura e posa in opera di paratoia in acciaio INOX MANUALE con tenuta su quattro lati dim.1000 x1000					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'165,38	1'165,38
2072 NP.FB.21	Impianto di trattamento da 150 l/s (Impianto B - acque di prima pioggia) N°1 modulo (separatore a coalescenza con raccolta fanghi) realizzato in serbatoio monoblocco in acciaio zin ... i collegamento, nonché la realizzazione del derivatorie di fondo in acciaio INOX da eseguirsi a valle delle grigliatura. nuovo impianto prima pioggia separato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	58'952,35	58'952,35
2073 NP.FB.07	Gruppo di pompe (impianto B) per sollevamento liquami per impianto di trattamenti di acque di prima pioggia costituito dai seguenti elementi: n.3 ( 2+R) ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI I ... quadri ed accessori descritti nelle specifiche tecniche ad esclusione delle opere edili. Fornito ed attivato in opera.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	21'342,20	21'342,20
<b>Impianti di trattamento e accumulo A (Cat 36)</b>								
2074 NP.FB.08	Fornitura e posa in opera di tubazione di mandata per sollevamento acque di pioggia in PEAD PN 10 tipo PE 100 DE 200 mm compreso l'onere per lo scavo il rinterro e gli eventuali ri ... i, nonché, il collegamento all'impianti di sollevamento e le opere necessarie per l'allacciamento al pozzetto di sbocco. Sollevamento dall'impianto A al collettore di Via Dante Alighieri		430,00			430,00		
<b>A R I P O R T A R E</b>						430,00		9'317'537,92



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					430,00		9'317'537,92
	SOMMANO m					430,00	96,05	41'301,50
	<b>Impianti di trattamento e accumulo B (Cat 37)</b>							
2075 NP.FB.09	Fornitura e posa in opera di tubazione di mandata per sollevamento acque di pioggia in PEAD PN 10 tipo PE 100 DE 150 mm compreso l'onere per lo scavo il rinterro e gli eventuali ri ... i, nonché, il collegamento all'impianti di sollevamento e le opere necessarie per l'allacciamento al pozzetto di sbocco. Tubazione di mandata dal sollevamento dell'impianto B al collettore di Via Barberini		790,00			790,00		
	SOMMANO m					790,00	77,49	61'217,10
	<b>Impianto di sollevamento C (Cat 38)</b>							
2076 NP.FB.10	Fornitura e posa in opera di tubazione di mandata per sollevamento acque di pioggia in PEAD PN 10 tipo PE 100 DE 355 mm compreso l'onere per lo scavo il rinterro e gli eventuali ri ... i, nonché, il collegamento all'impianto di sollevamento e le opere necessarie per l'allacciamento al pozzetto di sbocco. Tubazione di mandata dal sollevamento C all'impianto A		450,00			450,00		
	SOMMANO m					450,00	167,32	75'294,00
	<b>Impianti di trattamento e accumulo A (Cat 36)</b>							
2077 NP.FB.01	Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 50 a mm 200. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del materiale sistemato per strati di pe ... estamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. Formazione di fossi drenanti	990,00			2,500	2'475,00		
	SOMMANO mc					2'475,00	23,86	59'053,50
2078 NP.FB.11	Fornitura e posa in opera di Tubo drenante DE 315 in PE duro (PEAD) di costruzione cellulare secondo norme Din 10961 con piede di posa preformato caratterizzato da un coefficiente ... riore a mm 25. Fornito in barre di lunghezza non superiore a m 6 e posto in opera con una pendenza costante dello 0,1%. Tubo drenante per convogliamento acque in vasca di accumulo		220,00			220,00		
	SOMMANO ml					220,00	41,46	9'121,20
2079 NP.FB.12	Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento per rilancio acque di pioggia alla rete irrigua composto da : - n.1 elettropompa sommersa ITT Flygt CP 3057.181 HT 262 Pot. No ... di irradiazione in acciaio inox di alta qualità 1.4571 o 1.4404 Quadro di alimentazione e comando in acciaio verniciato.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'310,75	15'310,75
2080 NP.FB.13	Fornitura e posa in opera di impianto di disoleatore del tipo a pacchi lamellari come da specifiche tecniche allegate  <b>a detrarre per utilizzo impianto prima pioggia separato</b>		1,00			1,00		
	Sommano positivi a corpo <b>Sommano negativi a corpo</b>					1,00 -1,00		
	SOMMANO a corpo					0,00	6'873,75	0,00
2081 E 01.006	Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in cantiere compresa la preparazione del piano di posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i necessari scarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli. detrarre ricoprimento tubazioni ricoprimento tubazioni e canali drenanti ricoprimento tubazioni e canali drenanti ricoprimento canali ricoprimento vasche ricoprimento aree non interessate dalle opere		41,00 29,00 16,00 2,00 263,00 157,00	43,000 43,000 43,000 39,00 2,650	2,350 2,350 2,350 1,000 1,000 3,700	4'143,05 2'930,45 1'616,80 206,70 263,00 580,90		
	SOMMANO mc					9'740,90	1,09	10'617,58
	<b>Impianti di trattamento e accumulo B (Cat 37)</b>							
2082 NP.FB.01	Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 50 a mm 200. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del materiale sistemato per strati di pe ... estamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. Canali drenanti *(par.ug.=125+275)	400,00			2,500	1'000,00		
	SOMMANO mc					1'000,00	23,86	23'860,00
2083 NP.FB.11	Fornitura e posa in opera di Tubo drenante DE 315 in PE duro (PEAD) di costruzione cellulare secondo norme Din 10961 con piede di posa preformato caratterizzato da un coefficiente ... riore a mm 25. Fornito in barre di lunghezza non superiore a m 6 e posto in opera con una pendenza costante dello 0,1%. convogliamento delle acque nelle vasche di accumulo		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	41,46	4'146,00
2084 NP.FB.12	Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento per rilancio acque di pioggia alla rete irrigua composto da : - n.1 elettropompa sommersa ITT Flygt CP 3057.181 HT 262 Pot. No ... di irradiazione in acciaio inox di alta qualità 1.4571 o							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'617'459,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'617'459,55
	1.4404 Quadro di alimentazione e comando in acciaio verniciato.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'310,75	15'310,75
2085 NP.FB.13	Fornitura e posa in opera di impianto di disoleatore del tipo a pacchi lamellari come da specifiche tecniche allegate <b>a detrarre per utilizzo impianto prima pioggia separato</b>		1,00			1,00 -1,00		
	Sommano positivi a corpo <b>Sommano negativi a corpo</b>					1,00 -1,00		
	SOMMANO a corpo					0,00	6'873,75	0,00
2086 E 01.006	Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in cantiere compresa la preparazione del piano di posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i necessari scarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli. ricoprimento tubazioni ricoprimento canali e vasche ricoprimento canale drenante *(par.ug.=125+275) ricoprimento aree non interessate dalle opere	570,00 258,00 400,00 71,00			1,900 0,600 1,700 3,400	1'083,00 154,80 680,00 241,40		
	SOMMANO mc					2'159,20	1,09	2'353,53
	<b>A71 - 1° parallela via degli Ulivi (Cat 15)</b>							
2087 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	6,00			30,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	3,40	612,00
2088 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	6,00			30,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	1,40	252,00
2089 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	110,22	661,32
	<b>A72 - 2° parallela via degli Ulivi (Cat 16)</b>							
2090 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	6,00			30,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	3,40	612,00
2091 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	6,00			30,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	1,40	252,00
2092 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	110,22	661,32
	<b>A73 - 3° parallela via degli Ulivi (Cat 17)</b>							
2093 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	6,00			30,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	3,40	612,00
2094 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	6,00			30,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	1,40	252,00
2095 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'639'038,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'639'038,47
	ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	110,22	661,32
	<b>A74 - 4° parallela via degli Ulivi (Cat 18)</b>							
2096 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	6,00			30,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	3,40	612,00
2097 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	6,00			30,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	1,40	252,00
2098 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	110,22	661,32
	<b>A80 - Via Barberini (Cat 21)</b>							
2099 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	7,00			30,000	210,00		
	SOMMANO kg					210,00	3,40	714,00
2100 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	7,00			30,000	210,00		
	SOMMANO kg					210,00	1,40	294,00
2101 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	110,22	771,54
	<b>A81 - 1° parallela via Barberini (Cat 22)</b>							
2102 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	3,40	510,00
2103 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	1,40	210,00
2104 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	110,22	551,10
	<b>A82 - 2° parallela via Barberini (Cat 23)</b>							
2105 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	3,40	510,00
2106 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	1,40	210,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'644'995,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								9'644'995,75
2107 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	110,22	551,10
<b>A83 - 3° parallela via Barberini (Cat 24)</b>								
2108 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	3,40	510,00
2109 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	1,40	210,00
2110 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	110,22	551,10
<b>A84 - 4° parallela via Barberini (Cat 25)</b>								
2111 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	12,00			30,000	360,00		
	SOMMANO kg					360,00	3,40	1'224,00
2112 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	12,00			30,000	360,00		
	SOMMANO kg					360,00	1,40	504,00
2113 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	110,22	1'322,64
<b>A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini (Cat 26)</b>								
2114 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	4,00			30,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	3,40	408,00
2115 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	4,00			30,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	1,40	168,00
2116 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	110,22	440,88
<b>A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) (Cat 8)</b>								
2117 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	9,00			30,000	270,00		
	SOMMANO kg					270,00	3,40	918,00
<b>A R I P O R T A R E</b>								9'651'803,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								9'651'803,47
2118 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	9,00			30,000	270,00		
	SOMMANO kg					270,00	1,40	378,00
2119 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	110,22	991,98
<b>A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) (Cat 9)</b>								
2120 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	9,00			30,000	270,00		
	SOMMANO kg					270,00	3,40	918,00
2121 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	9,00			30,000	270,00		
	SOMMANO kg					270,00	1,40	378,00
2122 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	110,22	991,98
<b>A100 - Prolungamento via Padre Di Bari (Cat 27)</b>								
2123 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	11,00			30,000	330,00		
	SOMMANO kg					330,00	3,40	1'122,00
2124 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	11,00			30,000	330,00		
	SOMMANO kg					330,00	1,40	462,00
2125 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	110,22	1'212,42
<b>A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10)</b>								
2126 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	14,00			30,000	420,00		
	SOMMANO kg					420,00	3,40	1'428,00
2127 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	14,00			30,000	420,00		
	SOMMANO kg					420,00	1,40	588,00
2128 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	110,22	1'543,08
<b>A10 - 1° parallela di Via delle Querce (Cat 1)</b>								
2129 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.							
<b>A R I P O R T A R E</b>								9'661'816,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'661'816,93
	Scaletta per accesso al pozzetto	4,00			30,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	3,40	408,00
2130 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso Zincatura scaletta di accesso al pozzetto	4,00			30,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	1,40	168,00
2131 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	110,22	440,88
	<b>A20 - Parallela Via Ricci (Cat 3)</b>							
2132 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	16,00			30,000	480,00		
	SOMMANO kg					480,00	3,40	1'632,00
2133 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	16,00			30,000	480,00		
	SOMMANO kg					480,00	1,40	672,00
2134 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	110,22	1'763,52
	<b>A11 - 2° parallela di Via delle Querce (Cat 2)</b>							
2135 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Scaletta per accesso al pozzetto	8,00			30,000	240,00		
	SOMMANO kg					240,00	3,40	816,00
2136 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso Zincatura scaletta di accesso al pozzetto	8,00			30,000	240,00		
	SOMMANO kg					240,00	1,40	336,00
2137 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	110,22	881,76
	<b>A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio (Cat 13)</b>							
2138 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	8,00			30,000	240,00		
	SOMMANO kg					240,00	3,40	816,00
2139 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	8,00			30,000	240,00		
	SOMMANO kg					240,00	1,40	336,00
2140 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	110,22	881,76
	<b>A60a - 2° traversa di Via Boccaccio (Cat 11)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'670'968,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>								9'670'968,85	
2141 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	10,00			30,000	300,00			
	SOMMANO kg					300,00	3,40	1'020,00	
2142 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	10,00			30,000	300,00			
	SOMMANO kg					300,00	1,40	420,00	
2143 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					10,00			
	SOMMANO cad					10,00	110,22	1'102,20	
<b>A60b - Prolungamento via Don Filannino (Cat 12)</b>									
2144 NP.17	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato monolitico in conglomerato cementizio vibrato, del diametro di 1000 mm, realizzato secondo le norme UNI EN 1917, prov ... e angolazioni necessarie e per la tipologia di linea utilizzata. - Diametro interno 1000 mm- Per Tubazione DN 200/250 mm					3,00			
	SOMMANO cad					3,00	362,60	1'087,80	
2145 NP.18	Elemento di sopralzo intermedio o a tronco di cono compresi di pioli a norma UNI EN 13101 per l'accesso al pozzetto e la guarnizione per la tenuta degli elementi a norma UNI EN 681-1. Diametro interno 1000 mm - Altezza utile da cm 60 a 100					3,00			
	SOMMANO /cm					3,00	3,17	9,51	
2146 NP.19	Elemento di copertura per pozzetto prefabbricato diametro 1300 mm, altezza utile 150 mm					3,00			
	SOMMANO cad					3,00	246,53	739,59	
2147 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	3,00			30,000	90,00			
	SOMMANO kg					90,00	3,40	306,00	
2148 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	3,00			30,000	90,00			
	SOMMANO kg					90,00	1,40	126,00	
2149 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					3,00			
	SOMMANO cad					3,00	110,22	330,66	
<b>A40 - Prolungamento via Lattanzio (Cat 7)</b>									
2150 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	12,00			30,000	360,00			
	SOMMANO kg					360,00	3,40	1'224,00	
2151 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	12,00			30,000	360,00			
	SOMMANO kg					360,00	1,40	504,00	
2152 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					12,00			
	SOMMANO cad					12,00	110,22	1'322,64	
<b>Crocevia San Marco-prolungamento via Dante Tratto sottoposto (Cat 32)</b>									
<b>A RIPORTARE</b>									9'679'161,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								9'679'161,25
2153 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, comprese ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	10,00			30,000	300,00		
	SOMMANO kg					300,00	3,40	1'020,00
2154 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	10,00			30,000	300,00		
	SOMMANO kg					300,00	1,40	420,00
2155 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	110,22	1'102,20
<b>OG10 - Predisposizione cavidotti Enel (SpCat 12) Predisposizione cavidotti Enel (Cat 42) Cavidotti (SbCat 15)</b>								
2156 F 02.001d	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 60 x 60 x 50					130,00		
	SOMMANO cad					130,00	41,18	5'353,40
2157 F 02.001f	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 80 x 80 x 80					90,00		
	SOMMANO cad					90,00	115,80	10'422,00
2158 F 02.006b	Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, malta di allettamento., Restano esclus ... rio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 60 x 60					130,00		
	SOMMANO cad					130,00	21,21	2'757,30
2159 F 02.006c	Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, malta di allettamento., Restano esclus ... rio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 70 x 70					90,00		
	SOMMANO cad					90,00	32,05	2'884,50
2160 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)  (lung.=7860,00-4025)	4025,00 3835,00		0,500 0,500	0,800 0,600	1'610,00 1'150,50		
	SOMMANO mc					2'760,50	5,79	15'983,30
2161 NP.E.12	Sola posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predispo ... a su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per diametri fino a 160 mm Ø 125 Ø 160	4,00 2,00	7860,00 4025,00			31'440,00 8'050,00		
	SOMMANO m					39'490,00	1,45	57'260,50
2162 EL 04.007h	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 125.		7860,00			7'860,00		
	SOMMANO m					7'860,00	7,77	61'072,20
2163 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.  a detrarre volume cavidotti *(H/peso=3,14*(,0625^2)) a detrarre volume cavidotti *(H/peso=3,14*(,08^2))		4025,00 3835,00	0,500 0,500	0,600 0,400	1'207,50 767,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc	5,00 2,00	7860,00 4025,00		0,012 0,020	-471,60 -161,00		
						1'974,50 -632,60		
<b>A R I P O R T A R E</b>							1'341,90	9'837'436,65



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1'341,90		9'837'436,65
	SOMMANO mc					1'341,90	16,97	22'772,04
2164 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.  Vedi voce n° 2163 [mc 1 341,90] a detrarre volume tubi *(H/peso=3,14*(,0625^2)) (H/peso=3,14*(,08^2))		7860,00	0,500	0,600	2'358,00 -1'341,90 -377,28 -161,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc	4,00 2,00	7860,00 4025,00		0,012 0,020	2'358,00 -1'880,18		
	SOMMANO mc					477,82	8,67	4'142,70
2165 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2160 [mc 2 760,50] Vedi voce n° 2164 [mc 477,82] a detrarre per riutilizzo in cantiere					2'760,50 -477,82 -2'282,68		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2'760,50 -2'760,50		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>OG10 - Cavidotti Telecom e rete civica (SpCat 13) Cavidotti Telecom (Cat 43)</b>							
2166 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)  maggior larghezza per inserimento pozzetti	87,00	7340,00 1,30	0,500 0,700	0,600 0,300	2'202,00 23,75		
	SOMMANO mc					2'225,75	5,79	12'887,09
2167 F 02.001d	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni, il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 60 x 60 x 50					87,00		
	SOMMANO cad					87,00	41,18	3'582,66
2168 EL 04.007h	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su caveidi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 125. (par.ug.=7340,00*2)	14680,00				14'680,00		
	SOMMANO m					14'680,00	7,77	114'063,60
2169 F 02.006	Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, malta di allettamento., Restano esclus ... rio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 60 x 60					87,00		
	SOMMANO cad					87,00	21,21	1'845,27
2170 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.  a detrarre volume cavidotti *(H/peso=3,14*(,0625^2))	2,00	7340,00 7340,00	0,500	0,400 0,012	1'468,00 -176,16		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'468,00 -176,16		
	SOMMANO mc					1'291,84	16,97	21'922,52
2171 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.  Vedi voce n° 2170 [mc 1 291,84] a detrarre volume tubi *(H/peso=3,14*(,0625^2))	2,00	7340,00	0,500	0,600 0,012	2'202,00 -1'291,84 -176,16		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2'202,00 -1'468,00		
	SOMMANO mc					734,00	8,67	6'363,78
2172 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2166 [mc 2 225,75] Vedi voce n° 2171 [mc 734,00]					2'225,75 -734,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'491,75		10'025'016,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1'491,75		10'025'016,31
	a detrarre per riutilizzo in cantiere					-1'491,75		
	Sommano positivi mc					2'225,75		
	Sommano negativi mc					-2'225,75		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Rete civica (Cat 44)</b>							
2173 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		7340,00	0,400	0,600	1'761,60		
	SOMMANO mc					1'761,60	5,79	10'199,66
2174 EL 04.007g	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su caveadi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110.					7'340,00		
	SOMMANO m					7'340,00	5,17	37'947,80
2175 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.		7340,00	0,400	0,200	587,20		
	a detrarre volume cavidotti *(H/peso=3,14*(,055^2))		7340,00		0,009	-66,06		
	Sommano positivi mc					587,20		
	Sommano negativi mc					-66,06		
	SOMMANO mc					521,14	16,97	8'843,75
2176 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.		7340,00	0,400	0,600	1'761,60		
	Vedi voce n° 2175 [mc 521.14]					-521,14		
	a detrarre volume tubi *(H/peso=3,14*(,055^2))		7340,00		0,009	-66,06		
	Sommano positivi mc					1'761,60		
	Sommano negativi mc					-587,20		
	SOMMANO mc					1'174,40	8,67	10'182,05
2177 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.					1'761,60		
	Vedi voce n° 2173 [mc 1 761.60]					-1'174,40		
	Vedi voce n° 2176 [mc 1 174.40]					-587,20		
	a detrarre per riutilizzo in cantiere							
	Sommano positivi mc					1'761,60		
	Sommano negativi mc					-1'761,60		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>OG10 - Pubblica illuminazione (SpCat 11) Fotovoltaico (Cat 41) Fotovoltaico (SbCat 14)</b>							
2178 EA 01.037	Fornitura e posa in opera di supporti in alluminio per montaggio pannelli fotovoltaici su superfici piane inclinazione 30 per n. 3 moduli (par.ug.=15*4)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad					60,00	31,50	1'890,00
2179 EA 01.032	Fornitura e posa in opera di Inverter trifase da 20 Kw per immissione in rete completi di dispositivo di interfaccia conforme a norma Enel DK5950 e CEI 11-20, dispositivo MPPT, tr ... 0 KWp Massimo rendimento : 94 % Tensione / frequenza : 400 V/ 50 Hz Dati generali Dimensioni : 550 mm x 850 mm x 1055 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	11'060,00	22'120,00
2180 EA 01.035	Fornitura e posa in opera di quadro per impianti solari trifase in parallelo rete Enel per 3 inverter di rete con potenza max 20 Kw compredente n. 6 ingressi sezionatore AC, contabilizzazione di energia prodotta, scheda di interfaccia trifase certificata e sezionatore generale 380VAC					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'240,00	4'480,00
2181 EA 01.036	Fornitura e posa in opera di quadro di campo, lato DC (moduli solari) comprendente sezionatori per corrente continua, per 1 stringa di moduli più scaricatori di sovratensione					15,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					15,00		10'120'679,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					15,00		10'120'679,57
	SOMMANO cad					15,00	224,00	3'360,00
2182 NP.E.07	Fornitura e posa in opera di moduli solari fotovoltaici Spessore= 38 mm Peso = 18,7 kg Tolleranza potenza = 5% Fornitura e posa in opera di moduli solari fotovoltaici POLICRISTALLI ... A) = 7,62 Potenza di picco =230 Wp. Dimensione del modulo =1650mm x 990mm x 38mm Peso = 18,3 kg Tolleranza potenza = 5% (par.ug.=15*12)	180,00				180,00		
	SOMMANO cadauno					180,00	232,75	41'895,00
	<b>OG6 - Irrigazione (SpCat 10) Irrigazione (Cat 45) Irrigazione (SbCat 16)</b>							
2183 Inf 02.010.07b	Impianto di irrigazione a goccia. Realizzazione di impianto a goccia composto da ala gocciolante autocompensanti e autopulente, con gocciolatori di portata da 2 o 4 l/h; comprensiv ... ei solchi e l'interramento dell'ala. Per superficie minime di mq 300. impianto sotto traccia per specie alberi/arbustive		3000,00	1,000		3'000,00		
	SOMMANO mq					3'000,00	5,88	17'640,00
2184 Inf 02.010.07c	Impianto di irrigazione a goccia. Realizzazione di impianto a goccia composto da ala gocciolante autocompensanti e autopulente, con gocciolatori di portata da 2 o 4 l/h; comprensiv ... pertura dei solchi e l'interramento dell'ala. Per superficie minime di mq 300. impianto sotto traccia per tappeto erboso Parco via Barberini Parco via Dante					970,00 2'500,00		
	SOMMANO mq					3'470,00	9,24	32'062,80
	<b>OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 4) Parco via Barberini (Cat 34) &lt;nessuna&gt; (SbCat 0)</b>							
2185 NP.15	Fornitura e posa in opera di fontana ornamentale in ghisa sferoidale del tipo "AQP", posta su isola calpestabile delle dimensioni di m. 3,00 x 3,00 e cordonatura in pietra calcarea ... ore in tubazione in multistrato 3/4", griglia a pavimento raccolta acque di supero e condotta di scarico in PVC dn. 160.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'807,68	4'807,68
	<b>Parco Via Dante (Cat 35)</b>							
2186 NP.15	Fornitura e posa in opera di fontana ornamentale in ghisa sferoidale del tipo "AQP", posta su isola calpestabile delle dimensioni di m. 3,00 x 3,00 e cordonatura in pietra calcarea ... ore in tubazione in multistrato 3/4", griglia a pavimento raccolta acque di supero e condotta di scarico in PVC dn. 160.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'807,68	4'807,68
	<b>OG6 - Fognatura nera (SpCat 7) A60b - Prolungamento via Don Filannino (Cat 12) Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
2187 NP.16	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognature relative a scarichi civili e industriali, a gravità ed in pressione, in ghisa sferoidale, prodotte in stabilimento c ... e idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte - del diametro di 200 mm		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	29,51	5'902,00
	<b>A60a - 2° traversa di Via Boccaccio (Cat 11)</b>							
2188 NP.16	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognature relative a scarichi civili e industriali, a gravità ed in pressione, in ghisa sferoidale, prodotte in stabilimento c ... e idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte - del diametro di 200 mm		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	29,51	590,20
	<b>A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio (Cat 13)</b>							
2189 NP.16	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognature relative a scarichi civili e industriali, a gravità ed in pressione, in ghisa sferoidale, prodotte in stabilimento c ... e idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte - del diametro di 200 mm		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	29,51	885,30
	<b>LAVORAZIONI EFFETTUATE - OG6 - Fognatura nera (SpCat 14) A10 - 1° parallela di Via delle Querce (Cat 1) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'232'630,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>									10'232'630,23
2190 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) <b>tubazione</b>  <b>pozzetti</b>		170,00 340,00 7,00 10,00	0,600 0,600 1,40 1,40	2,200 3,000 2,200 3,000	-224,40 -612,00 -30,18 -58,80			
<b>SI DETRAGGONO mc</b>							-925,38	5,79	-5'357,95
2191 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) <b>tubazione</b>  <b>pozzetti</b>		170,00 340,00 7,00 10,00	0,600 0,600 1,40 1,40	0,200 1,000 0,200 1,000	-20,40 -204,00 -2,74 -19,60			
<b>SI DETRAGGONO mc</b>							-246,74	0,66	-162,85
2192 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. <b>sabbia allettamento *(lung.=170+340)</b> <b>materiale rinfianco *(lung.=170+340)</b> a detrarre volume tubazione *(lung.=170+340)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		510,00 510,00 510,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	-61,20 -214,20 15,81			
<b>Sommano positivi mc</b>							15,81		
<b>Sommano negativi mc</b>							-275,40		
<b>SI DETRAGGONO mc</b>							-259,59	16,97	-4'405,24
2193 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. <b>(H/peso=2,2,-9)</b> <b>(H/peso=3,-9)</b>		170,00 340,00	0,600 0,600	1,300 2,100	-132,60 -428,40			
<b>SI DETRAGGONO mc</b>							-561,00	8,67	-4'863,87
2194 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. <b>(par.ug.=925,38-561)</b> a detrarre volume reimpiegato in rilevato		364,38			-364,38 364,38			
<b>Sommano positivi mc</b>							364,38		
<b>Sommano negativi mc</b>							-364,38		
<b>SOMMANO mc</b>							0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>									
2195 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		170,00 340,00			-170,00 -340,00			
<b>SI DETRAGGONO m</b>							-510,00	40,03	-20'415,30
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>									
2196 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10		17,00	1,40	1,400	0,100	-3,33		
<b>SI DETRAGGONO mc</b>							-3,33	76,27	-253,98
2197 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					-17,00			
<b>SI DETRAGGONO ead</b>							-17,00	181,68	-3'088,56
2198 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE <b>(par.ug.=10+7*2)</b>		24,00			-24,00			
<b>SI DETRAGGONO ead</b>							-24,00	144,90	-3'477,60
2199 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso								
<b>A R I P O R T A R E</b>									10'190'604,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'190'604,88
2200 F 02.005f	rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE  SI DETRAGGONO cad					-7,00		
						-7,00	103,47	-724,29
2201 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE  SI DETRAGGONO cad					-10,00		
						-10,00	82,83	-828,30
2202 E 10.001	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=10+7)	17,00				-17,00		
						-17,00	145,86	-2'479,62
2203 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso  SI DETRAGGONO kg				30,000	-510,00		
						-510,00	3,40	-1'734,00
2204 F 02.022e01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=7+10)	17,00				-17,00		
						-17,00	110,22	-1'873,74
<b>A11 - 2° parallela di Via delle Querce (Cat 2) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
2205 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazioni pozzetti		190,00 70,00 8,00 3,00	0,600 0,600 1,40 1,40	2,300 2,300 2,300 2,300	-262,20 -96,60 -36,06 -13,52		
						-408,38	5,79	-2'364,52
2206 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti		190,00 70,00 8,00 3,00	0,600 0,600 1,40 1,40	0,300 0,300 0,300 0,300	-34,20 -12,60 -4,70 -1,76		
						-53,26	0,66	-35,15
2207 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=190+70) materiale rinfianco *(lung.=190+70) a detrarre volume tubazione *(lung.=190+70)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		260,00 260,00 260,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	-31,20 -109,20 8,06		
						8,06		
						-140,40		
						-132,34	16,97	-2'245,81
2208 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (lung.=190+70)*(H/peso=2,3,-9)		260,00	0,600	1,400	-218,40		
						-218,40	8,67	-1'893,53
2209 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=408,38-218,4) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	189,98				-189,98		
						189,98		
						189,98		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'175'711,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'175'711,92
	Sommano negativi mc					-189,98		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
2210 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m) (lung.=170+90)		260,00			-260,00		
	SI DETRAGGONO m					-260,00	40,03	-10'407,80
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
2211 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=8+3)	11,00	1,40	1,400	0,100	-2,16		
	SI DETRAGGONO mc					-2,16	76,27	-164,74
2212 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=7+3)	10,00				-10,00		
	SI DETRAGGONO cad					-10,00	181,68	-1'816,80
2213 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=7+3)	10,00				-10,00		
	SI DETRAGGONO cad					-10,00	144,90	-1'449,00
2214 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=7+3)	10,00				-10,00		
	SI DETRAGGONO cad					-10,00	103,47	-1'034,70
2215 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=7+3)	10,00				-10,00		
	SI DETRAGGONO cad					-10,00	145,86	-1'458,60
2216 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	10,00			30,000	-300,00		
	SI DETRAGGONO kg					-300,00	3,40	-1'020,00
2217 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					-300,00		
	SI DETRAGGONO kg					-300,00	1,40	-420,00
2218 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=7+3)	10,00				-10,00		
	SI DETRAGGONO cad					-10,00	110,22	-1'102,20
	<b>A20 - Parallela Via Ricci (Cat 3) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
2219 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione fi200 tubazione fi300 pozzetti		80,00 390,00 4,00 14,00	0,600 0,700 1,400 1,400	3,000 2,900 3,000 2,900	-144,00 -791,70 -23,52 -79,58		
	SI DETRAGGONO mc					-1'038,80	5,79	-6'014,65
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'150'823,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'150'823,43
2220 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 mt: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione fi200 tubazione fi 300 pozzetti		80,00 390,00 4,00 14,00	0,600 0,700 1,400 1,400	1,000 0,900 1,000 0,900	-48,00 -245,70 -7,84 -24,70		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-326,24	0,66	-215,32
2221 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento  materiale rinfiaccio  a detrarre volume tubazione $*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)$ ( $H/peso=3,14*(0,3/2)^2$ )		80,00 390,00 80,00 390,00 80,00 390,00	0,600 0,700 0,600 0,700	0,200 0,200 0,700 0,800 0,031 0,071	-9,60 -54,60 -33,60 -218,40 2,48 27,69		
	<b>Sommamo positivi mc</b>					30,17		
	<b>Sommamo negativi mc</b>					-316,20		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-286,03	16,97	-4'853,93
2222 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. tubazione fi200 $*(H/peso=3,-9)$ tubazione fi300 $*(H/peso=2,9-1)$		80,00 390,00	0,600 0,700	2,100 1,900	-100,80 -518,70		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-619,50	8,67	-5'371,07
2223 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=1038,8-619,5) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	419,30				-419,30 419,30		
	<b>Sommamo positivi mc</b>					419,30		
	<b>Sommamo negativi mc</b>					-419,30		
	<b>SOMMANO mc</b>					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
2224 F 01.010g	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN300 classe 240(KN/mq) carico di rottura 72(KN/m)		390,00			-390,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-390,00	70,58	-27'526,20
2225 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		80,00			-80,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-80,00	40,03	-3'202,40
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
2226 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=12+4)	16,00	1,40	1,400	0,100	-3,14		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-3,14	76,27	-239,49
2227 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=12+4)	16,00				-16,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-16,00	181,68	-2'906,88
2228 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*16)	32,00				-32,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-32,00	144,90	-4'636,80
2229 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=12+4)	16,00				-16,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					-16,00		10'101'871,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					-16,00		10'101'871,34
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-16,00	82,83	-1'325,28
2230 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=12+4)	16,00				-16,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-16,00	145,86	-2'333,76
2231 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. (par.ug.=12+4)	16,00			30,000	-480,00		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-480,00	3,40	-1'632,00
2232 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso					-480,00		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-480,00	1,40	-672,00
2233 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=12+4)	16,00				-16,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-16,00	110,22	-1'763,52
	<b>A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli (Cat 6) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
2234 Inf 01.021	Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e senza danneggiamenti. Eseguita ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione pavimentazione esistente via vicinale *(lung.=380+370+60)		810,00	1,500		-1'215,00		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-1'215,00	4,25	-5'163,75
2235 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione DN200 tubazione DN300 tubazione DN400 pozzetti		162,00 162,00 380,00 370,00 60,00 6,00 2,00 14,00 14,00 3,00	0,600 0,600 0,700 0,700 0,800 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	2,000 2,700 2,500 4,500 4,100 2,000 2,700 2,500 4,500 4,100	-194,40 -262,44 -665,00 -1'165,50 -196,80 -16,20 -7,29 -47,25 -85,05 -16,61		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-2'656,54	5,79	-15'381,37
2236 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione DN200 tubazione DN300 tubazione DN400 pozzetti		162,00 380,00 370,00 370,00 60,00 60,00 2,00 14,00 14,00 14,00 3,00 3,00 14,00 14,00 3,00 3,00	0,600 0,700 0,700 0,700 0,800 0,800 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40	0,700 0,500 2,500 1,500 0,500 2,100 1,100 0,100 0,700 0,500 2,100 1,100 0,100 1,500 0,500 2,100 1,100 0,100	-68,04 -133,00 -647,50 -388,50 -129,50 -100,80 -52,80 -4,80 -2,74 -13,72 -68,60 -41,16 -13,72 -12,35 -6,47 -0,59		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-1'684,29	0,66	-1'111,63
2237 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-495,67		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-495,67	16,97	-8'411,52
2238 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-2'057,26		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					-2'057,26		10'064'076,51



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					-2'057,26		10'064'076,51
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-2'057,26	8,67	-17'836,44
2239 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. materiale di scavo <b>materiale pavimentazione stradale</b>					-781,53		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-781,53	11,00	-8'596,83
2240 E 01.030g	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon pavimentazione stradale <b>Vedi voce n° 930 [mq 1 215.00]</b>	0,15			12,000	-2'187,00		
	<b>SI DETRAGGONO q.li</b>					-2'187,00	30,00	-65'610,00
2241 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità materiale di scavo <b>Vedi voce n° 931 [mc 2 656.54]</b> <b>Vedi voce n° 934 [mc 2 057.26]</b>					-2'656,54		
	<b>Sommano positivi mc</b>					2'057,26		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-2'656,54		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-599,28	10,00	-5'992,80
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
2242 F 01.010I	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN400 classe 200(KN/mq) carico di rottura 80(KN/m)		60,00			-60,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-60,00	102,50	-6'150,00
2243 F 01.010g	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN300 classe 240(KN/mq) carico di rottura 72(KN/m) <b>(lung.=380+370)</b>		750,00			-750,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-750,00	70,58	-52'935,00
2244 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m) <b>(lung.=162+162)</b>		324,00			-324,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-324,00	40,03	-12'969,72
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
2245 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 <b>(par.ug.=2+6+14+14+3)</b>	39,00	1,40	1,400	0,100	-7,64		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-7,64	76,27	-582,70
2246 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					-39,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-39,00	181,68	-7'085,52
2247 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE <b>(par.ug.=39+14*2+3*2)</b>	73,00				-73,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-73,00	144,90	-10'577,70
2248 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE <b>(par.ug.=2+14+14)</b>	30,00				-30,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-30,00	103,47	-3'104,10
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'872'635,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								9'872'635,70
2249 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					-6,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-6,00	82,83	-496,98
2250 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					-39,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-39,00	145,86	-5'688,54
2251 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	39,00			30,000	-1'170,00		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-1'170,00	3,40	-3'978,00
2252 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso					-1'170,00		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-1'170,00	1,40	-1'638,00
2253 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					-39,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-39,00	110,22	-4'298,58
<b>Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>								
2254 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. (lung.=380+370+60)		810,00	1,500	0,250	-303,75		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-303,75	12,75	-3'872,81
2255 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: (lung.=380+370+60)		810,00	1,500	10,000	-12'150,00		
	<b>SI DETRAGGONO mq/cm</b>					-12'150,00	0,91	-11'056,50
2256 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (lung.=380+370+60)		810,00	1,500	3,000	-3'645,00		
	<b>SI DETRAGGONO mq/cm</b>					-3'645,00	2,84	-10'351,80
<b>A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) (Cat 9) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
2257 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	7,00	200,00 1,40	0,600 1,400	2,600 2,600	-312,00 -35,67		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-347,67	5,79	-2'013,01
2258 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligatoria eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metri di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	7,00	200,00 1,40	0,600 1,400	0,600 0,600	-72,00 -8,23		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-80,23	0,66	-52,95
2259 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		200,00 200,00 200,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	-24,00 -84,00 6,20		
	<b>Sommano positivi mc</b>					6,20		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-108,00		
<b>A R I P O R T A R E</b>							-101,80	9'829'188,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					-101,80		9'829'188,53
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-101,80	16,97	-1'727,55
2260 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,6-0,9)		200,00	0,600	1,700	-204,00		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-204,00	8,67	-1'768,68
2261 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=347,67-204) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	143,67				-143,67 143,67		
	<b>Sommano positivi mc</b>					143,67		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-143,67		
	<b>SOMMANO mc</b>					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
2262 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		200,00			-200,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-200,00	40,03	-8'006,00
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
2263 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	7,00	1,40	1,400	0,100	-1,37		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-1,37	76,27	-104,49
2264 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					-7,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-7,00	181,68	-1'271,76
2265 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=7*2)	14,00				-14,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-14,00	144,90	-2'028,60
2266 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					-7,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-7,00	145,86	-1'021,02
2267 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	7,00			30,000	-210,00		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-210,00	3,40	-714,00
2268 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso	7,00			30,000	-210,00		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-210,00	1,40	-294,00
2269 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					-7,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-7,00	110,22	-771,54
	<b>A71 - 1° parallela via degli Ulivi (Cat 15) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
2270	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'811'480,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'811'480,89
E 01.002a	eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) <b>tubazione</b>		130,00	0,600	1,700	-132,60		
			75,00	0,600	2,200	-99,00		
	<b>pozzetti</b>	5,00	1,40	1,400	1,700	-16,66		
		2,00	1,40	1,400	2,200	-8,62		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-256,88	5,79	-1'487,34
2271 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) <b>tubazione</b>		75,00	0,600	0,200	-9,00		
	<b>pozzetti</b>	2,00	1,40	1,400	0,200	-0,78		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-9,78	0,66	-6,45
2272 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. <b>sabbia allettamento *(lung.=130+75)</b> <b>materiale rinfianco *(lung.=130+75)</b> <b>a detrarre volume tubazione *(lung.=170+340)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)</b>		205,00	0,600	0,200	-24,60		
			205,00	0,600	0,700	-86,10		
			510,00		0,031	15,81		
	<b>Sommano positivi mc</b>					15,81		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-110,70		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-94,89	16,97	-1'610,28
2273 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. <b>(H/peso=1,7,-9)</b> <b>(H/peso=2,2,-9)</b>		130,00	0,600	0,800	-62,40		
			75,00	0,600	1,300	-58,50		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-120,90	8,67	-1'048,20
2274 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. <b>(par.ug.=256,88-120,9)</b> a detrarre volume reimpiegato in rilevato	135,98				-135,98		
						135,98		
	<b>Sommano positivi mc</b>					135,98		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-135,98		
	<b>SOMMANO mc</b>					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
2275 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		130,00			-130,00		
			75,00			-75,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-205,00	40,03	-8'206,15
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
2276 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 <b>(par.ug.=4+2)</b>	6,00	1,40	1,400	0,100	-1,18		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-1,18	76,27	-90,00
2277 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 <b>(par.ug.=4+2)</b>	6,00				-6,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-6,00	181,68	-1'090,08
2278 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE <b>(par.ug.=4+2)</b>	6,00				-6,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-6,00	144,90	-869,40
2279 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	103,47	-206,94
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'796'866,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								9'796'866,05
2280 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=4+2)	6,00				-6,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-6,00	145,86	-875,16
2281 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	6,00			30,000	-180,00		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-180,00	3,40	-612,00
2282 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					-180,00		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-180,00	1,40	-252,00
2283 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=4+2)	6,00				-6,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-6,00	110,22	-661,32
<b>A72 - 2° parallela via degli Ulivi (Cat 16) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
2284 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		115,00	0,600	2,000	-138,00		
			75,00	0,600	2,700	-121,50		
	pozzetti	6,00	1,40	1,400	2,000	-23,52		
		3,00	1,40	1,400	2,700	-15,88		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-298,90	5,79	-1'730,63
2285 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligatoria eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione		75,00	0,600	0,700	-31,50		
	pozzetti	3,00	1,40	1,400	0,700	-4,12		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-35,62	0,66	-23,51
2286 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento *(lung.=115+75) materiale rinfianco *(lung.=115+75) a detrarre volume tubazione *(lung.=115+75)*(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		190,00	0,600	0,200	-22,80		
			190,00	0,600	0,700	-79,80		
			190,00		0,031	5,89		
	<b>Sommano positivi mc</b>					5,89		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-102,60		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-96,71	16,97	-1'641,17
2287 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,-9) (H/peso=2,7,-9)		115,00	0,600	1,100	-75,90		
			75,00	0,600	1,800	-81,00		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-156,90	8,67	-1'360,32
2288 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=298,9-156,90) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	142,00				-142,00		
						142,00		
	<b>Sommano positivi mc</b>					142,00		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-142,00		
	<b>SOMMANO mc</b>					0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>								
2289 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		115,00			-115,00		
			75,00			-75,00		
<b>A RIPORTARE</b>							-190,00	9'789'709,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					-190,00		9'789'709,94
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-190,00	40,03	-7'605,70
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
2290 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 (par.ug.=3+3)	6,00	1,40	1,400	0,100	-1,18		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-1,18	76,27	-90,00
2291 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 (par.ug.=3+3)	6,00				-6,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-6,00	181,68	-1'090,08
2292 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=3+3*2)	9,00				-9,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-9,00	144,90	-1'304,10
2293 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					-3,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-3,00	82,83	-248,49
2294 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE (par.ug.=3+3)	6,00				-6,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-6,00	145,86	-875,16
2295 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	6,00			30,000	-180,00		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-180,00	3,40	-612,00
2296 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					-180,00		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-180,00	1,40	-252,00
2297 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm (par.ug.=3+3)	6,00				-6,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-6,00	110,22	-661,32
	<b>A74 - 4° parallela via degli Ulivi (Cat 18) Scavi, Reinterrii, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
2298 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	5,00	125,00 1,40	0,600 1,400	2,900 2,900	-217,50 -28,42		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-245,92	5,79	-1'423,88
2299 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligatoria eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	5,00	125,00 1,40	0,600 1,400	0,900 0,900	-67,50 -8,82		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-76,32	0,66	-50,37
2300 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		125,00 125,00 125,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	-15,00 -52,50 3,88		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					-63,62		9'775'496,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					-63,62		9'775'496,84
	Sommano positivi mc					3,88		
	Sommano negativi mc					-67,50		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-63,62	16,97	-1'079,63
2301 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,9-0,9)		125,00	0,600	2,000	-150,00		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-150,00	8,67	-1'300,50
2302 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=245,92-150) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	95,92				95,92 -95,92		
	Sommano positivi mc					95,92		
	Sommano negativi mc					-95,92		
	<b>SOMMANO mc</b>					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
2303 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		125,00			-125,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-125,00	40,03	-5'003,75
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
2304 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	3,00	1,40	1,400	0,100	-0,59		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-0,59	76,27	-45,00
2305 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					-3,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-3,00	181,68	-545,04
2306 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=2*3)	6,00				-6,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-6,00	144,90	-869,40
2307 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE					-3,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-3,00	82,83	-248,49
2308 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					-3,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-3,00	145,86	-437,58
2309 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	3,00			30,000	-90,00		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-90,00	3,40	-306,00
2310 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					-90,00		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-90,00	1,40	-126,00
2311 F 02.022e01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'765'535,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'765'535,45
	ausilio di attrezzi: Telaio Circolare Ø850 mm. botola Ø600 mm					-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	110,22	-330,66
	<b>A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini (Cat 26) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
2312 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	3,00	45,00 1,40	0,600 1,400	2,200 2,200	-59,40 -12,94		
	SI DETRAGGONO mc					-72,34	5,79	-418,85
2313 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligatoria eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	3,00	45,00 1,40	0,600 1,400	0,200 0,200	-5,40 -1,18		
	SI DETRAGGONO mc					-6,58	0,66	-4,34
2314 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		45,00 45,00 45,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	-5,40 -18,90 1,40		
	Sommano positivi mc					1,40		
	Sommano negativi mc					-24,30		
	SI DETRAGGONO mc					-22,90	16,97	-388,61
2315 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,2,-9)		45,00	0,600	1,300	-35,10		
	SI DETRAGGONO mc					-35,10	8,67	-304,32
2316 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. (par.ug.=72,34-35,1) a detrarre volume reimpiegato in rilevato	37,24				-37,24 37,24		
	Sommano positivi mc					37,24		
	Sommano negativi mc					-37,24		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
2317 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		45,00			-45,00		
	SI DETRAGGONO m					-45,00	40,03	-1'801,35
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
2318 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10		1,40	1,400	0,100	-0,20		
	SI DETRAGGONO mc					-0,20	76,27	-15,25
2319 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	181,68	-181,68
2320 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	144,90	-144,90
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'761'945,49



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								9'761'945,49
2321 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-1,00	103,47	-103,47
2322 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-1,00	145,86	-145,86
2323 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.				30,000	-30,00		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-30,00	3,40	-102,00
2324 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso				30,000	-30,00		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-30,00	1,40	-42,00
2325 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-1,00	110,22	-110,22
<b>LAVORAZIONI EFFETTUATE - OG6 - Rete idrica (SpCat 15) A10 - 1° parallela di Via delle Querce (Cat 1) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
2326 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) <b>tubazione</b>		500,00	0,600	0,650	-195,00		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-195,00	5,79	-1'129,05
2327 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-171,00		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-171,00	16,97	-2'901,87
2328 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-20,00		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-20,00	8,67	-173,40
2329 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1247 [mc 195,00] Vedi voce n° 1249 [mc 20,00] <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>					195,00		
						-20,00		
						-175,00		
	Sommano positivi mc					195,00		
	Sommano negativi mc					-195,00		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>								
2330 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		500,00			-500,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-500,00	23,59	-11'795,00
2331 F 01.021h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni i ... e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali. - Diametro nominale 250 mm - PN 10 <b>tubo guaina</b>					-50,00		
<b>A R I P O R T A R E</b>						-50,00		9'745'442,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					-50,00		9'745'442,62
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-50,00	22,36	-1'118,00
2332 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					-5,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-5,00	115,50	-577,50
2333 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					-5,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-5,00	83,30	-416,50
2334 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					-18,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-18,00	63,95	-1'151,10
2335 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					-4,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-4,00	95,90	-383,60
2336 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-18,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-18,00	28,91	-520,38
2337 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					-4,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-4,00	95,90	-383,60
2338 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	28,91	-57,82
2339 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm <b>scarico</b>					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-1,00	83,30	-83,30
2340 F 01.024g	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 6"					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	321,76	-643,52
2341 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					-9,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-9,00	198,43	-1'785,87
2342 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. <b>sfiato</b> <b>scarico</b>					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-5,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-7,00	23,59	-165,13
2343 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" <b>sfiato</b>					-1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					-1,00		9'738'156,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					-1,00		9'738'156,30
	scarico					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	198,43	-396,86
2344 NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato automatico a grande portata a doppio galleggiante flangiato EN 1092-1 PN25. Costruzione secondo EN 1074-4 a tre funzioni: 1 - Uscita ... 0 con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. DN 80 mm					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	194,10	-194,10
2345 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					-9,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-9,00	121,98	-1'097,82
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
2346 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					-1,00		
	sfciato					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	110,22	-110,22
2347 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					-1,00		
	sfciato					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	145,86	-145,86
2348 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					-1,00		
	sfciato					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	144,90	-144,90
2349 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					-1,00		
	sfciato					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	181,68	-181,68
2350 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					-1,00		
	scarico					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	110,22	-110,22
2351 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE					-1,00		
	scarico					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	117,64	-117,64
2352 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917					-1,00		
	scarico					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	145,49	-145,49
2353 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm	1,00			50,000	-50,00		
	armatura blocco scarico					-50,00	1,49	-74,50
	SI DETRAGGONO Kg.					-50,00		
2354 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... I getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30.					-1,00		
	blocco ancoraggio sarico					-1,00		
	SI DETRAGGONO mc					-1,00	93,38	-93,38
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'735'343,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								9'735'343,63
<b>A11 - 2° parallela di Via delle Querce (Cat 2) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
2355 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) <b>tubazione</b>		275,00	0,600	0,650	-107,25		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-107,25	5,79	-620,98
2356 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-63,52		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-63,52	16,97	-1'077,93
2357 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-41,25		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-41,25	8,67	-357,64
2358 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1276 [mc 107,25] Vedi voce n° 1278 [mc 41,25] <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>					107,25		
	<b>Sommano positivi mc</b>					-41,25		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-66,00		
	<b>SOMMANO mc</b>					107,25		
						-107,25		
						0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>								
2359 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		275,00			-275,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-275,00	23,59	-6'487,25
2360 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					-12,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-12,00	63,95	-767,40
2361 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					-4,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-4,00	95,90	-383,60
2362 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-6,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-6,00	28,91	-173,46
2363 F 01.024g	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 6"					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	321,76	-643,52
2364 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					-6,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-6,00	198,43	-1'190,58
2365 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. <b>scarico</b>					-5,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-5,00	23,59	-117,95
<b>A R I P O R T A R E</b>								9'723'523,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								9'723'523,32
2366 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" <b>scarico</b>					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-1,00	198,43	-198,43
2367 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					-8,00		
	<b>SI DETRAGGONO cadauno</b>					-8,00	121,98	-975,84
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>								
2368 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare Ø850 mm. botola Ø600 mm <b>scarico</b>					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-1,00	110,22	-110,22
2369 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE" <b>scarico</b>					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-1,00	117,64	-117,64
2370 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917 <b>scarico</b>					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-1,00	145,49	-145,49
2371 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm <b>armatura blocco scarico</b>	1,00			50,000	-50,00		
	<b>SI DETRAGGONO Kg.</b>					-50,00	1,49	-74,50
2372 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. <b>blocco ancoraggio scarico</b>					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-1,00	93,38	-93,38
<b>A20 - Parallela Via Ricci (Cat 3) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
2373 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) <b>tubazione</b>		505,00	0,600	0,650	-196,95		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-196,95	5,79	-1'140,34
2374 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-147,46		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-147,46	16,97	-2'502,40
2375 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-45,45		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-45,45	8,67	-394,05
2376 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1319 [mc 196,95] Vedi voce n° 1321 [mc 45,45] <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>					196,95		
	<b>Somma positivi mc</b>					196,95		
	<b>Somma negativi mc</b>					-196,95		
<b>A R I P O R T A R E</b>								9'717'771,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'717'771,03
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
2377 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		505,00			-505,00		
	SI DETRAGGONO m					-505,00	23,59	-11'912,95
2378 F 01.021h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni i ... e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali. - Diametro nominale 250 mm - PN 10 <b>tubo guaina</b>					-50,00		
	SI DETRAGGONO m					-50,00	22,36	-1'118,00
2379 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					-9,00		
	SI DETRAGGONO cad					-9,00	115,50	-1'039,50
2380 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					-9,00		
	SI DETRAGGONO cad					-9,00	83,30	-749,70
2381 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					-22,00		
	SI DETRAGGONO cad					-22,00	63,95	-1'406,90
2382 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-22,00		
	SI DETRAGGONO cad					-22,00	28,91	-636,02
2383 F 01.024h	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 8"					-11,00		
	SI DETRAGGONO cad					-11,00	576,62	-6'342,82
2384 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impunità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					-11,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-11,00	121,98	-1'341,78
	<b>A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli (Cat 6) Scavi, Rinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
2385 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) <b>tubazione</b>		585,00	0,600	0,650	-228,15		
	SI DETRAGGONO mc					-228,15	5,79	-1'320,99
2386 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-159,12		
	SI DETRAGGONO mc					-159,12	16,97	-2'700,27
2387 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-64,35		
	SI DETRAGGONO mc					-64,35	8,67	-557,91
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'688'644,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								9'688'644,19
2388 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1468 [mc 228,15] Vedi voce n° 1470 [mc 64,35] rimpiego					228,15 -64,35 -163,80		
	Sommano positivi mc					228,15		
	Sommano negativi mc					-228,15		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
2389 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità					-143,32		
	SI DETRAGGONO mc					-143,32	10,00	-1'433,20
<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>								
2390 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		585,00			-585,00		
	SI DETRAGGONO m					-585,00	23,59	-13'800,15
2391 F 01.021h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni i ... e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali. - Diametro nominale 250 mm - PN 10 tubo guaina					-50,00		
	SI DETRAGGONO m					-50,00	22,36	-1'118,00
2392 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	526,40	-1'052,80
2393 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	115,50	-462,00
2394 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	391,30	-782,60
2395 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	83,30	-166,60
2396 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					-20,00		
	SI DETRAGGONO cad					-20,00	63,95	-1'279,00
2397 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-20,00		
	SI DETRAGGONO cad					-20,00	28,91	-578,20
2398 F 01.016z11	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 300 mm					-8,00		
	SI DETRAGGONO cad					-8,00	261,10	-2'088,80
<b>A R I P O R T A R E</b>								9'665'882,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								9'665'882,84
2399 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm sfiato					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	28,91	-57,82
2400 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" (par.ug.=11+6)	17,00				-17,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-17,00	198,43	-3'373,31
2401 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. sfiato scarico					-4,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-10,00		
						-14,00	23,59	-330,26
2402 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" sfiato scarico					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00		
						-4,00	198,43	-793,72
2403 NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato automatico a grande portata a doppio galleggiante flangiato EN 1092-1 PN25. Costruzione secondo EN 1074-4 a tre funzioni: 1 - Uscita ... 0 con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. DN 80 mm					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cadauno</b>					-2,00	194,10	-388,20
2404 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					-12,00		
	<b>SI DETRAGGONO cadauno</b>					-12,00	121,98	-1'463,76
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>								
2405 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm sfiato					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	110,22	-220,44
2406 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE sfiato					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	145,86	-291,72
2407 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE sfiato					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	144,90	-289,80
2408 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 sfiato					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	181,68	-363,36
2409 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	110,22	-220,44
2410 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE							
<b>A R I P O R T A R E</b>								9'658'090,01



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'658'090,01
	scarico					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	117,64	-235,28
2411 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917					-2,00		
	scarico					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	145,49	-290,98
2412 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm	2,00			50,000	-100,00		
	armatura blocco scarico					-100,00	1,49	-149,00
	SI DETRAGGONO Kg.					-100,00		-149,00
2413 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30.					-2,00		
	blocco ancoraggio sarico					-2,00	93,38	-186,76
	SI DETRAGGONO mc					-2,00		-186,76
	<b>Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
2414 Inf 01.021	Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e senza danneggiamenti. Eseguita ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.		194,00	1,500		-291,00		
	rimozione pavimentazione esistente via vicinale					-291,00	4,25	-1'236,75
	SI DETRAGGONO mq					-291,00		-1'236,75
2415 E 01.030g	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon				0,001			
	pavimentazione stradale					0,00	30,00	0,00
	SOMMANO q.li					0,00		0,00
	<b>Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
2416 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		194,00	1,500	0,250	-72,75		
	SI DETRAGGONO mc					-72,75	12,75	-927,56
2417 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscele di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		194,00	1,500	10,000	-2'910,00		
	SI DETRAGGONO mq/cm					-2'910,00	0,91	-2'648,10
2418 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		190,00	1,500	3,000	-855,00		
	SI DETRAGGONO mq/cm					-855,00	2,84	-2'428,20
	<b>Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
2419 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		195,00	0,700	1,250	170,63		
	tubazione tratto ID20-ID22		125,00	0,700	1,250	109,38		
	tubazione tratto ID23-ID55					280,01	5,79	1'621,26
	SOMMANO mc							
2420 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.		195,00	0,700	0,200	27,30		
	Tubazione tratto ID20-ID22		195,00	0,700	0,600	81,90		
	sabbia allettamento		195,00	0,700	0,009	-1,76		
	materiale rinfianco		125,00	0,700	0,200	17,50		
	a detrarre volume tubazione		125,00	0,700	0,600	52,50		
	Tubazione tratto ID23-ID55							
	sabbia allettamento							
	materiale rinfianco							
	<b>A R I P O R T A R E</b>					177,44		9'651'608,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					177,44		9'651'608,64
	a detrarre volume tubazione		125,00		0,009	-1,13		
	Sommano positivi mc					179,20		
	Sommano negativi mc					-2,89		
	SOMMANO mc					176,31	16,97	2'991,98
2421 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1 [mc 280.01] Vedi voce n° 3 [mc 176.31] a detrarre volume tubazione		320,00		0,009	280,01 -176,31 -2,88		
	Sommano positivi mc					280,01		
	Sommano negativi mc					-179,19		
	SOMMANO mc					100,82	8,67	874,11
2422 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1 [mc 280.01] Vedi voce n° 4 [mc 100.82] reimpiego					280,01 -100,82 -179,19		
	Sommano positivi mc					280,01		
	Sommano negativi mc					-280,01		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
2423 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. tubazione tratto ID20-ID22 tubazione tratto ID23-ID24		195,00 125,00			195,00 125,00		
	SOMMANO m					320,00	23,59	7'548,80
2424 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	526,40	1'052,80
2425 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	115,50	462,00
2426 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	391,30	782,60
2427 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	83,30	166,60
2428 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	63,95	1'023,20
2429 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	28,91	462,56
2430 F 01.016z11	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'666'973,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'666'973,29
	tazze e flange mobili: - del diametro di 300 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	261,10	1'566,60
2431 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm sfiato					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,91	57,82
2432 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	198,43	2'381,16
2433 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. sfiato scarico					2,00 5,00		
	SOMMANO m					7,00	23,59	165,13
2434 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" sfiato scarico					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86
2435 NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato automatico a grande portata a doppio galleggianti flangiato EN 1092-1 PN25. Costruzione secondo EN 1074-4 a tre funzioni: 1 - Uscita ... 0 con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. DN 80 mm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	194,10	194,10
2436 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	121,98	1'097,82
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
2437 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
2438 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
2439 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
2440 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 sfiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
2441 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'673'525,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'673'525,66
2442 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,64	117,64
2443 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917 scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,49	145,49
2444 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm armatura blocco scarico	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO Kg.					50,00	1,49	74,50
2445 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C10.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. blocco ancoraggio sarico					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	93,38	93,38
	<b>LAVORAZIONI EFFETTUATE - OG6 - Fognatura nera (SpCat 14) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
2446 Inf 01.021	Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e senza danneggiamenti. Eseguita ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scarifica in corrispondenza innesto rete nera TR19		10,00	6,000		60,00		
	SOMMANO mq					60,00	4,25	255,00
2447 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. altezza demolizione 18 cm		10,00	6,000	0,180	10,80		
	SOMMANO mc					10,80	11,00	118,80
2448 E 01.030g	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon	10,80			12,000	129,60		
	SOMMANO q.li					129,60	30,00	3'888,00
2449 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		10,00	6,000	10,000	600,00		
	SOMMANO mq/cm					600,00	0,91	546,00
2450 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		10,00	6,000	3,000	180,00		
	SOMMANO mq/cm					180,00	2,84	511,20
2451 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione DN200 *(H/peso)=(1,48+1,48+1,49+1,49+1,5)/5) magg. larghezza pozzetti	4,00	100,00 1,70	1,000 0,700	1,488 1,488	148,80 7,08		
	SOMMANO mc					155,88	5,79	902,55
2452 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)					0,00	0,66	0,00
2453 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento		100,00	0,800	0,200	16,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					16,00		9'680'178,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					16,00		9'680'178,22
	materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2) pozzetti *(H/peso=0,2+0,5)		100,00	0,900	0,500	45,00		
			100,00		0,031	-3,10		
		4,00	1,50	0,700	0,700	-2,94		
	Sommano positivi mc					61,00		
	Sommano negativi mc					-6,04		
	SOMMANO mc					54,96	16,97	932,67
2454 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 2 [mc 155.88] Vedi voce n° 4 [mc 54.96] pozzetti *(H/peso=1,488-0,7)					155,88		
						-54,96		
		4,00	1,50	0,700	0,788	-3,31		
	Sommano positivi mc					155,88		
	Sommano negativi mc					-58,27		
	SOMMANO mc					97,61	8,67	846,28
2455 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. materiale di scavo Vedi voce n° 2 [mc 155.88] Vedi voce n° 5 [mc 97.61] materiale pavimentazione stradale	1215,00			0,150	155,88		
						-97,61		
						182,25		
	Sommano positivi mc					338,13		
	Sommano negativi mc					-97,61		
	SOMMANO mc					240,52	11,00	2'645,72
2456 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità materiale di scavo Vedi voce n° 2 [mc 155.88] Vedi voce n° 5 [mc 97.61]					155,88		
						-97,61		
	Sommano positivi mc					155,88		
	Sommano negativi mc					-97,61		
	SOMMANO mc					58,27	10,00	582,70
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
2457 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	40,03	4'003,00
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
2458 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	4,00	1,50	1,500	0,100	0,90		
		4,00	1,20	1,000	0,200	0,96		
	SOMMANO mc					1,86	76,27	141,86
2459 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	181,68	726,72
2460 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					0,00		
	SOMMANO cad					0,00	144,90	0,00
2461 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,47	413,88
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'690'471,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								9'690'471,05
2462 F 02.005f	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE							
	SOMMANO cad					0,00	82,83	0,00
2463 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE							
	SOMMANO cad					4,00	145,86	583,44
2464 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	4,00			30,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	3,40	408,00
2465 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso					120,00		
	SOMMANO kg					120,00	1,40	168,00
2466 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	110,22	440,88
<b>LAVORAZIONI EFFETTUATE - OG6 - Rete idrica (SpCat 15) A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) (Cat 8) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
2467 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) <b>tubazione</b>		185,00	0,600	0,650	-72,15		
	SI DETRAGGONO mc					-72,15	5,79	-417,75
2468 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-42,73		
	SI DETRAGGONO mc					-42,73	16,97	-725,13
2469 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-27,75		
	SI DETRAGGONO mc					-27,75	8,67	-240,59
2470 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1612 [mc 72.15] Vedi voce n° 1614 [mc 27.75] <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>					72,15		
	Sommano positivi mc					72,15		
	Sommano negativi mc					-72,15		
	SOMMANO mc					0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>								
2471 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		185,00			-185,00		
	SI DETRAGGONO m					-185,00	23,59	-4'364,15
2472 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					-2,00		
<b>A R I P O R T A R E</b>						-2,00		9'686'323,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					-2,00		9'686'323,75
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	115,50	-231,00
2473 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					-10,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-10,00	63,95	-639,50
2474 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-10,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-10,00	28,91	-289,10
2475 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	83,30	-166,60
2476 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					-5,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-5,00	198,43	-992,15
2477 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					-5,00		
	<b>SI DETRAGGONO cadauno</b>					-5,00	121,98	-609,90
	<b>A71 - 1° parallela via degli Ulivi (Cat 15) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
2478 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) <b>tubazione</b>		258,00	0,600	0,650	-100,62		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-100,62	5,79	-582,59
2479 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-59,60		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-59,60	16,97	-1'011,41
2480 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-38,70		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-38,70	8,67	-335,53
2481 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1344 [mc 100,62] Vedi voce n° 1346 [mc 38,70] <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>					100,62		
	<b>Somma positivi mc</b>					100,62		
	<b>Somma negativi mc</b>					-100,62		
	<b>SOMMANO mc</b>					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
2482 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		258,00			-258,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-258,00	23,59	-6'086,22
2483 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'675'379,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'675'379,75
						-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	115,50	-231,00
2484 F 01.016206	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					-8,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-8,00	63,95	-511,60
2485 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-8,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-8,00	28,91	-231,28
2486 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					-4,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-4,00	198,43	-793,72
2487 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					-4,00		
	<b>SI DETRAGGONO cadauno</b>					-4,00	121,98	-487,92
	<b>A72 - 2° parallela via degli Ulivi (Cat 16) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
2488 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggosto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) <b>tubazione</b>		210,00	0,600	0,650	-81,90		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-81,90	5,79	-474,20
2489 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-48,51		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-48,51	16,97	-823,21
2490 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-31,50		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-31,50	8,67	-273,11
2491 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1354 [mc 81.90] Vedi voce n° 1356 [mc 31.50] <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>					81,90		
	<b>Sommano positivi mc</b>					81,90		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-81,90		
	<b>SOMMANO mc</b>					0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
2492 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		210,00			-210,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-210,00	23,59	-4'953,90
2493 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	115,50	-231,00
2494	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'666'368,81



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								9'666'368,81
F 01.016z06	l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					-8,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-8,00	63,95	-511,60
2495 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-8,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-8,00	28,91	-231,28
2496 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					-4,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-4,00	198,43	-793,72
2497 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					-4,00		
	<b>SI DETRAGGONO cadauno</b>					-4,00	121,98	-487,92
<b>A80 - Via Barberini (Cat 21) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
2498 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) <b>tubazione</b>		45,00	0,600	0,650	-17,55		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-17,55	5,79	-101,61
2499 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-13,14		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-13,14	16,97	-222,99
2500 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-4,05		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-4,05	8,67	-35,11
2501 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. Vedi voce n° 1383 [mc 17,55] Vedi voce n° 1385 [mc 4,05] <b>a detrarre volume reimpiegato in rilevato</b>					17,55		
	<b>Sommano positivi mc</b>					17,55		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-17,55		
	<b>SOMMANO mc</b>					0,00	11,00	0,00
<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>								
2502 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		45,00			-45,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-45,00	23,59	-1'061,55
2503 F 01.021h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni i ... e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfranchi e rinterri e i pezzi speciali. - Diametro nominale 250 mm - PN 10 <b>tubo guaina</b>					-20,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-20,00	22,36	-447,20
2504 F 01.016m	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 100 mm					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	115,50	-231,00
<b>A R I P O R T A R E</b>								9'662'244,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								9'662'244,83
2505 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm					-4,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-4,00	83,30	-333,20
2506 F 01.016206	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					-8,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-8,00	63,95	-511,60
2507 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-8,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-8,00	28,91	-231,28
2508 F 01.016c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 100 mm <b>scarico</b>					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	83,30	-166,60
2509 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					-4,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-4,00	198,43	-793,72
2510 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm. <b>scarico</b>					-10,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-10,00	23,59	-235,90
2511 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4" <b>scarico</b>					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-1,00	198,43	-198,43
2512 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					-5,00		
	<b>SI DETRAGGONO cadauno</b>					-5,00	121,98	-609,90
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>								
2513 F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 100x100x90 sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917 <b>scarico</b>					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-1,00	145,49	-145,49
2514 F 02.007a	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... o d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 124x124 sp.20 cm carrabile "marcato CE <b>scarico</b>					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-1,00	117,64	-117,64
2515 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm <b>scarico</b>					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-1,00	110,22	-110,22
2516 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm <b>armatura blocco scarico</b>	1,00			50,000	-50,00		
<b>A R I P O R T A R E</b>							-50,00	9'658'790,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					-50,00		9'658'790,85
	<b>SI DETRAGGONO Kg.</b>					-50,00	1,49	-74,50
2517 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. <b>blocco ancoraggio sarico</b>					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-1,00	93,38	-93,38
	<b>A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini (Cat 26) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
2518 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) <b>tubazione</b>		80,00	0,600	0,650	-31,20		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-31,20	5,79	-180,65
2519 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-17,85		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-17,85	16,97	-302,91
2520 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.					-12,63		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-12,63	8,67	-109,50
2521 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1455 [mc 31.20] Vedi voce n° 1457 [mc 12.63] <b>a detrarre volume reimpiato in rilevato</b>					31,20		
	<b>Sommamo positivi mc</b>					-12,63		
	<b>Sommamo negativi mc</b>					-18,57		
	<b>SOMMANO mc</b>					31,20		
						-31,20		
						0,00	11,00	0,00
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
2522 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		80,00			-80,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-80,00	23,59	-1'887,20
2523 F 01.016r	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 300 mm					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	526,40	-1'052,80
2524 F 01.016h	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 300 mm					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	391,30	-782,60
2525 F 01.016z03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 300 mm					-8,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-8,00	142,80	-1'142,40
2526 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					-4,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-4,00	63,95	-255,80
2527 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'652'909,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'652'909,11
	regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-4,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-4,00	28,91	-115,64
2528 F 01.024h	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 8"					-4,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-4,00	576,62	-2'306,48
2529 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	198,43	-396,86
2530 NP.09	Fornitura e posa in opera di chiusino per saracinesche e asta di manovra fissa, con tubo di protezione stagno all'impurità. Asta in acciaio zincato, tubo di protezione in PEAD, profondità di interro da 1 a oltre 2 m.					-4,00		
	<b>SI DETRAGGONO cadauno</b>					-4,00	121,98	-487,92
	<b>LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG3 - Viabilità e segnaletica (SpCat 17) A10 - 1° parallela di Via delle Querce (Cat 1) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
2531 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					9,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					9,00	47,50	427,50
2532 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					6,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					6,00	21,90	131,40
	<b>A11 - 2° parallela di Via delle Querce (Cat 2)</b>							
2533 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					32,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					32,00	47,50	1'520,00
2534 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					14,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					14,00	21,90	306,60
	<b>A20 - Parallela Via Ricci (Cat 3)</b>							
2535 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					34,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					34,00	47,50	1'615,00
2536 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					20,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					20,00	21,90	438,00
	<b>A70 - Prolungamento via degli Ulivi (Cat 14)</b>							
2537 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					11,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					11,00		9'654'040,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					11,00		9'654'040,71
	SOMMANO a corpo					11,00	47,50	522,50
2538 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	21,90	175,20
	<b>A71 - 1° parallela via degli Ulivi (Cat 15)</b>							
2539 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					19,00		
	SOMMANO a corpo					19,00	47,50	902,50
2540 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	21,90	175,20
	<b>A72 - 2° parallela via degli Ulivi (Cat 16)</b>							
2541 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					22,00		
	SOMMANO a corpo					22,00	47,50	1'045,00
	<b>A73 - 3° parallela via degli Ulivi (Cat 17)</b>							
2542 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					24,00		
	SOMMANO a corpo					24,00	47,50	1'140,00
2543 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					7,00		
	SOMMANO a corpo					7,00	21,90	153,30
	<b>A74 - 4° parallela via degli Ulivi (Cat 18)</b>							
2544 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					16,00		
	SOMMANO a corpo					16,00	47,50	760,00
2545 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					9,00		
	SOMMANO a corpo					9,00	21,90	197,10
	<b>A80 - Via Barberini (Cat 21)</b>							
2546 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					13,00		
	SOMMANO a corpo					13,00	47,50	617,50
2547 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					9,00		
	SOMMANO a corpo					9,00	21,90	197,10
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'659'926,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								9'659'926,11
<b>A82 - 2° parallela via Barberini (Cat 23)</b>								
2548 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					15,00		
	SOMMANO a corpo					15,00	47,50	712,50
2549 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	21,90	131,40
<b>A83 - 3° parallela via Barberini (Cat 24)</b>								
2550 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					14,00		
	SOMMANO a corpo					14,00	47,50	665,00
2551 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	21,90	131,40
<b>A84 - 4° parallela via Barberini (Cat 25)</b>								
2552 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					16,00		
	SOMMANO a corpo					16,00	47,50	760,00
2553 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	21,90	175,20
<b>A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini (Cat 26)</b>								
2554 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					9,00		
	SOMMANO a corpo					9,00	47,50	427,50
2555 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					9,00		
	SOMMANO a corpo					9,00	21,90	197,10
<b>A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli (Cat 6)</b>								
2556 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... tto pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					24,00		
	SOMMANO a corpo					24,00	47,50	1'140,00
2557 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					10,00		
	SOMMANO a corpo					10,00	21,90	219,00
<b>A R I P O R T A R E</b>								9'664'485,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'664'485,21
	<b>A100 - Prolungamento via Padre Di Bari (Cat 27)</b>							
2558 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					29,00		
	SOMMANO a corpo					29,00	47,50	1'377,50
2559 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					23,00		
	SOMMANO a corpo					23,00	21,90	503,70
	<b>A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) (Cat 8)</b>							
2560 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					14,00		
	SOMMANO a corpo					14,00	47,50	665,00
2561 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	21,90	131,40
	<b>A40 - Prolungamento via Lattanzio (Cat 7)</b>							
2562 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					28,00		
	SOMMANO a corpo					28,00	47,50	1'330,00
2563 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	21,90	131,40
2564 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. incremento per maggiore superficie accessi e parcheggi		720,00		0,250	180,00		
	SOMMANO mc					180,00	12,75	2'295,00
2565 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: incremento per maggiore superficie accessi e parcheggi		720,00		10,000	7'200,00		
	SOMMANO mq/cm					7'200,00	0,91	6'552,00
2566 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte incremento per maggiore superficie accessi e parcheggi		720,00		3,000	2'160,00		
	SOMMANO mq/cm					2'160,00	2,84	6'134,40
	<b>A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10)</b>							
2567 NPA.01	Sollevamento e sistemazione dei chiusini unificati in ghisa sferoidale, del tipo: - 70 x 70, 60 x 40 o Classe D400 Diametro 600. L'intervento comprende le seguenti lavorazioni: a ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc					14,00		
	SOMMANO a corpo					14,00	47,50	665,00
2568 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.					10,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					10,00		9'684'270,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					10,00		9'684'270,61
	SOMMANO a corpo					10,00	21,90	219,00
	<b>LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG3 - Marciapiedi (SpCat 18) Sovrastuttura marciapiedi (SbCat 4)</b>							
2569 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. incremento superficie lato sud	500,00			0,200	100,00		
	SOMMANO mc					100,00	12,75	1'275,00
2570 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 incremento superficie lato sud	520,00			0,100	52,00		
	SOMMANO mc					52,00	76,27	3'966,04
2571 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq incremento superficie lato sud	520,00			2,300	1'196,00		
	SOMMANO kg					1'196,00	1,55	1'853,80
2572 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 incremento superficie lato sud					520,00		
	SOMMANO mq					520,00	17,93	9'323,60
2573 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm incremento superficie lato sud		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	25,72	1'286,00
	<b>A11 - 2° parallela di Via delle Querce (Cat 2)</b>							
2574 NPA.05	PERCORSI GUIDA PER NON VEDENTI da realizzarsi con piastrelle in cls tattili (cm 20x20) aventi, nella superficie di calpestio, scanalature, calotte sferiche, rigature come da normat ... osizione del sottofono previo scotico, sottostruttura in cls, ecc, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta su marciapiede esistente	2,00	50,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	25,00	2'500,00
	<b>A20 - Parallela Via Ricci (Cat 3)</b>							
2575 NPA.05	PERCORSI GUIDA PER NON VEDENTI da realizzarsi con piastrelle in cls tattili (cm 20x20) aventi, nella superficie di calpestio, scanalature, calotte sferiche, rigature come da normat ... osizione del sottofono previo scotico, sottostruttura in cls, ecc, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	25,00	1'000,00
2576 NPA.04	Realizzazione di rampa per disabili per consentire l'accesso dal piano stradale al piano marciapiede già realizzato. Compresa le eventuali demolizioni, i ripristini, la finitura de ... posa in opera di parapetto metallico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'000,00	2'000,00
	<b>A71 - 1° parallela via degli Ulivi (Cat 15)</b>							
2577 NPA.04	Realizzazione di rampa per disabili per consentire l'accesso dal piano stradale al piano marciapiede già realizzato. Compresa le eventuali demolizioni, i ripristini, la finitura de ... posa in opera di parapetto metallico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'000,00	2'000,00
	<b>A72 - 2° parallela via degli Ulivi (Cat 16)</b>							
2578 NPA.04	Realizzazione di rampa per disabili per consentire l'accesso dal piano stradale al piano marciapiede già realizzato. Compresa le eventuali demolizioni, i ripristini, la finitura de ... posa in opera di parapetto metallico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'000,00	2'000,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'709'694,05



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'709'694,05
	SOMMANO a corpo					2,00		
	<b>A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini (Cat 26)</b>					2,00	1'000,00	2'000,00
2579 NPA.04	Realizzazione di rampa per disabili per consentire l'accesso dal piano stradale al piano marciapiede già realizzato. Compresa le eventuali demolizioni, i ripristini, la finitura de ... posa in opera di parapetto metallico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'000,00	2'000,00
	<b>A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli (Cat 6)</b>							
2580 NPA.05	PERCORSI GUIDA PER NON VEDENTI da realizzarsi con piastrelle in cls tattili (cm 20x20) aventi, nella superficie di calpestio, scanalature, calotte sferiche, rigature come da normat ... osizione del sottofondo previo scotico, sottostruttura in cls, ecc, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	25,00	1'250,00
	<b>A40 - Prolungamento via Lattanzio (Cat 7)</b>							
2581 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	lato nord superficie marciapiede	750,00			0,200	150,00		
	lato sud superficie marciapiede	900,00			0,200	180,00		
	a detrarre quantità considerata nel progetto definitivo							
	lato sx superficie marciapiede	430,00			0,200	-86,00		
	lato dx superficie marciapiede	385,00			0,200	-77,00		
	Sommano positivi mc					330,00		
	Sommano negativi mc					-163,00		
	SOMMANO mc					167,00	12,75	2'129,25
2582 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	lato nord superficie marciapiede	750,00			0,100	75,00		
	lato sud superficie marciapiede	900,00			0,100	90,00		
	a detrarre quantità considerata nel progetto definitivo							
	lato sx superficie marciapiede	430,00			0,100	-43,00		
	lato dx superficie marciapiede	385,00			0,100	-38,50		
	Sommano positivi mc					165,00		
	Sommano negativi mc					-81,50		
	SOMMANO mc					83,50	76,27	6'368,55
2583 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C							
	rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq							
	lato nord superficie marciapiede	750,00			2,300	1'725,00		
	lato sud superficie marciapiede	900,00			2,300	2'070,00		
	a detrarre quantità considerata nel progetto definitivo							
	lato sx superficie marciapiede	430,00			2,300	-989,00		
	lato dx superficie marciapiede	385,00			2,300	-885,50		
	Sommano positivi kg					3'795,00		
	Sommano negativi kg					-1'874,50		
	SOMMANO kg					1'920,50	1,55	2'976,78
2584 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6							
	lato nord superficie marciapiede					750,00		
	lato sud superficie marciapiede					900,00		
	a detrarre percorso tattile non vedenti		150,00	0,600		-90,00		
			100,00	0,600		-60,00		
	a detrarre quantità considerata nel progetto definitivo							
	lato sx superficie marciapiede					-430,00		
	lato dx superficie marciapiede					-385,00		
	Sommano positivi mq					1'650,00		
	Sommano negativi mq					-965,00		
	SOMMANO mq					685,00	17,93	12'282,05
2585 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali).							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'738'700,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'738'700,68
	lato sx lato dx		150,00 200,00	0,600 0,600		90,00 120,00		
	SOMMANO mq					210,00	22,29	4'680,90
2586 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciaarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato nord lato sud a detrarre quantità considerata nel progetto definitivo lato sx lato dx		310,00 380,00			310,00 380,00		
	Sommano positivi ml Sommano negativi ml		275,00 215,00			-275,00 -215,00		
	SOMMANO ml					690,00 -490,00		
	SOMMANO ml					200,00	25,72	5'144,00
2587 NPA.05	PERCORSI GUIDA PER NON VEDENTI da realizzarsi con piastrelle in cls tattili (cm 20x20) aventi, nella superficie di calpestio, scanalature, calotte sferiche, rigature come da normat ... osizione del sottofono previo scotico, sottostruttura in cls, ecc, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	25,00	1'500,00
	<b>LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG6 - Fognatura nera (SpCat 20) A73 - 3° parallela via degli Ulivi (Cat 17) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
2588 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		15,00			15,00		
	SOMMANO a corpo					15,00	145,00	2'175,00
	<b>A82 - 2° parallela via Barberini (Cat 23)</b>							
2589 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		19,00			19,00		
	SOMMANO a corpo					19,00	145,00	2'755,00
	<b>A83 - 3° parallela via Barberini (Cat 24)</b>							
2590 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		15,00			15,00		
	SOMMANO a corpo					15,00	145,00	2'175,00
	<b>A84 - 4° parallela via Barberini (Cat 25)</b>							
2591 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		15,00			15,00		
	SOMMANO a corpo					15,00	145,00	2'175,00
	<b>A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli (Cat 6)</b>							
2592 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		16,00			16,00		
	SOMMANO a corpo					16,00	145,00	2'320,00
	<b>LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG6 - Rete idrica (SpCat 22) A73 - 3° parallela via degli Ulivi (Cat 17)</b>							
2593 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		15,00			15,00		
	SOMMANO a corpo					15,00	145,00	2'175,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'763'800,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								9'763'800,58
<b>A82 - 2° parallela via Barberini (Cat 23)</b>								
2594 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		19,00			19,00		
	SOMMANO a corpo					19,00	145,00	2'755,00
<b>A83 - 3° parallela via Barberini (Cat 24)</b>								
2595 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		15,00			15,00		
	SOMMANO a corpo					15,00	145,00	2'175,00
<b>A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli (Cat 6)</b>								
2596 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		16,00			16,00		
	SOMMANO a corpo					16,00	145,00	2'320,00
<b>LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG6 - Fognatura bianca drenaggi (SpCat 21)</b>								
<b>A71 - 1° parallela via degli Ulivi (Cat 15)</b>								
2597 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		18,00			18,00		
	SOMMANO a corpo					18,00	145,00	2'610,00
<b>A72 - 2° parallela via degli Ulivi (Cat 16)</b>								
2598 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		18,00			18,00		
	SOMMANO a corpo					18,00	145,00	2'610,00
<b>A73 - 3° parallela via degli Ulivi (Cat 17)</b>								
2599 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		15,00			15,00		
	SOMMANO a corpo					15,00	145,00	2'175,00
<b>A74 - 4° parallela via degli Ulivi (Cat 18)</b>								
2600 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		4,00			4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	145,00	580,00
<b>A82 - 2° parallela via Barberini (Cat 23)</b>								
2601 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		19,00			19,00		
	SOMMANO a corpo					19,00	145,00	2'755,00
<b>A83 - 3° parallela via Barberini (Cat 24)</b>								
2602 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.							
<b>A R I P O R T A R E</b>								9'781'780,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'781'780,58
	SOMMANO a corpo		15,00			15,00		
	<b>A84 - 4° parallela via Barberini (Cat 25)</b>					15,00	145,00	2'175,00
2603 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		15,00			15,00		
	SOMMANO a corpo					15,00	145,00	2'175,00
	<b>A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini (Cat 26)</b>							
2604 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		10,00			10,00		
	SOMMANO a corpo					10,00	145,00	1'450,00
	<b>A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10)</b>							
2605 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		34,00			34,00		
	SOMMANO a corpo					34,00	145,00	4'930,00
	<b>A10 - 1° parallela di Via delle Querce (Cat 1)</b>							
2606 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		40,00			40,00		
	SOMMANO a corpo					40,00	145,00	5'800,00
	<b>A20 - Parallela Via Ricci (Cat 3)</b>							
2607 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		24,00			24,00		
	SOMMANO a corpo					24,00	145,00	3'480,00
	<b>A11 - 2° parallela di Via delle Querce (Cat 2)</b>							
2608 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		20,00			20,00		
	SOMMANO a corpo					20,00	145,00	2'900,00
	<b>A40 - Prolungamento via Lattanzio (Cat 7)</b>							
2609 NPA.03	Compenso per attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura,etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognan ... ola volta per ciascun sottoservizio o gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 1,5.		34,00			34,00		
	SOMMANO a corpo					34,00	145,00	4'930,00
	<b>LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG3 - Viabilità e segnaletica (SpCat 17)</b>							
	<b>A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) (Cat 8)</b>							
	<b>Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
2610 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. Superficie tratto <b>a detrarre superficie già considerata nel Progetto definitivo</b>	4000,00	170,00	8,000	0,250 0,250	1'000,00 -340,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'000,00 -340,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					660,00		9'809'620,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					660,00		9'809'620,58
	SOMMANO mc					660,00	12,75	8'415,00
2611 Inf 01.009	<p>Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Superficie tratto a detrarre superficie già considerata il Progetto definitivo</p>	4000,00	170,00	8,000	10,000 10,000	40'000,00 -13'600,00		
	Sommano positivi mq/cm Sommano negativi mq/cm					40'000,00 -13'600,00		
	SOMMANO mq/cm					26'400,00	0,91	24'024,00
2612 NP.02	<p>Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Superficie tratto a detrarre superficie già considerata il Progetto definitivo</p>	4000,00	170,00	8,000	3,000 3,000	12'000,00 -4'080,00		
	Sommano positivi mq/cm Sommano negativi mq/cm					12'000,00 -4'080,00		
	SOMMANO mq/cm					7'920,00	2,84	22'492,80
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
2613 Inf 01.089a	<p>Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto attraversamenti pedonali</p>	3,00	6,50	3,000		58,50		
	SOMMANO mq					58,50	2,24	131,04
2614 Inf 01.087a	<p>Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm linee parcheggi (par.ug.=155/2,5)</p>	62,00	150,00 5,00			150,00 310,00		
	SOMMANO ml					460,00	0,26	119,60
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
2615 Inf 01.057	<p>Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.</p>					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	32,01	256,08
2616 Inf 01.058	<p>Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta</p>					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,21	49,68
2617 Inf 01.059l	<p>Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32
2618 Inf 01.061b	<p>Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
2619 Inf 01.068p	<p>Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm</p>					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,84	143,36
	<b>LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG3 - Marciapiedi (SpCat 18) Sovrastuttura marciapiedi (SbCat 4)</b>							
2620 Inf 01.007	<p>Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato nord superficie marciapiede lato sud superficie marciapiede A detrarre quantità già considerate nel progetto definitivo</p>	1200,00 800,00			0,200 0,200	240,00 160,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					400,00		9'865'433,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					400,00		9'865'433,04
	lato nord superficie marciapiede	280,00			0,200	-56,00		
	lato sud superficie marciapiede	330,00			0,200	-66,00		
	Sommano positivi mc					400,00		
	Sommano negativi mc					-122,00		
	SOMMANO mc					278,00	12,75	3'544,50
2621 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
	lato nord superficie marciapiede	1200,00			0,100	120,00		
	lato sud superficie marciapiede	800,00			0,100	80,00		
	A detrarre quantità già considerate nel progetto definitivo							
	lato nord superficie marciapiede	280,00			0,100	-28,00		
	lato sud superficie marciapiede	330,00			0,100	-33,00		
	Sommano positivi mc					200,00		
	Sommano negativi mc					-61,00		
	SOMMANO mc					139,00	76,27	10'601,53
2622 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C							
	rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq							
	lato nord superficie marciapiede	1200,00			2,300	2'760,00		
	lato sud superficie marciapiede	800,00			2,300	1'840,00		
	A detrarre quantità già considerate nel progetto definitivo							
	lato nord superficie marciapiede	280,00			2,300	-644,00		
	lato sud superficie marciapiede	330,00			2,300	-759,00		
	Sommano positivi kg					4'600,00		
	Sommano negativi kg					-1'403,00		
	SOMMANO kg					3'197,00	1,55	4'955,35
2623 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6							
	lato nord superficie marciapiede					1'200,00		
	lato sud superficie marciapiede					800,00		
	a detrarre percorso tattile non vedenti		150,00	0,600		-90,00		
			50,00	0,600		-30,00		
	Sommano positivi mq					2'000,00		
	Sommano negativi mq					-120,00		
	SOMMANO mq					1'880,00	17,93	33'708,40
2624 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali).							
	lato nord		150,00	0,600		90,00		
	lato sud		150,00	0,600		90,00		
	A detrarre quantità già considerate nel progetto definitivo							
	lato nord superficie marciapiede		150,00	0,600		-90,00		
	lato sud superficie marciapiede		150,00	0,600		-90,00		
	Sommano positivi mq					180,00		
	Sommano negativi mq					-180,00		
	SOMMANO mq					0,00	22,29	0,00
2625 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm							
	lato nord-parcheggio		350,00			350,00		
	lato sud		250,00			250,00		
	lato sx		160,00			-160,00		
	lato dx		170,00			-170,00		
	Sommano positivi ml					600,00		
	Sommano negativi ml					-330,00		
	SOMMANO ml					270,00	25,72	6'944,40
	<b>LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG3 - piste ciclabili (SpCat 19) Sovrastruttura pista ciclabile (SbCat 5)</b>							
2626 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	pista ciclabile carreggiata direzione est		220,00	2,000	0,420	184,80		
	pista ciclabile carreggiata direzione ovest		220,00	2,000	0,420	184,80		
	SOMMANO mc					369,60	12,75	4'712,40
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'929'899,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>									9'929'899,62
2627 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		220,00 220,00	1,800 1,800	0,100 0,100	39,60 39,60			
	SOMMANO mc					79,20	76,27	6'040,58	
2628 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest	1,10 1,10	220,00 220,00	1,500 1,500	2,300 2,300	834,90 834,90			
	SOMMANO kg					1'669,80	1,55	2'588,19	
2629 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido. pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		220,00 220,00	1,500 1,500		330,00 330,00			
	SOMMANO mq					660,00	23,10	15'246,00	
2630 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest		220,00 220,00	0,300 0,300		66,00 66,00			
	SOMMANO mq					132,00	17,93	2'366,76	
2631 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm		440,00			440,00			
	SOMMANO ml					440,00	25,72	11'316,80	
<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>									
2632 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto simbolo bicicletta freccia direzione					6,00 6,00			
	SOMMANO mq					12,00	2,24	26,88	
2633 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm pista ciclabile carreggiata direzione est pista ciclabile carreggiata direzione ovest	2,00 2,00	215,00 215,00			430,00 430,00			
	SOMMANO ml					860,00	0,26	223,60	
<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>									
2634 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					6,00			
	SOMMANO cad					6,00	32,01	192,06	
2635 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					6,00			
	SOMMANO cad					6,00	6,21	37,26	
2636 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classII: - lato 60 cm					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	47,16	94,32	
2637 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classII: - diametro 60 cm					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	41,03	82,06	
<b>A R I P O R T A R E</b>									9'968'114,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'968'114,13
2638 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,29	86,58
	<b>LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG3 - Movimenti terra (SpCat 23) A40 - Prolungamento via Lattanzio (Cat 7)</b>							
2639 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) incremento per realizzazione marciapiedi incremento per realizzazione accessi e parcheggi	835,00 720,00			0,500 0,500	417,50 360,00		
	SOMMANO mc					777,50	4,94	3'840,85
2640 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.					777,50		
	SOMMANO mc					777,50	11,00	8'552,50
2641 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità					777,50		
	SOMMANO mc					777,50	10,00	7'775,00
	<b>A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) (Cat 8)</b>							
2642 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) incremento per realizzazione marciapiedi e parcheggio *(par.ug.=4000+1390+880)	6270,00			0,500	3'135,00		
	SOMMANO mc					3'135,00	4,94	15'486,90
2643 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.					3'135,00		
	SOMMANO mc					3'135,00	11,00	34'485,00
2644 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità					3'135,00		
	SOMMANO mc					3'135,00	10,00	31'350,00
	<b>A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10)</b>							
2645 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) incremento per realizzazione marciapiedi	520,00			0,500	260,00		
	SOMMANO mc					260,00	4,94	1'284,40
2646 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.					260,00		
	SOMMANO mc					260,00	11,00	2'860,00
2647 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità					260,00		
	SOMMANO mc					260,00	10,00	2'600,00
	<b>LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG3 - Viabilità e segnaletica (SpCat 17) A80 - Via Barberini (Cat 21) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'076'435,36



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'076'435,36
2648 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. tratto sez.1 a sez.5 tratto da sez.8 a se.10 a detrarre superficie già considerata nel progetto definitivo carreggiata est carreggiata ovest	1200,00 1400,00			0,250 0,250	300,00 350,00		
			170,00 170,00	5,700 5,700	0,250 0,250	-242,25 -242,25		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					650,00 -484,50		
	SOMMANO mc					165,50	12,75	2'110,13
2649 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: tratto sez.1 a sez.5 tratto da sez.8 a se.10 a detrarre superficie già considerata nel progetto definitivo carreggiata est carreggiata ovest	1200,00 1400,00			10,000 10,000	12'000,00 14'000,00		
			170,00 170,00	5,700 5,700	10,000 10,000	-9'690,00 -9'690,00		
	Sommano positivi mq/cm Sommano negativi mq/cm					26'000,00 -19'380,00		
	SOMMANO mq/cm					6'620,00	0,91	6'024,20
2650 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte tratto sez.1 a sez.5 tratto da sez.8 a se.10 a detrarre superficie già considerata nel progetto definitivo carreggiata est carreggiata ovest	1200,00 1400,00			3,000 3,000	3'600,00 4'200,00		
			170,00 170,00	5,700 5,700	3,000 3,000	-2'907,00 -2'907,00		
	Sommano positivi mq/cm Sommano negativi mq/cm					7'800,00 -5'814,00		
	SOMMANO mq/cm					1'986,00	2,84	5'640,24
<b>LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG3 - Marciapiedi (SpCat 18) Sovrastruttura marciapiedi (SbCat 4)</b>								
2651 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. Tratto A80-1 a A80-4 Tratto A80-7 a A80-10 A detrarre superficie considerata nel progetto definitivo lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	700,00 850,00			0,200 0,200	140,00 170,00		
			450,00 410,00		0,200 0,200	-90,00 -82,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					310,00 -172,00		
	SOMMANO mc					138,00	12,75	1'759,50
2652 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 Tratto A80-1 a A80-4 Tratto A80-7 a A80-10 A detrarre superficie considerata nel progetto definitivo lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	700,00 850,00			0,100 0,100	70,00 85,00		
			450,00 410,00		0,100 0,100	-45,00 -41,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					155,00 -86,00		
	SOMMANO mc					69,00	76,27	5'262,63
2653 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq Tratto A80-1 a A80-4 Tratto A80-7 a A80-10 A detrarre superficie considerata nel progetto definitivo lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	700,00 850,00			2,300 2,300	1'610,00 1'955,00		
			450,00 410,00		2,300 2,300	-1'035,00 -943,00		
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg					3'565,00 -1'978,00		
	SOMMANO kg					1'587,00	1,55	2'459,85
2654	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in							
<b>A R I P O R T A R E</b>								10'099'691,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'099'691,91
E 12.009b	opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 Tratto A80-1 a A80-4 Tratto A80-7 a A80-10 <b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>					700,00 850,00 -96,00 -84,00		
	A detrarre superficie considerata nel progetto definitivo <b>lato sx superficie marciapiede</b> <b>lato dx superficie marciapiede</b>					-450,00 -410,00 96,00 84,00		
	Sommano positivi mq <b>Sommano negativi mq</b>					1'730,00 -1'040,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					690,00	17,93	12'371,70
2655 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx A detrarre superficie considerata nel progetto definitivo <b>a detrarre percorso tattile non vedenti</b>					96,00 84,00 -96,00 -84,00		
	Sommano positivi mq <b>Sommano negativi mq</b>					180,00 -180,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					0,00	22,29	0,00
2656 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a boccia sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm Tratto A80-1 a A80-4 Tratto A80-7 a A80-10 A detrarre superficie considerata nel progetto definitivo <b>lato sx</b> <b>lato dx</b>	2,00 2,00	150,00 180,00			300,00 360,00 -180,00 -155,00		
	Sommano positivi ml <b>Sommano negativi ml</b>					660,00 -335,00		
	<b>SOMMANO ml</b>					325,00	25,72	8'359,00
<b>LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG3 - Movimenti terra (SpCat 23)</b>								
2657 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) incremento per realizzazione marciapiedi e strada *(par.ug.=680+690)	1370,00			0,500	685,00		
	<b>SOMMANO mc</b>					685,00	4,94	3'383,90
2658 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.					685,00		
	<b>SOMMANO mc</b>					685,00	11,00	7'535,00
2659 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità					685,00		
	<b>SOMMANO mc</b>					685,00	10,00	6'850,00
<b>MODIFICA RECAPITO FOGNATURA - OG6 - Rete bianca e drenaggi (SpCat 16) Impianti di trattamento e accumulo B (Cat 37)</b>								
2660 NP.FB.09	Fornitura e posa in opera di tubazione di mandata per sollevamento acque di pioggia in PEAD PN 10 tipo PE 100 DE 150 mm compreso l'onere per lo scavo il rinterro e gli eventuali ri ... i, nonchè, il collegamento all'impianto di sollevamento e le opere necessarie per l'allacciamento al pozzetto di sbocco. Tubazione di mandata dal sollevamento dell'impianto B al collettore di Via Da Vinci A detrarre mandata prevista in progetto definitivo <b>Tubazione di mandata dal sollevamento dell'impianto B al collettore di Via Barberini</b>		670,00 790,00			670,00 -790,00		
	Sommano positivi m <b>Sommano negativi m</b>					670,00 -790,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-120,00	77,49	-9'298,80
<b>OG6 Nuove Opere - Perizia n. 1 (SpCat 24) A71 - 1° parallela via degli Ulivi (Cat 15)</b>								
<b>A R I P O R T A R E</b>								10'128'892,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'128'892,71
2661 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 *(H/peso=(2,2+1,90)/2) per pozzetti d'ispezione	1,00	30,00 0,50	1,000 1,500	2,050 1,950	61,50 1,46		
	SOMMANO mc					62,96	5,79	364,54
2662 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=2,4-0,9)		30,00	1,000	1,500	45,00		
	SOMMANO mc					45,00	8,67	390,15
2663 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14)	0,20	30,00 30,00	1,000	0,550	16,50 -6,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					16,50 -6,00		
	SOMMANO mc					10,50	16,97	178,19
2664 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2663 [mc 10.50] volume tubazione DN 500 volume pozzetto	1,00	0,50	1,500	1,950	10,50 6,00 1,46		
	SOMMANO mc					17,96	11,00	197,56
2665 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 2664 [mc 17.96]					17,96		
	SOMMANO mc					17,96	10,00	179,60
2666 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	75,99	2'279,70
2667 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
2668 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
2669 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
2670 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO kg					12,00	3,40	40,80
2671 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO kg					12,00	1,40	16,80
2672 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					1,00		
	SOMMANO mc					1,00		
<b>A R I P O R T A R E</b>							1,00	10'133'012,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,00		10'133'012,49
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
	<b>A72 - 2° parallela via degli Ulivi (Cat 16)</b>							
2673 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie	1,00 4,00	22,00 0,50 61,00	1,000 1,500 0,600 0,400	2,600 2,700 0,600 0,800	57,20 2,03 0,86 19,52		
	SOMMANO mc					79,61	5,79	460,94
2674 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		22,00 0,50	1,000 1,500	0,600 0,700	13,20 0,53		
	SOMMANO mc					13,73	0,66	9,06
2675 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 rinterro tubazione caditoie		22,00 61,00	1,000 0,400	1,700 0,200	37,40 4,88		
	SOMMANO mc					42,28	8,67	366,57
2676 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfinco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfinco tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20	22,00 22,00 61,00 61,00	1,000 0,400	0,900 0,400 0,031	19,80 -4,40 9,76 -1,89		
	Sommano positivi mc					29,56		
	Sommano negativi mc					-6,29		
	SOMMANO mc					23,27	16,97	394,89
2677 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2676 [mc 23.27] volume tubazione DN 500 volume tubazione DN 200 caditoie pozzetti	4,00 1,00	0,60 0,50	0,600 1,500	0,600 2,700	0,86 2,03		
	SOMMANO mc					32,45	11,00	356,95
2678 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 2677 [mc 32.45]					32,45		
	SOMMANO mc					32,45	10,00	324,50
2679 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfinco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		22,00			22,00		
	SOMMANO m					22,00	75,99	1'671,78
2680 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	73,43	293,72
2681 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezza artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulaz ... , esclusi il materiale di rinfinco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.		61,00			61,00		
	SOMMANO m					61,00	10,69	652,09
2682 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfinchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		10'137'653,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,00		10'137'653,21
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
2683 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
2684 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,47	103,47
2685 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
2686 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO kg					16,00	3,40	54,40
2687 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO kg					16,00	1,40	22,40
2688 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	95,48	381,92
2689 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
	<b>A73 - 3° parallela via degli Ulivi (Cat 17)</b>							
2690 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione DN 500 *(H/peso=(2,3+1,95)/2) pozzetti di ispezione scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie	1,00 4,00	17,00 0,50 0,60 100,00	1,000 1,500 0,600 0,400	2,125 2,050 0,600 0,600	36,13 1,54 0,86 24,00		
	SOMMANO mc					62,53	5,79	362,05
2691 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 rinterro tubazione caditoie		17,00 100,00	1,000 0,400	1,500 0,200	25,50 8,00		
	SOMMANO mc					33,50	8,67	290,45
2692 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2691 [mc 33.50] volume DN 500 volume DN 200 caditoie pozzetti					33,50 3,40 3,10 0,86 1,54		
	SOMMANO mc	4,00 1,00	0,60 0,50	0,600 1,500	0,600 2,050	42,40	11,00	466,40
2693 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'139'916,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'139'916,96
	Vedi voce n° 2692 [mc 42.40]					42,40		
	SOMMANO mc					42,40	10,00	424,00
2694 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfianco tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20	17,00 17,00 100,00 100,00	1,000 0,400	0,600 0,400 0,031	10,20 -3,40 16,00 -3,10		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					26,20 -6,50		
	SOMMANO mc					19,70	16,97	334,31
2695 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	73,43	293,72
2696 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		17,00			17,00		
	SOMMANO m					17,00	75,99	1'291,83
2697 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
2698 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,47	103,47
2699 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
2700 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impieghi di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO kg					10,00	3,40	34,00
2701 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO kg					10,00	1,40	14,00
2702 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
2703 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	95,48	381,92
2704 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metri di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		17,00 0,50	1,000 1,500	0,150 0,050	2,55 0,04		
	SOMMANO mc					2,59	0,66	1,71
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'143'233,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'143'233,68
2705 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rifianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	10,69	1'069,00
	<b>A74 - 4° parallela via degli Ulivi (Cat 18)</b>							
2706 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie	1,00 4,00	30,00 1,50 0,60 100,00	1,000 1,500 0,600 0,400	2,750 2,850 0,600 0,800	82,50 6,41 0,86 32,00		
	SOMMANO mc					121,77	5,79	705,05
2707 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		30,00 0,50	1,000 1,500	0,750 0,850	22,50 0,64		
	SOMMANO mc					23,14	0,66	15,27
2708 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 rinterro tubazione caditoie		30,00 100,00	1,000 0,400	1,850 0,200	55,50 8,00		
	SOMMANO mc					63,50	8,67	550,55
2709 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfianco tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20	30,00 30,00 100,00 100,00	1,000 0,400	0,900 0,400	27,00 -6,00 16,00 -3,10		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					43,00 -9,10		
	SOMMANO mc					33,90	16,97	575,28
2710 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2709 [mc 33,90] volume DN 500 volume DN 200 caditoie pozzetti	4,00 1,00	0,60 0,50	0,600 1,500	0,600 2,850	33,90 6,00 3,10 0,86 2,14		
	SOMMANO mc					46,00	11,00	506,00
2711 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 2710 [mc 46,00]					46,00		
	SOMMANO mc					46,00	10,00	460,00
2712 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rifianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	75,99	2'279,70
2713 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoie stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	73,43	293,72
2714 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rifianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	10,69	1'069,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'150'757,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'150'757,25
2715 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
2716 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
2717 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,47	103,47
2718 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
2719 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	7,00			2,000	14,00		
	SOMMANO kg					14,00	3,40	47,60
2720 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	7,00			2,000	14,00		
	SOMMANO kg					14,00	1,40	19,60
2721 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchio; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	95,48	381,92
2722 F 02.022e01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
<b>A80 - Via Barberini (Cat 21)</b>								
2723 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 *(H/peso=(1,85+2,2)/2) per pozzetti d'ispezione scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie	1,00 4,00	30,00 0,50 0,60 100,00	1,000 1,500 0,600 0,600	2,025 1,950 0,600 0,800	60,75 1,46 0,86 48,00		
	SOMMANO mc					111,07	5,79	643,10
2724 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 rinterro tubazione caditoie		30,00 101,00	1,000 0,400	1,125 0,200	33,75 8,08		
	SOMMANO mc					41,83	8,67	362,67
2725 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfianco tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20	30,00 30,00 100,00 100,00	1,000 0,400	0,900 0,400 0,400 0,031	27,00 -6,00 16,00 -3,10		
	Sommano positivi mc					43,00		
	Sommano negativi mc					-9,10		
	SOMMANO mc					33,90	16,97	575,28
<b>A R I P O R T A R E</b>								10'153'473,55



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'153'473,55
2726 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2725 [mc 33.90] volume DN 500 volume DN 200 caditoie pozzetti					33,90 6,00 3,10 0,86 1,46		
	SOMMANO mc	4,00 1,00	0,60 0,50	0,600 1,500	0,600 1,950	45,32	11,00	498,52
2727 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 2726 [mc 45.32]					45,32		
	SOMMANO mc					45,32	10,00	453,20
2728 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfilo ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		30,00			30,00		
	SOMMANO m		30,00			30,00	75,99	2'279,70
2729 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	73,43	293,72
2730 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfilo e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.		100,00			100,00		
	SOMMANO m		100,00			100,00	10,69	1'069,00
2731 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfilo e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
2732 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfilo. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,47	103,47
2733 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
2734 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO kg	5,00			2,000	10,00	3,40	34,00
2735 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO kg	5,00			2,000	10,00	1,40	14,00
2736 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchio; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	95,48	381,92
2737 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		10'158'928,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>					1,00		10'158'928,62	
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22	
	<b>A81 - 1° parallela via Barberini (Cat 22)</b>								
2738 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie		15,00 0,50 3,00	1,000 1,500 0,600 0,400	2,150 2,250 0,800 0,600	32,25 1,69 0,86 14,40			
	SOMMANO mc					49,20	5,79	284,87	
2739 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		15,00 0,50	1,000 1,500	0,150 0,250	2,25 0,19			
	SOMMANO mc					2,44	0,66	1,61	
2740 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 rinterro tubazione caditoie		15,00 60,00	1,000 0,400	1,250 0,200	18,75 4,80			
	SOMMANO mc					23,55	8,67	204,18	
2741 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. tubazione DN 500 <b>a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14)</b> rinfinco tubazioni caditoie <b>a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)</b>	0,20	15,00 15,00 60,00 60,00	1,000 0,400	0,900 0,400 0,031	13,50 -3,00 9,60 -1,86			
	Sommano positivi mc					23,10			
	Sommano negativi mc					-4,86			
	SOMMANO mc					18,24	16,97	309,53	
2742 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2741 [mc 18,24] volume DN 500 volume DN 200 caditoie pozzeti		3,00 1,00	0,60 0,50	0,600 1,500	0,600 2,250	18,24 3,00 1,86 0,65 1,69		
	SOMMANO mc					25,44	11,00	279,84	
2743 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 2742 [mc 25,44]					25,44			
	SOMMANO mc					25,44	10,00	254,40	
2744 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfinco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		15,00			15,00			
	SOMMANO m					15,00	75,99	1'139,85	
2745 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					3,00			
	SOMMANO cad					3,00	73,43	220,29	
2746 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezza artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulaz ... , esclusi il materiale di rinfinco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.		60,00			60,00			
	SOMMANO m					60,00	10,69	641,40	
2747 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfinchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					1,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		10'162'374,81	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,00		10'162'374,81
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
2748 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
2749 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
2750 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO kg					12,00	3,40	40,80
2751 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO kg					12,00	1,40	16,80
2752 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	95,48	286,44
2753 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
<b>A82 - 2° parallela via Barberini (Cat 23)</b>								
2754 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 per pozzetti d'ispezione scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie	1,00 3,00	30,00 0,50 60,00	1,000 1,500 0,600 0,400	2,550 2,650 0,800 0,600	76,50 1,99 0,86 14,40		
	SOMMANO mc					93,75	5,79	542,81
2755 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		30,00 0,50	1,000 1,500	0,550 0,550	16,50 0,41		
	SOMMANO mc					16,91	0,66	11,16
2756 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 rinterro tubazione caditoie		30,00 60,00	1,000 0,400	1,650 0,200	49,50 4,80		
	SOMMANO mc					54,30	8,67	470,78
2757 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfiacco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfiacco tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20	30,00 30,00 60,00 60,00	1,000	0,900	27,00 -6,00 9,60 -1,86		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					36,60 -7,86		
	SOMMANO mc					28,74	16,97	487,72
2758 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'164'813,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'164'813,98
	con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2757 [mc 28.74] volume DN 500 volume DN 200 caditoie pozzetti	3,00 1,00	0,60 0,50	0,600 1,500	0,600 2,650	28,74 6,00 1,86 0,65 1,99		
	SOMMANO mc					39,24	11,00	431,64
2759 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità quantità voce E 01.027					43,39		
	SOMMANO mc					43,39	10,00	433,90
2760 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	75,99	2'279,70
2761 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	73,43	220,29
2762 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	10,69	641,40
2763 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
2764 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
2765 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,47	103,47
2766 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
2767 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, comprese ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	7,00			2,000	14,00		
	SOMMANO kg					14,00	3,40	47,60
2768 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	7,00			2,000	14,00		
	SOMMANO kg					14,00	1,40	19,60
2769 F 02.024b02	Fornitura e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	95,48	286,44
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'169'750,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'169'750,46
2770 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
	<b>A83 - 3° parallela via Barberini (Cat 24)</b>							
2771 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 *(H/peso=(2,1+2,2)/2) per pozzetti d'ispezione scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie		26,00	1,000	2,150	55,90		
		1,00	0,50	1,500	2,200	1,65		
		3,00	0,60	0,600	0,600	0,65		
			60,00	0,400	0,600	14,40		
	SOMMANO mc					72,60	5,79	420,35
2772 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		26,00	1,000	0,150	3,90		
			0,50	1,500	0,200	0,15		
	SOMMANO mc					4,05	0,66	2,67
2773 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 rinterro tubazione caditoie		26,00	1,000	1,250	32,50		
			60,00	0,400	0,200	4,80		
	SOMMANO mc					37,30	8,67	323,39
2774 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfiacco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfiacco tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)		26,00	1,000	0,900	23,40		
		0,20	26,00			-5,20		
			60,00	0,400	0,400	9,60		
			60,00		0,031	-1,86		
	Sommano positivi mc					33,00		
	Sommano negativi mc					-7,06		
	SOMMANO mc					25,94	16,97	440,20
2775 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2774 [mc 25.94] volume DN 500 Volume DN 200 caditoie pozzetti					25,94		
						5,20		
						1,86		
		3,00	0,60	0,600	0,600	0,65		
		1,00	0,50	1,500	2,200	1,65		
	SOMMANO mc					35,30	11,00	388,30
2776 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 2775 [mc 35.30]					35,30		
	SOMMANO mc					35,30	10,00	353,00
2777 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfiacco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	75,99	1'975,74
2778 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoie stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	73,43	220,29
2779 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	95,48	286,44
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'174'271,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'174'271,06
2780 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianno e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	10,69	641,40
2781 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	181,68	181,68
2782 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	144,90	144,90
2783 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	145,86	145,86
2784 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO kg					12,00	3,40	40,80
2785 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO kg					12,00	1,40	16,80
2786 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchio; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	95,48	286,44
2787 F 02.022e01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
<b>A84 - 4° parallela via Barberini (Cat 25)</b>								
2788 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie	6,00	0,60 101,00	0,600 0,600	0,600 0,800	1,30 48,48		
	SOMMANO mc					49,78	5,79	288,23
2789 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione caditoie		101,00	0,400	0,200	8,08		
	SOMMANO mc					8,08	8,67	70,05
2790 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinfianno tubazioni caditoie <b>a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)</b>		101,00 <b>101,00</b>	0,400	0,400 <b>0,031</b>	16,16 <b>-3,13</b>		
	Sommano positivi mc					16,16		
	Sommano negativi mc					-3,13		
	SOMMANO mc					13,03	16,97	221,12
2791 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.							
<b>A R I P O R T A R E</b>								10'176'418,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'176'418,56
	quantità materiale arido volume DN 200 caditoie	6,00	0,60	0,600	0,600	13,03 3,13 1,30		
	SOMMANO mc					17,46	11,00	192,06
2792 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità quantità voce E 01.027					17,46		
	SOMMANO mc					17,46	10,00	174,60
2793 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	73,43	440,58
2794 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	95,48	572,88
2795 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rifianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.		101,00			101,00		
	SOMMANO m					101,00	10,69	1'079,69
	<b>A20 - da A85 a A103 (Cat 47)</b>							
2796 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 *(H/peso=(2,95+2,05)/2) per pozzetti d'ispezione *(H/peso=(2,70+2,15)/2) scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie	2,00 5,00	62,00 0,50 0,60 44,00	1,000 1,500 0,600 0,600	2,500 2,425 0,600 0,800	155,00 3,64 1,08 21,12		
	SOMMANO mc					180,84	5,79	1'047,06
2797 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		62,00 0,50	1,000 1,500	0,500 0,425	31,00 0,32		
	SOMMANO mc					31,32	0,66	20,67
2798 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=2,5-0,9) rinterro tubazione caditoie		62,00 44,00	1,000 0,400	1,600 0,200	99,20 3,52		
	SOMMANO mc					102,72	8,67	890,58
2799 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) rinfianco tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)	0,20	62,00 44,00 44,00	1,000 0,400	0,900 0,400	55,80 -12,40 7,04 -1,36		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					62,84 -13,76		
	SOMMANO mc					49,08	16,97	832,89
2800 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2799 [mc 49.08] volume DN 500 volume DN 200 pozzetti caditoie	2,00 5,00	0,50 0,60	1,500 0,600	2,420 0,600	49,08 12,40 1,36 3,63 1,08		
	SOMMANO mc					67,55	11,00	743,05
2801	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'182'412,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'182'412,62
E 01.030p	gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 2800 [mc 67.55]					67,55		
	SOMMANO mc					67,55	10,00	675,50
2802 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		62,00			62,00		
	SOMMANO m					62,00	75,99	4711,38
2803 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	73,43	367,15
2804 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.		44,00			44,00		
	SOMMANO m					44,00	10,69	470,36
2805 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	181,68	363,36
2806 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	144,90	289,80
2807 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	145,86	291,72
2808 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Scaletta per accesso al pozzetto	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO kg					12,00	3,40	40,80
2809 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso Zincatura scaletta di accesso al pozzetto	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO kg					12,00	1,40	16,80
2810 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	95,48	477,40
2811 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,22	220,44
<b>A30 - da A70 a A71 (Cat 48)</b>								
2812 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 500 *(H/peso=(1,9+1,3)/2) scavo per posa DN 315 *(H/peso=(1,3+1,2)/2) per pozzetti d'ispezione *(H/peso=(1,6+1,25)/2) scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie		60,00	1,000	1,600	96,00		
			45,00	0,800	1,250	45,00		
		4,00	0,50	1,500	1,425	4,28		
		7,00	0,60	0,600	0,600	1,51		
			60,00	0,600	0,800	28,80		
<b>A R I P O R T A R E</b>						175,59		10'190'337,33



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					175,59		10'190'337,33
	SOMMANO mc					175,59	5,79	1'016,67
2813 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 500 *(H/peso=1,6-0,9) rinterro tubazione DN 315 *(H/peso=(1,25-0,9)/2) rinterro tubazione caditoie		60,00	1,000	0,700	42,00		
			45,00	0,800	0,175	6,30		
			60,00	0,400	0,200	4,80		
	SOMMANO mc					53,10	8,67	460,38
2814 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfianco tubazione DN 500 rinfianco tubazione DN 315 a detrarre volume DN 500 *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) a detrarre volume DN 315 *(par.ug.=0,16*0,16*3,14) rinfianco tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)		60,00	1,000	0,900	54,00		
			45,00	0,800	0,900	32,40		
		0,20	60,00			-12,00		
		0,08	45,00			-3,60		
			60,00	0,400	0,400	9,60		
			60,00		0,031	-1,86		
	Sommano positivi mc					96,00		
	Sommano negativi mc					-17,46		
	SOMMANO mc					78,54	16,97	1'332,82
2815 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2814 [mc 78.54] volume DN 500 volume DN 200 caditoie pozzetti		7,00	0,60	0,600	1,51		
			4,00	0,50	1,500	4,28		
	SOMMANO mc					98,19	11,00	1'080,09
2816 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 2815 [mc 98.19]					98,19		
	SOMMANO mc					98,19	10,00	981,90
2817 F 01.001c	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 500 mm DN 500		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	75,99	4'559,40
2818 NP2 F01.05z12	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in press ... a, esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN16. Diametro esterno mm.315 DN 315		45,00			45,00		
	SOMMANO ml					45,00	29,34	1'320,30
2819 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	73,43	514,01
2820 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200.		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	10,69	641,40
2821 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	181,68	726,72
2822 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	145,86	583,44
	<b>A RIPORTARE</b>							10'203'554,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'203'554,46
2823 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	3,00			2,000	6,00		
	SOMMANO kg					6,00	3,40	20,40
2824 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	3,00			2,000	6,00		
	SOMMANO kg					6,00	1,40	8,40
2825 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					7,00		
	SOMMANO cad.					7,00	95,48	668,36
2826 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	110,22	440,88
<b>A40 Griglia (Cat 49)</b>								
2827 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)		16,00 1,00	1,000 1,000	0,900 0,900	14,40 0,90		
	SOMMANO mc					15,30	5,79	88,59
2828 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.					15,30		
	SOMMANO mc					15,30	11,00	168,30
2829 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità					15,30		
	SOMMANO mc					15,30	10,00	153,00
2830 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 sottofondazione rinterro <b>a detrarre volume canalette</b>		16,00 16,00 16,00	1,000 1,000 0,800	0,100 0,900 0,900	1,60 14,40 -11,52		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					16,00 -11,52		
	SOMMANO mc					4,48	76,27	341,69
2831 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					13,00		
	SOMMANO cad.					13,00	95,48	1'241,24
2832 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	73,43	1'688,89
<b>Agg. Finali - OG3 - Marciapiedi (SpCat 27) A20 - Parallela Via Ricci (Cat 3) Sovrastruttura marciapiedi (SbCat 4)</b>								
2833 _NPA.01	Demolizione di marciapiede esistente compreso massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, eseguito a mano e/o con l'ausili ... in basso, l'accatastamento dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto a discarica e gli oneri di conferimento							
<b>A R I P O R T A R E</b>								10'208'374,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'208'374,21
	tra 82 e 83 marciapiede in dx tra 85 e 86 marciapiede in dx		109,90 103,40			109,90 103,40		
	SOMMANO mq					213,30	35,00	7'465,50
	<b>A22 - 2° traversa di via Ricci (Cat 5)</b>							
2834 NPA.04	Realizzazione di rampa per disabili per consentire l'accesso dal piano stradale al piano marciapiede già realizzato. Compresa le eventuali demolizioni, i ripristini, la finitura de ... posa in opera di parapetto metallico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. tratta 22 incrocio via Paolo ricci Lato opposto alla strada					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'000,00	2'000,00
	<b>A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli (Cat 6)</b>							
2835 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. tratta 31 marciapiedi in dx e sx corte interna		18,41 20,34	1,200 1,200	0,200 0,200	4,42 4,88		
	SOMMANO mc					9,30	12,75	118,58
2836 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 tratta 31 marciapiede in dx e sx corte interna tratta 31 marciapiede in dx e sx corte interna		18,41 20,34	1,200 1,200	0,100 0,100	2,21 2,44		
	SOMMANO mc					4,65	76,27	354,66
2837 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq		18,41 20,34	1,200 1,200	2,300 2,300	50,81 56,14		
	SOMMANO kg					106,95	1,55	165,77
2838 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 tratta 31 marciapiedi dx e sx corte interna *(lung.=18,41+20,34)		38,75	1,200		46,50		
	SOMMANO mq					46,50	17,93	833,75
2839 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm tratta 31 marciapiedi in dx e sx corte interna *(lung.=1,2+18,41) (lung.=1,2+20,34)		19,61 21,54			19,61 21,54		
	SOMMANO ml					41,15	25,72	1'058,38
	<b>Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
2840 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) tratta 31 marciapiedi in dx e sx corte interna tratta 31 marciapiedi in dx e sx corte interna		18,50 20,50	1,800 1,800	0,400 0,400	13,32 14,76		
	SOMMANO mc					28,08	4,94	138,72
2841 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2840 [mc 28.08]					28,08		
	SOMMANO mc					28,08	11,00	308,88
	<b>A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) (Cat 9) Sovrastruttura marciapiedi (SbCat 4)</b>							
2842 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. in corrispondenza del nuovo parcheggio terminale *(lung.=46,1+92,1)		138,20		0,200	27,64		
	SOMMANO mc					27,64	12,75	352,41
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'221'170,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'221'170,86
2843 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 Vedi voce n° 2842 [mc 27.64]				0,100	2,76		
	SOMMANO mc					2,76	76,27	210,51
2844 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C terminale parcheggio *(lung.=46,1+92,1)		138,20		2,300	317,86		
	SOMMANO kg					317,86	1,55	492,68
2845 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 in corrispondenza del nuovo parcheggio terminale *(lung.=46,1+92,1)		138,20			138,20		
	SOMMANO mq					138,20	17,93	2'477,93
2846 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm in corrispondenza nuovo parcheggio terminale *(lung.=3,77+16,38+11,32) in corrispondenza nuovo parcheggio terminale *(lung.=3,77+11,58+3,77)		31,47 19,12			31,47 19,12		
	SOMMANO ml					50,59	25,72	1'301,17
2847 Inf.001.043.a	F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di ceme ... re e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: - della sezione 12 x 25 cm marciapiede terminale parcheggio interno *(lung.=8,02+1,46+10,24+6,02+3,42) marciapiede terminale parcheggio esterno *(lung.=3,55+11,32+11+3,42)		29,16 29,29			29,16 29,29		
	SOMMANO ml					58,45	19,50	1'139,78
<b>A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10)</b>								
2848 _NPA.01	Demolizione di marciapiede esistente compreso massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, eseguito a mano e/o con l'ausili ... in basso, l'accatastamento dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto a discarica e gli oneri di conferimento rettifica accesso rotatoria via Palmitessa: marciapiede lato chiesa				28,000	28,00		
	SOMMANO mq					28,00	35,00	980,00
2849 _NPA.01	Demolizione di marciapiede esistente compreso massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, eseguito a mano e/o con l'ausili ... in basso, l'accatastamento dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto a discarica e gli oneri di conferimento via Dante Cioce marciapiede in dx lato Bar farmacia *(lung.=82+44,6+11,3+54,5) via Dante Cioce marciapiede in sx terminale parcheggio via Dante Cioce marciapiede prospiciente scuola *(lung.=63,00+122,5+33,5)		192,40 43,40 219,00			192,40 43,40 219,00		
	SOMMANO mq					454,80	35,00	15'918,00
2850 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. Marciapiedi realizzati Lato farmacia *(lung.=155+35,6+109,90+44,60+93,2+83,1+53,4) marciapiede tra corsia di marcia e parcheggio *(lung.=146,6+104,9+76,2+56,25+0,65+0,8) marciapiede opposto alla farmacia tratto terminale di via Dante marciapiede lato scuola *(lung.=63,00+122,5+33,5) scavo per formazione piano di posa marciapiede per attraversamento pedonale via Dante Alighieri		574,80 385,40 32,05 219,00 7,41	13,600	0,200 0,200 0,200 0,200 0,300	114,96 77,08 6,41 43,80 30,23		
	SOMMANO mc					272,48	12,75	3'474,12
2851 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 Marciapiedi realizzati Lato farmacia *(lung.=155+35,6+109,90+44,60+93,2+83,1+53,4) marciapiede tra corsia di marcia e parcheggio *(lung.=146,6+104,9+76,2+56,25+0,65+0,8) marciapiede opposto alla farmacia tratto terminale di via Dante marciapiede lato scuola *(lung.=63,00+122,5+33,5) scavo per formazione piano di posa marciapiede per attraversamento pedonale via Dante Alighieri		574,80 385,40 32,05 219,00 13,35		0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	57,48 38,54 3,21 21,90 1,34		
	SOMMANO mc					122,47	76,27	9'340,79
2852 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C Marciapiedi realizzati Lato farmacia *(lung.=155+35,6+109,90+44,60+93,2+83,1+53,4) marciapiede tra corsia di marcia e parcheggio *(lung.=146,6+104,9+76,2+56,25+0,65+0,8)		574,80 385,40		2,300 2,300	1'322,04 886,42		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2'208,46		10'256'505,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2'208,46		10'256'505,84
	marciapiede opposto alla farmacia tratto terminale di via Dante marciapiede lato scuola *(lung.=63,00+122,5+33,5) scavo per formazione piano di posa marciapiede per attraversamento pedonale via Dante Alighieri		32,05 219,00 13,35		2,300 2,300 2,300	73,72 503,70 30,71		
	<b>SOMMANO kg</b>					2'816,59	1,55	4'365,71
2853 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 Marciapiedi realizzati Lato farmacia *(lung.=155+35,6+109,90+44,60+93,2+83,1+53,4) marciapiede tra corsia di marcia e parcheggio *(lung.=146,6+104,9+76,2+56,25+0,65+0,8) marciapiede opposto alla farmacia tratto terminale di via Dante marciapiede lato scuola *(lung.=63,00+122,5+33,5) Altro marciapiede lungo la scuola *(lung.=123,45+33,7) <b>a detrarre pavimento tattile *(lung.=3+20,3+17,2+26,05+27,3+20+2,7+2,7+15+15,4+41,3+19,1)</b> scavo per formazione piano di posa marciapiede per attraversamento pedonale via Dante Alighieri		574,80 385,40 32,05 219,00 157,15 <b>210,05</b> 13,35			574,80 385,40 32,05 219,00 157,15 <b>-210,05</b> 13,35		
	<b>Sommano positivi mq</b>					1'381,75		
	<b>Sommano negativi mq</b>					<b>-210,05</b>		
	<b>SOMMANO mq</b>					1'171,70	17,93	21'008,58
2854 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievo segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). pavimento tattile *(lung.=3+20,3+17,2+26,05+27,3+20+2,7+2,7+15+15,4+41,3+19,1)		210,05			210,05		
	<b>SOMMANO mq</b>					210,05	22,29	4'682,01
2855 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm Marciapiedi realizzati Lato farmacia *(lung.=9,3+7,28+0,52+5,39+29,98+4,7+1,05+3,75+4,72+3,29) (lung.=3,88+3,07+3,54+4,72+0,89+0,52+5,5+17,78+4,8+1,05+2,08+4,75+3,33) (lung.=3,32+4,66+4,75+0,52+5,27+32,42) (lung.=3,2+4,71+1,71+5,46+32,37+4,9+1,05+3,75+3,36+1,5) (lung.=7,64+5,56+6,12+5,37) marciapiede tra corsia di marcia e parcheggio *(lung.=12,94+5,72+12,32+1,76+4,72+1,09+10,41+9,56+6,23) (lung.=73,56+1,3+5,99+3,14+1,3+3,14+5,97+1,7+75,57+1,57+1,3+1,57+1+1,57) (lung.=1,57+38,88+2,4+1+1,44+33,52+1,14+5,61+1,5+34,29+1,7+1,29+1,7+36,8+1,7+0,47+0,7+3,14+2)  marciapiede opposto alla farmacia tratto terminale di via Dante *(lung.=13,51+7,21+11,56) marciapiede lato scuola *(lung.=12,94+5,72+12,32+1,76+4,72+1,09+1,57+10,41+9,56+6,23+19,6+0,81+1,5)  Altro marciapiede lungo la scuola *(lung.=1,48+0,81+71,9+0,79+1,51) (lung.=1,49+0,81+34,89+1,5) (lung.=71,90+1,5+1,5) (lung.=33,7+1,5+1,5)		69,98 55,91 50,94 62,01 24,69 64,75 178,68 169,05 5,60 32,28 88,23  76,49 38,69 74,90 36,70	2,00		69,98 55,91 50,94 62,01 24,69 64,75 178,68 169,05 11,20 32,28 88,23  76,49 38,69 74,90 36,70		
	<b>SOMMANO ml</b>					1'034,50	25,72	26'607,34
2856 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cistermino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio via Dante Cioce marciapiede lato parcheggio in adiacenza		36,42			36,42		
	<b>SOMMANO ml</b>					36,42	18,72	681,78
2857 E.012.010	Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore, compreso malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero. rettifica rotatoria via Palmitessa: marciapiede lato chiesa		28,00			28,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					28,00	23,50	658,00
2858 NPA.04	Realizzazione di rampa per disabili per consentire l'accesso dal piano stradale al piano marciapiede già realizzato. Compresa le eventuali demolizioni, i ripristini, la finitura de ... posa in opera di parapetto metallico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rettifica rotatoria via Palmitessa: rampa su spartitraffico Nuove rampa su via Dante Alighieri					1,00 2,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					3,00	1'000,00	3'000,00
	<b>Lavor. Stralciate - OG3 - Marciapiedi (SpCat 40)</b>							
2859 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato farmacia *(lung.=37+30,1+175+293,2+74,7) lato opposto *(lung.=208,6+196,35+96,7)		610,00 501,65		0,200 0,200	-122,00 -100,33		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					<b>-222,33</b>	12,75	-2'834,71
2860 E	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0,4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'314'674,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'314'674,55
04.0001.00a	minima C8/10 lato farmacia *(lung.=37+30,1+175+293,2+74,7) lato opposto *(lung.=208,6+196,35+96,7)		610,00 501,65		0,100 0,100	-61,00 -50,17		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-111,17	76,27	-8'478,94
2861 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C Vedi voce n° 2860 [mc -111.17]				2,300	-255,69		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-255,69	1,55	-396,32
2862 NP.06	Fornitura e posa in opera di pavimentazione fotocatalitica per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o ... eccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato farmacia *(lung.=37+30,1+175+293,2+74,7) lato opposto *(lung.=208,6+196,35+96,7) lato opposto a detrarre lato farmacia *(lung.=9,95+2,01+5,61+6,26+29,32+5,3+31,27+55,62+19,75) lato opposto *(lung.=14+5,16+14,58+52,43+87,78+36,97)		610,00 501,65			-610,00 -501,65		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq		165,09 210,92		0,600 0,600	99,05 126,55		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-886,05	22,98	-20'361,43
2863 NP.03	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ilievo segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato farmacia *(lung.=9,95+2,01+5,61+6,26+29,32+5,3+31,27+55,62+19,75) lato opposto *(lung.=14+5,16+14,58+52,43+87,78+36,97)		165,09 210,92		0,600 0,600	-99,05 -126,55		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-225,60	22,29	-5'028,62
<b>Agg. Finali - OG3 - Marciapiedi (SpCat 27) A60a - 2° traversa di Via Boccaccio (Cat 11)</b>								
2864 _NPA.01	Demolizione di marciapiede esistente compreso massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, eseguito a mano e/o con l'ausili ... in basso, l'accatastamento dei materiali di risulta , il carico ed il trasporto a discarica e gli oneri di conferimento via boccaccio marciapiede in prossimità della ferramenta Lupo		41,40			41,40		
	SOMMANO mq					41,40	35,00	1'449,00
2865 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm via Boccaccio marciapiede prospiciente ferramenta Lupo sez 18x30 *(lung.=1,51+6,27+43,57+3,09+1,51) Accesso ai Box su via Boccaccio *(lung.=21,4+20,31) Accesso ai Box dal parcheggio di via Boccaccio *(lung.=11,32+6,29+2,24)		55,95 41,71 19,85			55,95 41,71 19,85		
	SOMMANO ml					117,51	25,72	3'022,36
2866 E.012.010	Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore, compreso malta di sottofondo e di allattamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero. Vedi voce n° 2864 [mq 41.40] a detrarre i cordoni Vedi voce n° 2865 [ml 117.51]					41,40		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq				0,300	-35,25		
	SOMMANO mq					41,40 -35,25	23,50	144,53
2867 NPA.04	Realizzazione di rampa per disabili per consentire l'accesso dal piano stradale al piano marciapiede già realizzato. Compresa le eventuali demolizioni, i ripristini, la finitura de ... posa in opera di parapetto metallico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. via Boccaccio formazione rampa disabili su marciapiede prospiciente ferramenta Lupo in dx via Boccaccio formazione rampa disabili su marciapiede prospiciente ferramenta Lupo in sx Apertura marciapiede per accesso ai Box		1,00 1,00 1,00			1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	1'000,00	3'000,00
<b>A75 - 1° traversa di via delle Querce (Cat 19)</b>								
2868 _NPA.01	Demolizione di marciapiede esistente compreso massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, eseguito a mano e/o con l'ausili ... in basso, l'accatastamento dei materiali di risulta , il carico ed il trasporto a discarica e gli oneri di conferimento marciapiede su via delle querce tra 75 e 76 ammalorato marciapiede spartitraffico via delle Querce		15,50 2,10	2,100 2,150		32,55 4,52		
	SOMMANO mq					37,07	35,00	1'297,45
<b>A R I P O R T A R E</b>								10'289'322,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'289'322,58
2869 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. marciapiede su via delle querce tra 75 e 76		15,50	2,100	0,200	6,51		
	SOMMANO mc					6,51	12,75	83,00
2870 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 marciapiede su via delle querce tra 75 e 76		15,50	2,100	0,100	3,26		
	SOMMANO mc					3,26	76,27	248,64
2871 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e postata matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq		15,50	2,100	2,300	74,87		
	SOMMANO kg					74,87	1,55	116,05
2872 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 marciapiede su via delle querce tra 75 e 76		15,50	1,800		27,90		
	SOMMANO mq					27,90	17,93	500,25
2873 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm marciapiedi su via delle querce tra 75 e 76 Varco spartitraffico via delle Querce	2,00	15,50 2,10			15,50 4,20		
	SOMMANO ml					19,70	25,72	506,68
<b>A82 - 2° parallela via Barberini (Cat 23)</b>								
2874 _NPA.01	Demolizione di marciapiede esistente compreso massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio ... in basso, l'accatastamento dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto a discarica e gli oneri di conferimento tra 20 e 31 marciapiede in sx		72,70			72,70		
	SOMMANO mq					72,70	35,00	2'544,50
<b>A83 - 3° parallela via Barberini (Cat 24)</b>								
2875 _NPA.01	Demolizione di marciapiede esistente compreso massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio ... in basso, l'accatastamento dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto a discarica e gli oneri di conferimento tra 20 e 31 marciapiede in dx		55,94		1,300	72,72		
	SOMMANO mq					72,72	35,00	2'545,20
<b>A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini (Cat 26)</b>								
2876 _NPA.01	Demolizione di marciapiede esistente compreso massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio ... in basso, l'accatastamento dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto a discarica e gli oneri di conferimento tratta 85 via scopelliti marciapiede esistente		19,00	1,300		24,70		
	SOMMANO mq					24,70	35,00	864,50
2877 _NP E 02.42	Rimozione di manti impermeabili quali guaine lastre sottili o pannelli uno e di qualsiasi genere, posti in opera a qualsiasi altezza su superfici orizzontali verticali e inclinate, ... ssi nell'abito del cantiere, il tiro in basso, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. guaina impermeabilizzante soletta sostegno marciapiede esistente		19,00	1,500		28,50		
	SOMMANO mq					28,50	6,50	185,25
2878 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2877 [mq 28.50]		0,04			1,14		
	SOMMANO mc					1,14	11,00	12,54
<b>A100 - Prolungamento via Padre Di Bari (Cat 27)</b>								
2879	Demolizione di marciapiede esistente compreso massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di							
<b>A R I P O R T A R E</b>								10'296'929,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'296'929,19
_NPA.01	conglomerato cementizio, anche armato, eseguito a mano e/o con l'ausili ... in basso, l'accatastamento dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto a discarica e gli oneri di conferimento marciapiede ed attigua aiuola area parcheggio tra via Morelli e via Romanelli marciapiede ed attigua aiuola area parcheggio tra via Morelli e via Romanelli		164,10 18,20			164,10 18,20		
	SOMMANO mq					182,30	35,00	6'380,50
	<b>Lavor. Stralciate - OG3 - Marciapiedi (SpCat 40) A60a - 2° traversa di Via Boccaccio (Cat 11)</b>							
2880 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede		33,95 23,00		0,200 0,200	-6,79 -4,60		
	SI DETRAGGONO mc					-11,39	12,75	-145,22
2881 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede		23,95 23,00		0,100 0,100	-2,40 -2,30		
	SI DETRAGGONO mc					-4,70	76,27	-358,47
2882 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(lung.=23,95+23)		46,95		2,300	-107,99		
	SI DETRAGGONO kg					-107,99	1,55	-167,38
2883 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti		23,95 23,00 11,00 10,00	0,600 0,600		-23,95 -23,00 6,60 6,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					12,60 -46,95		
	SI DETRAGGONO mq					-34,35	17,93	-615,90
2884 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievò segnalerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		11,00 10,00	0,600 0,600		-6,60 -6,00		
	SI DETRAGGONO mq					-12,60	22,29	-280,85
2885 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx *(lung.=2+6,08+5,89) lato dx *(lung.=2+6,55+5,23)		13,97 13,78			-13,97 -13,78		
	SI DETRAGGONO ml					-27,75	25,72	-713,73
	<b>A60b - Prolungamento via Don Filannino (Cat 12)</b>							
2886 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. marciapiede *(par.ug.=98,9+5,5) (par.ug.=4,8+76,85)		104,40 81,65		0,200 0,200	-20,88 -16,33		
	SI DETRAGGONO mc					-37,21	12,75	-474,43
2887 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 marciapiede *(par.ug.=98,9+5,5) (par.ug.=4,8+76,85)		104,40 81,65		0,100 0,100	-10,44 -8,17		
	SI DETRAGGONO mc					-18,61	76,27	-1'419,38
2888 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldada fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=104,40+81,65)		186,05		2,300	-427,92		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					-427,92		10'299'134,33



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					-427,92		10'299'134,33
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-427,92	1,55	-663,28
2889 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 marciapiede *(par.ug.=98,9+5,5) (par.ug.=4,8+76,85) a detrarre percorso tattile non vedenti *(lung.=5+75,70+5) (lung.=4,9+64,3)	104,40 81,65	85,70 69,20	0,600 0,600		-104,40 -81,65 51,42 41,52		
	Sommano positivi mq					92,94		
	Sommano negativi mq					-186,05		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-93,11	17,93	-1'669,46
2890 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		85,70 69,20	0,600 0,600		-51,42 -41,52		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-92,94	22,29	-2'071,63
2891 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato sx *(lung.=5,53+75,76+5,1) lato dx *(lung.=4,91+64,33+1,5)		86,39 70,74			-86,39 -70,74		
	<b>SI DETRAGGONO ml</b>					-157,13	25,72	-4'041,38
	<b>A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio (Cat 13)</b>							
2892 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. lato ANAS Spartitraffico marciapiede	22,00 60,35 9,85			0,200 0,200 0,200	-4,40 -12,07 -1,97		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-18,44	12,75	-235,11
2893 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato ANAS Spartitraffico marciapiede	22,00 60,35 9,85			0,100 0,100 0,100	-2,20 -6,04 -0,99		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-9,23	76,27	-703,97
2894 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=22+60,35+9,85)	92,20			2,300	-212,06		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-212,06	1,55	-328,69
2895 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato ANAS Spartitraffico marciapiede a detrarre percorso tattile lato Anas *(lung.=4,8+14) lato opposto *(lung.=4,9+3,1)		18,80 8,00	0,600 0,600		-22,00 -60,35 -9,85 11,28 4,80		
	Sommano positivi mq					16,08		
	Sommano negativi mq					-92,20		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-76,12	17,93	-1'364,83
2896 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche d ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato Anas *(lung.=4,8+14) lato opposto *(lung.=4,9+3,1)		18,80 8,00	0,600 0,600		-11,28 -4,80		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-16,08	22,29	-358,42
2897 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm lato ANAS *(par.ug.=4,8+14,07) Spartitraffico *(par.ug.=2+5,08+15,71+5,08+2)	18,87 29,87			0,100 0,100	-1,89 -2,99		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					-4,88		10'287'697,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					-4,88		10'287'697,56
	marciapiede *(par.ug.=3,16+4,91)	8,07			0,100	-0,81		
	SI DETRAGGONO ml					-5,69	25,72	-146,35
	<b>A103 - Prolungamento Via Vinci - rotatoria 2 (Cat 31)</b>							
2898 _NPA.01	Demolizione di marciapiede esistente compreso massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, eseguito a mano e/o con l'ausili ... in basso, l'accatastamento dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto a discarica e gli oneri di conferimento via Paolo Ricci - Rotatoria e via L. da Vinci -AREE *(par.ug.=138,9+41,10+144,35+142+66,30+75+47,6+227,1+355,3)	1237,65				-1'237,65		
	SI DETRAGGONO mq					-1'237,65	35,00	-43'317,75
2899 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. Percentuale di realizzazione 35% lato sx superficie marciapiede *(larg.=(100-35)/100) lato dx superficie marciapiede *(larg.=(100-35)/100)	590,00 280,00		0,650 0,650	0,200 0,200	-76,70 36,40		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					36,40 -76,70		
	SI DETRAGGONO mc					-40,30	12,75	-513,83
2900 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede	590,00 280,00		0,650 0,650	0,100 0,100	-38,35 -18,20		
	SI DETRAGGONO mc					-56,55	76,27	-4'313,07
2901 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq *(par.ug.=590+280)	870,00		0,650	2,300	-1'300,65		
	SI DETRAGGONO kg					-1'300,65	1,55	-2'016,01
2902 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 lato sx superficie marciapiede lato dx superficie marciapiede a detrarre percorso tattile non vedenti	590,00 280,00	230,00 90,00	0,600 0,600	0,650 0,650	-383,50 -182,00 89,70 35,10		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					124,80 -565,50		
	SI DETRAGGONO mq					-440,70	17,93	-7'901,75
2903 NP-V3	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, per la realizzazione di percorsi pedonali per ipovedenti, conformi alle specifiche del ... ievio segnerà il termine delle zone pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio attraversamenti stradali). lato sx lato dx		230,00 90,00	0,600 0,600	0,650 0,650	-89,70 -35,10		
	SI DETRAGGONO mq					-124,80	22,29	-2'781,79
	<b>Agg. Finali - OG3 - Viabilità (SpCat 26) A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) (Cat 9) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
2904 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. svincolo verso tangenziale	860,00			0,100	86,00		
	SOMMANO mc					86,00	12,75	1'096,50
2905 NP3.19Inf 01.11	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CSdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: svincolo verso tangenziale		860,00		3,000	2'580,00		
	SOMMANO mq/cm					2'580,00	1,20	3'096,00
2906 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: svincolo verso tangenziale		860,00		6,000	5'160,00		
	SOMMANO mq/cm					5'160,00	0,91	4'695,60
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'235'595,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'235'595,11
	<b>A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10)</b>							
2907 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. via Dante Cioce parcheggio adiacente plesso scolastico		625,00		0,250	156,25		
	SOMMANO mc					156,25	12,75	1'992,19
2908 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: via Dante Cioce parcheggio adiacente plesso scolastico		625,00		10,000	6'250,00		
	SOMMANO mq/cm					6'250,00	0,91	5'687,50
2909 NP3.19Inf 01.11	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo in idonei impianti, s ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CSdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: via Dante Cioce parcheggio adiacente plesso scolastico via Dante Cioce parcheggio adiacente plesso scolastico via Dante Cioce parcheggio adiacente plesso scolastico		1177,70 625,00 655,40		4,000 4,000 4,000	4'710,80 2'500,00 2'621,60		
	SOMMANO mq/cm					9'832,40	1,20	11'798,88
2910 Inf.001.023.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: - per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore rettifica innesto corsia lato chiesa verso rotonda rettifica innesto corsia lato chiesa verso rotonda rettifica innesto corsia lato opposto		40,00 5,50 5,10	7,300 9,000 8,000	3,000 3,000 3,000	876,00 148,50 122,40		
	SOMMANO mq/cm					1'146,90	0,46	527,57
2911 Inf.001.023.b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: - sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più rettifica innesto corsia lato chiesa verso rotonda rettifica innesto corsia lato chiesa verso rotonda rettifica innesto corsia lato opposto		40,00 5,50 5,10	7,300 9,000 8,000	2,000 2,000 2,000	584,00 99,00 81,60		
	SOMMANO mq/cm					764,60	0,21	160,57
2912 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte rettifica innesto corsia lato chiesa verso rotonda rettifica innesto corsia lato chiesa verso rotonda rettifica innesto corsia lato opposto		40,00 5,50 5,10	7,300 9,000 8,000	3,000 3,000 3,000	876,00 148,50 122,40		
	SOMMANO mq/cm					1'146,90	2,84	3'257,20
2913 E 01.030a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... li oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili pulite rettifica innesto corsia lato chiesa verso rotonda rettifica innesto corsia lato chiesa verso rotonda rettifica innesto corsia lato opposto	16,00 16,00 16,00	40,00 5,50 5,10	7,300 9,000 8,000	0,050 0,050 0,050	233,60 39,60 32,64		
	SOMMANO q.li					305,84	2,40	734,02
2914 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. rettifica innesto corsia lato chiesa verso rotonda rettifica innesto corsia lato chiesa verso rotonda rettifica innesto corsia lato opposto		40,00 5,50 5,10	7,300 9,000 8,000	0,050 0,050 0,050	14,60 2,48 2,04		
	SOMMANO mc					19,12	11,00	210,32
2915 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte rettifica innesto corsia lato chiesa verso rotonda rettifica innesto corsia lato chiesa verso rotonda rettifica innesto corsia lato opposto		40,00 5,50 5,10	7,300 9,000 8,000	3,000 3,000 3,000	876,00 148,50 122,40		
	SOMMANO mq/cm					1'146,90	2,84	3'257,20
2916 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. svincolo dia Dante		271,00		0,250	67,75		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					67,75		10'263'220,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					67,75		10'263'220,56
	SOMMANO mc					67,75	12,75	863,81
2917 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: svincolo via Dante	271,00			10,000	2'710,00		
	SOMMANO mq/cm					2'710,00	0,91	2'466,10
2918 NP3.19Inf 01.11	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CSdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: svincolo via Dante	271,00			3,000	813,00		
	SOMMANO mq/cm					813,00	1,20	975,60
2919 Inf.001.043.a	F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di ceme ... re e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: - della sezione 12 x 25 cm Cordoletto a mantenimento del terreno *(lung.=7,89+19,10) Lato parco *(lung.=17,2+4,3+13,26+8,83)		26,99 43,59			26,99 43,59		
	SOMMANO ml					70,58	19,50	1'376,31
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
2920 Inf.001.043.a	F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di ceme ... re e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: - della sezione 12 x 25 cm isole sparitraffico *(lung.=9,85+27+13,6) prolungamento tratta 50 *(lung.=14,06+4,17+15) isola centrale		50,45 33,23 32,00			50,45 33,23 32,00		
	SOMMANO ml					115,68	19,50	2'255,76
2921 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 Rinfianco cordo prefabbricato - h media cm 5 - isola centrale Rinfianco cordo prefabbricato - h media cm 5 - isola grande via Dante Prolungamento sparitraffico tratta 50 altre isole sparitraffico altre isole sparitraffico		1,00 1,00 1,00 4,50 9,40	32,000 27,000 33,250	0,050 0,050 0,050 0,100 0,100	1,60 1,35 1,66 0,45 0,94		
	SOMMANO mc					6,00	76,27	457,62
2922 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. Isola spartitraffico centrale isola grande Prolungamento tratta 50 a detrarre cls		40,70 36,50 56,80 1,00 1,00 1,00	32,000 27,000 33,250	0,100 0,100 0,100 0,050 0,050 0,050	4,07 3,65 5,68 -1,60 -1,35 -1,66		
	Sommano positivi mc					13,40		
	Sommano negativi mc					-4,61		
	SOMMANO mc					8,79	12,75	112,07
2923 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 Isola spartitraffico *(lung.=4,5+36,5+40,7+9,4) Prolungamento tratta 50 *(lung.=56,80-37) a detrarre cordolo bituminoso *(lung.=9,85+27+32+13,6+33,23)		91,10 19,80 115,68		0,100	91,10 19,80 -11,57		
	Sommano positivi mq					110,90		
	Sommano negativi mq					-11,57		
	SOMMANO mq					99,33	17,93	1'780,99
2924 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm LUNGO I CORDOLI REALIZZATI		115,68			115,68		
	SOMMANO ml					115,68	0,26	30,08
2925 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto Svincolo via Cioce e via Dante Alighieri		40,00			40,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					40,00		10'273'538,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					40,00		10'273'538,90
	SOMMANO mq					40,00	2,24	89,60
	<b>Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
2926 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automez ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) via Dante Cioce - parcheggio adiacente plesso scolastico via Dante Cioce - parcheggio adiacente plesso scolastico		625,00 200,00		0,450 0,200	281,25 40,00		
	SOMMANO mc					321,25	4,94	1'586,98
2927 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2926 [mc 321.25]					321,25		
	SOMMANO mc					321,25	11,00	3'533,75
2928 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 2927 [mc 321.25]					321,25		
	SOMMANO mc					321,25	10,00	3'212,50
	<b>Agg. Finali - OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 29) Opere edili verde pubblico stradale (SbCat 6)</b>							
2929 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cistermino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio via Dante cioce nuova aiuola parcheggio *(lung.=12+1,4+1,4)		14,80			14,80		
	SOMMANO ml					14,80	18,72	277,06
2930 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. via Dante Cioce nuova aiuola parcheggio *(lung.=12+,5+,5)*(larg.=1,4+,5+,5)		13,00	2,400		31,20		
	SOMMANO mq					31,20	3,51	109,51
2931 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Aiuola su via Cioce angolo via Dante Alighieri	265,00			0,300	79,50		
	SOMMANO mc					79,50	8,67	689,27
2932 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <b>a detrarre superficie in meno dell'aiuola centrale nello spartitraffico</b>		175,20	0,700		-122,64		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-122,64	3,51	-430,47
	<b>Fornitura e lavorazioni del terreno (SbCat 7)</b>							
2933 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% via Dante nuova aiuola parcheggio		12,00	1,400	0,300	5,04		
	SOMMANO mc					5,04	10,99	55,39
2934 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale via Dante Cioce nuova aiuola parcheggio		12,00	1,400	0,300	5,04		
	SOMMANO mc					5,04	5,84	29,43
2935 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% <b>a detrarre superficie in meno dell'aiuola centrale nello spartitraffico</b>		175,20	0,700	0,300	-36,79		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-36,79	10,99	-404,32
2936	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'282'287,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'282'287,60
Inf 02.001.02b	materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale a detrarre superficie in meno dell'aiuola centrale nello spartitraffico		175,20	0,700	0,300	-36,79		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-36,79	5,84	-214,85
	<b>Agg. Finali - OG3 - Viabilità (SpCat 26) A60a - 2° traversa di Via Boccaccio (Cat 11) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
2937 NP3.19Inf 01.11	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: via boccaccio area parcheggio ferramenta Lupo compreso riconfigurazione delle pendenze		4,00		700,300	2'801,20		
	SOMMANO mq/cm					2'801,20	1,20	3'361,44
	<b>A76 - 2° traversa di via delle Querce (Cat 20)</b>							
2938 Inf.001.023.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: - per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore rettifica piano viabile tratta anteriore tratta 76		610,00		3,000	1'830,00		
	SOMMANO mq/cm					1'830,00	0,46	841,80
2939 Inf.001.023.b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: - sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in piu rettifica piano viabile parte anteriore tratta 76		610,00		3,000	1'830,00		
	SOMMANO mq/cm					1'830,00	0,21	384,30
2940 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. rettifica piano stradale via Ricci tra le tratta 75 e 76		610,00		0,060	36,60		
	SOMMANO mc					36,60	11,00	402,60
2941 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte rettifica piano viabile parte anteriore tratta 76: maggiore spessore reso rispetto a quello di progettoi		610,00		3,000	1'830,00		
	SOMMANO mq/cm					1'830,00	2,84	5'197,20
2942 E 01.030a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... li oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili pulite Vedi voce n° 2940 [mc 36.60]				16,000	585,60		
	SOMMANO q.li					585,60	2,40	1'405,44
	<b>A80 - Via Barberini (Cat 21)</b>							
2943 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. prolungamento via Barberini veso innesto SS 16 prolungamento via barberini	1352,50			0,250	338,13		
	SOMMANO mc					338,13	12,75	4'311,16
2944 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: prolungamento via barberini	1352,50			10,000	13'525,00		
	SOMMANO mq/cm					13'525,00	0,91	12'307,75
2945 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte prolungamento via barberini	1352,50			3,000	4'057,50		
	SOMMANO mq/cm					4'057,50	2,84	11'523,30
2946 Inf.001.043.a	F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di ceme ... re e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: - della sezione 12 x 25 cm prolungamento via Barberini verso SS 16 : delimitazione carreggiata in dx *(lung.=15,7+33,3+7,9+2,85+33,3+3,8+3,8+							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'321'807,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'321'807,74
	24,03+5,45) prolungamento via Barberini verso SS 16 : delimitazione carreggiata in sx *(lung.=4,7+5,7+38,3+1,9+1+6,2+1+1+53,5+15,7)		130,13			130,13		
			129,00			129,00		
	SOMMANO ml					259,13	19,50	5'053,04
2947 NPA.02	Sollevamento e sistemazione dei chiusini circolari unificati di tipo B per saracinesche. L'intervento di sollevamento e sistemazione comprende le seguenti lavorazioni: a) lo svell ... to pavimentazione stradale a ridosso del chiusino eseguito con calcestruzzo nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc. prolungamento via barberini chiusini saracinesche					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	21,90	65,70
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
2948 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm Prolungamento via Barberini	3,00		130,000		390,00		
	SOMMANO ml					390,00	0,26	101,40
	<b>A100 - Prolungamento via Padre Di Bari (Cat 27) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
2949 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. parcheggio tra tratta 42 e 40 parcheggio tra tratta 50 e 40	212,00 435,00			0,250 0,250	53,00 108,75		
	SOMMANO mc					161,75	12,75	2'062,31
2950 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: parcheggio tra tratta 42 e 40 parcheggio tra tratta 50 e 40	212,00 435,00			6,000 6,000	1'272,00 2'610,00		
	SOMMANO mq/cm					3'882,00	0,91	3'532,62
2951 NP3.19Inf 01.11	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CSdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: parcheggio tra tratta 42 e 40 PARCHEGGIO ESISTENTE parcheggio tra tratta 50 e 40 PARCHEGGIO ESISTENTE	212,00 1161,00 435,00 740,00			3,000 3,000 3,000 3,000	636,00 3'483,00 1'305,00 2'220,00		
	SOMMANO mq/cm					7'644,00	1,20	9'172,80
	<b>Agg. Finali - OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 29) Opere edili verde pubblico stradale (SbCat 6)</b>							
2952 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio delimitazione nuova aiuola attigua parcheggio *(lung.=27+19,3) delimitazione nuova aiuola attigua parcheggio	2,00 4,00	46,30 1,60			92,60 6,40		
	SOMMANO ml					99,00	18,72	1'853,28
2953 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. nuova aiuola adiacente area parcheggio tra tratta 42 e 40 *(lung.=1,60+2+2)*(larg.=19,3+2+2) nuova aiuola adiacente area parcheggio tra tratta 42 e 40 *(lung.=1,60+2+2)*(larg.=27+2+2)		2,00 2,00	19,700 27,400		39,40 54,80		
	SOMMANO mq					94,20	3,51	330,64
2954 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% nuova aiuola adiacente area parcheggio trat tratta 42 e 40 nuova aiuola adiacente area parcheggio trat tratta 42 e 40		19,30 27,00	1,400 1,400	0,300 0,300	8,11 11,34		
	SOMMANO mc					19,45	10,99	213,76
2955 Inf 02.001.02a	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - con mezzi meccanici Vedi voce n° 2954 [mc 19.45]					19,45		
	SOMMANO mc					19,45	4,20	81,69
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'344'274,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'344'274,98
2956 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio nuova aiuola parcheggio tratta 100 tra 40 e 50 nuova aiuola parcheggio tratta 100 tra 40 e 50	5,00	44,80 1,60			44,80 8,00		
	SOMMANO ml					52,80	18,72	988,42
2957 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. nuova aiuola parcheggio tratta 100 tra 40 e 50 *(lung.=44,8+,2+,2)*(larg.=1,6+,2+,2)		45,20	2,000		90,40		
	SOMMANO mq					90,40	3,51	317,30
2958 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% nuova aiuola parcheggio tratta 100 tra 40 e 50		44,80	1,400	0,300	18,82		
	SOMMANO mc					18,82	10,99	206,83
2959 Inf 02.001.02a	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - con mezzi meccanici Vedi voce n° 2958 [mc 18.82]					18,82		
	SOMMANO mc					18,82	4,20	79,04
	<b>Agg. Finali - OG3 - Marciapiedi (SpCat 27) Sovrastruttura marciapiedi (SbCat 4)</b>							
2960 _NPA.01	Demolizione di marciapiede esistente compreso massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, eseguito a mano e/o con l'ausili ... in basso, l'accatastamento dei materiali di risulta , il carico ed il trasporto a discarica e gli oneri di conferimento marciapiede ed attigua aiuola area parcheggio tra via Cioce e via Romanelli *(lung.=68,6+33,6+34,1+108,3)		244,60			244,60		
	SOMMANO mq					244,60	35,00	8'561,00
	<b>Agg. Finali - OG3 - Movimenti di terra (SpCat 30) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
2961 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezze ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Tra via Morelli e via Romanelli Tra via Romanelli e via Cioce	211,95 435,30			0,400 0,400	84,78 174,12		
	SOMMANO mc					258,90	4,94	1'278,97
2962 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2961 [mc 258,90]					258,90		
	SOMMANO mc					258,90	11,00	2'847,90
2963 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Pavimentazione Pavimentazione	211,95 435,30			0,100 0,100	21,20 43,53		
	SOMMANO mc					64,73	10,00	647,30
2964 E 01.006	Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in cantiere compresa la preparazione del piano di posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i necessari scarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli. Differenza tra lo scavo e lo smaltimento *(par.ug.=258,9-64,73)	194,17				194,17		
	SOMMANO mc					194,17	1,09	211,65
	<b>Agg. Finali - OG3 - Piste ciclabili (SpCat 28) A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) (Cat 8) Sovrastruttura pista ciclabile (SbCat 5)</b>							
2965 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. pista ciclabile terminale parcheggio		53,50		0,420	22,47		
	SOMMANO mc					22,47	12,75	286,49
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'359'699,88



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'359'699,88
2966 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 pista ciclabile terminale parcheggio		53,50		0,100	5,35		
	SOMMANO mc					5,35	76,27	408,04
2967 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq pista ciclabile terminale parcheggio		53,50		2,300	123,05		
	SOMMANO kg					123,05	1,55	190,73
2968 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido. pista ciclabile terminale parcheggio		53,50			53,50		
	SOMMANO mq					53,50	23,10	1'235,85
2969 Inf.001.043.a	F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di ceme ... re e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: - della sezione 12 x 25 cm pista ciclabile terminale parcheggio *(lung.=3,42+5,02+10,24+11,32+11+3,58) pista ciclabile terminale parcheggio		44,58 2,50			44,58 2,50		
	SOMMANO ml					47,08	19,50	918,06
<b>A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10)</b>								
2970 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. prolungamento via Dante Cioce verso via Dante		38,00		0,420	15,96		
	SOMMANO mc					15,96	12,75	203,49
2971 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq prolungamento via Dante Cioce verso via Dante		38,00	2,500	2,300	218,50		
	SOMMANO kg					218,50	1,55	338,68
2972 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 prolungamento via Dante Cioce verso via Dante		38,00	2,500	0,100	9,50		
	SOMMANO mc					9,50	76,27	724,57
2973 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido. prolungamento via Dante Cioce verso via Dante		11,63	2,500		29,08		
	SOMMANO mq					29,08	23,10	671,75
2974 NP.06	Fornitura e posa in opera di pavimentazione fotocatalitica per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 Marciapiede a ridosso della pisra <b>a detrarre</b>		38,00 11,63	2,500		38,00 -29,08		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					38,00 -29,08		
	SOMMANO mq					8,92	22,98	204,98
2975 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm prolungamento via Dante Cioce verso via dante spartitraffico *(lung.=6,12+5,37+3,8+12,46)		27,75			27,75		
	SOMMANO ml					27,75	25,72	713,73
<b>Agg. Finali - OG3 - Movimenti di terra (SpCat 30) A80 - Via Barberini (Cat 21) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
<b>A R I P O R T A R E</b>								10'365'309,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'365'309,76
2976 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) prolungamento via barberini da trianello bonelli verso ss 16 per allargamento del sedime stradale lato distributore *(H/peso=0,9/2) per allargamento del sedime stradale lato opposto *(H/peso=0,6/2) per bonifica del piano viabile		130,00 130,00 130,00	3.500 1.500 5,000	0,450 0,300 0,100	204,75 58,50 65,00		
	SOMMANO mc					328,25	4,94	1'621,56
2977 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. prolungamento via Barberini verso SS 16 Vedi voce n° 2976 [mc 328,25]					328,25		
	SOMMANO mc					328,25	11,00	3'610,75
2978 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Pavimentazione esistente		128,49	5,000	0,100	64,25		
	SOMMANO mc					64,25	10,00	642,50
2979 E 01.006	Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in cantiere compresa la preparazione del piano di posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i necessari scarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli. Differenza tra la voce dello scavo e lo smaltimento *(lung.=328,25-64,25)		264,00			264,00		
	SOMMANO mc					264,00	1,09	287,76
2980 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strata ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura prolungamento via Barberini verso innesto SS. 16 da sez. 1 a sez. 2 da sez. 2 a sez. 3 da sez. 3 a sez. 4 innesto svincolo SS 16		38,50 40,00 48,30	10,000 10,000 10,000	0,400 0,450 0,300	154,00 180,00 144,90		
	SOMMANO mc					478,90	10,03	4'803,37
	<b>Agg. Finali - OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 29) A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) (Cat 8) Opere edili verde pubblico stradale (SbCat 6)</b>							
2981 Inf.001.043.a	F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di ceme ... re e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: - della sezione 12 x 25 cm delimitazione aiuole parcheggio terminale *(lung.=3,46+5,02+10,24+1,36)		20,08			20,08		
	SOMMANO ml					20,08	19,50	391,56
	<b>Parco Via Dante (Cat 35) &lt;nessuna&gt; (SbCat 0)</b>							
2982 IS.003.001.r	Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 20- 30, lato lungo ml. 30 - 50.): Fornitura e posa in opera di recinzione in ... a di stoffe per l'aggancio agli stessi, cavalletto di acciaio, cordini in nylon per il fissaggio e zanche di ancoraggio. copertura campo da gioco laterali		36,00 112,00	20,000	3,000	720,00 336,00		
	SOMMANO mq					1'056,00	10,60	11'193,60
	<b>Lavor. Stralciate - OG3 - Piste ciclabili (SpCat 41) A60b - Prolungamento via Don Filannino (Cat 12) Sovrastruttura pista ciclabile (SbCat 5)</b>							
2983 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		210,00	2,500	0,420	-220,50		
	SI DETRAGGONO mc					-220,50	12,75	-2'811,38
2984 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10		210,00	2,500	0,100	-52,50		
	SI DETRAGGONO mc					-52,50	76,27	-4'004,18
2985	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'381'045,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'381'045,30
E 04.0038.00b	disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq		210,00	2,500	2,300	-1'207,50		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-1'207,50	1,55	-1'871,63
2986 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc. consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido.		210,00	2,500		-525,00		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-525,00	23,10	-12'127,50
2987 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm	2,00	210,00			-420,00		
	<b>SI DETRAGGONO ml</b>					-420,00	25,72	-10'802,40
<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>								
2988 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					-6,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-6,00	32,01	-192,06
<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>								
2989 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto <b>simbolo bicicletta</b> <b>freccia direzione</b>					-4,00		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-4,00		
						-8,00	2,24	-17,92
2990 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm	3,00	210,00			-630,00		
	<b>SI DETRAGGONO ml</b>					-630,00	0,26	-163,80
<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>								
2991 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					-6,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-6,00	6,21	-37,26
2992 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	47,16	-94,32
2993 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	41,03	-82,06
2994 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	43,29	-86,58
<b>A103 - Prolungamento Via Vinci - rotatoria 2 (Cat 31) Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>								
2995 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto <b>simbolo bicicletta</b> <b>freccia direzione</b>					-3,00		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-3,00		
						-6,00	2,24	-13,44
<b>A R I P O R T A R E</b>								10'355'556,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>								10'355'556,33	
<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>									
2996 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero. <i>(par.ug.=15-4)</i>	11,00				-11,00			
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-11,00	32,01	-352,11	
2997 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione); in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					-3,00			
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-3,00	47,16	-141,48	
2998 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione); in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					-3,00			
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-3,00	41,03	-123,09	
2999 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					-3,00			
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-3,00	43,29	-129,87	
3000 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto <i>(par.ug.=15-4)</i>	11,00				-11,00			
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-11,00	6,21	-68,31	
<b>Lavor. Stralciate - OG3 -Viabilità (SpCat 39) A60a - 2° traversa di Via Boccaccio (Cat 11) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>									
3001 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		118,00		0,250	-29,50			
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-29,50	12,75	-376,13	
3002 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		118,00		10,000	-1'180,00			
	<b>SI DETRAGGONO mq/cm</b>					-1'180,00	0,91	-1'073,80	
3003 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		118,00		3,000	-354,00			
	<b>SI DETRAGGONO mq/cm</b>					-354,00	2,84	-1'005,36	
<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>									
3004 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm <i>linee mezzeria</i> <i>linee margine</i>	2,00	15,00 15,00			-15,00 -30,00			
	<b>SI DETRAGGONO ml</b>					-45,00	0,26	-11,70	
3005 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto <i>attraversamento pedonale</i>		10,50	2,500		-26,25			
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-26,25	2,24	-58,80	
<b>A60b - Prolungamento via Don Filannino (Cat 12) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>									
3006 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. <i>Area</i>		1276,40		0,250	-319,10			
<b>A R I P O R T A R E</b>							-319,10		10'352'215,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					-319,10		10'352'215,68
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-319,10	12,75	-4'068,53
3007 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: <b>Area</b>		1276,40		10,000	-12'764,00		
	<b>SI DETRAGGONO mq/cm</b>					-12'764,00	0,91	-11'615,24
3008 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinitrici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte <b>Area</b>		1276,40		3,000	-3'829,20		
	<b>SI DETRAGGONO mq/cm</b>					-3'829,20	2,84	-10'874,93
	<b>Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
3009 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto <b>attraversamenti pedonali</b>					-100,00		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-50,00		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-150,00	2,24	-336,00
3010 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm <b>linee mezzeria</b> <b>linee margine</b> <b>linee parcheggi *(par.ug.=2,00*210/5)</b>		210,00			-210,00		
	<b>SI DETRAGGONO ml</b>	2,00	210,00			-420,00		
	<b>SI DETRAGGONO ml</b>	84,00	2,00			-168,00		
	<b>SI DETRAGGONO ml</b>					-798,00	0,26	-207,48
	<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
3011 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					-5,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-5,00	32,01	-160,05
3012 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atta					-5,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-5,00	6,21	-31,05
3013 Inf 01.059l	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: - lato 60 cm					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	47,16	-94,32
3014 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-1,00	43,29	-43,29
3015 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	35,84	-71,68
	<b>Agg. Finali - OG3 - Viabilità (SpCat 26)</b> <b>A102 - 2° traversa di Via Lattanzio (Cat 29)</b> <b>Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
3016 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. Prolungamento della viabilità		250,00		0,250	62,50		
	<b>SOMMANO mc</b>					62,50	12,75	796,88
3017 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'325'509,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'325'509,99
	predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Prolungamento della viabilità		250,00		10,000	2'500,00		
	SOMMANO mq/cm					2'500,00	0,91	2'275,00
3018 NP3.19Inf 01.11	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Prolungamento della viabilità		250,00		3,000	750,00		
	SOMMANO mq/cm					750,00	1,20	900,00
	<b>Lavor. Stralciate - OG3 - Movimento materie (SpCat 42) A60a - 2° traversa di Via Boccaccio (Cat 11) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
3019 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) <b>vedi tabella</b>	118,00		0,300		-35,40		
	SI DETRAGGONO mc					-35,40	4,94	-174,88
3020 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo <b>Vedi voce n° 3019 [mc -35,40]</b>	0,80				-28,32		
	SI DETRAGGONO mc					-28,32	7,80	-220,90
3021 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strata ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura <b>vedi tabella</b> <b>Vedi voce n° 3020 [mc -28,32]</b>					-28,32		
	SI DETRAGGONO mc					-28,32	10,03	-284,05
3022 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo <b>Vedi voce n° 3019 [mc -35,40]</b>	0,20				-7,08		
	SI DETRAGGONO mc					-7,08	11,00	-77,88
3023 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità <b>Vedi voce n° 3022 [mc -7,08]</b>					-7,08		
	SI DETRAGGONO mc					-7,08	10,00	-70,80
	<b>A60b - Prolungamento via Don Filannino (Cat 12)</b>							
3024 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) <b>vedi tabella</b>					-1'290,50		
	SI DETRAGGONO mc					-1'290,50	4,94	-6'375,07
3025 NP.10	Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, ... mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. 80 % materiale di scavo <b>Vedi voce n° 3024 [mc -1 290,50]</b>	0,80				-1'032,40		
	SI DETRAGGONO mc					-1'032,40	7,80	-8'052,72
3026 Inf 01.001b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strata ... re per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura <b>vedi tabella</b> <b>al netto del materiale proveniente dagli scavi</b> <b>Vedi voce n° 3025 [mc -1 032,40]</b>					-4'512,00		
	Sommano positivi mc					1'032,40		
	Sommano negativi mc					-4'512,00		
	SI DETRAGGONO mc					-3'479,60	10,03	-34'900,39
3027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'278'528,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>								10'278'528,30	
E 01.027	amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 20 % materiale di scavo Vedi voce n° 3024 [mc -1 290,50]	0,20				-258,10			
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-258,10	11,00	-2'839,10	
3028 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 3027 [mc -258.10]					-258,10			
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-258,10	10,00	-2'581,00	
<b>A103 - Prolungamento Via Vinci - rotatoria 2 (Cat 31)</b>									
3029 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Demolizione della pavimentazione stradale	3452,00			0,130	-448,76			
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-448,76	4,94	-2'216,87	
3030 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 3029 [mc -448.76]					-448,76			
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-448,76	10,00	-4'487,60	
3031 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 3029 [mc -448.76]					-448,76			
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-448,76	11,00	-4'936,36	
<b>Lavor. Stralciate - OG3 -Viabilità (SpCat 39) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>									
3032 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. quantità prevista in progetto 627,00 - percentuale di realizzazione 35% *(lung.=(100-35)/100)	627,00	0,65			-407,55			
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-407,55	12,75	-5'196,26	
3033 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: quantità prevista in progetto 25080- percentuale di realizzazione 35% *(lung.=(100-35)/100)	25080,00	0,65			-16'302,00			
	<b>SI DETRAGGONO mq/cm</b>					-16'302,00	0,91	-14'834,82	
3034 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte quantità prevista in progetto 7524.00- percentuale di realizzazione 35% *(lung.=(100-35)/100)	7524,00	0,65			-4'890,60			
	<b>SI DETRAGGONO mq/cm</b>					-4'890,60	2,84	-13'889,30	
<b>Lavor. Stralciate - OS24 - Verde (SpCat 48) Fornitura e lavorazioni del terreno (SbCat 7)</b>									
3035 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% rotonda	426,00			0,300	-127,80			
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-127,80	10,99	-1'404,52	
3036 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale Vedi voce n° 3035 [mc -127.80]					-127,80			
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-127,80	5,84	-746,35	
3037 Inf 01.001a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strata ... rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 mt rotonda materiale da scavi	426,00			1,200	-511,20			
<b>A R I P O R T A R E</b>							-511,20		10'225'396,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					-511,20		10'225'396,12
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-511,20	4,89	-2'499,77
3038 Inf 02.011.06	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. <b>20% superficie *(par.ug.=(0,2*616)-38)</b>	85,20				-85,20		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-85,20	1,95	-166,14
3039 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme <b>rotonda</b>					-426,00		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-426,00	2,78	-1'184,28
	<b>Lavor. Stralciate - OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 43) Opere edili verde pubblico stradale (SbCat 6)</b>							
3040 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <b>rotonda</b>		74,00	2,000		-148,00		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-148,00	3,51	-519,48
3041 Inf 01.095b	Muratura a secco di pietrame calcareo o arenario sbizzato a martello e perfettamente lavorato nei giunti e per il resto in tutto come al precedente - con materiale proveniente da cave <b>muro rotonda</b>		75,00	0,400	0,600	-18,00		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-18,00	53,08	-955,44
3042 NP.04	Fornitura e posa in opera di pavimentazione opus incertum in pietra calcarea di lato non inferiore a 16 cm e di altezza non superiore a 3-5 cm a corsi irregolari poste in opera su ... compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia ricca ed ogni onere e magistero incluso <b>pavimentazione non sormontabile rotonda</b>		82,00	3,000		-246,00		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-246,00	18,55	-4'563,30
3043 Inf 01.031a01	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori ... a e con gli assetti a squadro e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Di cm. 10 di spessore - Liscio <b>pavimentazione sormontabile rotonda</b>		96,00	1,500		-144,00		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-144,00	68,05	-9'799,20
3044 Inf 01.036b01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ... spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 10 - Liscio		200,00			-200,00		
	<b>SI DETRAGGONO ml</b>					-200,00	18,72	-3'744,00
	<b>Agg. Finali - OG3 -Demolizione Recinzione (SpCat 37) A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli (Cat 6)</b>							
3045 E 02.05a	Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietrame in genere, mattoni pieni o in calcestruzzo, effettuata a mano e con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o ... egola d'arte. Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite: - eseguito con l'uso di piccoli mezzi meccanici muratura spessore cm 20		50,00	0,200	2,500	25,00		
	<b>SOMMANO mc</b>					25,00	65,00	1'625,00
3046 E 02.04a	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, ... a perfetta regola d'arte: - valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite eseguito l'uso di mezzi meccanici pilastri di irrigidimento muratura in tufo cordolo testamuro cordolo di fondazione	16,00	0,20	0,300	2,950	2,83		
	<b>SOMMANO mc</b>		50,00	0,200	0,100	1,00		
			60,00	0,400	0,500	12,00		
						15,83	150,00	2'374,50
3047 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) fondazione		60,00	1,000	0,200	12,00		
	<b>SOMMANO mc</b>					12,00	5,79	69,48
3048 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'206'033,49



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'206'033,49
	Vedi voce n° 3046 [mc 15.83] Vedi voce n° 3047 [mc 12.00] Vedi voce n° 3045 [mc 25.00]		1,20			19,00 12,00 30,00		
	SOMMANO mc		1,20			61,00	11,00	671,00
3049 E 01.030a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... li oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili pulite Vedi voce n° 3045 [mc 25.00]		15,00			375,00		
	SOMMANO q.li		15,00			375,00	2,40	900,00
3050 E 01 30f	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - calcestruzzo cementizio armato Vedi voce n° 3046 [mc 15.83]		22,00			348,26		
	SOMMANO q.li		22,00			348,26	3,20	1'114,43
3051 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 3047 [mc 12.00]					12,00		
	SOMMANO mc					12,00	10,00	120,00
3052 E 04.0001.00b	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C12/15. sottofondazione		60,00	1,000	0,100	6,00		
	SOMMANO mc		60,00	1,000	0,100	6,00	79,56	477,36
3053 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. fondazione		60,00	0,400	0,600	14,40		
	SOMMANO mc		60,00	0,400	0,600	14,40	93,38	1'344,67
3054 E 04.0042	Fornitura e posa in opera di cassature per getti in conglomerato cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o comunque sagomate realizzat ... o; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti, misurato per un solo lato.	2,00	60,00 0,60		0,600 0,400	72,00 0,24		
	SOMMANO mq	2,00	60,00 0,60		0,600 0,400	72,24	11,38	822,09
3055 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm Ø 12 correnti Staffe Ø 8/30"	6,00 200,00	60,00 2,00		0,888 0,395	319,68 158,00		
	SOMMANO Kg.	6,00 200,00	60,00 2,00		0,888 0,395	477,68	1,49	711,74
	<b>Agg. Finali - OG3 - Movimenti di terra (SpCat 30) A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) (Cat 9) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
3056 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Viabilità provvisoria	860,00			0,200	172,00		
	SOMMANO mc	860,00			0,200	172,00	4,94	849,68
3057 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 3056 [mc 172.00]					172,00		
	SOMMANO mc					172,00	11,00	1'892,00
	<b>Agg. Finali - OG3 - Viabilità (SpCat 26) A40 - Prolungamento via Lattanzio (Cat 7) Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
3058 NP Inf.01.031	Cordolo continuo in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina ad estrusione della sezione compressa fra cmq 200 e cmq 250, compresa la fornitura del materiale e la posa in opera, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'214'936,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'214'936,46
	isole spartitraffico *(lung.=28,3+51+13,6) segna ciglio *(lung.=18,07+12,85+22,17)		92,90 53,09			92,90 53,09		
	SOMMANO ml					145,99	18,40	2'686,22
3059 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. isole spartitraffico *(lung.=35,55+106,2+10,6) <b>a detrarre cordolo bituminoso</b>		152,35 92,90	0,150	0,100 0,100	15,24 -1,39		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					15,24 -1,39		
	SOMMANO mc					13,85	12,75	176,59
3060 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 Isola spartitraffico		152,35			152,35		
	SOMMANO mq					152,35	17,93	2'731,64
3061 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm LUNGO I CORDOLI REALIZZATI Vedi voce n° 3058 [ml 145,99]					145,99		
	SOMMANO ml					145,99	0,26	37,96
3062 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto Svincolo via Romanelli e via Dante Alighieri		40,00			40,00		
	SOMMANO mq					40,00	2,24	89,60
<b>A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) (Cat 9)</b>								
3063 NP Inf.01.031	Cordolo continuo in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina ad estrusione della sezione compressa fra cmq 200 e cmq 250, compresa la fornitura del materiale e la posa in opera, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. isola spartitraffico		20,95			20,95		
	SOMMANO ml					20,95	18,40	385,48
3064 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. isole spartitraffico <b>a detrarre cordolo bituminoso</b>		19,40 20,95	0,150	0,100 0,100	1,94 -0,31		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1,94 -0,31		
	SOMMANO mc					1,63	12,75	20,78
3065 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, con ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 isole spartitraffico <b>a detrarre cordolo bituminoso</b>		19,40 20,95		0,100	19,40 -2,10		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,40 -2,10		
	SOMMANO mq					17,30	17,93	310,19
3066 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm Vedi voce n° 3063 [ml 20,95]					20,95		
	SOMMANO ml					20,95	0,26	5,45
3067 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto Svincolo via Romanelli e via Dante Alighieri		20,00			20,00		
	SOMMANO mq					20,00	2,24	44,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'221'425,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'221'425,17
	<b>Agg. Finali - OG3 - Marciapiedi (SpCat 27) A75 - 1° traversa di via delle Querce (Cat 19) Sovrastuttura marciapiedi (SbCat 4)</b>							
3068 NPA.04	Realizzazione di rampa per disabili per consentire l'accesso dal piano stradale al piano marciapiede già realizzato. Compresa le eventuali demolizioni, i ripristini, la finitura de ... posa in opera di parapetto metallico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rampa da realizzare sul marciapiede vecchio di via delle Querce					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
3069 NP3.19Inf 01.11	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: varco spartitraffico		2,10	2,100	5,000	22,05		
	SOMMANO mq/cm					22,05	1,20	26,46
	<b>A22 - 2° traversa di via Ricci (Cat 5)</b>							
3070 _NPA.01	Demolizione di marciapiede esistente compreso massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, eseguito a mano e/o con l'ausili ... in basso, l'accatastamento dei materiali di risulta , il carico ed il trasporto a discarica e gli oneri di conferimento marciapiede spartitraffico via Ricci		2,10	2,150		4,52		
	SOMMANO mq					4,52	35,00	158,20
3071 NP3.19Inf 01.11	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: varco spartitraffico		2,10	2,100	5,000	22,05		
	SOMMANO mq/cm					22,05	1,20	26,46
3072 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm Varco spartitraffico via Ricci	2,00	2,10			4,20		
	SOMMANO ml					4,20	25,72	108,02
	<b>A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10)</b>							
3073 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per formazione piano di posa marciapiede per attraversamento pedonale via Dante Alighieri		7,41	13,600	0,200	20,16		
	SOMMANO mc					20,16	5,79	116,73
3074 Inf.001.043.a	F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di ceme ... re e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: - della sezione 12 x 25 cm Marciapiede per attraversamento giardino via Dante Alighieri	2,00	7,41			14,82		
	SOMMANO ml					14,82	19,50	288,99
	<b>A60a - 2° traversa di Via Boccaccio (Cat 11)</b>							
3075 Inf.001.043.a	F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di ceme ... re e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: - della sezione 12 x 25 cm Accesso ai Box su via Boccaccio *(lung.=21,4+20,31) Accesso ai Box dal parcheggio di via Boccaccio *(lung.=2,24+8,81+11,32)		41,71 22,37			41,71 22,37		
	SOMMANO ml					64,08	19,50	1'249,56
3076 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Accesso ai Box su via Boccaccio *(lung.=25,7+24,8) Accesso ai Box dal parcheggio di via Boccaccio		50,50 25,50		0,300 0,300	15,15 7,65		
	SOMMANO mc					22,80	4,94	112,63
3077 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 3076 [mc 22.80]					22,80		
	SOMMANO mc					22,80	11,00	250,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'224'763,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'224'763,02
3078 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 3077 [mc 22,80]					22,80		
	SOMMANO mc					22,80	10,00	228,00
3079 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulò ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. Accesso ai Box su via Boccaccio *(lung.=25,7+24,8) Accesso ai Box dal parcheggio di via Boccaccio		50,50 25,50		0,200 0,200	10,10 5,10		
	SOMMANO mc					15,20	12,75	193,80
3080 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 Accesso ai Box su via Boccaccio *(lung.=25,7+24,8) Accesso ai Box dal parcheggio di via Boccaccio		50,50 25,50		0,100 0,100	5,05 2,55		
	SOMMANO mc					7,60	76,27	579,65
3081 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldada da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C Accesso ai Box su via Boccaccio *(lung.=25,7+24,8) Accesso ai Box dal parcheggio di via Boccaccio		50,50 25,50		2,300 2,300	116,15 58,65		
	SOMMANO kg					174,80	1,55	270,94
3082 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 Accesso ai Box su via Boccaccio *(lung.=25,7+24,8) Accesso ai Box dal parcheggio di via Boccaccio		50,50 25,50			50,50 25,50		
	SOMMANO mq					76,00	17,93	1'362,68
<b>Agg. Finali - OG3 - Viabilità (SpCat 26) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>								
3083 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Accesso ai Box su via Boccaccio Accesso ai Box dal parcheggio di via Boccaccio		123,00 25,50		0,400 0,400	49,20 10,20		
	SOMMANO mc					59,40	4,94	293,44
3084 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 3083 [mc 59,40]					59,40		
	SOMMANO mc					59,40	11,00	653,40
3085 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità					0,00	10,00	0,00
3086 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulò ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. Accesso ai Box su via Boccaccio *(lung.=25,7+24,8) Accesso ai Box dal parcheggio di via Boccaccio		50,50 25,50		0,250 0,250	12,63 6,38		
	SOMMANO mc					19,01	12,75	242,38
3087 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Accesso ai Box su via Boccaccio *(lung.=25,7+24,8) Accesso ai Box dal parcheggio di via Boccaccio		50,50 25,50		6,000 6,000	303,00 153,00		
	SOMMANO mq/cm					456,00	0,91	414,96
3088 NP3.19Inf 01.11	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CSdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Accesso ai Box su via Boccaccio *(lung.=25,7+24,8) Accesso ai Box dal parcheggio di via Boccaccio		50,50 25,50		3,000 3,000	151,50 76,50		
	SOMMANO mc							
<b>A R I P O R T A R E</b>							228,00	10'229'002,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					228,00		10'229'002,27
	SOMMANO mq/cm					228,00	1,20	273,60
	<b>Lavor. Stralciate - OG6 - Rete idrica (SpCat 49) A21 - 1° traversa di via Ricci (Cat 4) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
3089 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) <b>tubazione</b>		72,00	0,600	0,650	-28,08		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-28,08	5,79	-162,58
3090 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. <b>sabbia allettamento materiale rinfianco</b> a detrarre volume tubazione		72,00	0,600	0,200	-8,64		
			72,00	0,600	0,200	-8,64		
			72,00		0,009	0,65		
	Sommano positivi mc					0,65		
	Sommano negativi mc					-17,28		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-16,63	16,97	-282,21
3091 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Vedi voce n° 1294 [mc 28.08] <b>Vedi voce n° 1295 [mc 16.63]</b> volume tubazioni		72,00		0,009	28,08		
						-16,63		
						0,65		
	Sommano positivi mc					28,73		
	Sommano negativi mc					-16,63		
	SOMMANO mc					12,10	8,67	104,91
	<b>Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche (SbCat 11)</b>							
3092 F 01.014c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti, prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma UNI EN 545/2003 e ISO ... Per ogni metro lineare di condotta utile - del diametro nominale interno DN 100 mm. e per pressioni di esercizio 64 atm.		72,00			-72,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-72,00	23,59	-1'698,48
3093 F 01.016o	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... , e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Pezzi a TE e croci: - del diametro di 150 mm					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-1,00	196,00	-196,00
3094 F 01.016e	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Curve - manicotti - riduzioni: - del diametro di 150 mm					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-1,00	135,45	-135,45
3095 F 01.016z06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 100 mm					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	63,95	-127,90
3096 F 01.016z08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... tro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Imbocchi tazze e flange mobili: - del diametro di 150 mm					-4,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-4,00	95,90	-383,60
3097 F 01.016u	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali di ghisa sferoidale tipo Express o Triduct o simili, da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei ... ulloni, ecc., e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Flange: - del diametro di 100 mm					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	28,91	-57,82
3098 F 01.024g	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 6"					-2,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					-2,00		10'226'336,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					-2,00		10'226'336,74
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	321,76	-643,52
3099 F 01.024e	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo ali ... gola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 25 È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. - Diametro 4"					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-1,00	198,43	-198,43
3100 NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato automatico a grande portata a doppio galleggiante flangiato EN 1092-1 PN25. Costruzione secondo EN 1074-4 a tre funzioni: 1 - Uscita ... 0 con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute. Collaudo idraulico secondo le norme EN 12266. DN 80 mm					-3,00		
	<b>SI DETRAGGONO cadauno</b>					-3,00	194,10	-582,30
	<b>Lavor. Stralciate - OG6 - Fognatura Nera (SpCat 50) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
3101 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)							
	tubazione		66,00	0,600	4,100	-162,36		
	pozzetti	4,00	1,40	1,400	4,100	-32,14		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-194,50	5,79	-1'126,16
3102 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)							
	tubazione		66,00	0,600	2,100	-83,16		
			66,00	0,600	1,100	-43,56		
			66,00	0,600	0,100	-3,96		
	pozzetti	4,00	1,40	1,400	2,100	-16,46		
		4,00	1,40	1,400	1,100	-8,62		
		4,00	1,40	1,400	0,100	-0,78		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-156,54	0,66	-103,32
3103 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	sabbia allettamento		66,00	0,600	0,200	-7,92		
	materiale rinfiacco		66,00	0,600	0,700	-27,72		
	a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		66,00		0,031	2,05		
	Sommano positivi mc					2,05		
	Sommano negativi mc					-35,64		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-33,59	16,97	-570,02
3104 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=4,1,-9)							
			66,00	0,600	3,200	-126,72		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-126,72	8,67	-1'098,66
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
3105 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)							
			66,00			-66,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-66,00	40,03	-2'641,98
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
3106 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
		4,00	1,40	1,400	0,100	-0,78		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-0,78	76,27	-59,49
3107 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfiacchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917							
						-4,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-4,00	181,68	-726,72
3108	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'218'586,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>								10'218'586,14	
F 02.005d	pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE (par.ug.=4*3)	12,00				-12,00			
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-12,00	144,90	-1'738,80	
3109 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					-4,00			
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-4,00	103,47	-413,88	
3110 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					-4,00			
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-4,00	145,86	-583,44	
3111 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, comprese ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	4,00			30,000	-120,00			
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-120,00	3,40	-408,00	
3112 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					-120,00			
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-120,00	1,40	-168,00	
3113 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					-4,00			
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-4,00	110,22	-440,88	
<b>A76 - 2° traversa di via delle Querce (Cat 20) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>									
3114 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	3,00	45,00 1,40	0,600 1,400	2,000 2,000	-54,00 -11,76			
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-65,76	5,79	-380,75	
3115 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfianco a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		45,00 45,00 45,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	-5,40 -18,90 1,40			
	<b>Sommano positivi mc</b>					1,40			
	<b>Sommano negativi mc</b>					-24,30			
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-22,90	16,97	-388,61	
3116 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (H/peso=2,-9)		45,00	0,600	1,100	-29,70			
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-29,70	8,67	-257,50	
<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>									
3117 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		45,00			-45,00			
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-45,00	40,03	-1'801,35	
<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>									
3118 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	2,00	1,40	1,400	0,100	-0,39			
<b>A R I P O R T A R E</b>							-0,39		10'212'004,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					-0,39		10'212'004,93
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-0,39	76,27	-29,75
3119 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	181,68	-363,36
3120 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	144,90	-289,80
3121 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	103,47	-206,94
3122 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	145,86	-291,72
3123 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	2,00			30,000	-60,00		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-60,00	3,40	-204,00
3124 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso					-60,00		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-60,00	1,40	-84,00
3125 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	110,22	-220,44
	<b>A102 - 2° traversa di Via Lattanzio (Cat 29) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
3126 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti	2,00	46,00 1,40	0,600 1,400	3,300 3,300	-91,08 -12,94		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-104,02	5,79	-602,28
3127 E 01.003a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligatoria eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tubazione pozzetti		46,00 46,00 2,00 2,00	0,600 0,600 1,400 1,400	1,300 0,300 1,300 0,300	-35,88 -8,28 -5,10 -1,18		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-50,44	0,66	-33,29
3128 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. sabbia allettamento materiale rinfiango a detrarre volume tubazione *(H/peso=3,14*(0,2/2)^2)		46,00 46,00 46,00	0,600 0,600	0,200 0,700 0,031	-5,52 -19,32 1,43		
	Sommano positivi mc					1,43		
	Sommano negativi mc					-24,84		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-23,41	16,97	-397,27
3129 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'209'282,08



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'209'282,08
	(H/peso=3,3-0,9)		46,00	0,600	2,400	-66,24		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-66,24	8,67	-574,30
	<b>Tubazioni gres fogna nera (SbCat 10)</b>							
3130 F 01.010c	Fornitura e posa in opera di tubi in gr&egraves ceramico verniciati a piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e carico di rottura non inferiore e conformi alla ... el lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di condotta utile posata: - DN200 classe 240(KN/mq) carico di rottura 48(KN/m)		46,00			-46,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-46,00	40,03	-1'841,38
	<b>Pozzetti prefabbricati (SbCat 12)</b>							
3131 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10	2,00	1,40	1,400	0,100	-0,39		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-0,39	76,27	-29,75
3132 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	181,68	-363,36
3133 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	144,90	-289,80
3134 F 02.005e	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	103,47	-206,94
3135 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	145,86	-291,72
3136 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	2,00			30,000	-60,00		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-60,00	3,40	-204,00
3137 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso					-60,00		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-60,00	1,40	-84,00
3138 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	110,22	-220,44
	<b>Agg. Finali - OG6 - Fognatura bianca (SpCat 33) A30-31 - Strade vicinali - Crocchia Trianello e Bonelli (Cat 6)</b>							
3139 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) Opere aggiuntive alla prima perizia - inserita come tratta 84 nuova caditoia scavo per pozzetti caditoie nuova caditoia - scavo per tubazione di raccordo caditoie	1,00	0,60	0,600	0,600	0,22		
	<b>SOMMANO mc</b>		32,60	0,600	0,600	11,74		
						11,96	5,79	69,25
3140	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'205'245,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'205'245,64
E 01.009	dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. nuovo tratto		32,60	0,600	0,600	11,74		
	SOMMANO mc					11,74	8,67	101,79
3141 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. <b>a detrarre volume tubazione fi 315 *(lung.=101,00-30)*(H/peso=3,14*(0,16^2))</b>		71,00		0,080	-5,68		
	Nuovo tratto <b>a detrarre nuova condotta fi 200 *(H/peso=3,14*(0,1^2))</b>		32,60	0,600	0,400	7,82		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>		32,60		0,031	-1,01		
	SOMMANO mc					7,82		
						-6,69		
						1,13	16,97	19,18
3142 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità materiale arido volume DN 315 volume DN 200 caditoie	1,00	0,60	0,600	0,600	1,13 5,68 1,01 0,22		
	SOMMANO mc					8,04	11,00	88,44
3143 E 01.006	Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in cantiere compresa la preparazione del piano di posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i necessari scarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli. Vedi voce n° 3142 [mc 8,04]					8,04		
	SOMMANO mc					8,04	1,09	8,76
3144 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm Per la nuova caditoia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	73,43	73,43
3145 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 Per la nuova caditoia					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	95,48	95,48
3146 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rifianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. <b>si detraeparte della quantità della condotta perchè è stato cambiato il diametro della stessa *(lung.=101-30)</b>		71,00			-71,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-71,00	10,69	-758,99
3147 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rifianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. Allaccio nuova caditoia		32,60			32,60		
	SOMMANO m					32,60	10,69	348,49
3148 NP.FB.11	Fornitura e posa in opera di Tubo drenante DE 315 in PE duro (PEAD) di costruzione cellulare secondo norme Din 10961 con piede di posa preformato caratterizzato da un coefficiente ... riore a mm 25. Fornito in barre di lunghezza non superiore a m 6 e posto in opera con una pendenza costante dello 0.1%. ex condotta da mm 200 *(lung.=63+8)		71,00			71,00		
	SOMMANO ml					71,00	41,46	2'943,66
	<b>Lavor. Stralciate - OG6 - Irrigazione (SpCat 51) Irrigazione (Cat 45) Irrigazione (SbCat 16)</b>							
3149 Inf 02.010.07b	Impianto di irrigazione a goccia. Realizzazione di impianto a goccia composto da ala gocciolante autocompensanti e autopulente, con gocciolatori di portata da 2 o 4 l/h; comprensiv ... ei solchi e l'interramento dell'ala. Per superficie minime di mq 300. impianto sotto traccia per specie alberi/arbustive L'unità di isura è stata trasformata in ml. La rete realizzata è stata di fi 110 - ml 2117 anziché 3813, mentre la tubazione fi 63 è stata di ml 6045 anziché 5635. Le lunghezze moltiplicate con il prezzo del listino Regionale ha determinato un diminuzione del 25,54% pari a € 4505,26		766,20	1,000		-766,20		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-766,20	5,88	-4'505,26
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'203'660,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'203'660,62
<b>Lavor. Stralciate - OG10 - Cavidotti Enel (SpCat 46) Predisposizione cavidotti Enel (Cat 42) Cavidotti (SbCat 15)</b>								
3150 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) via Ricci fi 160 *(lung.=129,6+22) via Ricci fi 125 *(lung.=32,1+40+129,6+22+43,4) Tratta 101		151,60 267,10 25,00	0,500 0,500 0,500	0,800 0,600 6,000	-60,64 -80,13 -75,00		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-215,77	5,79	-1'249,31
3151 F 02.001f	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni, il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 80 x 80 x 80 rotatoria via Ricci					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	115,80	-231,60
3152 F 02.006c	Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, malta di allettamento., Restano esclus ... rio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 70 x 70 rotatoria via Ricci					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-2,00	32,05	-64,10
3153 NP.E.12	Sola posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predispo ... a su cave di, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, per diametri fino a 160 mm via ricci Ø 125 *(lung.=129,6+22) via ricci Ø 160 *(lung.=129,6+22+32,1+40) tratta 101	2,00 2,00 2,00	151,60 223,70 25,00			-303,20 -447,40 -50,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-800,60	1,45	-1'160,87
3154 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. via Ricci fi 160 *(lung.=129,6+22) fi 125 *(lung.=129,6+22+32,1+40+43,4) tratta 101 a detrarre volume tubi *(lung.=43,4+129,6+22+32,1+40+25)*(H/peso=3,14*(,0625^2)) (lung.=129,6+22)*(H/peso=3,14*(,08^2))	2,00 2,00	151,60 267,10 25,00 292,10 151,60	0,500 0,500 0,500	0,600 0,400 0,400 0,012 0,020	-45,48 -53,42 -5,00 7,01 6,06		
	<b>Sommano positivi mc</b>					13,07		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-103,90		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-90,83	16,97	-1'541,39
3155 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (lung.=151,6+267,1+25) Vedi voce n° 3154 [mc=-90,83] a detrarre volume tubi *(lung.=43,4+129,6+22+32,1+40+25)*(H/peso=3,14*(,0625^2)) (lung.=129,6+22)*(H/peso=3,14*(,08^2))	2,00 2,00	292,10 151,60		0,012 0,020	-7,01 -6,06		
	<b>Sommano positivi mc</b>					133,11		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-103,90		
	<b>SOMMANO mc</b>					29,21	8,67	253,25
<b>Lavor. Stralciate - OG10 - Pubblica Illuminazione (SpCat 45) Opere civili per impianti (Cat 39) Scavi, Reinterrati, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
3156 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) rotatoria via Ricci (lung.=13,3+29,2+21,2+17,1+33,5+13) via P Ricci sino a tratta 22 *(lung.=37,6+135,2+29,1) via Filannino *(lung.=22+60+13+22,8+32,2+60,4) via Boccaccio *(lung.=108,4+11,4)		82,60 127,30 201,90 210,40 119,80	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	-123,90 -190,95 -302,85 -315,60 -179,70		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-1'113,00	5,79	-6'444,27
<b>Agg. Finali - OG10 - Pubblica Illuminazione (SpCat 36)</b>								
3157 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) a detrarre rotatoria via ricci *(lung.=42+18+22) via Ricci sino a tratta 22 via Filannino via Boccaccio		82,00 201,00 200,00 95,00	1,000 1,000 1,000 1,000	1,500 1,500 1,500 1,500	-123,00 -301,50 -300,00 -142,50		
<b>A R I P O R T A R E</b>						-867,00		10'193'222,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					<b>-867,00</b>		<b>10'193'222,33</b>
	ad aggiungere prolungamento via Barberini verso SS 16 *(lung.=36,3+64,5+37,7) tratta 50 parcheggio lato scuola tratta 100 parcheggio tra 40 e 50 *(lung.=10,7+11+10,4) tratta 100 parcheggio tra 40 e 42 *(lung.=5,3+5,1) 1^ traversa via P Ricci tratta 30 tratto tra le tratta 71 e 73 tratta 31 e tratta 86 tratta 104 tratta 101 tratta 42° tratto tratta 60 - parcheggio	6,00	138,50 3,10 32,10 10,40 65,50 155,00 200,00 75,00 40,00 190,00 70,00	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500	207,75 27,90 48,15 15,60 98,25 232,50 300,00 112,50 60,00 285,00 105,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1'492,65 -867,00		
	SOMMANO mc					625,65	5,79	3'622,51
	<b>Agg. Finali - OG10 - Cavidotti Telecom e rete Civica (SpCat 38) Cavidotti Telecom (Cat 43) Cavidotti (SbCat 15)</b>							
3158 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) o con trovanti fino ad 1 mc.) prolungamento tratta 80 verso SS 16 maggior larghezza per inserimento pozzetti Tratta 102 maggior larghezza per inserimento pozzetti *(par.ug.=2,00*2) strada Defazio *(lung.=7,77+9,43+53,02+11,54+13,38+19,31+68,08) maggior larghezza per inserimento pozzetti	2,00 2,00 4,00 2,00	129,70 1,30 40,00 1,30 182,53 1,30	0,500 0,700 0,500 0,700 0,500 0,700	0,600 0,300 0,600 0,300 0,600 0,300	38,91 0,55 24,00 1,09 54,76 0,55		
	SOMMANO mc					119,86	5,79	693,99
3159 F 02.001d	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni, il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 prolungamento tratta 80 verso SS 16 tratta 102 strada Defazio	2,00	2,00			2,00 4,00 2,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,18	329,44
3160 EL 04.007h	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su cave di, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 125. prolungamento tratta 80 verso SS 16 tratta 102 strada Defazio	2,00	129,70 40,00 182,53			129,70 80,00 182,53		
	SOMMANO m					392,23	7,77	3'047,63
3161 F 02.006	Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, malta di allettamento., Restano esclus ... rio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 60 x 60 Vedi voce n° 3159 [cad 8,00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	21,21	169,68
3162 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (lung.=129,7+40+40+182,53) a detrarre volume cavidotti *(lung.=129,7+40+40+182,53)*(H/peso=3,14*(,0625^2))		392,23 392,23	0,500	0,400	78,45 -4,71		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					78,45 -4,71		
	SOMMANO mc					73,74	16,97	1'251,37
3163 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. a detrarre volume cavidotti *(H/peso=3,14*(,0625^2))		120,00 120,00	0,500	0,400	24,00 -1,44		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					24,00 -1,44		
	SOMMANO mc					22,56	16,97	382,84
3164 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (lung.=129,7+40+40+182,53) Vedi voce n° 3162 [mc 73,74] a detrarre volume tubi *(lung.=129,7+40+40+182,53)*(H/peso=3,14*(,0625^2))		392,23 392,23	0,500	0,600	117,67 -73,74 -4,71		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					117,67 -78,45		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					39,22		<b>10'202'719,79</b>

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					39,22		10'202'719,79
	SOMMANO mc					39,22	8,67	340,04
	<b>Rete civica (Cat 44)</b>							
3165 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) prolungamento tratta 80 verso SS 16 tratta 102	2,00	129,70 40,00	0,400 0,400	0,600 0,600	31,13 19,20		
	SOMMANO mc					50,33	5,79	291,41
3166 EL 04.007g	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110. prolungamento tratta 80 verso SS 16 tratta 102	2,00	129,70 40,00			129,70 80,00		
	SOMMANO m					209,70	5,17	1'084,15
3167 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. prolungamento tratta 80 verso SS 16 tratta 102 <b>a detrarre volume cavidotti *(lung.=129,7+40+40)*(H/peso=3,14*(,055^2))</b>	2,00	129,70 40,00	0,400 0,400	0,200 0,200	10,38 6,40		
	Sommano positivi mc					16,78		
	Sommano negativi mc					-1,89		
	SOMMANO mc					14,89	16,97	252,68
3168 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. prolungamento tratta 80 verso SS 16 *(lung.=129,7+40+40) <b>Vedi voce n° 3167 [mc 14.89]</b> <b>a detrarre volume tubi *(lung.=129,7+40+40)*(H/peso=3,14*(,055^2))</b>		209,70	0,400	0,600	50,33		
	Sommano positivi mc					50,33		
	Sommano negativi mc					-16,78		
	SOMMANO mc					33,55	8,67	290,88
	<b>Lavor. Stralciate - OG10 - Cavidotti Telecom e rete Civica (SpCat 47) Cavidotti Telecom (Cat 43)</b>							
3169 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tratta 60b <b>maggior larghezza per inserimento pozzetti</b> tratta 100 *(lung.=46,7+71,1) <b>maggior larghezza per inserimento pozzetti *(par.ug.=2*2)</b>	2,00 4,00	192,70 1,30 117,80 1,30	0,500 0,700 0,500 0,700	0,600 0,300 0,600 0,300	-57,81 -0,55 -35,34 -1,09		
	SI DETRAGGONO mc					-94,79	5,79	-548,83
3170 F 02.001d	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni, il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 tratta 60b tratta 100	2,00	2,00			-2,00 -4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-6,00	41,18	-247,08
3171 EL 04.007h	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 125. tratta 60b tratta 100 *(lung.=46,7+71,1)		192,70 117,80			-192,70 -117,80		
	SI DETRAGGONO m					-310,50	7,77	-2'412,59
3172 F 02.006	Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, malta di allettamento., Restano esclus ... rio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 60 x 60 tratta 60b tratta 102	2,00	2,00			-2,00 -4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-6,00	21,21	-127,26
3173 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. <b>(lung.=192,7+46,7+71,1)</b> <b>a detrarre volume cavidotti *(lung.=192,7+46,7+71,1)*(H/peso=3,14*(,0625^2))</b>		310,50 310,50	0,500	0,400 0,012	-62,10 3,73		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					-58,37		10'201'643,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					-58,37		10'201'643,19
	Sommano positivi mc					3,73		
	Sommano negativi mc					-62,10		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-58,37	16,97	-990,54
3174 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. (lung.=192,7+46,7+71,1) Vedi voce n° 3173 [mc -58.37] a detrarre volume tubi *(lung.=192,7+46,7+71,1)*(H/peso=3,14*(.0625^2))		310,50	0,500	0,600	-93,15		
			310,50		0,012	58,37		
						-3,73		
	Sommano positivi mc					58,37		
	Sommano negativi mc					-96,88		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-38,51	8,67	-333,88
	<b>Rete civica (Cat 44)</b>							
3175 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) tratta 60b tratta 100 *(lung.=46,7+71,1)		192,70	0,400	0,600	46,25		
			117,80	0,400	0,600	28,27		
	SOMMANO mc					74,52	5,79	431,47
3176 EL 04.007g	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su cave di, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110. tratta 60b tratta 100 *(lung.=46,7+71,1)		192,70			192,70		
			117,80			117,80		
	SOMMANO m					310,50	5,17	1'605,29
3177 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. tratta 60b e 100 a detrarre volume cavidotti *(H/peso=3,14*(.055^2))		310,50	0,400	0,200	24,84		
			310,50		0,009	-2,79		
	Sommano positivi mc					24,84		
	Sommano negativi mc					-2,79		
	SOMMANO mc					22,05	16,97	374,19
3178 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. tratta 60b e 100 Vedi voce n° 3177 [mc 22.05] a detrarre volume tubi *(H/peso=3,14*(.055^2))		310,50	0,400	0,600	74,52		
			310,50		0,009	-22,05		
						-2,79		
	Sommano positivi mc					74,52		
	Sommano negativi mc					-24,84		
	SOMMANO mc					49,68	8,67	430,73
	<b>Agg. Finali - OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 29) A103 - Prolungamento Via Vinci - rotatoria 2 (Cat 31) Opere edili verde pubblico stradale (SbCat 6)</b>							
3179 NP3.18 IS.003.001.p	Realizzazione di un campo per il gioco del calcetto eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 20- 30, lato lungo ml. 30 - 50.): Fornitura e posa in opera di rete metallica ... lle dimensioni di cm. 100x200, eseguiti con tubolari come sopra descritti e completi di cerniere e chiusura a lucchetto. Recinzione prospiciente la tratta 103 a delimitazione delle aree a verde prospicienti la proprietà De Fazio *(lung.=58,27+1,42+10,26+7,91)		77,86		2,000	155,72		
	SOMMANO mq					155,72	20,88	3'251,43
3180 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) Buche per fissaggio paletti		80,00	0,50	0,500	10,00		
	SOMMANO mc					10,00	5,79	57,90
3181 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10		80,00	0,50	0,500	10,00		
	SOMMANO mc					10,00	76,27	762,70
	<b>A RIPORTARE</b>							10'207'232,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'207'232,48
<b>Agg. Finali - OG6 - Fognatura bianca (SpCat 33) A80 - Via Barberini (Cat 21)</b>								
3182 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie	4,00	0,60	0,600	0,600	-0,86		
			100,00	0,600	0,800	-48,00		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-48,86	5,79	-282,90
3183 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. a detrarre quantità già previste nella prima perizia e non realizzate *(H/peso=(1,85+2,2)/2) rinterro tubazione caditoie		30,00	1,000	2,025	-60,75		
			101,00	0,400	0,200	-8,08		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-68,83	8,67	-596,76
3184 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. a detrarre quantità già previste nella prima perizia e non realizzate *(H/peso=(1,85+2,2)/2) rinfiaccio tubazioni caditoie a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)		30,00	1,000	2,025	-60,75		
			100,00	0,400	0,400	-16,00		
			100,00		0,031	3,10		
	<b>Sommano positivi mc</b>					3,10		
	<b>Sommano negativi mc</b>					-76,75		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-73,65	16,97	-1'249,84
3185 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. a detrarre quantità già previste nella prima perizia e non realizzate *(H/peso=(1,85+2,2)/2) Vedi voce n° 3184 [mc -73.65] volume DN 200 caditoie		30,00	1,000	2,025	-60,75		
						-73,65		
						-3,10		
		4,00	0,60	0,600	0,600	-0,86		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-138,36	11,00	-1'521,96
3186 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità a detrarre quantità già previste nella prima perizia e non realizzate *(H/peso=(1,85+2,2)/2) Vedi voce n° 3185 [mc -138.36]		30,00	1,000	2,025	-60,75		
						-138,36		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-199,11	10,00	-1'991,10
3187 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoie stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm a detrarre quantità già previste nella prima perizia e non realizzate *(H/peso=(1,85+2,2)/2)		30,00	1,000	2,025	-60,75		
						-4,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-64,75	73,43	-4'754,59
3188 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezza artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfiaccio e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. a detrarre quantità già previste nella prima perizia e non realizzate *(H/peso=(1,85+2,2)/2)		30,00	1,000	2,025	-60,75		
			100,00			-100,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-160,75	10,69	-1'718,42
3189 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 a detrarre quantità già previste nella prima perizia e non realizzate *(H/peso=(1,85+2,2)/2)		30,00	1,000	2,025	-60,75		
						-4,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad.</b>					-64,75	95,48	-6'182,33
3190 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) prolungamento verso SS 16 caditoie tratta 30-31 caditoie prolungamento scavo per tubazione tratta 30-31 *(lung.=26,7+6,9) caditoie prolungamento innesto alla rete esistente *(lung.=13,7+7)	3,00	0,60	0,600	0,600	0,65		
		8,00	0,60	0,600	0,600	1,73		
			33,60	0,400	0,600	8,06		
		2,00	85,90	0,400	0,600	41,23		
			20,70	0,600	0,800	9,94		
	<b>SOMMANO mc</b>					61,61	5,79	356,72
3191 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10							
<b>A R I P O R T A R E</b>								10'189'291,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'189'291,30
	prolungamento verso SS 16 piano di posa pozzetti caditoie rinfiaccio pozzetti caditoie SOMMANO mc	11,00 11,00	0,70 3,20	0,700 0,100	0,100 0,500	0,54 1,76	2,30	76,27 175,42
3192 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. prolungamento verso SS 16 innesto rete *(lung.=7+13,7) SOMMANO mc	2,00	85,90 20,70	0,400 0,400	0,200 0,200	13,74 1,66	15,40	8,67 133,52
3193 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. prolungamento verso SS 16 a detrarre volume tubazione Ø 200 rinterro tubazione Ø 300 *(lung.=13,7+7) a detrarre volume tubazione fi 300 *(lung.=7+13,7) Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc	2,00 2,00	85,90 20,70 20,70	0,400 0,400	0,400 0,031 0,400 0,070	27,49 -5,33 3,31 -1,45	30,80 -6,78 24,02	16,97 407,62
3194 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					61,61 -24,82	61,61 -24,82	36,79 11,00 404,69
3195 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 prolungamento verso SS 16 tratta 30-31 SOMMANO cad.					8,00 3,00	11,00	95,48 1'050,28
3196 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfiaccio e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. prolungamento verso SS 16 tratta 30-31 *(lung.=26,7+6,9) SOMMANO m	2,00	85,90 33,60			171,80 33,60	205,40	10,69 2'195,73
3197 F 01.007c	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfiaccio e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 315. prolungamento verso SS 16 *(lung.=7+13,7) SOMMANO m		20,70			20,70	20,70	33,60 695,52
<b>A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) (Cat 8)</b>								
3198 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) Tratta 42 parcheggio terminale sx scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie SOMMANO mc	2,00	0,60 15,00	0,600 0,400	0,600 0,600	0,43 3,60	4,03	5,79 23,33
3199 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 Tratta 42 parcheggio terminale sx piano di posa pozzetti caditoie rinfiaccio pozzetti caditoie SOMMANO mc	2,00 2,00	0,70 3,20	0,700 0,100	0,100 0,500	0,10 0,32	0,42	76,27 32,03
3200 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Tratta 42 parcheggio terminale sx Tratta 42 parcheggio terminale sx	2,00	4,00 15,00	0,400 0,400	0,200 0,200	0,64 1,20		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,84		10'194'409,44



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,84		10'194'409,44
	SOMMANO mc					1,84	8,67	15,95
3201 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Tratta 42 parcheggio terminale sx  a detrarre volume tubazione Ø 200	2,00	4,00 15,00	0,400 0,400	0,400 0,400	1,28 2,40		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					3,68 -0,47		
	SOMMANO mc					3,21	16,97	54,47
3202 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm Tratta 42 parcheggio terminale sx					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	73,43	146,86
3203 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 Tratta 42 parcheggio terminale sx					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	95,48	190,96
3204 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rifianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. Tratta 42 parcheggio terminale sx		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	10,69	160,35
	<b>A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10)</b>							
3205 E 01.002a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) via Dante Cioce parcheggio scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie (lung.=4,8+15,8) caditoia terminale in batteria caditoia terminale in batteria: scavo tubazione rotatoria via Palmitessa lato chiesa *(lung.=15,8+4,8+10,1+12,6) rotatoria via Palmitessa lato opposto chiesa *(lung.=11+14,9)	7,00 5,00	0,60 4,00 20,60 7,50	0,600 0,400 0,400 6,000	0,600 0,600 0,600 0,800	1,51 4,80 4,94 36,00		
	SOMMANO mc					76,96	5,79	445,60
3206 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 via Dante Cioce parcheggio piano di posa pozzetti caditoie rinfianco pozzetti caditoie caditoia terminale in batteria rinfianco  rotatoria via Palmitessa lato chiesa rotatoria via Palmitessa lato opposto chiesa rinfianchi	7,00 7,00 2,00 2,00 4,00 3,00 5,00	0,70 3,20 7,50 7,50 0,70 0,70 1,00	0,700 0,100 1,000 0,700 0,700 0,700 0,300	0,100 0,500 0,100 0,700 0,100 0,100 0,700	0,34 1,12 0,75 3,15 0,42 0,20 0,15 1,05		
	SOMMANO mc					7,18	76,27	547,62
3207 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. via Dante Cioce : parcheggio  rotatoria via Palmitessa lato chiesa rotatoria via Palmitessa lato opposto chiesa	5,00	4,00 20,60	0,400 0,400	0,200 0,200	1,60 1,65		
	SOMMANO mc					8,78	8,67	76,12
3208 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. via Dante Cioce  a detrarre volume tubazione Ø 200  rinterro tubazione Ø 300 a detrarre volume tubazione fi 300 rotatoria via Palmitessa lato chiesa a detrarre volume tubazione Ø 300 rotatoria via Palmitessa lato opposto chiesa a detrarre volume tubazione fi 200	5,00 5,00	4,00 20,60 4,00 13,00 13,00 43,30 43,30 25,90 25,90	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,600	0,400 0,400 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031	3,20 3,30 -0,62 -0,64 2,08 -0,91 6,93 -1,34 9,32 -0,80		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					20,52		10'196'047,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					20,52		10'196'047,37
	Sommano positivi mc					24,83		
	Sommano negativi mc					-4,31		
	<b>SOMMANO mc</b>					20,52	16,97	348,22
3209 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm via Dante Cioce parcheggio					5,00		
	via Dante Cioce parcheggio caditoie in batteria					2,00		
	rotatoria via Palmitessa lato chiesa					10,00		
	rotatoria via Palmitessa lato opposto chiesa					4,00		
						5,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					26,00	73,43	1'909,18
3210 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 via Dante Cioce					5,00		
	via Dante Cioce: caditoia in batteria					2,00		
	rotatoria via Palmitessa lato chiesa					10,00		
	rotatoria via Palmitessa lato opposto chiesa					4,00		
						5,00		
	<b>SOMMANO cad.</b>					26,00	95,48	2'482,48
3211 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rifianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. via Dante Cioce parcheggio	5,00	4,00			20,00		
	rotatoria via Palmitessa lato opposto chiesa		20,60			20,60		
			15,00			15,00		
	<b>SOMMANO m</b>					55,60	10,69	594,36
3212 F 01.007c	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rifianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 315. via Dante Cioce innesto in caditoie in batteria rotatoria via Palmitessa lato chiesa		43,30			43,30		
			25,90			25,90		
	<b>SOMMANO m</b>					69,20	33,60	2'325,12
3213 E 02.04a	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, ... a perfetta regola d'arte: - valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite eseguito l'uso di mezzi meccanici realizzazione tronco fogna bianca edificio scolastico: demolizione pozzetto in cls: pareti realizzazione tronco fogna bianca edificio scolastico: demolizione pozzetto in cls: pareti realizzazione tronco fogna bianca edificio scolastico: demolizione pozzetto in cls soletta	2,00	1,20	0,300	2,000	1,44		
		2,00	1,80	0,300	2,000	2,16		
			1,80	1,800	0,250	0,81		
	<b>SOMMANO mc</b>					4,41	150,00	661,50
3214 Inf 01.021	Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e senza danneggiamenti. Eseguita ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. nuovo tronco fogna bianca edificio scolastico *(lung.=17+17,1)		34,10	0,700		23,87		
	<b>SOMMANO mq</b>					23,87	4,25	101,45
3215 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggointo di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) nuovo tronco fogna bianca edificio scolastico nuovo tronco fogna bianca edificio scolastico nuovo tronco fogna bianca edificio scolastico: slargo pozzetti		17,00	0,500	2,200	18,70		
			17,10	0,500	2,200	18,81		
		2,00	0,40	1,500	2,200	2,64		
	<b>SOMMANO mc</b>					40,15	5,79	232,47
3216 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. per formazione letto di posa tubazioni *(lung.=17+17,1) per rinterro oltre cm 30 la generatrice superiore della tubazione *(lung.=17+17,1) a detrarre volume tubazione *(lung.=17+17,1) a detrarre volume pozzetti		34,10	0,500	0,100	1,71		
			34,10	0,500	0,800	13,64		
			34,10		0,070	-2,39		
		2,00	1,50	0,500	0,800	-1,20		
	Sommano positivi mc					15,35		
	Sommano negativi mc					-3,59		
	<b>SOMMANO mc</b>					11,76	16,97	199,57
3217 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. per rinterro oltre cm 30 dalla generatrice superiore della tubazione *(lung.=17+17,1)*(H/peso=2,20,-9) a detrarre ingombro pozzetti		34,10	0,500	1,300	22,17		
					1,680	-1,68		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					20,49		10'204'901,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					20,49		10'204'901,72
	<b>a detrarre ingombro pozzetti</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,500</b>	<b>1,300</b>	<b>-1,95</b>		
	Sommano positivi mc					22,17		
	Sommano negativi mc					-3,63		
	SOMMANO mc					18,54	8,67	160,74
3218 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. nuovo tronco fogna bianca edificio scolastico Vedi voce n° 3215 [mc 40.15] Vedi voce n° 3216 [mc 11.76] Vedi voce n° 3217 [mc 18.54] volume demolizioni cls volume demolizioni pavimentazione stradale		23,87		4,410 0,070	40,15 -11,76 -18,54 4,41 1,67		
	Sommano positivi mc					46,23		
	Sommano negativi mc					-30,30		
	SOMMANO mc					15,93	11,00	175,23
3219 E 01.030a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... li oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili pulite quantità demolizione pavimentazione stradale		23,87	0,070	16,000	26,73		
	SOMMANO q.li					26,73	2,40	64,15
3220 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità quantità esubero scavi *(H/peso=40,15-11,76-18,54)				9,850	9,85		
	SOMMANO mc					9,85	10,00	98,50
3221 E 01 30f	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - calcestruzzo cementizio armato quantità demolizione cls				4,410	4,41		
	SOMMANO q.li					4,41	3,20	14,11
3222 F 01.007c	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rifianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 315. nuovo tronco fogna bianca edificio scolastico *(lung.=17+17,1)		34,10			34,10		
	SOMMANO m					34,10	33,60	1'145,76
3223 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 nuovo tronco fogna bianca edificio scolastico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	181,68	363,36
3224 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE nuovo tronco fogna bianca edificio scolastico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	144,90	289,80
3225 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE nuovo tronco fogna bianca edificio scolastico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	145,86	291,72
3226 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. nuovo tronco fogna bianca edificio scolastico scaletta di accesso al pozzetto	2,00			30,000	60,00		
	SOMMANO kg					60,00	3,40	204,00
3227 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	2,00			30,000	60,00		
	SOMMANO kg					60,00	1,40	84,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'207'793,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'207'793,09
3228 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,22	220,44
3229 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) scavo per posa DN 1000 per pozzetti d'ispezione a detrarre volume scavato per posa DN 1000		18,30	1,500	3,050	83,72		
		1,00	2,00	2,000	3,050	12,20		
		1,00	2,00	1,500	3,050	-9,15		
	Sommano positivi mc					95,92		
	Sommano negativi mc					-9,15		
	SOMMANO mc					86,77	5,79	502,40
3230 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 piano di posa pozzetti d'ispezione rinfranco pozzetti d'ispezione	1,00	2,10	2,100	0,100	0,44		
		1,00	7,40	0,100	2,000	1,48		
	SOMMANO mc					1,92	76,27	146,44
3231 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. rinterro tubazione DN 1000 *(H/peso=3,05-0,9)		18,30	1,500	2,150	59,02		
	SOMMANO mc					59,02	8,67	511,70
3232 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Rinfranco tubazione DN 1000 a detrarre volume DN 1000 *(par.ug.=0,5*0,5*3,14)		18,30	1,500	1,300	35,69		
		0,79	18,30			-14,46		
	Sommano positivi mc					35,69		
	Sommano negativi mc					-14,46		
	SOMMANO mc					21,23	16,97	360,27
3233 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. quantità scavo a detrarre quantità rinterro					86,77		
						-59,02		
	Sommano positivi mc					86,77		
	Sommano negativi mc					-59,02		
	SOMMANO mc					27,75	11,00	305,25
3234 F 01.001f	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compr ... to di posa, il rinfranco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di resistenza 90 KN/m2 - DN 1000 mm - armato DN 1000		18,30			18,30		
	SOMMANO m					18,30	183,68	3'361,34
3235 F 02.004c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfranchi e sottofondo. - dimensioni 150x150x90 sp.15 cm maggiorazione per impiego pozzetti 170*170 d'ispezione su DN 1000	1,00			1,250	1,25		
	SOMMANO cad					1,25	347,75	434,69
3236 F 02.005g	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfranchi. - dimensioni 150x150x100 sp.15 cm maggiorazione per impiego di anelli 170x170 su pozzetti d'ispezione al DN 1000	1,00			1,250	1,25		
	SOMMANO cad					1,25	194,84	243,55
3237 F 02.007c	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... sta con passo d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 180x180 sp.20 cm carrabile maggiorazione per impiego di soletta 2.00x2.00 sp 20 cm su pozzetti d'ispezione al DN 1000	1,00			1,250	1,25		
	SOMMANO cad					1,25	246,44	308,05
3238 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il							
<b>A R I P O R T A R E</b>								10'214'187,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'214'187,22
	lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. scaletta di accesso al pozzetto	1,00			30,000	30,00		
	SOMMANO kg					30,00	3,40	102,00
3239 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro, mediante immersione in bagno di zinco fuso scaletta di accesso al pozzetto	1,00			30,000	30,00		
	SOMMANO kg					30,00	1,40	42,00
3240 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,22	110,22
	<b>A100 - Prolungamento via Padre Di Bari (Cat 27)</b>							
3241 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) via Di Bari: smaltimento acque meteoriche parcheggio tra 42 e 40 scavo per pozzetti caditoie scavo per tubazione di raccordo caditoie *(lung.=7,1+5,1+5) via Di Bari: smaltimento acque meteoriche parcheggio tra 40 e 50 scavo per tubazione di raccordo caditoie *(lung.=4,4+5,4+10,1) via Di Bari: smaltimento acque meteoriche su viabilità corsia in dx caditoie via Di Bari: smaltimento acque meteoriche su viabilità corsia in dx tubazioni *(lung.=10,5+57,9+13,8) via Di Bari: smaltimento acque meteoriche su viabilità corsia in sx tubazioni compreso la rotatoria via Di Bari: smaltimento acque meteoriche su viabilità corsia in sx tubazioni compreso la rotatoria *(lung.=6,8+11+5,8+16,8+8,7+11)	3,00	0,60	0,600	0,600	0,65		
			17,20	0,400	0,600	4,13		
		3,00	0,60	0,600	0,600	0,65		
			19,90	0,400	0,600	4,78		
		4,00	0,60	0,600	0,600	0,86		
			82,20	0,400	0,600	19,73		
		10,00	0,60	0,600	0,600	2,16		
			60,10	0,400	0,600	14,42		
	SOMMANO mc					47,38	5,79	274,33
3242 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 via Di Bari: smaltimento acque meteoriche piano di posa pozzetti caditoie rinfiaccio pozzetti caditoie	20,00	0,70	0,700	0,100	0,98		
		20,00	3,20	0,100	0,500	3,20		
	SOMMANO mc					4,18	76,27	318,81
3243 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. via di Bari tra tra 40 e 50 parcheggio, viabilità e rotonda sulla tratta 40 *(lung.=10,5+4,4+5,4+10,1+57,9+13,8+6,8+11+5,8+16,8+8,7+11)		162,20	0,400	0,200	12,98		
	SOMMANO mc					12,98	8,67	112,54
3244 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. via Di Bari caditorie parcheggio tra 40 e 50: rinterro tubazione Ø 300 via Ricci *(lung.=8,7+16,8) a detrarre volume tubazione Ø 300 *(lung.=22+25,5) rinterro tubazione Ø 200 *(lung.=162,2-22-25,5) a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)		22,00	0,400	0,400	3,52		
			25,50	0,400	0,400	4,08		
			47,50		0,070	-3,33		
			114,70	0,400	0,400	18,35		
			114,70		0,031	-3,56		
	Sommano positivi mc					25,95		
	Sommano negativi mc					-6,89		
	SOMMANO mc					19,06	16,97	323,45
3245 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 3241 [mc 47.38] Vedi voce n° 3244 [mc 19.06]					47,38		
						-19,06		
	Sommano positivi mc					47,38		
	Sommano negativi mc					-19,06		
	SOMMANO mc					28,32	11,00	311,52
3246 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm via Di Bari parcheggio tra 42 e 50					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	73,43	1'468,60
3247 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'217'250,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'217'250,69
	Vedi voce n° 3246 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	95,48	1'909,60
3248 F 01.007c	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rifianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 315. via Di Bari tra 40 e 50 sede stradale innesto nella griglia Via Ricci *(lung.=16,8+8,7)		22,00 25,50			22,00 25,50		
	SOMMANO m					47,50	33,60	1'596,00
3249 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazi ... , esclusi il materiale di rifianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. via Dibari: tra 40 e 50 parcheggio a detrarre tubazione fi 315		162,20 47,50			162,20 -47,50		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					162,20 -47,50		
	SOMMANO m					114,70	10,69	1'226,14
3250 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 3241 [mc 47.38] Vedi voce n° 3244 [mc 19.06]					47,38 -19,06		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					47,38 -19,06		
	SOMMANO mc					28,32	11,00	311,52
	<b>Agg. Finali - OS24 - Verde (SpCat 31) A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) (Cat 9) Fornitura e lavorazioni del terreno (SbCat 7)</b>							
3251 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% aiuola in dx		26,80		0,300	8,04		
	SOMMANO mc					8,04	10,99	88,36
3252 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale Vedi voce n° 3251 [mc 8.04]					8,04		
	SOMMANO mc					8,04	5,84	46,95
	<b>Agg. Finali - OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 29) Parco Via Dante (Cat 35) Opere edili verde pubblico stradale (SbCat 6)</b>							
3253 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 Differenza tra la pavimentazione in tavolette di legno e quella anti trauma *(par.ug.=300-105)		195,00			195,00		
	SOMMANO mq					195,00	17,93	3'496,35
3254 NP3 02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione anti trauma composta da impasto di granuli di gomma nera e resina poliuretanic mono componente applicata a spatola uniformemente su tut ... inuità dello spessore di cm 1 compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. superficie attività giochi					105,00		
	SOMMANO mq					105,00	81,14	8'519,70
	<b>Lavor. Stralciate - OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 43)</b>							
3255 E 14.001d	Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato con tavolette di legno (lamparquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI ... catura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - Lamparquet in Teak					-300,00		
	SI DETRAGGONO mq					-300,00	39,39	-11'817,00
	<b>Lavor. Stralciate - OG3 -Viabilità (SpCat 39) A103 - Prolungamento Via Vinci - rotatoria 2 (Cat 31) Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'222'628,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'222'628,31
3256 NP.12	Marker stradale a LED alimentazione solare, Lampeggiante Monofacciale, CARRABILE disponibile con Luce Bianca, Gialla e Rossa. Dimensioni conformi alle norme del codice della strada che richiede un'altezza massima dalla sede stradale di 25 mm (Art.153 - Art. 40 C.d.s.)							
	<b>SI DETRAGGONO</b> cadauno					-20,00		
						-20,00	48,89	-977,80
3257 Inf 01.089a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... a compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto <b>attraversamenti pedonali</b>	6,00	2,50	5,000		-75,00		
	<b>SI DETRAGGONO</b> mq					-75,00	2,24	-168,00
3258 NP.11	Fornitura e posa in opera di calotte "marker" rifrangente in gomma dimensioni variabili fino a 30 cm. di diametro e muniti di gambo o tasselli per l'ancoraggio a qualsiasi tipo di ... tra, la fornitura e posa dei tasselli di ancoraggio, eventuali miscele collanti a presa rapida e quant'altro occorrente.					-200,00		
	<b>SI DETRAGGONO</b> cadauno					-200,00	4,04	-808,00
3259 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm segnaletica prevista <b>carreggiata est</b> strada principale linee parcheggi carreggiata ovest	2,00 2,00	197,00 66,00			-1'056,00 394,00 132,00		
	Sommano positivi ml					526,00		
	Sommano negativi ml					-1'056,00		
	<b>SI DETRAGGONO</b> ml					-530,00	0,26	-137,80
<b>Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>								
3260 Inf 01.058	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo atto					-5,00		
	<b>SI DETRAGGONO</b> cad					-5,00	6,21	-31,05
3261 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - diametro 60 cm					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO</b> cad					-2,00	41,03	-82,06
3262 Inf 01.073m	Segnale di "localizzazione e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 60 x 90 cm					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO</b> cad					-1,00	66,21	-66,21
3263 Inf 01.068p	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - lato 60 cm					-2,00		
	<b>SI DETRAGGONO</b> cad					-2,00	35,84	-71,68
<b>Lavor. Stralciate - OG3 - Piste ciclabili (SpCat 41) Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>								
3264 Inf 01.087a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... à pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm <b>trisce previste</b> pista ciclabile carreggiata lato sx	3,00	38,00	400,000		-400,00 114,00		
	Sommano positivi ml					114,00		
	Sommano negativi ml					-400,00		
	<b>SI DETRAGGONO</b> ml					-286,00	0,26	-74,36
<b>Lavor. Stralciate - OG6 - Fognatura bianca (SpCat 44) A60b - Prolungamento via Don Filannino (Cat 12)</b>								
3265 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m. compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) <b>scavo per pozzetti caditoie</b> <b>scavo per tubazione di raccordo caditoie</b>	10,00 10,00	0,60 6,00	0,600 0,400	0,600 0,600	-2,16 -14,40		
<b>A R I P O R T A R E</b>							-16,56	10'220'211,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					-16,56		10'220'211,35
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-16,56	5,79	-95,88
3266 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 <b>piano di posa pozzetti caditoie</b> <b>rinfianco pozzetti caditoie</b>	10,00 10,00	0,70 3,20	0,700 0,100	0,100 0,500	-0,49 -1,60		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-2,09	76,27	-159,40
3267 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. <b>rinterro tubazione caditoie</b>	10,00	6,00	0,400	0,200	-4,80		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-4,80	8,67	-41,62
3268 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. <b>rinfianco tubazioni caditoie</b> a detrarre volume tubazione fi 200 *(H/peso=0,1*0,1*3,14)	10,00 10,00	6,00 6,00	0,400	0,400 0,031	-9,60 1,86		
	Sommano positivi mc					1,86		
	Sommano negativi mc					-9,60		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-7,74	16,97	-131,35
3269 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. <b>quantità scavo</b> a detrarre quantità rinterro					-16,56 4,80		
	Sommano positivi mc					4,80		
	Sommano negativi mc					-16,56		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-11,76	11,00	-129,36
3270 F 02.002b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 spessore 10 cm					-10,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-10,00	73,43	-734,30
3271 F 02.024b02	Forniti e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice ... agoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucchiolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600					-10,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad.</b>					-10,00	95,48	-954,80
3272 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. <b>(par.ug.=2*5)</b>	10,00	3,00			-30,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-30,00	10,69	-320,70
	<b>Lavor. Stralciate - OG3 - Viabilità (SpCat 39)</b> <b>A10 - 1° parallela di Via delle Querce (Cat 1)</b> <b>Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
3273 Inf 01.031a01	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori ... a e con gli assetti a squadro e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Di cm. 10 di spessore - Liscio <b>piattaforma sormontabile e carrabile *(par.ug.=4*7)</b>	28,00				-28,00		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-28,00	68,05	-1'905,40
	<b>A20 - Parallela Via Ricci (Cat 3)</b>							
3274 Inf 01.031a01	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori ... a e con gli assetti a squadro e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Di cm. 10 di spessore - Liscio <b>piattaforma sormontabile e carrabile *(par.ug.=4*7)</b>	28,00				-28,00		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-28,00	68,05	-1'905,40
	<b>Agg. Finali - OG3 - Viabilità (SpCat 26)</b> <b>A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10)</b>							
3275	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'213'833,14



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'213'833,14
Inf 01.007	apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. carreggiata est *(lung.=1185,4+254,6) carreggiata ovest *(lung.=1668,6+205,65)		1440,00 1874,25		0,250 0,250	360,00 468,56		
	SOMMANO mc					828,56	12,75	10'564,14
3276 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: carreggiata est *(lung.=1185,4+254,6) carreggiata ovest *(lung.=1668,6+205,65)		1440,00 1874,25		10,000 10,000	14'400,00 18'742,50		
	SOMMANO mq/cm					33'142,50	0,91	30'159,68
3277 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte carreggiata est *(lung.=1185,4+254,6) carreggiata ovest *(lung.=1668,6+205,65)		1440,00 1874,25		3,000 3,000	4'320,00 5'622,75		
	SOMMANO mq/cm					9'942,75	2,84	28'237,41
<b>Lavor. Stralciate - OG3 - Viabilità (SpCat 39)</b>								
3278 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. carreggiata		2982,30		0,250	-745,58		
	SI DETRAGGONO mc					-745,58	12,75	-9'506,15
3279 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: carreggiata		2982,30		10,000	-29'823,00		
	SI DETRAGGONO mq/cm					-29'823,00	0,91	-27'138,93
3280 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte carreggiata		2982,30		3,000	-8'946,90		
	SI DETRAGGONO mq/cm					-8'946,90	2,84	-25'409,20
<b>Agg. Finali - OG3 - Viabilità (SpCat 26) A30-31 - Strade vicinali - Crocchia Trianello e Bonelli (Cat 6)</b>								
3281 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. Formazione area a parcheggio tra le tratte 85 e 86 Maggior allargamento tra la tratta 80 e 81	104,90 155,90			0,250 0,250	26,23 38,98		
	SOMMANO mc					65,21	12,75	831,43
3282 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:	104,90 155,90			10,000 10,000	1'049,00 1'559,00		
	SOMMANO mq/cm					2'608,00	0,91	2'373,28
3283 NP.02	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato bituminoso Asphalt Rubber (metodo wet) confezionato a caldo con bitume modificato con polverino di gomma di pneumatico ... ibrofinirici compreso la compattazione con rulli metallici ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	104,90 155,90			3,000 3,000	314,70 467,70		
	SOMMANO mq/cm					782,40	2,84	2'222,02
<b>Agg. Finali - OG3 - Movimenti di terra (SpCat 30) &lt;nessuna&gt; (SbCat 0)</b>								
3284 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Area a parcheggio tra la tratta 85 e 86 ampliamento tra la tratta 80 e 81	104,90 155,90			0,350 0,350	36,72 54,57		
	SOMMANO mc					91,29	4,94	450,97
<b>A R I P O R T A R E</b>								10'226'617,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'226'617,79
	<b>overflow (SbCat 17)</b>							
3285 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 3284 [mc 91,29]					91,29		
	SOMMANO mc					91,29	11,00	1'004,19
3286 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Ampliamento tra la tratta 80 e 81	155,90			0,100	15,59		
	SOMMANO mc					15,59	10,00	155,90
	<b>&lt;nessuna&gt; (SbCat 0)</b>							
3287 E 01.006	Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in cantiere compresa la preparazione del piano di posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i necessari scarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli. Differenza tra la voce trasporto e lo smaltimento *(par.ug.=91,29-15,59)	75,70				75,70		
	SOMMANO mc					75,70	1,09	82,51
	<b>A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) (Cat 9)</b>							
3288 E 01.006	Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in cantiere compresa la preparazione del piano di posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i necessari scarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli. Vedi voce n° 3056 [mc 172,00]					172,00		
	SOMMANO mc					172,00	1,09	187,48
	<b>Lavor. Stralciate - OS24 - Verde (SpCat 48) Verde pubblico (Cat 33) Fornitura e messa a dimora specie vegetali (SbCat 8)</b>							
3289 Inf 02.003.01a1	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tip ... cacia, Salix spp., Sophora japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp., Ulmus spp.. - circonferenza fusto cm 14 - 16 <b>alberature stradali, compreso spartitraffico</b>					-65,00		
	SI DETRAGGONO cad					-65,00	82,58	-5'367,70
3290 Inf 02.002.01a	Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, even ... anta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. - alberi con circonferenza del fusto fino a 18 cm <b>alberature stradali, compreso spartitraffico</b>					-64,00		
	SI DETRAGGONO cad					-64,00	38,74	-2'479,36
	<b>Fornitura e lavorazioni del terreno (SbCat 7)</b>							
3291 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% <b>superficie verde ex area cantiere superficie verde compresa tra le tratte 70-30</b>	6000,00 3200,00			0,300 0,300	-1'800,00 -960,00		
	SI DETRAGGONO mc					-2'760,00	10,99	-30'332,40
3292 Inf 02.001.02a	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - con mezzi meccanici <b>superficie verde compreso tra le tratte 70 30</b>					-960,00		
	SI DETRAGGONO mc					-960,00	4,20	-4'032,00
3293 Inf 02.009.01a1	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 - semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme <b>superficie verde ex area cantiere superficie verde area compresa tra le tratte 70 e 30</b>					-6'000,00 -3'200,00		
	SI DETRAGGONO mq					-9'200,00	2,78	-25'576,00
	<b>Agg. Finali - OG3 - Movimenti di terra (SpCat 30) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
3294	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'160'260,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'160'260,41
E 01.001a	la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) area ex cantiere raggiungimento quota marciapiedi maggiore profondità fino al piano campagna h=media 1,3	5200,00			1,300	3'475,50 6'760,00		
	SOMMANO mc					10'235,50	4,94	50'563,37
	<b>Agg. Finali - OS24 - Verde (SpCat 31)</b>							
3295 NP3.17 BAS E.01.004	Vagliatura del materiale scavato, la formazione in cumuli del materiale utilizzabile da mantenere nel sito di scavo, escluso lo spandimento, compreso il trasporto del materiale eccedente nell'ambito del cantiere: misura in opera prima dello scavo. area ex cantiere raggiungimento quota marciapiedi *(larg.=1/2) maggiore profondità fino al piano campagna h=media 1,3 *(larg.=1/2)	3475,50 6760,00		0,500 0,500		1'737,75 3'380,00		
	SOMMANO mc					5'117,75	5,30	27'124,08
3296 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 3294 [mc 10 235.50] *(lung.=5/100)		0,05			511,78		
	SOMMANO mc					511,78	11,00	5'629,58
3297 E 01.030a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... li oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili pulite la quantità sarà contabilizzata in funzione delle bolle esibite	511,78			21,000	10'747,38		
	SOMMANO q.li					10'747,38	2,40	25'793,71
3298 E 01.006	Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in cantiere compresa la preparazione del piano di posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i necessari scarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli. Materiale eccedente da depositare nell'area compresa tra le tratte 30,80 e 74 <b>a detrarre lo smaltimento</b>					3'475,50 <b>-511,78</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					3'475,50 <b>-511,78</b>		
	SOMMANO mc					2'963,72	1,09	3'230,45
	<b>Agg. Finali - OG3 - Marciapiedi (SpCat 27) strada Defazio (Cat 50) Sovrastruttura marciapiedi (SbCat 4)</b>							
3299 Inf.001.043.a	F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di ceme ... re e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: - della sezione 12 x 25 cm Marciapiede opposto *(lung.=7,77+9,43+53,02+11,54+13,38+19,31)		114,45		0,100	11,45		
	SOMMANO ml					11,45	19,50	223,28
	<b>Lavor. Stralciate - OG3 - Marciapiedi (SpCat 40) A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 (Cat 31)</b>							
3300 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm percentuale di realizzazione 49% <b>lato sx *(larg.=(100-49)/100)</b> <b>lato dx</b>		245,00 100,00	0,510 0,510		-124,95 -51,00		
	<b>SI DETRAGGONO ml</b>					-175,95	25,72	-4'525,43
	<b>Lavor. Stralciate - OG3 - Piste ciclabili (SpCat 41) Sovrastruttura pista ciclabile (SbCat 5)</b>							
3301 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. percentuale di realizzazione 12% <b>pista ciclabile carreggiata lato sx *(par.ug.=(100-12)/100)</b> <b>pista ciclabile carreggiata lato dx</b>	0,88 0,88	120,00 75,00	2,300 2,300	0,420 0,420	-102,01 -63,76		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-165,77	12,75	-2'113,57
3302 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 percentuale di realizzazione 12%							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'266'185,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'266'185,88
	pista ciclabile carreggiata lato sx	0,88	120,00	2,300	0,100	-24,29		
	pista ciclabile carreggiata lato dx	0,88	75,00	2,300	0,100	-15,18		
	<b>SI DETRAGGONO mc</b>					-39,47	76,27	-3'010,38
3303 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C percentuale di realizzazione 12% rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq							
	pista ciclabile carreggiata lato sx	0,88	120,00	2,300	2,300	-558,62		
	pista ciclabile carreggiata lato dx	0,88	75,00	2,300	2,300	-349,14		
	<b>SI DETRAGGONO kg</b>					-907,76	1,55	-1'407,03
3304 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido. percentuale di realizzazione 12%							
	pista ciclabile carreggiata lato sx	0,88	120,00	1,500		-158,40		
	pista ciclabile carreggiata lato dx	0,88	75,00	1,500		-99,00		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-257,40	23,10	-5'945,94
3305 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 percentuale di realizzazione 12%							
	pista ciclabile carreggiata lato sx	0,88	120,00	0,600		-63,36		
	pista ciclabile carreggiata lato dx	0,88	75,00	0,600		-39,60		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-102,96	17,93	-1'846,07
3306 Inf 01.044b	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm percentuale di realizzazione 12%							
		0,88	210,00			-184,80		
	<b>SI DETRAGGONO ml</b>					-184,80	25,72	-4'753,06
	<b>Agg. Finali - OG3 - Viabilità (SpCat 26) A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10) Segnaletica orizzontale (SbCat 2)</b>							
3307 NP.05	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per ... stampa su manto di usura, eseguito con macchina a braggi infrarossi Street-Heat SR60, alimentata a gas propano liquido. prolungamento pista		37,00			37,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					37,00	23,10	854,70
	<b>A70 - Prolungamento via degli Ulivi (Cat 14)</b>							
3308 Inf.001.043.a	F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompreso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di ceme ... re e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: - della sezione 12 x 25 cm isole spartitraffico *(lung.=20,2+7,15+15,6)		42,95			42,95		
	<b>SOMMANO ml</b>					42,95	19,50	837,53
3309 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 isole spartitraffico *(lung.=21,8+2,85+13,5) a detrarre cordolo bituminoso		38,15		0,100	3,82		
			42,95	0,150	0,100	-0,64		
	<b>Sommano positivi mc Sommano negativi mc</b>					3,82 -0,64		
	<b>SOMMANO mc</b>					3,18	76,27	242,54
3310 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 isole spartitraffico a detrarre cordolo bituminoso		38,15			38,15		
			42,95		0,100	-4,30		
	<b>Sommano positivi mq Sommano negativi mq</b>					38,15 -4,30		
	<b>SOMMANO mq</b>					33,85	17,93	606,93
	<b>A71 - 1° parallela via degli Ulivi (Cat 15)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'251'765,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								10'251'765,10
3311 Inf.001.043.a	F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di ceme ... re e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: - della sezione 12 x 25 cm isole spartitraffico *(lung.=15,2+6,5)		21,70			21,70		
	SOMMANO ml					21,70	19,50	423,15
3312 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 isole spartitraffico *(lung.=10+1,6) a detrarre cordolo bituminoso		11,60 21,70	0,150	0,100 0,100	1,16 -0,33		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1,16 -0,33		
	SOMMANO mc					0,83	76,27	63,30
3313 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 isole spartitraffico a detrarre cordolo bituminoso		11,60 21,70		0,100	11,60 -2,17		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					11,60 -2,17		
	SOMMANO mq					9,43	17,93	169,08
<b>A72 - 2° parallela via degli Ulivi (Cat 16)</b>								
3314 Inf.001.043.a	F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di ceme ... re e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: - della sezione 12 x 25 cm isole spartitraffico *(lung.=7,3+16,1)		23,40			23,40		
	SOMMANO ml					23,40	19,50	456,30
3315 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 isole spartitraffico *(lung.=2+15,35) a detrarre cordolo bituminoso		17,35 23,40	0,150	0,100 0,100	1,74 -0,35		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1,74 -0,35		
	SOMMANO mc					1,39	76,27	106,02
3316 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 isole spartitraffico a detrarre cordolo bituminoso		17,35 23,40		0,100	17,35 -2,34		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					17,35 -2,34		
	SOMMANO mq					15,01	17,93	269,13
<b>A73 - 3° parallela via degli Ulivi (Cat 17)</b>								
3317 Inf.001.043.a	F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di ceme ... re e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: - della sezione 12 x 25 cm isole spartitraffico *(lung.=16,4+21,65)		38,05			38,05		
	SOMMANO ml					38,05	19,50	741,98
3318 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 isole spartitraffico *(lung.=12,3+13,85) a detrarre cordolo bituminoso		26,15 38,05	0,150	0,100 0,100	2,62 -0,57		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,62 -0,57		
	SOMMANO mc					2,05	76,27	156,35
3319 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 isole spartitraffico a detrarre cordolo bituminoso		26,15 38,05		0,100	26,15 -3,81		
	SOMMANO mq					22,34		
<b>A RIPORTARE</b>							22,34	10'254'150,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					22,34		10'254'150,41
	Sommano positivi mq					26,15		
	Sommano negativi mq					-3,81		
	SOMMANO mq					22,34	17,93	400,56
	<b>A74 - 4° parallela via degli Ulivi (Cat 18)</b>							
3320 Inf.001.043.a	F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di ceme ... re e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: - della sezione 12 x 25 cm isole spartitraffico		9,45			9,45		
	SOMMANO ml					9,45	19,50	184,28
3321 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 isole spartitraffico <b>a detrarre cordolo bituminoso</b>		5,70 9,45	0,150	0,100 0,100	0,57 -0,14		
	Sommano positivi mc					0,57		
	Sommano negativi mc					-0,14		
	SOMMANO mc					0,43	76,27	32,80
3322 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 isole spartitraffico <b>a detrarre cordolo bituminoso</b>		5,70 9,45		0,100	5,70 -0,95		
	Sommano positivi mq					5,70		
	Sommano negativi mq					-0,95		
	SOMMANO mq					4,75	17,93	85,17
	<b>Lavor. Stralciate - OG10 - Pubblica Illuminazione (SpCat 45) Illuminazione stradale (Cat 40) Illuminazione stradale (SbCat 13)</b>							
3323 NP.E.01	"Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm compreso di secondo sbraccio, comprensivo di armatura stradale in pressofusione di allumi ... e comprensiva di ogni onere e magistero fper dare l'opera finita e realizzata in base alla perfetta regola dell'arte "					-53,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-53,00	2'288,61	-121'296,33
3324 NP.E.02	"Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm compreso di secondo sbraccio, comprensivo di armatura stradale in pressofusione di allumi ... a e comprensiva di ogni onere e magistero per dare l'opera finita e realizzata in base alla perfetta regola dell'arte "					-139,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-139,00	1'917,80	-266'574,20
3325 NP.E.09	Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm comprensivo di sbraccio, armature stradali in pressofusione di alluminio cablate, lampada ... nza, morsettiere e di ogni onere e magistero per dare l'opera finita e realizzata in base alla perfetta regola dell'arte					-87,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-87,00	1'692,39	-147'237,93
3326 NP.E.10	Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm comprensivo di sbraccio, armature stradali in pressofusione di alluminio cablate, lampada ... za, morsettiere e di ogni onere e magistero per dare l'opera finita e realizzata in base alla perfetta regola dell'arte					-8,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-8,00	1'256,99	-10'055,92
3327 NP.E.11	Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm comprensivo di sbraccio, armature stradali in pressofusione di alluminio cablate, lampada ... za, morsettiere e di ogni onere e magistero per dare l'opera finita e realizzata in base alla perfetta regola dell'arte					-8,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-8,00	1'364,65	-10'917,20
3328 NP.E.03	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O)R - tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di eserc ... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.		2260,00			-2'260,00		
	SI DETRAGGONO m					-2'260,00	10,23	-23'119,80
3329	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - tensione Nominale Uo/U :0,6/							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'675'651,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								9'675'651,84
NP.E.04	1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di eser ... ento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.		6020,00			-6'020,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-6'020,00	14,73	-88'674,60
3330 NP.E.05	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7R - tensione Nominale Uo/U :0,6/1KV, tensione massima Um: 1200V, Temperatura massima di esercizi ... ento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.		11600,00			-11'600,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-11'600,00	5,09	-59'044,00
<b>Agg. Finali - OG10 - Pubblica Illuminazione (SpCat 36)</b>								
3331 NP.E.02	"Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm compreso di secondo sbraccio, comprensivo di armatura stradale in pressofusione di allumi ... a e comprensiva di ogni onere e magistero per dare l'opera finita e realizzata in base alla perfetta regola dell'arte " Lampade da 112w e 49w					33,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					33,00	1'917,80	63'287,40
3332 NP.E.09	Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm comprensivo di sbraccio, armature stradali in pressofusione di alluminio cablate, lampada ... nza, morsetteria e di ogni onere e magistero per dare l'opera finita e realizzata in base alla perfetta regola dell'arte Lampade da 91w e 49w *(par.ug.=225,00+18)	243,00				243,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					243,00	1'692,39	411'250,77
3333 NP.E.11	Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm comprensivo di sbraccio, armature stradali in pressofusione di alluminio cablate, lampada ... za, morsetteria e di ogni onere e magistero per dare l'opera finita e realizzata in base alla perfetta regola dell'arte lampade da 132w lampade da 112 w					4,00 11,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					15,00	1'364,65	20'469,75
3334 NP.E.10	Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm comprensivo di sbraccio, armature stradali in pressofusione di alluminio cablate, lampada ... za, morsetteria e di ogni onere e magistero per dare l'opera finita e realizzata in base alla perfetta regola dell'arte lampade da 91w *(par.ug.=29,00+2)	31,00				31,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					31,00	1'256,99	38'966,69
3335 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 blocchi ancoraggio pali illuminazione previsti nel progetto esecutivo n. 192 blocchi ancoraggio pali illuminazione previsti nella seconda perizia n. 199 *(par.ug.=199-192+20)	27,00	1,00	1,000	1,000	27,00		
	<b>SOMMANO mc</b>					27,00	76,27	2'059,29
3336 E 04.0041	Fornitura e posa in opera di cassature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque pos ... amento, l'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte. blocchi ancoraggio pali illuminazione in più n.7 *(par.ug.=27*4)	108,00	1,00		1,000	108,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					108,00	6,48	699,84
3337 EL 04.007g	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su caveidi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110. Tratti inseriti nella seconda perizia prolungamento via Barberini verso SS 16 *(lung.=36,3+64,5+37,7) tratta 50 parcheggio lato scuola tratta 100 parcheggio tra 40 e 50 *(lung.=10,7+11+10,4) tratta 100 parcheggio tra 40 e 42 *(lung.=5,3+5,1) 1^ traversa via P Ricci tratta 102 tratta 30 tratto tra le tratta 71 e 73 tratta 31 e tratta 86 tratta 104 tratta 101 tratta 42° tratto tratta 60 - parcheggio a detrarre quantità stralciate e non eseguite nella 2 perizia rotatoria via ricci *(lung.=42+18+22) via Ricci sino a tratta 22 via Filannino via Boccaccio	6,00	138,50 3,10 32,10 10,40 65,50 30,00 155,00 200,00 75,00 40,00 190,00 70,00			138,50 18,60 32,10 10,40 65,50 30,00 155,00 200,00 75,00 40,00 190,00 70,00		
	<b>Sommano positivi m</b>					1'025,10		
	<b>Sommano negativi m</b>					-578,00		
	<b>SOMMANO m</b>					447,10	5,17	2'311,51
<b>A R I P O R T A R E</b>								10'066'978,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'066'978,49
3338 NP3.05 CO.2013b Mol	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non ... ature, e quant'altro necessario per l'istallazione ed il collegamento a regola d'arte. Bipolare FG7OR: sezione 2,5 mmq collegamento palo traversa a ridosso del cantiere	3,00	10,00			3'934,00 30,00		
	SOMMANO m					3'964,00	2,64	10'464,96
3339 NP3.06 CO.2013d Mol	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non ... glature, e quant'altro necessario per l'istallazione ed il collegamento a regola d'arte. Bipolare FG7OR: sezione 6 mmq circuito 2x6					950,00		
	SOMMANO m					950,00	4,04	3'838,00
3340 NP3.07 CO.2015d Mol	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non ... ture, e quant'altro necessario per l'istallazione ed il collegamento a regola d'arte. Tetrapolare FG7OR: sezione 6 mmq circuito 4x6 lunghezza complessiva posata traversa a ridosso del cantiere *(par.ug.=18+70)	88,00				4'331,00 88,00		
	SOMMANO m					4'419,00	6,32	27'928,08
3341 NP3.08 CO.2015e Mol	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non ... ure, e quant'altro necessario per l'istallazione ed il collegamento a regola d'arte. Tetrapolare FG7OR: sezione 10 mmq circuito 4x10 lunghezza complessiva posata					4'712,00		
	SOMMANO m					4'712,00	9,76	45'989,12
3342 NP3.09 CO.2015f Mol	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non ... ure, e quant'altro necessario per l'istallazione ed il collegamento a regola d'arte. Tetrapolare FG7OR: sezione 16 mmq ciurcuito 4x16					2'520,00		
	SOMMANO m					2'520,00	13,14	33'112,80
3343 NP3.10 CO.2015g Mol	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non ... ure, e quant'altro necessario per l'istallazione ed il collegamento a regola d'arte. Tetrapolare FG7OR: sezione 25 mmq ciurcuito 4x 25					1'440,00		
	SOMMANO m					1'440,00	18,60	26'784,00
<b>Lavor. Stralciate - OG3 - Piste ciclabili (SpCat 41)</b> <b>&lt;nessuna&gt; (Cat 0)</b> <b>Sovrastruttura pista ciclabile (SbCat 5)</b>								
3344 NP3.03	Trattamento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguito su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc, consistente nella fornitura e posa in opera di colorazione con r ... ealizzato con una granulometria 0,4/0,6, bitume a bassa penetrazione e spessore a costipamento ultimato di 20/30 mm.. a detrarre il minor costo della lavorazione -Quantità complessiva mq7389,18					7'389,18		
	SOMMANO mq					7'389,18	-1,62	-11'970,47
<b>Agg. Finali - OG10 - Pubblica Illuminazione (SpCat 36)</b> <b>Illuminazione stradale (Cat 40)</b> <b>Illuminazione stradale (SbCat 13)</b>								
3345 EL.03.0051	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07 ... corre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 1x16 mm2 terra traversa a ridosso del cantiere					12'560,00 88,00		
	SOMMANO m					12'648,00	2,42	30'608,16
3346 NP3.11	Fornitura e posa in opera di palo conico curvato saldato da lamiera FE 360 B, Base 188 mm compreso di secondo sbraccio. Maggiore costo per palo h= 9,00 anzichè h= 8,00 determinato ... to definitivo np 102: palo h=8,00 mt € 290,00: Pezzo assunto € 20,00/2 oltre a spese generali e utile di impresa (par.ug.=12+9+26+20)	67,00				67,00		
	SOMMANO cadauno					67,00	10,80	723,60
<b>Agg. Finali - OS24 - Verde (SpCat 31)</b> <b>Verde pubblico (Cat 33)</b> <b>Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
3347 E.01.030g	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon Cumulo presente a ridosso della centrale telefonica vagliato per separare le plastiche dal materiale edile					180,00		
<b>A R I P O R T A R E</b>						180,00		10'234'456,74



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					180,00		10'234'456,74
	SOMMANO q.li					180,00	30,00	5'400,00
3348 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.					30,00		
	SOMMANO mc					30,00	11,00	330,00
	<b>Lavor. Stralciate - OG10 - Pubblica Illuminazione (SpCat 45) Illuminazione stradale (Cat 40) Illuminazione stradale (SbCat 13)</b>							
3349 NP3.05 CO.2013b Mol	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaia in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non ... ature, e quant'altro necessario per l'istallazione ed il collegamento a regola d'arte. Bipolare FG7OR: sezione 2,5 mmq <b>terra</b>					-2'900,00		
	<b>SI DETRAGGONO m</b>					-2'900,00	2,64	-7'656,00
	<b>Agg. Finali - OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 29) Parco via Barberini (Cat 34) Opere edili verde pubblico stradale (SbCat 6)</b>							
3350 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 ex pavimentazione in legno					60,00		
	SOMMANO mq					60,00	17,93	1'075,80
	<b>Lavor. Stralciate - OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 43)</b>							
3351 E 14.001d	Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato con tavolette di legno (lamparquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI ... catura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - Lamparquet in Teak					-60,00		
	<b>SI DETRAGGONO mq</b>					-60,00	39,39	-2'363,40
	<b>Parco Via Dante (Cat 35)</b>							
3352 NP3.04 Inf.03.023	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larg ... a la manodopera necessaria per il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico.(modificare in base a catalogo Neri)					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO cad</b>					-1,00	473,88	-473,88
	<b>OG 6 - Viabilità e segnaletica - DETRAZIONI (SpCat 52) &lt;nessuna&gt; (Cat 0) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>							
3353 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Tratta 10 *(H/peso=10-9,6) Tratta 10 *(H/peso=10-9,6) Tratta 11 *(H/peso=10-8,17) Tratta 20 Tratta 20 Tratta 30 *(H/peso=10-8,33) Tratta 40 *(H/peso=10-8,63) Tratta 42 2° tratto *(H/peso=10-9) Tratta 42 2° tratto parcheggio *(par.ug.=4000-1545)*(H/peso=10-9,75) Tratta 60a Tratta 61 *(H/peso=10-8,25) Tratta 70 *(H/peso=10-8,3) Tratta 71 *(H/peso=10-6,83) Tratta 72 *(H/peso=10-7) Tratta 73 *(H/peso=10-6,9) Tratta 74 *(H/peso=10-7,73) Tratta 81 *(H/peso=10-8,59) Tratta 82 *(H/peso=10-10,85) Tratta 83 *(H/peso=10-8,33) Tratta 82 *(H/peso=10-10,85) Tratta 83 *(H/peso=10-8,33) Tratta 84 *(H/peso=10-10,25) Tratta 85 *(H/peso=10-7) Tratta 100 *(H/peso=10-8,83)							
	Sommano positivi mq/cm Sommano negativi mq/cm					2'837,65 -63'233,24		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					-60'395,59		10'230'769,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					-60'395,59		10'230'769,26
	<b>SI DETRAGGONO mq/cm</b>					-60'395,59	0,91	-54'959,99
	<b>Agg. Finali - OG3 - Marciapiedi (SpCat 27) A75 - 1° traversa di via delle Querce (Cat 19) Sovrastruttura marciapiedi (SbCat 4)</b>							
3354 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) aiuola di drenaggio a ridosso marciapiede in sx aiuola di drenaggio a ridosso marciapiede in sx recapito drenante		43,00 2,00	1,500 1,800	1,700 2,200	109,65 7,92		
	SOMMANO mc					117,57	5,79	680,73
3355 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 3354 [mc 117.57]					117,57		
	SOMMANO mc					117,57	11,00	1'293,27
3356 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 3354 [mc 117.57]					117,57		
	SOMMANO mc					117,57	10,00	1'175,70
3357 F 01.008.c	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, con fessurazioni sulle gole fra costole successive per sistemi drenant ... , esclusi il materiale di rifianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN4 - Diametro esterno mm 315. sotto aiuola di drenaggio		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	22,29	1'003,05
3358 E 01.008	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. aiuola di drenaggio a ridosso marciapiede in sx: sino al ricoprimento della tubazione aiuola di drenaggio a ridosso marciapiede in sx: in corrispondenza degli attraversamenti pedonali di accesso al fabbricato * (H/peso=1,70-.35)	3,00	45,00 3,10	1,500 1,350	0,350 1,350	23,63 16,95		
	SOMMANO mc					40,58	16,97	688,64
3359 NP.08	Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di antiradice. Il non tessuto dovrà avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliest ... , la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. aiuola di drenaggio a ridosso marciapiede: protezione tubo drenante		45,00	1,500		67,50		
	SOMMANO mq					67,50	3,51	236,93
3360 E 04.0001.00b	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C12/15. aiuola di drenaggio a ridosso marciapiede: rin fianchi *(larg.=(0,50*1,35)/2)	2,00	40,00	0,338		27,04		
	SOMMANO mc					27,04	79,56	2'151,30
3361 E 11.036.01	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di superfici esterne con malta bicomponente elastica a base cementizia con inerti a grana fina, fibre sintetiche e speciali resine ... opera per uno spessore non inferiore a mm. 3, compreso la rete in fibra di vetro alcali resistente di maglia 4,5x5 mm. aiuola di drenaggio a ridosso marciapiede in sx: impermeabilizzazione superfici rin fianchi con due mani di prodotto * (par.ug.=2*2)	4,00	40,00	1,450		232,00		
	SOMMANO mq					232,00	35,02	8'124,64
3362 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% aiuola di drenaggio a ridosso marciapiede in sx aiuola di drenaggio a ridosso marciapiede in sx: a detrarre rinterro con materiale arido sino alla generatrice superiore della tubazione aiuola di drenaggio a ridosso marciapiede in sx: a detrarre volume rin fianchi in cls		40,00 40,00	1,400 1,400	1,700 0,350	95,20 -19,60 27,04		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					95,20 -46,64		
	SOMMANO mc					48,56	10,99	533,67
3363 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale Vedi voce n° 3362 [mc 48.56]					48,56		
	SOMMANO mc					48,56	5,84	283,59
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'191'980,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'191'980,79
3364 Inf.001.043.a	F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di ceme ... re e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: - della sezione 12 x 25 cm delimitazione nuova aiuola a ridosso marciapiede sx *(lung.=3,8+9,85+9,62+4,6+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4)		40,47			40,47		
	SOMMANO ml					40,47	19,50	789,17
3365 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. marciapiede in sx accessi al fabbricato	3,00	3,10	1,300	0,200	2,42		
	SOMMANO mc					2,42	12,75	30,86
3366 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 marciapiedi in sx accessi al fabbricato	3,00	3,10	1,300	0,100	1,21		
	SOMMANO mc					1,21	76,27	92,29
3367 E 04.0038.00b	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq	3,00	3,10	1,300	2,300	27,81		
	SOMMANO kg					27,81	1,55	43,11
3368 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 marciapiedi in sx accessi al fabbricato	3,00	3,10	1,300		12,09		
	SOMMANO mq					12,09	17,93	216,77
<b>A21 - 1° traversa di via Ricci (Cat 4)</b>								
3369 Inf 02.001.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% aiuola di drenaggio a ridosso marciapiede in dx *(lung.=15,1+15,15+18,14+5,37)		53,76	1,400	0,500	37,63		
	SOMMANO mc					37,63	10,99	413,55
<b>&lt;nessuna&gt; (SbCat 0)</b>								
3370 Inf 02.001.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale Vedi voce n° 3369 [mc 37.63]					37,63		
	SOMMANO mc					37,63	5,84	219,76
<b>Sovrastruttura marciapiedi (SbCat 4)</b>								
3371 Inf.001.043.a	F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di ceme ... re e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: - della sezione 12 x 25 cm delimitazione nuova aiuola a ridosso marciapiede *(lung.=1,5+13,5+1,5) delimitazione nuova aiuola a ridosso marciapiede *(lung.=1,5+15,35+1,5) delimitazione nuova aiuola a ridosso marciapiede *(lung.=1,5+18,34+1,5) delimitazione nuova aiuola a ridosso marciapiede *(lung.=1,5+5,57+1,5)		16,50 18,35 21,34 8,57			16,50 18,35 21,34 8,57		
	SOMMANO ml					64,76	19,50	1'262,82
3372 Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. marciapiede in dx accessi al fabbricato	3,00	4,00	1,500	0,200	3,60		
	SOMMANO mc					3,60	12,75	45,90
3373 E 04.0001.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10 marciapiedi in dx accessi al fabbricato	3,00	4,00	1,500	0,100	1,80		
	SOMMANO mc					1,80	76,27	137,29
3374	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i							
<b>A R I P O R T A R E</b>								10'195'232,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								10'195'232,31
E 04.0038.00b	disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... matura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C rete elettrosaldata fi 6 20x20 peso 2.3 kg/mq	3,00	4,00	1,500	2,300	41,40		
	SOMMANO kg					41,40	1,55	64,17
3375 E 12.009b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 marciapiedi in dx accessi al fabbricato	3,00	4,00	1,500		18,00		
	SOMMANO mq					18,00	17,93	322,74
<b>Agg. Finali - OG3 - Movimenti di terra (SpCat 30) Verde pubblico (Cat 33) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>								
3376 E 01.001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)  Area adiacente la tratta 70 lato cooperative					2'725,00		
	SOMMANO mc					2'725,00	4,94	13'461,50
3377 E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 3376 [mc 2 725.00]					2'725,00		
	SOMMANO mc					2'725,00	11,00	29'975,00
3378 E 01.030a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... li oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili pulite Riconosciuto attraverso l'esibizione di bolle quantità pari al 5% dello scavo Vedi voce n° 3376 [mc 2 725.00] *(lung.=5/100)	21,00	0,05			2'861,25		
	SOMMANO q.li					2'861,25	2,40	6'867,00
3379 E 01.030p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... atore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Riconosciuto attraverso l'esibizione di bolle Vedi voce n° 3376 [mc 2 725.00] a detrarre il % dello scavo Vedi voce n° 3376 [mc 2 725.00] *(lung.=5/100)		0,05			2'725,00		
	Sommano positivi mc					2'725,00		
	Sommano negativi mc					-136,25		
	SOMMANO mc					2'588,75	10,00	25'887,50
<b>Lavor. Stralciate - OG3 -Viabilità (SpCat 39) A10 - 1° parallela di Via delle Querce (Cat 1) Sovrastrutture stradali (SbCat 1)</b>								
3380 NP.14	Fornitura e posa in opera di miscela fotocatalitica a base d'acqua e biossido di titanio (TiO2) di tipo Anatase con struttura nanometrica, tipo Coverlite, che consenta l'abbattimen ... ici". L'efficacia fotocatalitica deve avere un valore iniziale di abbattimento > di 35% con 1,5 l/min di gas inquinante. carreggiate est ed ovest	2,00	480,00	5,700		-5'472,00		
	SI DETRAGGONO mq					-5'472,00	5,42	-29'658,24
<b>A20 - Parallela Via Ricci (Cat 3)</b>								
3381 NP.14	Fornitura e posa in opera di miscela fotocatalitica a base d'acqua e biossido di titanio (TiO2) di tipo Anatase con struttura nanometrica, tipo Coverlite, che consenta l'abbattimen ... ici". L'efficacia fotocatalitica deve avere un valore iniziale di abbattimento > di 35% con 1,5 l/min di gas inquinante. carreggiate esy ed ovest	2,00	510,00	5,700		-5'814,00		
	SI DETRAGGONO mq					-5'814,00	5,42	-31'511,88
<b>Agg. Finali - OG6 - Fognatura bianca (SpCat 33) A80 - Via Barberini (Cat 21)</b>								
3382 E 01.002a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) Completamento tronco da via Paolo Ricci a via Gentile *(H/peso)=(1,6+2,0)/2 Pozzetti	2,00	150,00 1,50	0,500 1,500	1,800 1,800	135,00 8,10		
<b>A R I P O R T A R E</b>						143,10		10'210'640,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					143,10		10'210'640,10
	SOMMANO mc					143,10	5,79	828,55
3383 E 01.009	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. Completamento tronco da via Paolo Ricci a via Gentile		150,00	0,500	1,800	135,00		
	SOMMANO mc					135,00	8,67	1'170,45
3384 F 01.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densità) di tipo corrugato a doppia parete, dotata di macro scabrezze artificiali (tipo AMR) ottenute per ondulazioni ... , esclusi il materiale di rifianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN8 - Diametro esterno mm 200. Completamento tronco da via P. Ricci a via Gentile		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	10,69	1'603,50
3385 F 02.004b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, ... i letta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917 Completamento tronco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	181,68	363,36
3386 F 02.005d	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio, aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche ... i anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. - dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE Completamento tronco da via P. Ricci a via Gentile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	144,90	289,80
3387 F 02.007b	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... d'uomo per posizionamento chiuso in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE Completamento tronco da via P. Ricci a via Gentile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	145,86	291,72
3388 E 10.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, comprese ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Completamento tronco da via P. Ricci a via Gentile scaletta di accesso al pozzetto	2,00			30,000	60,00		
	SOMMANO kg					60,00	3,40	204,00
3389 E 10.010	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso Completamento tronco da via P. Ricci a via Gentile scaletta di accesso al pozzetto	2,00			30,000	60,00		
	SOMMANO kg					60,00	1,40	84,00
3390 F 02.022c01	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coper ... ra e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: Telaio Circolare ?850 mm. botola ?600 mm Completamento tronco da via P. Ricci a via Gentile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,22	220,44
3391 Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Completamento tronco da via Paolo Ricci a via Gentile		10,00	0,500	10,000	50,00		
	SOMMANO mq/cm					50,00	0,91	45,50
3392 NP3.19Inf 01.11	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CSdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Completamento tronco da via Paolo Ricci a via Gentile		10,00	0,500	3,000	15,00		
	SOMMANO mq/cm					15,00	1,20	18,00
	<b>Lavor. Stralciate - OG3 - Opere edili verde pubblico stradale (SpCat 43) Parco via Barberini (Cat 34) Opere edili verde pubblico stradale (SbCat 6)</b>							
3393 NP.15	Fornitura e posa in opera di fontana ornamentale in ghisa sferoidale del tipo "AQP", posta su isola calpestabile delle dimensioni di m. 3,00 x 3,00 e cordonatura in pietra calcarea ... ore in tubazione in multistrato 3/4", griglia a pavimento raccolta acque di supero e condotta di scarico in PVC dn. 160.					-1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					-1,00		10'215'759,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					-1,00		10'215'759,42
	<b>SI DETRAGGONO</b> cadauno					-1,00	4'807,68	-4'807,68
	<b>Parco Via Dante (Cat 35)</b>							
3394 NP.15	Fornitura e posa in opera di fontana ornamentale in ghisa sferoidale del tipo "AQP", posta su isola calpestabile delle dimensioni di m. 3,00 x 3,00 e cordatura in pietra calcarea ... ore in tubazione in multistrato 3/4", griglia a pavimento raccolta acque di supero e condotta di scarico in PVC dn. 160.					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO</b> cadauno					-1,00	4'807,68	-4'807,68
	<b>Agg. Finali - OG3 - Movimenti di terra (SpCat 30) Verde pubblico (Cat 33) Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia (SbCat 9)</b>							
3395 E 01.030g	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon					80,00		
	SOMMANO q.li					80,00	30,00	2'400,00
	<b>Agg. Finali - OG3 - Viabilità (SpCat 26) A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10) Segnaletica verticale (SbCat 3)</b>							
3396 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	32,01	256,08
3397 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	41,03	246,18
	<b>A40 - Prolungamento via Lattanzio (Cat 7)</b>							
3398 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	32,01	128,04
3399 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	41,03	82,06
	<b>A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) (Cat 9)</b>							
3400 Inf 01.057	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48/60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo ... ioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	32,01	128,04
3401 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,29	43,29
3402 Inf 01.064m	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: - diametro 60 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	41,03	123,09
	<b>A50 - Prolungamento via Palmitessa (Cat 10)</b>							
3403 Inf 01.061b	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10 - diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,00		10'209'550,84







Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
<b>RIPORTO</b>			
<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>			
<b>C</b>	<b>LAVORI A CORPO euro</b>	10'209'724,00	100,000
C:001	OG3 - Viabilità e segnaletica euro	1'453'873,37	14,240
C:001.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	172'386,21	1,688
C:001.001.001	Sovrastrutture stradali euro	145'422,28	1,424
C:001.001.002	Segnaletica orizzontale euro	4'132,84	0,040
C:001.001.003	Segnaletica verticale euro	22'831,09	0,224
C:001.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	32'477,81	0,318
C:001.002.001	Sovrastrutture stradali euro	31'377,71	0,307
C:001.002.002	Segnaletica orizzontale euro	673,20	0,007
C:001.002.003	Segnaletica verticale euro	426,90	0,004
C:001.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	182'235,37	1,785
C:001.003.001	Sovrastrutture stradali euro	154'392,09	1,512
C:001.003.002	Segnaletica orizzontale euro	4'291,48	0,042
C:001.003.003	Segnaletica verticale euro	23'551,80	0,231
C:001.004	A21 - 1° traversa di via Ricci euro	14'533,92	0,142
C:001.004.001	Sovrastrutture stradali euro	13'930,69	0,136
C:001.004.002	Segnaletica orizzontale euro	288,22	0,003
C:001.004.003	Segnaletica verticale euro	315,01	0,003
C:001.005	A22 - 2° traversa di via Ricci euro	16'538,85	0,162
C:001.005.001	Sovrastrutture stradali euro	16'073,86	0,157
C:001.005.002	Segnaletica orizzontale euro	298,10	0,003
C:001.005.003	Segnaletica verticale euro	166,89	0,002
C:001.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	106'926,63	1,047
C:001.006.001	Sovrastrutture stradali euro	101'998,37	0,999
C:001.006.002	Segnaletica orizzontale euro	2'014,80	0,020
C:001.006.003	Segnaletica verticale euro	2'913,46	0,029
C:001.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	53'953,87	0,528
C:001.007.001	Sovrastrutture stradali euro	52'185,21	0,511
C:001.007.002	Segnaletica orizzontale euro	946,56	0,009
C:001.007.003	Segnaletica verticale euro	822,10	0,008
C:001.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	29'837,78	0,292
C:001.008.001	Sovrastrutture stradali euro	28'298,20	0,277
C:001.008.002	Segnaletica orizzontale euro	909,56	0,009
C:001.008.003	Segnaletica verticale euro	630,02	0,006
C:001.009	A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) euro	32'987,38	0,323
C:001.009.001	Sovrastrutture stradali euro	32'147,59	0,315
C:001.009.002	Segnaletica orizzontale euro	439,40	0,004
C:001.009.003	Segnaletica verticale euro	400,39	0,004
C:001.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	54'254,31	0,531
C:001.010.001	Sovrastrutture stradali euro	52'185,21	0,511
C:001.010.002	Segnaletica orizzontale euro	1'170,56	0,011
C:001.010.003	Segnaletica verticale euro	898,54	0,009
C:001.011	A60a - 2° traversa di Via Boccaccio euro	45'793,69	0,449
C:001.011.001	Sovrastrutture stradali euro	45'006,62	0,441
C:001.011.002	Segnaletica orizzontale euro	386,68	0,004
C:001.011.003	Segnaletica verticale euro	400,39	0,004
C:001.012	A60b - Prolungamento via Don Filannino euro	45'950,49	0,450
C:001.012.001	Sovrastrutture stradali euro	45'006,62	0,441
C:001.012.002	Segnaletica orizzontale euro	543,48	0,005
C:001.012.003	Segnaletica verticale euro	400,39	0,004
C:001.013	A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio euro	47'017,23	0,461
C:001.013.001	Sovrastrutture stradali euro	45'859,73	0,449
C:001.013.002	Segnaletica orizzontale euro	483,52	0,005
C:001.013.003	Segnaletica verticale euro	673,98	0,007
C:001.014	A70 - Prolungamento via degli Ulivi euro	24'538,33	0,240
C:001.014.001	Sovrastrutture stradali euro	23'720,55	0,232
C:001.014.002	Segnaletica orizzontale euro	460,80	0,005
C:001.014.003	Segnaletica verticale euro	356,98	0,003
C:001.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	52'973,06	0,519
C:001.015.001	Sovrastrutture stradali euro	51'436,14	0,504
C:001.015.002	Segnaletica orizzontale euro	573,12	0,006
C:001.015.003	Segnaletica verticale euro	963,80	0,009
<b>A RIPORTARE</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
<b>RIPORTO</b>			
C:001.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	44'360,85	0,434
C:001.016.001	Sovrastrutture stradali euro	42'863,45	0,420
C:001.016.002	Segnaletica orizzontale euro	533,60	0,005
C:001.016.003	Segnaletica verticale euro	963,80	0,009
C:001.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	37'901,69	0,371
C:001.017.001	Sovrastrutture stradali euro	36'433,93	0,357
C:001.017.002	Segnaletica orizzontale euro	503,96	0,005
C:001.017.003	Segnaletica verticale euro	963,80	0,009
C:001.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	26'802,65	0,263
C:001.018.001	Sovrastrutture stradali euro	25'718,07	0,252
C:001.018.002	Segnaletica orizzontale euro	454,56	0,004
C:001.018.003	Segnaletica verticale euro	630,02	0,006
C:001.019	A75 - 1° traversa di via delle Querce euro	21'921,42	0,215
C:001.019.001	Sovrastrutture stradali euro	21'431,73	0,210
C:001.019.002	Segnaletica orizzontale euro	322,80	0,003
C:001.019.003	Segnaletica verticale euro	166,89	0,002
C:001.020	A76 - 2° traversa di via delle Querce euro	11'156,15	0,109
C:001.020.001	Sovrastrutture stradali euro	10'715,86	0,105
C:001.020.002	Segnaletica orizzontale euro	273,40	0,003
C:001.020.003	Segnaletica verticale euro	166,89	0,002
C:001.021	A80 - Via Barberini euro	52'616,64	0,515
C:001.021.001	Sovrastrutture stradali euro	40'324,94	0,395
C:001.021.002	Segnaletica orizzontale euro	2'953,76	0,029
C:001.021.003	Segnaletica verticale euro	9'337,94	0,091
C:001.022	A81 - 1° parallela via Barberini euro	35'321,10	0,346
C:001.022.001	Sovrastrutture stradali euro	34'290,76	0,336
C:001.022.002	Segnaletica orizzontale euro	400,32	0,004
C:001.022.003	Segnaletica verticale euro	630,02	0,006
C:001.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	31'019,16	0,304
C:001.023.001	Sovrastrutture stradali euro	30'004,42	0,294
C:001.023.002	Segnaletica orizzontale euro	384,72	0,004
C:001.023.003	Segnaletica verticale euro	630,02	0,006
C:001.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	31'019,16	0,304
C:001.024.001	Sovrastrutture stradali euro	30'004,42	0,294
C:001.024.002	Segnaletica orizzontale euro	384,72	0,004
C:001.024.003	Segnaletica verticale euro	630,02	0,006
C:001.025	A84 - 4° parallela via Barberini euro	33'172,21	0,325
C:001.025.001	Sovrastrutture stradali euro	32'147,59	0,315
C:001.025.002	Segnaletica orizzontale euro	394,60	0,004
C:001.025.003	Segnaletica verticale euro	630,02	0,006
C:001.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	17'781,61	0,174
C:001.026.001	Sovrastrutture stradali euro	17'145,38	0,168
C:001.026.002	Segnaletica orizzontale euro	235,84	0,002
C:001.026.003	Segnaletica verticale euro	400,39	0,004
C:001.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	79'591,83	0,780
C:001.027.001	Sovrastrutture stradali euro	64'045,49	0,627
C:001.027.002	Segnaletica orizzontale euro	3'014,96	0,030
C:001.027.003	Segnaletica verticale euro	12'531,38	0,123
C:001.028	A101 - 1° traversa di Via Lattanzio euro	22'042,92	0,216
C:001.028.001	Sovrastrutture stradali euro	21'431,73	0,210
C:001.028.002	Segnaletica orizzontale euro	210,80	0,002
C:001.028.003	Segnaletica verticale euro	400,39	0,004
C:001.029	A102 - 2° traversa di Via Lattanzio euro	20'124,68	0,197
C:001.029.001	Sovrastrutture stradali euro	19'663,09	0,193
C:001.029.002	Segnaletica orizzontale euro	146,58	0,001
C:001.029.003	Segnaletica verticale euro	315,01	0,003
C:001.030	A104 - 3° traversa di Via Lattanzio euro	12'380,86	0,121
C:001.030.001	Sovrastrutture stradali euro	11'787,51	0,115
C:001.030.002	Segnaletica orizzontale euro	278,34	0,003
C:001.030.003	Segnaletica verticale euro	315,01	0,003
C:001.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 euro	64'255,51	0,629
C:001.031.001	Sovrastrutture stradali euro	52'185,21	0,511
C:001.031.002	Segnaletica orizzontale euro	2'732,36	0,027
C:001.031.003	Segnaletica verticale euro	9'337,94	0,091
<b>A RIPORTARE</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
<b>RIPORTO</b>			
C:002	OG3 - Marciapiedi euro	1'090'206,49	10,678
C:002.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	116'030,04	1,136
C:002.001.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	116'030,04	1,136
C:002.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	52'030,33	0,510
C:002.002.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	52'030,33	0,510
C:002.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	105'998,26	1,038
C:002.003.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	105'998,26	1,038
C:002.004	A21 - 1° traversa di via Ricci euro	12'458,96	0,122
C:002.004.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	12'458,96	0,122
C:002.005	A22 - 2° traversa di via Ricci euro	12'399,44	0,121
C:002.005.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	12'399,44	0,121
C:002.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	66'531,20	0,652
C:002.006.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	66'531,20	0,652
C:002.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	39'618,85	0,388
C:002.007.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	39'618,85	0,388
C:002.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	28'592,32	0,280
C:002.008.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	28'592,32	0,280
C:002.009	A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) euro	50'538,88	0,495
C:002.009.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	50'538,88	0,495
C:002.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	45'802,08	0,449
C:002.010.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	45'802,08	0,449
C:002.011	A60a - 2° traversa di Via Boccaccio euro	38'805,72	0,380
C:002.011.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	38'805,72	0,380
C:002.012	A60b - Prolungamento via Don Filannino euro	43'223,32	0,423
C:002.012.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	43'223,32	0,423
C:002.013	A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio euro	61'258,96	0,600
C:002.013.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	61'258,96	0,600
C:002.014	A70 - Prolungamento via degli Ulivi euro	23'386,92	0,229
C:002.014.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	23'386,92	0,229
C:002.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	36'335,09	0,356
C:002.015.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	36'335,09	0,356
C:002.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	25'365,60	0,248
C:002.016.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	25'365,60	0,248
C:002.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	24'957,25	0,244
C:002.017.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	24'957,25	0,244
C:002.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	20'890,13	0,205
C:002.018.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	20'890,13	0,205
C:002.019	A75 - 1° traversa di via delle Querce euro	17'900,24	0,175
C:002.019.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	17'900,24	0,175
C:002.020	A76 - 2° traversa di via delle Querce euro	8'320,28	0,081
C:002.020.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	8'320,28	0,081
C:002.021	A80 - Via Barberini euro	36'638,92	0,359
C:002.021.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	36'638,92	0,359
C:002.022	A81 - 1° parallela via Barberini euro	27'295,69	0,267
C:002.022.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	27'295,69	0,267
C:002.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	20'248,24	0,198
C:002.023.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	20'248,24	0,198
C:002.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	20'017,20	0,196
<b>A RIPORTARE</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
<b>RIPORTO</b>			
C:002.024.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	20'017,20	0,196
C:002.025	A84 - 4° parallela via Barberini euro	23'784,48	0,233
C:002.025.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	23'784,48	0,233
C:002.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	10'632,56	0,104
C:002.026.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	10'632,56	0,104
C:002.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	63'771,52	0,625
C:002.027.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	63'771,52	0,625
C:002.028	A101 - 1° traversa di Via Lattanzio euro	7'584,40	0,074
C:002.028.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	7'584,40	0,074
C:002.029	A102 - 2° traversa di Via Lattanzio euro	4'366,13	0,043
C:002.029.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	4'366,13	0,043
C:002.030	A104 - 3° traversa di Via Lattanzio euro	8'158,32	0,080
C:002.030.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	8'158,32	0,080
C:002.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 euro	37'265,16	0,365
C:002.031.004	Sovrastuttura marciapiedi euro	37'265,16	0,365
C:003	OG3 - Piste ciclabili euro	457'681,25	4,483
C:003.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	92'229,38	0,903
C:003.001.002	Segnaletica orizzontale euro	900,80	0,009
C:003.001.003	Segnaletica verticale euro	4'922,80	0,048
C:003.001.005	Sovrastuttura pista ciclabile euro	86'405,78	0,846
C:003.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	106'657,68	1,045
C:003.003.002	Segnaletica orizzontale euro	900,80	0,009
C:003.003.003	Segnaletica verticale euro	4'922,80	0,048
C:003.003.005	Sovrastuttura pista ciclabile euro	100'834,08	0,988
C:003.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	43'515,89	0,426
C:003.007.002	Segnaletica orizzontale euro	250,48	0,002
C:003.007.003	Segnaletica verticale euro	492,28	0,005
C:003.007.005	Sovrastuttura pista ciclabile euro	42'773,13	0,419
C:003.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	44'787,40	0,439
C:003.010.002	Segnaletica orizzontale euro	234,88	0,002
C:003.010.003	Segnaletica verticale euro	492,28	0,005
C:003.010.005	Sovrastuttura pista ciclabile euro	44'060,24	0,432
C:003.012	A60b - Prolungamento via Don Filannino euro	32'291,09	0,316
C:003.012.002	Segnaletica orizzontale euro	181,72	0,002
C:003.012.003	Segnaletica verticale euro	492,28	0,005
C:003.012.005	Sovrastuttura pista ciclabile euro	31'617,09	0,310
C:003.013	A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio euro	23'378,55	0,229
C:003.013.002	Segnaletica orizzontale euro	158,32	0,002
C:003.013.003	Segnaletica verticale euro	492,28	0,005
C:003.013.005	Sovrastuttura pista ciclabile euro	22'727,95	0,223
C:003.021	A80 - Via Barberini euro	36'438,16	0,357
C:003.021.002	Segnaletica orizzontale euro	423,52	0,004
C:003.021.003	Segnaletica verticale euro	2'034,50	0,020
C:003.021.005	Sovrastuttura pista ciclabile euro	33'980,14	0,333
C:003.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	55'353,39	0,542
C:003.027.002	Segnaletica orizzontale euro	350,44	0,003
C:003.027.003	Segnaletica verticale euro	1'230,70	0,012
C:003.027.005	Sovrastuttura pista ciclabile euro	53'772,25	0,527
C:003.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 euro	23'029,71	0,226
C:003.031.002	Segnaletica orizzontale euro	121,92	0,001
C:003.031.003	Segnaletica verticale euro	1'230,70	0,012
C:003.031.005	Sovrastuttura pista ciclabile euro	21'677,09	0,212
C:004	OG3 - Opere edili verde pubblico stradale euro	302'075,91	2,959
C:004.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	16'338,82	0,160
C:004.001.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	16'338,82	0,160
C:004.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	2'583,36	0,025
C:004.003.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	2'583,36	0,025
<b>A RIPORTARE</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
<b>RIPORTO</b>			
C:004.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	9'444,24	0,093
C:004.007.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	9'444,24	0,093
C:004.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	9'313,20	0,091
C:004.010.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	9'313,20	0,091
C:004.013	A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio euro	7'534,80	0,074
C:004.013.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	7'534,80	0,074
C:004.021	A80 - Via Barberini euro	21'655,39	0,212
C:004.021.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	21'655,39	0,212
C:004.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	27'069,10	0,265
C:004.027.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	27'069,10	0,265
C:004.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotatoria 2 euro	20'448,39	0,200
C:004.031.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	20'448,39	0,200
C:004.034	Parco via Barberini euro	37'771,00	0,370
C:004.034.000	<nessuna> euro	4'807,68	0,047
C:004.034.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	32'963,32	0,323
C:004.035	Parco Via Dante euro	149'917,61	1,468
C:004.035.000	<nessuna> euro	4'807,68	0,047
C:004.035.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	145'109,93	1,421
C:005	OG3 - Movimento di terra euro	1'431'558,67	14,022
C:005.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	121'803,44	1,193
C:005.001.017	overflow euro	121'803,44	1,193
C:005.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	24'406,07	0,239
C:005.002.017	overflow euro	24'406,07	0,239
C:005.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	101'356,87	0,993
C:005.003.017	overflow euro	101'356,87	0,993
C:005.004	A21 - 1° traversa di via Ricci euro	27'402,55	0,268
C:005.004.017	overflow euro	27'402,55	0,268
C:005.005	A22 - 2° traversa di via Ricci euro	22'261,02	0,218
C:005.005.017	overflow euro	22'261,02	0,218
C:005.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	105'120,77	1,030
C:005.006.017	overflow euro	105'120,77	1,030
C:005.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	89'032,00	0,872
C:005.007.017	overflow euro	89'032,00	0,872
C:005.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	31'951,11	0,313
C:005.008.017	overflow euro	31'951,11	0,313
C:005.009	A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) euro	53'267,96	0,522
C:005.009.017	overflow euro	53'267,96	0,522
C:005.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	85'626,06	0,839
C:005.010.017	overflow euro	85'626,06	0,839
C:005.011	A60a - 2° traversa di Via Boccaccio euro	70'369,31	0,689
C:005.011.017	overflow euro	70'369,31	0,689
C:005.012	A60b - Prolungamento via Don Filannino euro	54'748,28	0,536
C:005.012.017	overflow euro	54'748,28	0,536
C:005.013	A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio euro	74'798,66	0,733
C:005.013.017	overflow euro	74'798,66	0,733
C:005.014	A70 - Prolungamento via degli Ulivi euro	37'310,35	0,365
C:005.014.017	overflow euro	37'310,35	0,365
C:005.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	25'934,53	0,254
C:005.015.017	overflow euro	25'934,53	0,254
<b>A RIPORTARE</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
<b>RIPORTO</b>			
C:005.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	42'557,61	0,417
C:005.016.017	overflow euro	42'557,61	0,417
C:005.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	34'660,44	0,339
C:005.017.017	overflow euro	34'660,44	0,339
C:005.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	29'447,62	0,288
C:005.018.017	overflow euro	29'447,62	0,288
C:005.019	A75 - 1° traversa di via delle Querce euro	12'109,29	0,119
C:005.019.017	overflow euro	12'109,29	0,119
C:005.020	A76 - 2° traversa di via delle Querce euro	7'849,96	0,077
C:005.020.017	overflow euro	7'849,96	0,077
C:005.021	A80 - Via Barberini euro	44'673,07	0,438
C:005.021.017	overflow euro	44'673,07	0,438
C:005.022	A81 - 1° parallela via Barberini euro	25'246,60	0,247
C:005.022.017	overflow euro	25'246,60	0,247
C:005.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	26'167,54	0,256
C:005.023.017	overflow euro	26'167,54	0,256
C:005.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	30'477,71	0,299
C:005.024.017	overflow euro	30'477,71	0,299
C:005.025	A84 - 4° parallela via Barberini euro	41'836,83	0,410
C:005.025.017	overflow euro	41'836,83	0,410
C:005.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	12'125,06	0,119
C:005.026.017	overflow euro	12'125,06	0,119
C:005.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	87'212,21	0,854
C:005.027.017	overflow euro	87'212,21	0,854
C:005.029	A102 - 2° traversa di Via Lattanzio euro	17'348,64	0,170
C:005.029.017	overflow euro	17'348,64	0,170
C:005.030	A104 - 3° traversa di Via Lattanzio euro	8'818,90	0,086
C:005.030.017	overflow euro	8'818,90	0,086
C:005.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 euro	85'638,21	0,839
C:005.031.017	overflow euro	85'638,21	0,839
C:006	OS24 - Verde euro	269'832,18	2,643
C:006.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	3'090,34	0,030
C:006.001.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	3'090,34	0,030
C:006.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	493,14	0,005
C:006.003.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	493,14	0,005
C:006.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	1'767,09	0,017
C:006.007.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	1'767,09	0,017
C:006.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	3'287,60	0,032
C:006.010.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	3'287,60	0,032
C:006.013	A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio euro	6'645,06	0,065
C:006.013.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	6'645,06	0,065
C:006.021	A80 - Via Barberini euro	9'696,90	0,095
C:006.021.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	9'696,90	0,095
C:006.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	5'123,67	0,050
C:006.027.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	5'123,67	0,050
C:006.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 euro	7'562,67	0,074
C:006.031.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	7'562,67	0,074
C:006.033	Verde pubblico euro	200'864,18	1,967
<b>A RIPORTARE</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
<b>RIPORTO</b>			
C:006.033.007 C:006.033.008	Fornitura e lavorazioni del terreno euro Fornitura e messa a dimora specie vegetali euro	61'273,20 139'590,98	0,600 1,367
C:006.034	Parco via Barberini euro	8'951,03	0,088
C:006.034.007 C:006.034.008	Fornitura e lavorazioni del terreno euro Fornitura e messa a dimora specie vegetali euro	7'495,19 1'455,84	0,073 0,014
C:006.035	Parco Via Dante euro	22'350,50	0,219
C:006.035.007 C:006.035.008	Fornitura e lavorazioni del terreno euro Fornitura e messa a dimora specie vegetali euro	19'317,50 3'033,00	0,189 0,030
C:007	OG6 - Fognatura nera euro	735'628,75	7,205
C:007.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	50'379,30	0,493
C:007.001.009 C:007.001.010 C:007.001.012	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro Tubazioni gres fogna nera euro Pozzetti prefabbricati euro	14'789,91 20'415,30 15'174,09	0,145 0,200 0,149
C:007.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	25'412,85	0,249
C:007.002.009 C:007.002.010 C:007.002.012	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro Tubazioni gres fogna nera euro Pozzetti prefabbricati euro	6'539,01 10'407,80 8'466,04	0,064 0,102 0,083
C:007.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	62'693,30	0,614
C:007.003.009 C:007.003.010 C:007.003.012	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro Tubazioni gres fogna nera euro Pozzetti prefabbricati euro	16'454,97 30'728,60 15'509,73	0,161 0,301 0,152
C:007.004	A21 - 1° traversa di via Ricci euro	10'079,35	0,099
C:007.004.009 C:007.004.010 C:007.004.012	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro Tubazioni gres fogna nera euro Pozzetti prefabbricati euro	2'898,16 2'641,98 4'539,21	0,028 0,026 0,044
C:007.005	A22 - 2° traversa di via Ricci euro	10'811,87	0,106
C:007.005.009 C:007.005.010 C:007.005.012	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro Tubazioni gres fogna nera euro Pozzetti prefabbricati euro	3'270,41 3'002,25 4'539,21	0,032 0,029 0,044
C:007.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	262'890,29	2,575
C:007.006.001 C:007.006.009 C:007.006.010 C:007.006.012	Sovrastrutture stradali euro Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro Tubazioni gres fogna nera euro Pozzetti prefabbricati euro	25'281,11 128'104,34 72'054,72 37'450,12	0,248 1,255 0,706 0,367
C:007.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	17'307,90	0,170
C:007.008.009 C:007.008.010 C:007.008.012	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro Tubazioni gres fogna nera euro Pozzetti prefabbricati euro	5'656,11 6'805,10 4'846,69	0,055 0,067 0,047
C:007.009	A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) euro	19'773,60	0,194
C:007.009.009 C:007.009.010 C:007.009.012	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro Tubazioni gres fogna nera euro Pozzetti prefabbricati euro	5'562,19 8'006,00 6'205,41	0,054 0,078 0,061
C:007.011	A60a - 2° traversa di Via Boccaccio euro	25'543,77	0,250
C:007.011.009 C:007.011.010 C:007.011.012	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro Tubazioni gres fogna nera euro Pozzetti prefabbricati euro	6'495,28 10'597,70 8'450,79	0,064 0,104 0,083
C:007.012	A60b - Prolungamento via Don Filannino euro	19'022,84	0,186
C:007.012.009 C:007.012.010 C:007.012.012	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro Tubazioni gres fogna nera euro Pozzetti prefabbricati euro	4'826,30 5'902,00 8'294,54	0,047 0,058 0,081
C:007.013	A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio euro	15'645,35	0,153
C:007.013.009 C:007.013.010 C:007.013.012	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro Tubazioni gres fogna nera euro Pozzetti prefabbricati euro	3'808,61 6'889,80 4'946,94	0,037 0,067 0,048
C:007.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	17'015,32	0,167
C:007.015.009 C:007.015.010 C:007.015.012	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro Tubazioni gres fogna nera euro Pozzetti prefabbricati euro	4'152,27 8'206,15 4'656,90	0,041 0,080 0,046
C:007.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	17'494,48	0,171
C:007.016.009 C:007.016.010 C:007.016.012	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro Tubazioni gres fogna nera euro Pozzetti prefabbricati euro	4'755,63 7'605,70 5'133,15	0,047 0,074 0,050
C:007.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	16'399,53	0,161
<b>A RIPORTARE</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
<b>RIPORTO</b>			
C:007.017.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	4'754,74	0,047
C:007.017.010	Tubazioni gres fogna nera euro	7'005,25	0,069
C:007.017.012	Pozzetti prefabbricati euro	4'639,54	0,045
C:007.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	11'766,30	0,115
C:007.018.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	3'854,38	0,038
C:007.018.010	Tubazioni gres fogna nera euro	5'003,75	0,049
C:007.018.012	Pozzetti prefabbricati euro	2'908,17	0,028
C:007.019	A75 - 1° traversa di via delle Querce euro	9'604,59	0,094
C:007.019.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'221,58	0,022
C:007.019.010	Tubazioni gres fogna nera euro	4'003,00	0,039
C:007.019.012	Pozzetti prefabbricati euro	3'380,01	0,033
C:007.020	A76 - 2° traversa di via delle Querce euro	4'518,22	0,044
C:007.020.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'026,86	0,010
C:007.020.010	Tubazioni gres fogna nera euro	1'801,35	0,018
C:007.020.012	Pozzetti prefabbricati euro	1'690,01	0,017
C:007.022	A81 - 1° parallela via Barberini euro	13'809,41	0,135
C:007.022.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	3'258,27	0,032
C:007.022.010	Tubazioni gres fogna nera euro	5'604,20	0,055
C:007.022.012	Pozzetti prefabbricati euro	4'946,94	0,048
C:007.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	12'259,86	0,120
C:007.023.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	3'013,83	0,030
C:007.023.010	Tubazioni gres fogna nera euro	5'123,84	0,050
C:007.023.012	Pozzetti prefabbricati euro	4'122,19	0,040
C:007.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	12'078,39	0,118
C:007.024.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'952,45	0,029
C:007.024.010	Tubazioni gres fogna nera euro	5'003,75	0,049
C:007.024.012	Pozzetti prefabbricati euro	4'122,19	0,040
C:007.025	A84 - 4° parallela via Barberini euro	17'437,70	0,171
C:007.025.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	4'202,75	0,041
C:007.025.010	Tubazioni gres fogna nera euro	7'853,31	0,077
C:007.025.012	Pozzetti prefabbricati euro	5'381,64	0,053
C:007.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	3'762,85	0,037
C:007.026.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'116,12	0,011
C:007.026.010	Tubazioni gres fogna nera euro	1'801,35	0,018
C:007.026.012	Pozzetti prefabbricati euro	845,38	0,008
C:007.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	33'509,53	0,328
C:007.027.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	10'462,28	0,102
C:007.027.010	Tubazioni gres fogna nera euro	12'409,30	0,122
C:007.027.012	Pozzetti prefabbricati euro	10'637,95	0,104
C:007.028	A101 - 1° traversa di Via Lattanzio euro	9'375,61	0,092
C:007.028.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'496,31	0,024
C:007.028.010	Tubazioni gres fogna nera euro	3'002,25	0,029
C:007.028.012	Pozzetti prefabbricati euro	3'877,05	0,038
C:007.029	A102 - 2° traversa di Via Lattanzio euro	5'138,53	0,050
C:007.029.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'607,14	0,016
C:007.029.010	Tubazioni gres fogna nera euro	1'841,38	0,018
C:007.029.012	Pozzetti prefabbricati euro	1'690,01	0,017
C:007.030	A104 - 3° traversa di Via Lattanzio euro	4'517,10	0,044
C:007.030.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'345,98	0,013
C:007.030.010	Tubazioni gres fogna nera euro	1'481,11	0,015
C:007.030.012	Pozzetti prefabbricati euro	1'690,01	0,017
C:007.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotatoria 2 euro	27'380,91	0,268
C:007.031.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	7'745,56	0,076
C:007.031.010	Tubazioni gres fogna nera euro	10'607,95	0,104
C:007.031.012	Pozzetti prefabbricati euro	9'027,40	0,088
C:008	OG6 - Fognatura bianca drenaggi euro	2'660'668,05	26,060
C:008.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	82'441,31	0,807
C:008.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	27'673,14	0,271
C:008.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	125'653,89	1,231
C:008.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	120'223,45	1,178
C:008.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	40'285,25	0,395
C:008.009	A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) euro	47'197,13	0,462
C:008.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	111'657,05	1,094
C:008.011	A60a - 2° traversa di Via Boccaccio euro	59'366,14	0,581
C:008.012	A60b - Prolungamento via Don Filannino euro	34'519,88	0,338
C:008.013	A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio euro	33'535,15	0,328
C:008.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	21'408,65	0,210
<b>A RIPORTARE</b>			



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
<b>RIPORTO</b>			
C:008.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	21'328,66	0,209
C:008.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	22'356,92	0,219
C:008.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	19'228,53	0,188
C:008.021	A80 - Via Barberini euro	27'370,59	0,268
C:008.022	A81 - 1° parallela via Barberini euro	19'186,48	0,188
C:008.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	17'915,07	0,175
C:008.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	18'151,84	0,178
C:008.025	A84 - 4° parallela via Barberini euro	35'042,60	0,343
C:008.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	14'245,21	0,140
C:008.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	42'624,81	0,417
C:008.032	Crocevia San Marco-prolungamento via Dante Tratto sottoposto euro	138'648,20	1,358
C:008.036	Impianti di trattamento e accumulo A euro	942'740,90	9,234
C:008.037	Impianti di trattamento e accumulo B euro	506'705,36	4,963
C:008.038	Impianto di sollevamento C euro	131'161,84	1,285
C:009	OG6 - Rete idrica euro	326'649,37	3,199
C:009.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	26'098,31	0,256
C:009.001.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	4'204,32	0,041
C:009.001.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	20'770,10	0,203
C:009.001.012	Pozzetti prefabbricati euro	1'123,89	0,011
C:009.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	13'535,81	0,133
C:009.002.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'056,55	0,020
C:009.002.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	10'938,03	0,107
C:009.002.012	Pozzetti prefabbricati euro	541,23	0,005
C:009.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	28'584,46	0,280
C:009.003.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	4'036,79	0,040
C:009.003.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	24'547,67	0,240
C:009.004	A21 - 1° traversa di via Ricci euro	4'561,93	0,045
C:009.004.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	538,43	0,005
C:009.004.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	4'023,50	0,039
C:009.005	A22 - 2° traversa di via Ricci euro	3'388,27	0,033
C:009.005.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	538,43	0,005
C:009.005.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	2'849,84	0,028
C:009.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	43'235,98	0,423
C:009.006.001	Sovrastrutture stradali euro	6'003,86	0,059
C:009.006.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	7'249,12	0,071
C:009.006.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	27'735,22	0,272
C:009.006.012	Pozzetti prefabbricati euro	2'247,78	0,022
C:009.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	8'675,87	0,085
C:009.008.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'383,47	0,014
C:009.008.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	7'292,40	0,071
C:009.009	A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) euro	10'449,04	0,102
C:009.009.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'570,52	0,015
C:009.009.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	8'878,52	0,087
C:009.011	A60a - 2° traversa di Via Boccaccio euro	20'413,58	0,200
C:009.011.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'617,54	0,026
C:009.011.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	16'672,15	0,163
C:009.011.012	Pozzetti prefabbricati euro	1'123,89	0,011
C:009.012	A60b - Prolungamento via Don Filannino euro	8'635,39	0,085
C:009.012.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'420,95	0,014
C:009.012.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	6'598,97	0,065
C:009.012.012	Pozzetti prefabbricati euro	615,47	0,006
C:009.013	A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio euro	9'930,53	0,097
C:009.013.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'993,87	0,020
C:009.013.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	7'936,66	0,078
C:009.014	A70 - Prolungamento via degli Ulivi euro	5'664,22	0,055
C:009.014.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	879,30	0,009
C:009.014.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	4'784,92	0,047
C:009.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	10'271,27	0,101
C:009.015.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'929,53	0,019
C:009.015.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	8'341,74	0,082
C:009.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	8'779,94	0,086
C:009.016.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'570,52	0,015
C:009.016.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	7'209,42	0,071
C:009.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	8'003,14	0,078
C:009.017.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'383,47	0,014
<b>A RIPORTARE</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
<b>RIPORTO</b>			
C:009.017.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	6'619,67	0,065
C:009.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	5'206,44	0,051
C:009.018.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'009,53	0,010
C:009.018.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	4'196,91	0,041
C:009.019	A75 - 1° traversa di via delle Querce euro	5'496,37	0,054
C:009.019.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	792,81	0,008
C:009.019.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	4'703,56	0,046
C:009.020	A76 - 2° traversa di via delle Querce euro	2'525,90	0,025
C:009.020.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	299,14	0,003
C:009.020.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	2'226,76	0,022
C:009.021	A80 - Via Barberini euro	5'721,32	0,056
C:009.021.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	359,71	0,004
C:009.021.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	4'820,38	0,047
C:009.021.012	Pozzetti prefabbricati euro	541,23	0,005
C:009.022	A81 - 1° parallela via Barberini euro	11'706,94	0,115
C:009.022.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'121,81	0,011
C:009.022.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	10'585,13	0,104
C:009.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	11'396,24	0,112
C:009.023.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'047,01	0,010
C:009.023.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	10'349,23	0,101
C:009.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	11'272,04	0,110
C:009.024.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'017,17	0,010
C:009.024.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	10'254,87	0,100
C:009.025	A84 - 4° parallela via Barberini euro	11'396,24	0,112
C:009.025.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	1'047,01	0,010
C:009.025.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	10'349,23	0,101
C:009.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	9'020,76	0,088
C:009.026.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	593,06	0,006
C:009.026.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	8'427,70	0,083
C:009.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	20'306,87	0,199
C:009.027.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'871,61	0,028
C:009.027.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	16'311,37	0,160
C:009.027.012	Pozzetti prefabbricati euro	1'123,89	0,011
C:009.029	A102 - 2° traversa di Via Lattanzio euro	1'593,45	0,016
C:009.029.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	261,67	0,003
C:009.029.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	1'331,78	0,013
C:009.030	A104 - 3° traversa di Via Lattanzio euro	2'372,30	0,023
C:009.030.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	450,77	0,004
C:009.030.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	1'921,53	0,019
C:009.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotatoria 2 euro	18'406,76	0,180
C:009.031.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'472,76	0,024
C:009.031.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	14'810,11	0,145
C:009.031.012	Pozzetti prefabbricati euro	1'123,89	0,011
C:010	OG6 - Irrigazione euro	49'702,80	0,487
C:010.045	Irrigazione euro	49'702,80	0,487
C:010.045.016	Irrigazione euro	49'702,80	0,487
C:011	OG10 - Pubblica illuminazione euro	1'044'267,27	10,228
C:011.039	Opere civili per impianti euro	86'850,00	0,851
C:011.039.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	86'850,00	0,851
C:011.040	Illuminazione stradale euro	883'672,27	8,655
C:011.040.013	Illuminazione stradale euro	883'672,27	8,655
C:011.041	Fotovoltaico euro	73'745,00	0,722
C:011.041.014	Fotovoltaico euro	73'745,00	0,722
C:012	OG10 - Predisposizione cavidotti Enel euro	182'647,94	1,789
C:012.042	Predisposizione cavidotti Enel euro	182'647,94	1,789
C:012.042.015	Cavidotti euro	182'647,94	1,789
<b>A RIPORTARE</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
<b>RIPORTO</b>			
C:013	OG10 - Cavidotti Telecom e rete civica euro	227'838,18	2,232
C:013.043	Cavidotti Telecom euro	160'664,92	1,574
C:013.043.015	Cavidotti euro	160'664,92	1,574
C:013.044	Rete civica euro	67'173,26	0,658
C:013.044.015	Cavidotti euro	67'173,26	0,658
C:014	LAVORAZIONI EFFETTUATE - OG6 - Fognatura nera euro	-453'073,59	-4,438
C:014.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	-50'379,30	-0,493
C:014.001.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-14'789,91	-0,145
C:014.001.010	Tubazioni gres fogna nera euro	-20'415,30	-0,200
C:014.001.012	Pozzetti prefabbricati euro	-15'174,09	-0,149
C:014.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	-25'412,85	-0,249
C:014.002.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-6'539,01	-0,064
C:014.002.010	Tubazioni gres fogna nera euro	-10'407,80	-0,102
C:014.002.012	Pozzetti prefabbricati euro	-8'466,04	-0,083
C:014.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	-62'693,30	-0,614
C:014.003.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-16'454,97	-0,161
C:014.003.010	Tubazioni gres fogna nera euro	-30'728,60	-0,301
C:014.003.012	Pozzetti prefabbricati euro	-15'509,73	-0,152
C:014.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	-244'775,59	-2,397
C:014.006.001	Sovrastrutture stradali euro	-25'281,11	-0,248
C:014.006.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-116'875,42	-1,145
C:014.006.010	Tubazioni gres fogna nera euro	-68'051,72	-0,667
C:014.006.012	Pozzetti prefabbricati euro	-34'567,34	-0,339
C:014.009	A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) euro	-19'773,60	-0,194
C:014.009.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-5'562,19	-0,054
C:014.009.010	Tubazioni gres fogna nera euro	-8'006,00	-0,078
C:014.009.012	Pozzetti prefabbricati euro	-6'205,41	-0,061
C:014.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	-17'015,32	-0,167
C:014.015.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-4'152,27	-0,041
C:014.015.010	Tubazioni gres fogna nera euro	-8'206,15	-0,080
C:014.015.012	Pozzetti prefabbricati euro	-4'656,90	-0,046
C:014.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	-17'494,48	-0,171
C:014.016.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-4'755,63	-0,047
C:014.016.010	Tubazioni gres fogna nera euro	-7'605,70	-0,074
C:014.016.012	Pozzetti prefabbricati euro	-5'133,15	-0,050
C:014.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	-11'766,30	-0,115
C:014.018.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-3'854,38	-0,038
C:014.018.010	Tubazioni gres fogna nera euro	-5'003,75	-0,049
C:014.018.012	Pozzetti prefabbricati euro	-2'908,17	-0,028
C:014.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	-3'762,85	-0,037
C:014.026.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-1'116,12	-0,011
C:014.026.010	Tubazioni gres fogna nera euro	-1'801,35	-0,018
C:014.026.012	Pozzetti prefabbricati euro	-845,38	-0,008
C:015	LAVORAZIONI EFFETTUATE - OG6 - Rete idrica euro	-129'954,43	-1,273
C:015.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	-26'098,31	-0,256
C:015.001.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-4'204,32	-0,041
C:015.001.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	-20'770,10	-0,203
C:015.001.012	Pozzetti prefabbricati euro	-1'123,89	-0,011
C:015.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	-13'535,81	-0,133
C:015.002.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-2'056,55	-0,020
C:015.002.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	-10'938,03	-0,107
C:015.002.012	Pozzetti prefabbricati euro	-541,23	-0,005
C:015.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	-28'584,46	-0,280
C:015.003.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-4'036,79	-0,040
C:015.003.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	-24'547,67	-0,240
C:015.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	-19'266,69	-0,189
C:015.006.001	Sovrastrutture stradali euro	-6'003,86	-0,059
C:015.006.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-1'761,77	-0,017
C:015.006.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	-10'377,17	-0,102
C:015.006.012	Pozzetti prefabbricati euro	-1'123,89	-0,011
C:015.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	-8'675,87	-0,085
C:015.008.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-1'383,47	-0,014
<b>A RIPORTARE</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
<b>RIPORTO</b>			
C:015.008.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	-7'292,40	-0,071
C:015.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	-10'271,27	-0,101
C:015.015.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-1'929,53	-0,019
C:015.015.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	-8'341,74	-0,082
C:015.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	-8'779,94	-0,086
C:015.016.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-1'570,52	-0,015
C:015.016.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	-7'209,42	-0,071
C:015.021	A80 - Via Barberini euro	-5'721,32	-0,056
C:015.021.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-359,71	-0,004
C:015.021.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	-4'820,38	-0,047
C:015.021.012	Pozzetti prefabbricati euro	-541,23	-0,005
C:015.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	-9'020,76	-0,088
C:015.026.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-593,06	-0,006
C:015.026.011	Tubazioni ghisa sferoidale, pezzi speciali e app.idrauliche euro	-8'427,70	-0,083
C:016	MODIFICA RECAPITO FOGNATURA - OG6 - Rete bianca e drenaggi euro	-9'298,80	-0,091
C:016.037	Impianti di trattamento e accumulo B euro	-9'298,80	-0,091
C:017	LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG3 - Viabilità e segnaletica euro	104'474,43	1,023
C:017.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	558,90	0,005
C:017.001.001	Sovrastrutture stradali euro	558,90	0,005
C:017.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	1'826,60	0,018
C:017.002.001	Sovrastrutture stradali euro	1'826,60	0,018
C:017.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	2'053,00	0,020
C:017.003.001	Sovrastrutture stradali euro	2'053,00	0,020
C:017.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	1'359,00	0,013
C:017.006.001	Sovrastrutture stradali euro	1'359,00	0,013
C:017.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	16'442,80	0,161
C:017.007.001	Sovrastrutture stradali euro	16'442,80	0,161
C:017.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	56'608,86	0,554
C:017.008.001	Sovrastrutture stradali euro	55'728,20	0,546
C:017.008.002	Segnaletica orizzontale euro	250,64	0,002
C:017.008.003	Segnaletica verticale euro	630,02	0,006
C:017.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	884,00	0,009
C:017.010.001	Sovrastrutture stradali euro	884,00	0,009
C:017.014	A70 - Prolungamento via degli Ulivi euro	697,70	0,007
C:017.014.001	Sovrastrutture stradali euro	697,70	0,007
C:017.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	1'077,70	0,011
C:017.015.001	Sovrastrutture stradali euro	1'077,70	0,011
C:017.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	1'045,00	0,010
C:017.016.001	Sovrastrutture stradali euro	1'045,00	0,010
C:017.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	1'293,30	0,013
C:017.017.001	Sovrastrutture stradali euro	1'293,30	0,013
C:017.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	957,10	0,009
C:017.018.001	Sovrastrutture stradali euro	957,10	0,009
C:017.021	A80 - Via Barberini euro	14'589,17	0,143
C:017.021.001	Sovrastrutture stradali euro	14'589,17	0,143
C:017.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	843,90	0,008
C:017.023.001	Sovrastrutture stradali euro	843,90	0,008
C:017.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	796,40	0,008
C:017.024.001	Sovrastrutture stradali euro	796,40	0,008
C:017.025	A84 - 4° parallela via Barberini euro	935,20	0,009
C:017.025.001	Sovrastrutture stradali euro	935,20	0,009
C:017.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	624,60	0,006
<b>A RIPORTARE</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
<b>RIPORTO</b>			
C:017.026.001	Sovrastrutture stradali euro	624,60	0,006
C:017.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	1'881,20	0,018
C:017.027.001	Sovrastrutture stradali euro	1'881,20	0,018
C:018	LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG3 - Marciapiedi euro	155'502,83	1,523
C:018.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	2'500,00	0,024
C:018.002.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	2'500,00	0,024
C:018.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	3'000,00	0,029
C:018.003.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	3'000,00	0,029
C:018.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	1'250,00	0,012
C:018.006.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	1'250,00	0,012
C:018.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	35'081,53	0,344
C:018.007.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	35'081,53	0,344
C:018.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	59'754,18	0,585
C:018.008.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	59'754,18	0,585
C:018.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	17'704,44	0,173
C:018.010.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	17'704,44	0,173
C:018.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	2'000,00	0,020
C:018.015.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	2'000,00	0,020
C:018.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	2'000,00	0,020
C:018.016.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	2'000,00	0,020
C:018.021	A80 - Via Barberini euro	30'212,68	0,296
C:018.021.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	30'212,68	0,296
C:018.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	2'000,00	0,020
C:018.026.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	2'000,00	0,020
C:019	LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG3 - piste ciclabili euro	43'013,49	0,421
C:019.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	43'013,49	0,421
C:019.008.002	Segnaletica orizzontale euro	250,48	0,002
C:019.008.003	Segnaletica verticale euro	492,28	0,005
C:019.008.005	Sovrastruttura pista ciclabile euro	42'270,73	0,414
C:020	LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG6 - Fognatura nera euro	11'600,00	0,114
C:020.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	2'320,00	0,023
C:020.006.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'320,00	0,023
C:020.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	2'175,00	0,021
C:020.017.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'175,00	0,021
C:020.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	2'755,00	0,027
C:020.023.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'755,00	0,027
C:020.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	2'175,00	0,021
C:020.024.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'175,00	0,021
C:020.025	A84 - 4° parallela via Barberini euro	2'175,00	0,021
C:020.025.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'175,00	0,021
C:021	LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG6 - Fognatura bianca drenaggi euro	38'570,00	0,378
C:021.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	5'800,00	0,057
C:021.002	A11 - 2° parallela di Via delle Querce euro	2'900,00	0,028
C:021.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	3'480,00	0,034
C:021.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	4'930,00	0,048
C:021.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	4'930,00	0,048
C:021.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	2'610,00	0,026
C:021.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	2'610,00	0,026
C:021.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	2'175,00	0,021
C:021.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	580,00	0,006
C:021.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	2'755,00	0,027
C:021.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	2'175,00	0,021
C:021.025	A84 - 4° parallela via Barberini euro	2'175,00	0,021
C:021.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	1'450,00	0,014
C:022	LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG6 - Rete idrica euro	9'425,00	0,092
<b>A RIPORTARE</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
<b>RIPORTO</b>			
C:022.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	2'320,00	0,023
C:022.006.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'320,00	0,023
C:022.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	2'175,00	0,021
C:022.017.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'175,00	0,021
C:022.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	2'755,00	0,027
C:022.023.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'755,00	0,027
C:022.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	2'175,00	0,021
C:022.024.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'175,00	0,021
C:023	LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - OG3 - Movimenti terra euro	126'003,55	1,234
C:023.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	20'168,35	0,198
C:023.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	81'321,90	0,797
C:023.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	6'744,40	0,066
C:023.021	A80 - Via Barberini euro	17'768,90	0,174
C:024	OG6 Nuove Opere - Perizia n. 1 euro	79'481,50	0,778
C:024.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	4'230,00	0,041
C:024.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	5'675,35	0,056
C:024.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	5'504,62	0,054
C:024.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	7'589,82	0,074
C:024.021	A80 - Via Barberini euro	7'146,34	0,070
C:024.022	A81 - 1° parallela via Barberini euro	4'262,67	0,042
C:024.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	6'559,17	0,064
C:024.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	5'978,48	0,059
C:024.025	A84 - 4° parallela via Barberini euro	3'039,21	0,030
C:024.047	A20 - da A85 a A103 euro	11'458,96	0,112
C:024.048	A30 - da A70 a A71 euro	14'355,17	0,141
C:024.049	A40 Griglia euro	3'681,71	0,036
C:026	Agg. Finali - OG3 - Viabilità euro	208'513,67	2,042
C:026.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	5'426,73	0,053
C:026.006.001	Sovrastrutture stradali euro	5'426,73	0,053
C:026.007	A40 - Prolungamento via Lattanzio euro	6'018,69	0,059
C:026.007.002	Segnaletica orizzontale euro	5'722,01	0,056
C:026.007.003	Segnaletica verticale euro	296,68	0,003
C:026.009	A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) euro	9'949,22	0,097
C:026.009.001	Sovrastrutture stradali euro	8'888,10	0,087
C:026.009.002	Segnaletica orizzontale euro	766,70	0,008
C:026.009.003	Segnaletica verticale euro	294,42	0,003
C:026.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	116'771,39	1,144
C:026.010.001	Sovrastrutture stradali euro	102'268,50	1,002
C:026.010.002	Segnaletica orizzontale euro	5'580,82	0,055
C:026.010.003	Segnaletica verticale euro	588,84	0,006
C:026.010.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	8'333,23	0,082
C:026.011	A60a - 2° traversa di Via Boccaccio euro	5'239,22	0,051
C:026.011.001	Sovrastrutture stradali euro	5'239,22	0,051
C:026.014	A70 - Prolungamento via degli Ulivi euro	1'687,00	0,017
C:026.014.002	Segnaletica orizzontale euro	1'687,00	0,017
C:026.015	A71 - 1° parallela via degli Ulivi euro	655,53	0,006
C:026.015.002	Segnaletica orizzontale euro	655,53	0,006
C:026.016	A72 - 2° parallela via degli Ulivi euro	831,45	0,008
C:026.016.002	Segnaletica orizzontale euro	831,45	0,008
C:026.017	A73 - 3° parallela via degli Ulivi euro	1'298,89	0,013
C:026.017.002	Segnaletica orizzontale euro	1'298,89	0,013
C:026.018	A74 - 4° parallela via degli Ulivi euro	302,25	0,003
C:026.018.002	Segnaletica orizzontale euro	302,25	0,003
C:026.020	A76 - 2° traversa di via delle Querce euro	8'231,34	0,081
C:026.020.001	Sovrastrutture stradali euro	8'231,34	0,081
C:026.021	A80 - Via Barberini euro	33'362,35	0,327
C:026.021.001	Sovrastrutture stradali euro	33'260,95	0,326
C:026.021.002	Segnaletica orizzontale euro	101,40	0,001
<b>A RIPORTARE</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
<b>RIPORTO</b>			
C:026.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	14'767,73	0,145
C:026.027.001	Sovrastrutture stradali euro	14'767,73	0,145
C:026.029	A102 - 2° traversa di Via Lattanzio euro	3'971,88	0,039
C:026.029.001	Sovrastrutture stradali euro	3'971,88	0,039
C:027	Agg. Finali - OG3 - Marciapiedi euro	166'602,65	1,632
C:027.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	7'465,50	0,073
C:027.003.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	7'465,50	0,073
C:027.004	A21 - 1° traversa di via Ricci euro	2'466,23	0,024
C:027.004.000	<nessuna> euro	219,76	0,002
C:027.004.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	2'246,47	0,022
C:027.005	A22 - 2° traversa di via Ricci euro	2'292,68	0,022
C:027.005.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	2'292,68	0,022
C:027.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	2'978,74	0,029
C:027.006.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	2'531,14	0,025
C:027.006.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	447,60	0,004
C:027.009	A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) euro	5'974,48	0,059
C:027.009.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	5'974,48	0,059
C:027.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	91'122,05	0,893
C:027.010.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	91'122,05	0,893
C:027.011	A60a - 2° traversa di Via Boccaccio euro	11'863,95	0,116
C:027.011.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	11'863,95	0,116
C:027.019	A75 - 1° traversa di via delle Querce euro	21'122,25	0,207
C:027.019.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	21'122,25	0,207
C:027.023	A82 - 2° parallela via Barberini euro	2'544,50	0,025
C:027.023.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	2'544,50	0,025
C:027.024	A83 - 3° parallela via Barberini euro	2'545,20	0,025
C:027.024.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	2'545,20	0,025
C:027.026	A85-86 - 5° e 6° parallela via Barberini euro	1'062,29	0,010
C:027.026.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	1'062,29	0,010
C:027.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	14'941,50	0,146
C:027.027.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	14'941,50	0,146
C:027.050	strada Defazio euro	223,28	0,002
C:027.050.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	223,28	0,002
C:028	Agg. Finali - OG3 - Piste ciclabili euro	5'896,37	0,058
C:028.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	3'039,17	0,030
C:028.008.005	Sovrastruttura pista ciclabile euro	3'039,17	0,030
C:028.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	2'857,20	0,028
C:028.010.005	Sovrastruttura pista ciclabile euro	2'857,20	0,028
C:029	Agg. Finali - OG3 - Opere edili verde pubblico stradale euro	32'931,02	0,323
C:029.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	391,56	0,004
C:029.008.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	391,56	0,004
C:029.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	111,02	0,001
C:029.010.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	645,37	0,006
C:029.010.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	-534,35	-0,005
C:029.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	4'070,96	0,040
C:029.027.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	4'070,96	0,040
C:029.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 euro	4'072,03	0,040
C:029.031.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	4'072,03	0,040
C:029.034	Parco via Barberini euro	1'075,80	0,011
C:029.034.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	1'075,80	0,011
<b>A RIPORTARE</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
<b>RIPORTO</b>			
C:029.035	Parco Via Dante euro	23'209,65	0,227
C:029.035.000	<nessuna> euro	11'193,60	0,110
C:029.035.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	12'016,05	0,118
C:030	Agg. Finali - OG3 - Movimenti di terra euro	149'728,86	1,467
C:030.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	1'693,57	0,017
C:030.006.000	<nessuna> euro	533,48	0,005
C:030.006.017	overflow euro	1'160,09	0,011
C:030.009	A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) euro	2'929,16	0,029
C:030.009.000	<nessuna> euro	187,48	0,002
C:030.009.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	2'741,68	0,027
C:030.021	A80 - Via Barberini euro	10'965,94	0,107
C:030.021.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	10'965,94	0,107
C:030.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	4'985,82	0,049
C:030.027.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	4'985,82	0,049
C:030.033	Verde pubblico euro	129'154,37	1,265
C:030.033.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	129'154,37	1,265
C:031	Agg. Finali - OS24 - Verde euro	67'643,13	0,663
C:031.009	A42 - Parallela via Lattanzio (2° tratto) euro	135,31	0,001
C:031.009.007	Fornitura e lavorazioni del terreno euro	135,31	0,001
C:031.033	Verde pubblico euro	67'507,82	0,661
C:031.033.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	67'507,82	0,661
C:033	Agg. Finali - OG6 - Fognatura bianca euro	23'170,28	0,227
C:033.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	2'989,49	0,029
C:033.008	A42 - Parallela via Lattanzio (Falcone) euro	623,95	0,006
C:033.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	19'463,41	0,191
C:033.021	A80 - Via Barberini euro	-7'759,08	-0,076
C:033.027	A100 - Prolungamento via Padre Di Bari euro	7'852,51	0,077
C:036	Agg. Finali - OG10 - Pubblica Illuminazione euro	722'116,48	7,073
C:036.039	Opere civili per impianti euro	3'622,51	0,035
C:036.039.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	3'622,51	0,035
C:036.040	Illuminazione stradale euro	718'493,97	7,037
C:036.040.013	Illuminazione stradale euro	718'493,97	7,037
C:037	Agg. Finali - OG3 -Demolizione Recinzione euro	10'230,27	0,100
C:037.006	A30-31 - Strade vicinali - Crocevia Trianello e Bonelli euro	10'230,27	0,100
C:038	Agg. Finali - OG10 - Cavidotti Telecom e rete Civica euro	8'134,11	0,080
C:038.043	Cavidotti Telecom euro	6'214,99	0,061
C:038.043.015	Cavidotti euro	6'214,99	0,061
C:038.044	Rete civica euro	1'919,12	0,019
C:038.044.015	Cavidotti euro	1'919,12	0,019
C:039	Lavor. Stralciate - OG3 -Viabilità euro	-193'326,54	-1,894
C:039.001	A10 - 1° parallela di Via delle Querce euro	-31'563,64	-0,309
C:039.001.001	Sovrastrutture stradali euro	-31'563,64	-0,309
C:039.003	A20 - Parallela Via Ricci euro	-33'417,28	-0,327
C:039.003.001	Sovrastrutture stradali euro	-33'417,28	-0,327
C:039.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	-62'054,28	-0,608
C:039.010.001	Sovrastrutture stradali euro	-62'054,28	-0,608
C:039.011	A60a - 2° traversa di Via Boccaccio euro	-2'525,79	-0,025
C:039.011.001	Sovrastrutture stradali euro	-2'455,29	-0,024
C:039.011.002	Segnaletica orizzontale euro	-70,50	-0,001
C:039.012	A60b - Prolungamento via Don Filannino euro	-27'502,57	-0,269
C:039.012.001	Sovrastrutture stradali euro	-26'558,70	-0,260
C:039.012.002	Segnaletica orizzontale euro	-543,48	-0,005
C:039.012.003	Segnaletica verticale euro	-400,39	-0,004
<b>A RIPORTARE</b>			



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
<b>RIPORTO</b>			
C:039.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 euro	-36'262,98	-0,355
C:039.031.001	Sovrastrutture stradali euro	-33'920,38	-0,332
C:039.031.002	Segnaletica orizzontale euro	-2'091,60	-0,020
C:039.031.003	Segnaletica verticale euro	-251,00	-0,002
C:040	Lavor. Stralciate - OG3 - Marciapiedi euro	-118'228,13	-1,158
C:040.010	A50 - Prolungamento via Palmitessa euro	-37'100,02	-0,363
C:040.010.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	-37'100,02	-0,363
C:040.011	A60a - 2° traversa di Via Boccaccio euro	-2'281,55	-0,022
C:040.011.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	-2'281,55	-0,022
C:040.012	A60b - Prolungamento via Don Filannino euro	-10'339,56	-0,101
C:040.012.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	-10'339,56	-0,101
C:040.013	A61-62 - 1° traversa di Via Boccaccio euro	-3'137,37	-0,031
C:040.013.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	-3'137,37	-0,031
C:040.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 euro	-65'369,63	-0,640
C:040.031.004	Sovrastruttura marciapiedi euro	-65'369,63	-0,640
C:041	Lavor. Stralciate - OG3 - Piste ciclabili euro	-64'240,27	-0,629
C:041.000	<nessuna> euro	-11'970,47	-0,117
C:041.000.005	Sovrastruttura pista ciclabile euro	-11'970,47	-0,117
C:041.012	A60b - Prolungamento via Don Filannino euro	-32'291,09	-0,316
C:041.012.002	Segnaletica orizzontale euro	-181,72	-0,002
C:041.012.003	Segnaletica verticale euro	-492,28	-0,005
C:041.012.005	Sovrastruttura pista ciclabile euro	-31'617,09	-0,310
C:041.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 euro	-19'978,71	-0,196
C:041.031.002	Segnaletica orizzontale euro	-87,80	-0,001
C:041.031.003	Segnaletica verticale euro	-814,86	-0,008
C:041.031.005	Sovrastruttura pista ciclabile euro	-19'076,05	-0,187
C:042	Lavor. Stralciate - OG3 - Movimento materie euro	-67'217,62	-0,658
C:042.011	A60a - 2° traversa di Via Boccaccio euro	-828,51	-0,008
C:042.011.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-828,51	-0,008
C:042.012	A60b - Prolungamento via Don Filannino euro	-54'748,28	-0,536
C:042.012.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-54'748,28	-0,536
C:042.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 euro	-11'640,83	-0,114
C:042.031.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-11'640,83	-0,114
C:043	Lavor. Stralciate - OG3 - Opere edili verde pubblico stradale euro	-43'851,06	-0,430
C:043.031	A103 - Prolungamento Via Vinci - rotonda 2 euro	-19'581,42	-0,192
C:043.031.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	-19'581,42	-0,192
C:043.034	Parco via Barberini euro	-7'171,08	-0,070
C:043.034.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	-7'171,08	-0,070
C:043.035	Parco Via Dante euro	-17'098,56	-0,167
C:043.035.006	Opere edili verde pubblico stradale euro	-17'098,56	-0,167
C:044	Lavor. Stralciate - OG6 - Fognatura bianca euro	-2'567,41	-0,025
C:044.012	A60b - Prolungamento via Don Filannino euro	-2'567,41	-0,025
C:045	Lavor. Stralciate - OG10 - Pubblica Illuminazione euro	-741'020,25	-7,258
C:045.039	Opere civili per impianti euro	-6'444,27	-0,063
C:045.039.009	Scavi, Reinterri, Riempimenti, trasporti materia euro	-6'444,27	-0,063
C:045.040	Illuminazione stradale euro	-734'575,98	-7,195
C:045.040.013	Illuminazione stradale euro	-734'575,98	-7,195
C:046	Lavor. Stralciate - OG10 - Cavidotti Enel euro	-3'994,02	-0,039
C:046.042	Predisposizione cavidotti Enel euro	-3'994,02	-0,039
C:046.042.015	Cavidotti euro	-3'994,02	-0,039
C:047	Lavor. Stralciate - OG10 - Cavidotti Telecom e rete Civica euro	-1'818,50	-0,018
<b>A RIPORTARE</b>			

