CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

SETTORE MANUTENZIONI

U.T.C. - SERVIZIO MANUTENZIONI

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO COMUNALE ADIBITO AD ASILO NIDO DI VIA D'ANNUNZIO N° 1.

IMPORTO COMPLESSIVO: € 180.000,00.

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I PROGETTISTI

ING. VITO VACCA

GEOM. RUGGIERO LEONE

GEOM. RUGGIERO BUFO

COLLABORATORE TECNICO

DIS. F. CARBONARA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL FUNZIONARIO P.O. DEL SERVIZIO MANUTENZIONI

ING. VITO VACCA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONI

ING. GIANRODOLFO DI BARI

BARLETTA, lì GIUGNO 2015

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 "E 02.034a"	"Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: rimozione senza recupero"							
	RIMOZIONE PAVIMENTI IN CERAMICA INTERNO PLESSO							
	ingresso filtro		2.70	3.10		8.37		
	atrio		8.80	5.60		49.28		
	disimpegno direzione		2.00	1.35		2.70		
	direzione		5.50	3.95		21.73		
	spazio riposo-lattanti		8.80	6.25		55.00		
	servizio igiene annesso allo spazio riposo-lattanti		3.00	2.45		7.35		
	soglie porte	2.00	1.70	0.10		0.34		
		3.00	0.90	0.10		0.27		
		2.00	2.15	0.30		1.29		
			1.20	0.10		0.12		
	a detrarre ingombro pilastri	3.00	0.50	0.20		-0.30		
	Parziale "mq"					146.15		
	RIMOZIONE PAVIMENTI IN CERAMICA BAGNI ANNESSI ALLO SPAZIO SEMIDIVEZZI							
			2.90	2.50		7.25		
			2.90	2.20		6.38		
			0.90	0.10		0.09		
	RIMOZIONE PAVIMENTI IN CERAMICA BAGNI ANNESSI ALLO SPAZIO DIVEZZI							
			3.50	2.40		8.40		
			3.50	2.50		8.75		
			0.90	0.10		0.09		
	a detrarre ingombro pilastri		0.50	0.20		-0.10		
			0.20	0.20		-0.04		
	Parziale "mq"					30.82		
	RIMOZIONE PAVIMENTI ESTERNI IN CEMENTO "100 DADI"							
			6.50	2.70		17.55		
			19.30	2.20		42.46		
			5.00	4.25		21.25		
			11.20	1.10		12.32		
			6.05	3.00		18.15		
			6.90	1.70		11.73		
			4.20	1.20		5.04		
			5.50	1.10		6.05		
			5.70	1.10		6.27		
			5.55	1.30		7.22		
			3.85	1.65		6.35		
			2.70	2.55		6.89		
			4.30	2.20		9.46		
			1.50	0.60		0.90		
			1.15	0.25		0.29		
			3.70	0.25		0.93		
			6.90	1.05		7.25		
			1.15	0.40		0.46		
			15.00	8.40		126.00		
	a detrarre riseghe pilastri recinzione	4.00	0.30	0.05		-0.06		
			3.70	2.85		10.55		
			3.20	1.15		3.68		
			1.25	0.85		1.06		
			5.50	1.10		6.05		
			3.75	1.10		4.13		
			12.35	1.10		13.59		
	A RIPORTARE					522.54		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					426.95		7 247.04
	Sommano positivi "mq"					427.01		
	Sommano negativi "mq"					-0.06		
	SOMMANO "mq"					426.95	5.00	2 134.75
3 "E 01.027"	"Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch, esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica."							
	trasporto pavimenti demoliti (quantità incrementata del 30% per materiale sciolto)							
	- pavimenti interni in ceramica (spess. cm 2) * (par.ug.=(146.15+30.82))*(H/peso=0.020*1.3)	176.97			0.03	4.60		
	- pavimenti esterni in cemento (spess. cm 5) *(H/peso=0.05*1.3)	426.95			0.07	27.75		
	- sottofondo pavimenti esterni in cemento (spess. cm 3) * (H/peso=0.03*1.3)	426.95			0.04	16.65		
	SOMMANO "mc"					49.00	11.00	539.00
4 "E 01.030a"	"Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili pulite"							
	smaltimento pavimenti demoliti							
	- pavimenti interni in ceramica (spess. cm 2 - q.li/mc = 16) *(par.ug.=(146.15+30.82))*(H/peso=0.02*16)	176.97			0.32	56.63		
	- pavimenti esterni in cemento (spess. cm 5 - q.li/mc = 16) *(H/peso=0.05*16)	426.95			0.80	341.56		
	- sottofondo pavimenti esterni in cemento (spess. cm 3 - q.li/mc 23) *(H/peso=0.03*23)	426.95			0.69	294.60		
	SOMMANO "q.li"					692.79	2.40	1 662.70
5 "E 02.043a"	"Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa la rimozione della sottostante malta di allettamento. Sono compresi il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'abito del cantiere, la cernite e la pulizia che può essere riutilizzato, è inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro: rimozione senza recupero"							
	rimozione battiscopa zone con pavimenti in ceramica da rimuovere							
	ingresso filtro *(lung.=(3.95+1.50+1.20))		6.65			6.65		
	atrio *(lung.=(1.30+11.05+1.125+3.575+5.10))		22.15			22.15		
	disimpegno direzione *(lung.=(2.15+1.00+0.85))		4.00			4.00		
	direzione		18.00			18.00		
	spazio riposo-lattanti *(lung.=(10.50+10.85+4.35))		25.70			25.70		
	SOMMANO "m"					76.50	3.00	229.50
6 "E 01.027"	"Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch,							
	A RIPORTARE							11 812.99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11 812.99
	esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica." trasporto zoccolino battiscopa demolito *(H/peso=0.08* 0.02*1.30)	76.50			0.00	0.15		
	SOMMANO "mc"					0.15	11.00	1.65
7 "E 01.030a"	"Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili pulite" si considera un peso indicativo di q.li/mc 16 * (par.ug.=0.15*16)	2.40				2.40		
	SOMMANO "q.li"					2.40	2.40	5.76
8 "E 12.009a"	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenze media alla comprensione non inferiore a 50 N/mm; - resistenze media a flessione; - taglio non inferiore a 6.5 N/mm; - resistenza all'usura inferiore a 2.4 mm dopo 500 metri di percorso, antigeliva secondo norme UNI 7087. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 4 idem quantità pavimenti in cemento "100 dadi" demoliti		6.50	2.70		17.55		
			19.30	2.20		42.46		
			5.00	4.25		21.25		
			11.20	1.10		12.32		
			6.05	3.00		18.15		
			6.90	1.70		11.73		
			4.20	1.20		5.04		
			5.50	1.10		6.05		
			5.70	1.10		6.27		
			5.55	1.30		7.22		
			3.85	1.65		6.35		
			2.70	2.55		6.89		
			4.30	2.20		9.46		
			1.50	0.60		0.90		
			1.15	0.25		0.29		
			3.70	0.25		0.93		
			6.90	1.05		7.25		
			1.15	0.40		0.46		
			15.00	8.40		126.00		
	a detrarre riseghe pilastri recinzione	4.00	0.30	0.05		-0.06		
			3.70	2.85		10.55		
			3.20	1.15		3.68		
			1.25	0.85		1.06		
	A RIPORTARE					321.80		11 820.40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					321.80		11 820.40
			5.50	1.10		6.05		
			3.75	1.10		4.13		
			12.35	1.10		13.59		
			3.90	3.20		12.48		
			1.90	0.25		0.48		
			1.50	1.20		1.80		
			8.45	1.00		8.45		
			2.50	1.20		3.00		
			5.20	2.00		10.40		
			3.20	1.50		4.80		
			1.80	0.25		0.45		
			4.65	1.10		5.12		
			9.10	1.10		10.01		
			2.25	1.10		2.48		
			6.90	1.15		7.94		
			1.40	1.10		1.54		
			11.30	1.10		12.43		
	area adiacente ingresso principale costituita attualmente da materiale asfaltico					126.90		
	Sommano positivi "mq"					553.91		
	Sommano negativi "mq"					-0.06		
	SOMMANO "mq"					553.85	25.80	14 289.33
9 "E 14.003b"	Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore è di circa mm 14 e la larghezza è compresa tra i cm 6 e i cm 8. I listoncini sono: a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice, montati su piano di posa in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte, classificati secondo le norme UNI 4376 Classe I . Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - Listoncini in Rovere UNI A							
	ingresso filtro		2.70	3.10		8.37		
	atrio		8.80	5.60		49.28		
	disimpegno direzione		2.00	1.35		2.70		
	direzione		5.50	3.95		21.73		
	spazio riposo-lattanti		8.80	6.25		55.00		
	soglie porte	2.00	1.70	0.10		0.34		
		3.00	0.90	0.10		0.27		
		2.00	2.15	0.30		1.29		
			1.20	0.10		0.12		
	a detrarre ingombro pilastri	3.00	0.50	0.20		-0.30		
			0.20	0.20		-0.04		
	Sommano positivi "mq"					139.10		
	Sommano negativi "mq"					-0.34		
	SOMMANO "mq"					138.76	96.40	13 376.46
10 "E 12.023a"	"Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di monocottura di prima scelta da cm 20x20, 30x30, 40x40, 20x40 o commerciali posato a cassero su massetto fratazzato a sabbia e cemento. Compresa la sigillatura dei giunti a cemento anche colorato, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, il taglio a misura ed il relativo sfrido, la pulizia della superficie a posa ultimata e quant'altro occorre per dare il lavoro finito incominciato opera a perfetta regola d'arte, - monocolore" PAVIMENTI IN CERAMICA BAGNI ANNESSI ALLO SPAZIO SEMIDIVEZZI							
	A RIPORTARE							39 486.19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							39 486.19
			2.90	2.50		7.25		
			2.90	2.20		6.38		
			0.90	0.10		0.09		
	PAVIMENTI IN CERAMICA BAGNI ANNESSI ALLO SPAZIO DIVEZZI							
			3.50	2.40		8.40		
			3.50	2.50		8.75		
	a detrarre ingombro pilastri		0.90	0.10		0.09		
			0.50	0.20		-0.10		
	servizio igiene annesso allo spazio riposo-lattanti		0.20	0.20		-0.04		
			3.00	2.45		7.35		
	Sommano positivi "mq"					38.31		
	Sommano negativi "mq"					-0.14		
	SOMMANO "mq"					38.17	35.40	1 351.22
11 "E 13.003"	"Fornitura e posa in opera di zoccoletto in piastrelle di gres ceramico a superficie piana di altezza cm 7,5 e spessore da mm 8 a 10, posato con andamento rettilineo o curvo, fissato alle pareti incollato mediante cemento adesivo o simili, compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, la fornitura di pezzi speciali per spigoli ed angoli, la stuccatura dei giunti, ed inclusa altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte."							
	SOMMANO "ml"					0.00	10.10	0.00
12 "E 16.037"	"Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con almeno due passate di pittura a finire oleosa opaca (tipo cementite), data a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte."							
	tinteggiatura salone	2.00	18.00		6.90	248.40		
		2.00	13.40		6.90	184.92		
	a detrarre vuoti vetrate prospetto principale	4.00	3.70		3.00	-44.40		
		4.00	3.70		0.80	-11.84		
	(lung.=(1.85*1.85))*(H/peso=3.14/2)	4.00	3.42		1.57	-21.48		
	vani uffici	2.00	7.00		3.30	46.20		
			3.30		3.30	10.89		
		2.00	7.00		3.30	46.20		
			4.30		3.30	14.19		
	(par.ug.=2*2)	4.00	7.00		3.30	92.40		
		2.00	1.50		3.30	9.90		
		2.00	7.00		6.90	96.60		
			2.50		6.90	17.25		
		2.00	2.20		0.80	3.52		
		2.00	2.40		0.80	3.84		
		2.00	9.60		4.05	77.76		
		2.00	7.80		4.05	63.18		
		2.00	5.00		7.05	70.50		
		2.00	2.00		7.05	28.20		
		2.00	5.30		4.05	42.93		
		2.00	9.60		4.05	77.76		
		2.00	5.00		4.05	40.50		
	(par.ug.=2*2)	2.00	3.60		4.05	29.16		
	(par.ug.=2*4)	4.00	1.50		0.80	4.80		
	(par.ug.=2*2)	8.00	1.60		0.80	10.24		
		4.00	2.40		0.80	7.68		
	A RIPORTARE					1 149.30		40 837.41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1 149.30		40 837.41
	(par.ug.=2*2)	4.00	3.20		4.05	51.84		
	(par.ug.=2*2)	4.00	2.20		4.05	35.64		
	primo piano ammezzato	2.00	7.00		3.30	46.20		
		2.00	4.20		3.30	27.72		
		2.00	5.00		3.30	33.00		
		2.00	4.80		3.30	31.68		
			6.30		3.30	20.79		
		2.00	7.00		3.30	46.20		
			4.60		3.30	15.18		
	Sommano positivi "mq"					1 535.27		
	Sommano negativi "mq"					-77.72		
	SOMMANO "mq"					1 457.55	11.10	16 178.80
13 "E 16.039"	"Fornitura in opera di idropittura tempera di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura a tempera sintetica con almeno due strati successivi dati a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte."							
	salone ingresso		18.00	13.40		241.20		
	SOMMANO "mq"					241.20	5.50	1 326.60
14 "E 16.040"	"Sovrapprezzo alle tinteggiature per applicazione di primer fissativo. (Percentuale del 15 %)"							
	(par.ug.=(1457.55+241.20))	1 698.75				1 698.75		
	SOMMANO "mq"					1 698.75	1.67	2 836.91
15 "E 02.061"	"Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e l'isolamento delle derivazioni elettriche, se occorre. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo e trasporto dei materiali di risulta nell'ambito di cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte."							
	rimozione di corpi illuminanti							
	plafoniere a soffitto					44.00		
	SOMMANO "cad"					44.00	15.00	660.00
16 "E 01.027"	"Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch, esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica."							
	plafoniere rimosse	42.00	0.80	0.20	0.10	0.67		
	SOMMANO "mc"					0.67	11.00	7.37
17 "E 01.030d"	"Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo							
	A RIPORTARE							61 847.09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							61 847.09
	dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili con impurità oltre il 30%"							
	ringhiere in tubolari di ferro (peso indicativo kg/mq = 35)	42.00	0.80	0.20	0.35	2.35		
	SOMMANO "q.li"					2.35	10.20	23.97
18 "EL 05.004o"	"Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 2x58W ottica Dark2."							
	vano ufficio medicheria					1.00		
	ripostiglio annesso allo spazio semidivezzi					1.00		
	ripostiglio annesso allo spazio divezzi					1.00		
	spogliatoio servizi personale					1.00		
	ingresso personale di servizio					1.00		
	SOMMANO "cad"					5.00	159.53	797.65
19 "EL 05.004n"	"Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 2x36W ottica Dark2."							
	vano igiene annesso allo spazio riposo/lattanti							
	vano visite mediche					1.00		
	ingresso sala medica					2.00		
	pronto soccorso					1.00		
	ingresso filtro					1.00		
	ufficio direzione					1.00		
						4.00		
	SOMMANO "cad"					10.00	133.62	1 336.20
20 "EL 05.004i"	"Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 1x36W ottica Dark2."							
	disimpegno medicheria					2.00		
	disimpegno uff. dir.					1.00		
	SOMMANO "cad"					3.00	97.81	293.43
21	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in							
	A RIPORTARE							64 298.34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							64 298.34
"EL 05.003a"	policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, comprensiva di tubi fluorescenti, starter, reattori, fusibile, condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x58W.							
	vani igiene spazio riposto/lattanti					2.00		
	bagni spazio semidivezzi					2.00		
	bagni spazio divezzi					2.00		
	spogliatoio servizi personale					1.00		
	cucina					4.00		
	piattaforma ingresso					1.00		
	SOMMANO "cad"					12.00	70.06	840.72
22 "EL 05.003b"	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, comprensiva di tubi fluorescenti, starter, reattori, fusibile, condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x36W.							
	w.c. annesso allo spazio riposo/lattanti					1.00		
	w.c. annesso alla direzione					1.00		
	disimpegni zona lavanderia / cucina					10.00		
	ingressi laterali					2.00		
	SOMMANO "cad"					14.00	61.22	857.08
23 "E 02.064"	"Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie. Per singolo o gruppo di rubinetti tipo civile."							
	rimozione di pezzi igienico-sanitari e vari							
	bagno annesso allo spazio semidivezzi							
	lavandini con colonna compreso rubinetterie *(par.ug.=2*2)	4.00				4.00		
	vaschetta *(par.ug.=1*2)	2.00				2.00		
	vasi igienici con cassetta alta *(par.ug.=5*2)	10.00				10.00		
	bagno annesso allo spazio divezzi							
	lavandini con colonna *(par.ug.=3*2)	6.00				6.00		
	vaschetta					1.00		
	vasi igienici con cassetta alta *(par.ug.=6*2)	12.00				12.00		
	SOMMANO "cad"					35.00	3.80	133.00
24 "E 01.027"	"Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch, esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica."							
	trasporto apparecchiature igienico-sanitarie	34.00	0.60	0.50	0.50	5.10		
	SOMMANO "mc"					5.10	11.00	56.10
25 "E 01.030g"	"Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a							
	A RIPORTARE							66 185.24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							66 185.24
	seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon" si considera un peso di q.li 10 per metro cubo * (par.ug.=34*.05)	1.70			10.00	17.00		
	SOMMANO "q.li"					17.00	30.00	510.00
26 "S 03.012a"	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza l'impiego di giunti a manicotto, compreso il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per 6 mesi o frazione ponteggio per montaggio lucernari	2.00	2.60	2.60		13.52		
	SOMMANO mq					13.52	12.50	169.00
27 "E 10.007"	"Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Dati in opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura,lo sfrido, l'assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte." balaustre protezione parapetti bassi lastrico solare costituite da tubolari in acciaio del diametro esterno di mm 21,3 (n. 4) e mm 38 (corrimano) con montanti ad interasse di m 2,00 in ferro piatto da mm 50 x 10 con piastre di ancoraggio; peso max a mq kg 10,00	50.00			11.52	576.00		
	SOMMANO "kg"					576.00	7.70	4 435.20
28 "I 02.001a"	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, comprensivo di piletta, scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante, relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 70x55 con tolleranza in meno o in più di cm 2. lavabi bagni annessi ai bagni spazio semidivezzi e divezzi *(par.ug.=2+3)	5.00				5.00		
	SOMMANO "cad"					5.00	200.19	1 000.95
	A RIPORTARE							72 300.39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							72 300.39
29 "I 02.003"	"Fornitura e posa in opera di colonna in porcellana vetrificata per lavabo. delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o in più di cm 2." lavabi bagni annessi ai bagni spazio semidivezzi e divezzi *(par.ug.=2+3)	5.00				5.00		
	SOMMANO "cad"					5.00	95.05	475.25
30 "I 02.006"	"Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous- china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete e comprensivo di allettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi." vasi per bagni annessi ai bagni spazio semidivezzi e divezzi *(par.ug.=5+6)	11.00				11.00		
	SOMMANO "cad"					11.00	263.44	2 897.84
31 "I 02.010"	Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri). Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. vasi per bagni annessi ai bagni spazio semidivezzi e divezzi *(par.ug.=5+6)	11.00				11.00		
	SOMMANO "cad"					11.00	219.70	2 416.70
32 "I 04.005a"	"Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2"", completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone." rubinetterie per lavabi bagni annessi ai bagni spazio semidivezzi e divezzi *(par.ug.=5+6)	11.00				11.00		
	A RIPORTARE					11.00		78 090.18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11.00		78 090.18
	SOMMANO "cad"					11.00	90.50	995.50
33 "Inf 03.043a"	"Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucciolo drenante, con canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, di spessore fino a cm 4,5, fissate a mezzo di apposito collante. - con getto in sottofondo in cls armato spessore cm 10"					50.00		
	SOMMANO "mq"					50.00	126.00	6 300.00
34 "Inf 03.029b"	"Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: - con pista a onda in acciaio o vetroresina, altezza piano calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm, dimensioni d'ingombro 3200x800 mm"					2.00		
	SOMMANO "cad"					2.00	1 338.00	2 676.00
35 "Inf 03.031b2"	"Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera, adeguatamente fissata, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: dimensioni d'ingombro 4000x1600x2300 mm - con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm cad - 1.263,50"					1.00		
	SOMMANO "cad"					1.00	1 263.50	1 263.50
36 "Inf 03.035b1"	"Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon, sella in multistrato antisdrucciolo, molla antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scavo ed il reinterro, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio, il fissaggio con piastra in acciaio zincato: in multistrato di okumè : - ad un posto"					3.00		
	SOMMANO "cad"					3.00	610.50	1 831.50
37 "Inf 03.038a3"	Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato, di adeguato spessore e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: preassemblato: - lunghezza 2000 mm cad - 646,20					1.00		
	A RIPORTARE					1.00		91 156.68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1.00		91 156.68
	SOMMANO "cad"					1.00	646.20	646.20
38 "E 01.030d"	"Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili con impurità oltre il 30%"							
	caditoie in ghisa complete di telai *(H/peso=0.03*68)	4.00	0.70	0.50	2.04	2.86		
	(H/peso=0.03*68)	4.00	0.50	0.50	2.04	2.04		
	ringhiere in tubolari di ferro (peso indicativo kg/mq = 35) *(lung.=(2.60+6.80))*(H/peso=1.10*0.35)		9.40		0.39	3.62		
	cancelli in ferro prospetto ingresso (peso indicativo kg/mq = 40)	4.00	3.70	3.80	0.40	22.50		
	grate in ferro finestre su strada (peso indicativo kg/mq = 35)	2.00	1.35	2.15	0.35	2.03		
	SOMMANO "q.li"					33.05	10.20	337.11
39 "E 01.027"	"Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch, esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica."							
	caditoie in ghisa complete di telai	4.00	0.70	0.50	0.03	0.04		
		4.00	0.50	0.50	0.03	0.03		
	rimozione di ringhiere in tubolari di ferro (peso indicativo kg/mq = 35) *(lung.=(2.60+6.80))*(H/peso=1.10*0.05)		9.40		0.06	0.52		
	rimozione di cancelli in ferro prospetto ingresso (peso indicativo kg/mq = 40)	4.00	3.70	3.80	0.05	2.81		
	rimozione di grate in ferro finestre su strada (peso indicativo kg/mq = 35)	2.00	1.35	2.15	0.05	0.29		
	SOMMANO "mc"					3.69	11.00	40.59
40 "Inf 03.047"	Combinati e strutture modulari Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, conforme alle norme UNI EN 1176, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina, tetto a due falde in tavole battentate collegate da rinforzo centrale in laminato colorato e rinforzi intermedi in legno, due panche, un tavolo, due pareti laterali ed una di fondo in mezzi tondi dello stesso legno, dimensioni dell'intera struttura: lunghezza 2000 mm, larghezza 1500 mm, altezza fuori terra 2000 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto							
						1.00		
	SOMMANO "cad"					1.00	1 444.10	1 444.10
41 NP01	"Fornitura e posa in opera di copritermosifoni per bimbi in elementi tubolari del tipo a recinto, privi di sostanze tossiche, antischeggia, antiurto, dotati di alta capacità di assorbimento agli urti, facili da pulire e da installare, testati muniti di certificazione; colore a scelta della							
	A RIPORTARE							93 624.68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							93 624.68
	D.d.LL." - H = cm 90/110							
	copritermosifoni	10.00	1.20			12.00		
	SOMMANO "ml"					12.00	120.00	1 440.00
42 "E 01.030d"	"Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili con impurità oltre il 30%"							
	caditoie in ghisa complete di telai *(H/peso=0.03*68)	4.00	0.70	0.50	2.04	2.86		
	(H/peso=0.03*68)	4.00	0.50	0.50	2.04	2.04		
	ringhiere in tubolari di ferro (peso indicativo kg/mq = 35) *(lung.=(2.60+6.80))*(H/peso=1.10*0.35)		9.40		0.39	3.62		
	cancelli in ferro prospetto ingresso (peso indicativo kg/mq = 40)	4.00	3.70	3.80	0.40	22.50		
	grate in ferro finestre su strada (peso indicativo kg/mq = 35)	2.00	1.35	2.15	0.35	2.03		
	SOMMANO "q.li"					33.05	10.20	337.11
43 "E 02.055"	"Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso le occorrenti opere murarie per smurature ecc., il taglio anche con l'ausilio di fiamma ossidrica o con utensile meccanico, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, nell'ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte."							
	rimozione pannelli di recinzione e cancelli (peso medio kg/mq 15)	1.80			15.00	27.00		
		1.90			15.00	28.50		
		1.80			15.00	27.00		
		2.30			15.00	34.50		
		3.55			15.00	53.25		
	cancello pedonale	1.70			15.00	25.50		
	cancello carrabile	4.76			15.00	71.40		
		2.80			15.00	42.00		
		3.80			15.00	57.00		
		2.30			15.00	34.50		
	cancello pedonale	1.70			15.00	25.50		
	cancello carrabile	7.82			15.00	117.30		
		0.95			15.00	14.25		
		0.90			15.00	13.50		
		2.30			15.00	34.50		
		3.80			15.00	57.00		
		0.90			15.00	13.50		
		2.30			15.00	34.50		
		3.80			15.00	57.00		
		0.90			15.00	13.50		
		2.30			15.00	34.50		
		3.80			15.00	57.00		
		0.90			15.00	13.50		
		2.30			15.00	34.50		
		3.80			15.00	57.00		
		0.90			15.00	13.50		
	A RIPORTARE					991.20		95 401.79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					991.20		95 401.79
	cancello pedonale	0.40			15.00	6.00		
	cancello carrabile	1.24			15.00	18.60		
		4.34			15.00	65.10		
		0.90			15.00	13.50		
		2.30			15.00	34.50		
		2.80			15.00	42.00		
		0.90			15.00	13.50		
	SOMMANO "kg"					1 184.40	1.50	1 776.60
44 "E 01.027"	"Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch, esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica."							
	trasporto pannelli di recinzione rimossi	78.96			0.15	11.84		
	SOMMANO "mc"					11.84	11.00	130.24
45 "E 01.030d"	"Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili con impurità oltre il 30%"							
	smaltimento pannelli di recinzione e cancelli rimossi	1 184.40			0.10	118.44		
	SOMMANO "q.li"					118.44	10.20	1 208.09
46 "E 10.003"	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo "Orsogrill" zincato in pannelli, per recinzioni, completo di bordi zincati a caldo, compreso montanti, piantoni o/e altri elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, guide, zanche, bullonerie, e simili, di qualsiasi forma e dimensione; ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.							
	pannelli di recinzione in grigliato tipo orsogril in sostituzione di quelli esistenti (compreso cancelli)	78.96			20.00	1 579.20		
	SOMMANO "kg"					1 579.20	6.40	10 106.88
47 NP02	"Sovrapprezzo ai pannelli di recinzione in grigliato metallico tipo Orsogril (voce "E 10.003") per la verniciatura a fuoco in colori pastello"							
	verniciatura a fuoco nuoi pannelli di recinzione in grigliato metallico tipo Orsogril					1 579.20		
	SOMMANO "kg"					1 579.20	3.40	5 369.28
	A RIPORTARE							113 992.88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							113 992.88
	Parziale LAVORI A MISURA euro							113 992.88
	T O T A L E euro							113 992.88
	A RIPORTARE							113 992.88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							113 992.88

Data, 03/12/2013

Il Tecnico
Ing. Vito Vacca e Geom. Ruggiero Leone

	A RIPORTARE							