



Comune di BARLETTA
Provincia di BT

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Risanamento ed impermeabilizzazione tratti di coperture fatiscenti su nicchie nel cimitero comunale

COMMITTENTE: COMUNE DI BARLETTA

Barletta, 18/11/2016

IL TECNICO
geom. Ruggiero BUFO

Risanamento ed impermeabilizzazione tratti di coperture fatiscenti su nicchie nel cimitero

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. og.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.011.017.c	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile monostrato costituito da una membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero, armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo c ... il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Impermeabilizzazione con guaina armata con poliestere spessore mm 4 guaina di sottofondo da 4 mm al poliestere sulla quale verrà l'ardesiata sez. 38 ultime 3 isole verso Ofanto guaina di sottofondo da 4 mm al poliestere sulla quale verrà l'ardesiata sez. 40 angolo lato mare fatiscente su copertura nicchie a ridosso recinzione *(lung.=60+30+35+70)*(larg.=3.5+0.3)	3,00	20,00	6,600		396,00		
		1,00	195,00	3,800		741,00		
	SOMMAMO mq					1'137,00	17,00	19'329,00
2 E.011.016.b	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto da guaina ardesiata di peso complessivo di spessore mm 4 applicata a caldo con giunti sfalsati ... re il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Impermeabilizzazione con guaina ardesiata armata con poliestere guaina di sottofondo da 4 mm al poliestere sulla quale verrà l'ardesiata sez. 13-14-15 *(larg.=2+0.3) guaina di sottofondo da 4 mm al poliestere sulla quale verrà l'ardesiata sez. 12 *(larg.=2+0.3) guaina ardesiata stessa quantità sottofondo voce precedente	1,00	155,00	2,300		356,50		
		1,00	71,00	2,300		163,30		
	SOMMAMO mq					1'137,00		
						1'656,80	14,28	23'659,10
3 E.022.002.b	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polivinilalcol per il risanamento di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie. Rimozione totale ... perture installate a protezione degli agenti atmosferici. - Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3 Ripristino intradosso pensilina ammalorata e con tratti cadenti sulle sezioni 12-13-14-15 *(lung.=70+155)*(H peso=22'100)	1,00	225,00	2,000	0,220	99,00		
	SOMMAMO mq					99,00	123,01	12'177,99
4 E.016.036	Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con ... riali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. tinteggiatura intradosso pensilina risanata sez. 12-13-14-15 *(lung.=155+70)*(larg.=2+0.25)	1,00	225,00	2,250		506,25		
	SOMMAMO mq					506,25	6,50	3'290,63
5 E.016.040	Sovrapprezzo alle tinteggiature per applicazione di primer fissativo nella misura di circa 0,200 lt/mq. stessa quantità precedente voce di pitturazione intradosso pensiline risanate sez. 12-13-14-15					506,25		
	SOMMAMO mq					506,25	3,30	1'670,63
6 E.021.001.b.0 4	Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezione ... ro occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale: Spessore 3 cm - Pietra di Trani normale o Bisceglie su cigli delle pensiline mancanti sezione 38 una isola *(lung.=20+6,6) su cigli delle pensiline mancanti sezione 40 su coperture a ridosso nicchie su muro recinzione lato mare e primi tratti adiacenti *(lung.=60+2+30+35+70+(5*3,50))	2,00	26,60	0,250		13,30		
		1,00	182,50	0,250		45,63		
	A RIPORTARE					58,93		60'127,35

COMMITTENTE: COMUNE DI BARLETTA [Computo Metrico Ricostr. imp. cimitero.dcf] (C:\Documents and Settings\rbufo\Documenti\appalti 6 Impermeabilizzazioni cimitero)