



## COMUNE DI BARLETTA

*Città della Disfida*

*Medaglia d'oro al valore militare ed al merito civile*

SETTORE LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO  
SERVIZIO MANUTENZIONI

### PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA  
PRIMARIA "N. FRAGGIANNI" DI VIA TIMAVO - VIA VITRANI N. 1.

IMPORTO COMPLESSIVO: € 350.000

### COMPUTO ESTIMATIVO

### COSTI DELLA SICUREZZA

*I PROGETTISTI*

ING. VITO VACCA

GEOM. RUGGIERO LEONE

*COLLABORATORE TECNICO:*

DIS. A. F. CARBONARA


*IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*

ING. VITO VACCA

*IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONI:*

ARCH. DONATO LAMACCHIA

Barletta, lì Dicembre, 2016



**COMUNE di BARLETTA**  
Prov. di Barletta - Andria - Trani (Bt)

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "N. FRAGGIANNI" DI VIA TIMAVO ANG. VIA VITRANI N. 1.

**COMMITTENTE:** COMUNE di BARLETTA - SERVIZIO MANUTENZIONI

BARLETTA, 27/12/2016

**IL TECNICO**  
Funzionario Tecnico Servizio Manutenzioni - Ing. Vito  
Vacca

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							22 505.63
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
2 S 03.14a	Realizzazione di mantovane di protezione a servizio dei ponteggi completi di tubolati in acciaio, tiranti di tenuta, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Per i primi 6 mesi o frazione prospetto via Vitruvi tratto palestra prospetto via Timavo prospetto interno (giardino cortile) palestra		12.00 61.60 86.50 32.40		1.000 1.000 1.000 1.000	12.00 61.60 86.50 32.40		
	SOMMANO mq					192.50	15.00	2 887.50
3 S 03.23	Coprigiunti in plastica atti a proteggere eventuali contatti accidentali da parte di persone con sporgenze metalliche.					46.00		
	SOMMANO cad					46.00	1.70	78.20
4 S 03.02	Colonnini per porta recinzione di colore arancione. Robusto tubo di acciaio a prova di ruggine con rivestimento galvanico. base pesante per una maggiore stabilità. Altezza m. 1.00. 14					13.00		
	SOMMANO cad					13.00	26.50	344.50
5 S 03.21b	Esecuzione di recinzione provvisoria di cantiere sui confini dell'area destinata alla costruzione, con lamiera ondulata, o rete metallica a pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a m. 2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel terreno. Completa delle necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con rete metallica zincata recinzione provvisoria per esecuzione lavori di smontaggio e montaggio nuovi serramenti esterni	120.00			2.000	240.00		
	SOMMANO mq					240.00	16.50	3 960.00
6 02.02.05.04. 04	Piattaforma aerea a cella con portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza di 26 m. nolo piattaforma aerea in ausilio al montaggio dei nuovi serramenti					48.00		
	SOMMANO h					48.00	31.50	1 512.00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							8 782.20
	<b>TOTALE euro</b>							31 287.83
	----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							31 287.83

