



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al valore militare ed al merito civile

SETTORE LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO
SERVIZIO MANUTENZIONI

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA "N. FRAGGIANNI" DI VIA TIMAVO - VIA VITRANI N. 1.

IMPORTO COMPLESSIVO: € 350.000

ELENCO PREZZI

ONERI DELLA SICUREZZA

I PROGETTISTI

ING. VITO VACCA

GEOM. RUGGIERO LEONE

COLLABORATORE TECNICO :

DIS. A. F. CARBONARA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. VITO VACCA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONI :

ARCH. DONATO LAMACCHIA

Barletta, li Dicembre, 2016

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 02.02.05.04. 04	Piattaforma aerea a colla con portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza di 26 m. euro (trentatuno virgola cinque)	h	31.50
Nr. 2 S 03.02	Colonnina per porta recinzione di colore arancione. Robusto tubo di acciaio a prova di ruggine con rivestimento galvanico. base pesante per una maggiore stabilità. Altezza m. 1,00. euro (ventisei virgola cinque)	cad	26.50
Nr. 3 S 03.12a	Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a mt. 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza l'impiego di giunti a manicotto (sistema a telaio). compreso di piani di lavoro e tavole fermapiède, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o frazione euro (dodici virgola cinque)	mq	12.50
Nr. 4 S 03.14a	Realizzazione di mantovane di protezione a servizio dei ponteggi completi di tubolati in acciaio, tiranti di tenuta, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Per i primi 6 mesi o frazione euro (quindici)	mq	15.00
Nr. 5 S 03.21b	Esecuzione di recinzione provvisoria di cantiere sui confini dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a m 2,00 con sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel terreno. Completa delle necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con rete metallica zincata euro (sedici virgola cinque)	mq	16.50
Nr. 6 S 03.23	Coprigiunti in plastica atti a proteggere eventuali contatti accidentali da parte di persone con sporgenze metalliche. euro (uno virgola sette)	cad	1.70

COMMITTENTE: COMUNE di BARLETTA 'l'importo oneri della sicurezza' (CARCHIVI)ACCAIAPITANERIA DI PORTOSCUOLA N FRAGGIANNI