

COMUNE di BARLETTA
Prov. di Barletta - Andria - Trani (Bt)

pag. 1

ELENCO PREZZI

COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: Progetto di riqualificazione dell'area di verde attrezzato ubicata nella nuova 167 tra viale Leonardo da Vinci, via Filograsso e via Palmitessa.


COMMITTENTE: Comune di Barletta - Settore LL.PP., Manutenzione e Patrimonio - Servizio Manutenzioni


BARLETTA, 27/12/2016

IL TECNICO

Tecnico istruttore Servizio Manutenzioni, geom.
Ruggiero Leone

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 S 02.10c	Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Pala guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. Per ogni pacchetto da reintegro euro (centouno virgola due)	cad	101.20
Nr. 2 S 03.01	Recinzione di sicurezza di elevata resistenza, di basso ingombro, leggera e facile da manipolare, da fissare su struttura portante già predisposta. Costruita in polietilene durevole ad alta densità semi rigida. Elevata resistenza alla trazione. Dimensioni rotolo m.50x1,0. euro (centodiciotto)	cad	118.00
Nr. 3 S 03.21b	Esecuzione di recinzione provvisoria di cantiere sui confini dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a m.2,00 con sostegni montanti in pali di legno o ferro infissi nel terreno. Completa delle necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con rete metallica zincata euro (sedici virgola cinque)	mq	16.50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	BARLETTA, 27/12/2016 Il Tecnico/ Tecnico istruttore Servizio Manutenzioni, geom. Ruggiero Leone 		



COMUNE di BARLETTA
Prov. di Barletta - Andria - Trani (Bt)

pag. 1

COMPUTO METRICO
COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: Progetto di riqualificazione dell'area di verde attrezzato ubicata nella nuova 167 tra viale Leonardo da Vinci, via Filograsso e via Palmitessa.

COMMITTENTE: Comune di Barletta - Settore LL.PP., Manutenzione e Patrimonio - Servizio Manutenzioni

BARLETTA, 27/12/2016

IL TECNICO

Tecnico istruttore Servizio Manutenzioni, geom.
Ruggiero Leone

