



COMUNE DI BARLETTA
(Provincia BAT)

LAVORI DI "ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DEI RELATIVI SERVIZI
DEL MUSEO CIVICO - CASTELLO SVEVO - BARLETTA (BT)"

PROGETTO ESECUTIVO - I° STRALCIO
AGGIORNAMENTO

ITALPROGETTI
SERVIZI TECNICI INTEGRATI

Viale Unità d'Italia n. 13/A - 70125 BARI
Tel. 0805968309 - Fax 0805968316
P.IVA 0458480723
ingegner@italprogetti.bari.it
www.italprogetti.com.it

COMUNE DI BARLETTA
SETTORE MANUTENZIONI

Viale G. Marconi, 31 - 70051 Barletta (BT)
Tel. 0883/310622 - Fax. 0883/310328
manutenzioni.tecnologici@comune.barletta.ba.it

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
STRALCIO PIANTA PIANO PRIMO

Commissario	Laborante	Interv. FILE	Scala	Tavola
0009	0009	Barletta_IC.03.dwg	1:100	IC.03
Data	Rev	Verificato	Rev	IMP.
Gennaio 2015	01			

PROGETTISTA:
ITALPROGETTI S.r.l.
Prof. Ing. Claudio DE STEFANO

DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONI
Ing. Gianroberto DI BARI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vito VACCA



LEGENDA DEI SIMBOLI

	VENTILCONVETTORE AERMEC MOD. FCX-APC DI NUOVA INSTALLAZIONE
	DORSALI DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO FAN-COILS IN TUBAZIONI DI RAME COIBENTATE (MANDATA + RITORNO) GIÀ PREDISPOSTE NEL PRECEDENTE INTERVENTO
	RETI DI SCARICO CONDENSA IMPIANTO FAN-COILS IN TUBAZIONI DI PVC GIÀ PREDISPOSTE NEL PRECEDENTE INTERVENTO
	INDICAZIONE NODO DI CALCOLO

SPECIFICHE TECNICHE DEI VENTILCONVETTORI AERMEC

Tipo fan-coil	Potenza termica Watt (min-max)	Potenza frigorifera Watt (min-max)	Portata d'aria m³/h (min-max)	Portata d'acqua nonin. l/h	Dip. batteria 3R kPa (max)
FCX-22 APC	1915 - 3400	1055 - 1500	140 - 290	258	5,8
FCX-32 APC	3380 - 4975	1570 - 2210	260 - 450	380	16,6
FCX-42 APC	5115 - 7400	2310 - 3400	330 - 600	585	14,3
FCX-50 APC	5420 - 8620	2840 - 4190	400 - 720	721	19,3
FCX-62 APC	8330 - 12920	3950 - 4860	520 - 920	836	11,6
FCX-82 APC	10770 - 15140	4710 - 7420	700 - 1140	1276	13,5
FCX-102 APC	12560 - 17020	6270 - 7620	900 - 1300	1311	19,2

