CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

SETTORE MANUTENZIONI

U.T.C. - SERVIZIO MANUTENZIONI

PROGETTO:

"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PALAZZINA DI VILLA BONELLI (COPERTURA A TETTO)" - IMPORTO COMPLESSIVO: € 60.000.

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I PROGETTISTI

ING. VITO VACCA

GEOM. RUGGIERO BUFO

COLLABORATORE :

DIS. F. CARBONARA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. VITO VACCA

CITTA' DI BARLETTA SETTORE MANUTENZIONI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONI

ING. GIANRODOLFO DI BARI

BARLETTA, lì OTTOBRE 2014

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.009.003.e	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi speciali, di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate alle pareti, ed assemb ... altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pluviale in lamiera in rame - diametro 100 mm							
	tratti di raccordo nuova gronda	4,00	1,00		9,000	36,00		
	SOMMANO ml					36,00	38,00	1'368,00
2 E.009.004.d	Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di cicogne o tiranti con cambrette, di converse a canale ed a muro, di scossaline e di copertine per normali faldali di tetto ... e il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, spessore 6/10: - Manufatti in lamiera di alluminio elettrocolorato							
	nuovi canali di gronda riprofilati e adattati *(par.ug.=15,00+15,00)* (H/peso=0,50+0,50+0,40)	30,00			1,400	42,00		
	SOMMANO mq					42,00	65,00	2'730,00
3 R 02.001a	Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e simili, costituita da elementi tubolari metallici, in opera, compresa la formazione della monta e il progressivo abbassamento dell'armatura: - Armatura di sostegno strutture per il 1o mese o frazione							
	giunti di sostegno dei tubolari "Innocenti" di tenuta della copertura zincata provvisoria di protezione del fabbricato zona incendio * (par.ug.=7*12)	84,00				84,00		
	SOMMANO giunto/mese					84,00	5,10	428,40
4 E.010.008	Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per strutture portanti e per orditure, costituita da travi composte da ponte, in acciaio completo di profilati di collegamento tr ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.							
	Acciaio per orditura sottotetto portante le coperture in lamiera grecata Fe 430 B costituenti tubolari tipo Innocenti da porre in opera per capriate e arcarecci					5'456,15		
	SOMMANO kg					5'456,15	3,80	20'733,37
5 E.007.007	Fornitura e posa in opera di coperture in lamiera grecata zincata spessore da 8/10 a 12/10 collaborante di acciaio tipo HI-BOND Fe37 GZ275 UNI 5753/75, da completare in opera con s ... cluso solo il ferro tondo di integrazione all'armatura del solaio, i connettori, la rete elettrosaldata ed calcestruzzo.							
	copertura in lamiera gracata collaborante *(larg.=7,50+7,70)	1,00	14,00	15,200	10,000	2'128,00		
	SOMMANO kg					2'128,00	5,00	10'640,00
6 E.007.009	Maggiorazione per preverniciatura su ogni lato.							
	finitura rosso tegola *(larg.=7,50+7,70)	1,00	14,00	15,200		212,80		
	SOMMANO kg					212,80	0,70	148,96
7 S.003.011.a	Impalcatura leggera per lavori d'interno, costituita da ritti e traversi in legno ed intavolato assicurato ai traversi. Impalcatura leggera per il 1° mese o frazione di mese							
	piccolo impalcato interno per lavori sottotetto montaggio tegoloni di grecata	1,00	14,00	14,000		196,00		
	SOMMANO mq					196,00	19,65	3'851,40
	A RIPORTARE							39'900,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							39'900,13
	Parziale LAVORI A MISURA euro							39'900,13
	T O T A L E euro							39'900,13

Barletta, 20/11/2014

Il Tecnico
geom. Ruggiero BUFO

Il Direttore dei Lavori
Ing. Vito VACCA

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Vito VACCA

L'Ingegnere Capo
DIRIGENTE - Ing. Gianrodolfo DI BARI

	A RIPORTARE							