COMUNE DI

BARLETTA

PRG

VARIANTE PER LA CONFORMITA' ALLA LR N. 56/1980, ART.55

TITOLO:

RELAZIONE

prof. Ing. RENATO CERVINI
prof. Ing. GIOVANNI FUZIO
Collaborazione:
dott. Ing. Maurizio Delle Foglie
dott. arch. Francesco Fuzio
dott. Ing. Michele Fuzio
dott. arch. Nicola F. Fuzio

[illegible]: Parere favorevole [illegible] vanza di quanto riportato nella Delibera S. R. n° 564 [illegible] 17 APR. 2003

ASSESSORATO URBANISTICA – Settore Urbanistico – REGIONE PUGLIA – BARI

IL DIRIGENTE INCARICATO
Dott. Arch. Francesco GIANFERRINI

SETTORE URBANISTICA
Prot. N° 11313

RELAZIONE GENERALE

Parte prima: Le "premesse"

Parte seconda: La "situazione"

Parte terza: Le "dinamiche insediative"

Parte quarta: Il progetto della "Variante per la conformità alla LR 56/1980"

Allegati:

N.1 - Analisi delle urbanizzazioni secondarie e delle attrezzature di interesse generale esistenti

N.2 - Stralcio delle tavole tematiche del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/ Paesaggio e Beni Ambientali della regione Puglia

N.3 - Perimetrazione delle aree tipizzate dalla zonizzazione della Variante per la conformità alla LR 56/1980

N.4 - Schede riepilogative dei dati delle sezioni del censimento ISTAT 1991

A 0
E
238

PARTE PRIMA

LE "PREMESSE"

1.1. Dalla Delibera CC n.147/21.06.1991 "Adempimenti per la redazione e adozione del PRG del Comune di Barletta" alla Delibera CC n.5/31.01.1998 "Proposta degli indirizzi generali di governo"
1.2. I "criteri" posti a base della formazione della Variante del PRG per la conformità alla LR 56/1980
1.3. Il progetto della Variante del PRG

1. PREMESSE

01. Nell'approfondito dibattito sviluppatosi in Consiglio Comunale il 21 giugno 1991 sugli "adempimenti per la redazione e adozione del PRG", da assumersi dopo l'invito della Giunta Regionale (Del. n.6761/27.11.90) a provvedervi entro sessanta giorni, pur venendo riconosciuta da tutti la necessità di intervenire sul Piano Regolatore Generale vigente, si ebbe un serrato confronto tra coloro che sostenevano la necessità di procedere nel solo "adeguamento del PRG vigente alla sopravvenuta LR 56/1980" e coloro che, di contro, sostenevano la necessità per Barletta di dotarsi di un nuovo PRG e, conseguentemente, di procedere nella formazione della "variante generale" di quello vigente.
Il dibattito si concluse con la deliberazione (assunta senza voti contrari e con alcuni astenuti) di incarico "per lo studio e la redazione del Piano Regolatore generale del territorio comunale, in adeguamento alla legge regionale n.56/80", lasciando sostanzialmente aperta la questione definitoria.

02. Nella Convenzione del 24.10.1991 tra il Comune ed i Professionisti incaricati, comunque, venne definito "l'incarico dello studio e redazione del PRG del territorio comunale".

03. Avviati i lavori di costruzione del quadro conoscitivo e di analisi della realtà territoriale (si veda il punto 3 che segue), tra il 25.11 ed il 02.12.1993 si ebbero pubbliche discussioni sulle risultanze di tali lavori con i Tecnici, gli Imprenditori, rappresentanti di Sindacati e Associazioni culturali.
Dopo un lungo periodo di sospensione dei lavori (si era riaperta la discussione sulla opportunità di procedere alla formazione della "variante generale" oppure della "variante di adeguamento"), nel giugno 1994 si tenne la giornata di studi, organizzata dalla Città di Barletta, dall'ARIAP e dall'INU, sulle *"tendenze della pianificazione territoriale e linee programmatiche per la revisione del PRG di Barletta"* durante la quale, dopo ampia e documentata partecipazione, venne sostanzialmente condivisa la linea individuata dall'Assessore dal quale venne *"avanzata la proposta di riconsiderare i due aspetti dell'incarico conferito (quello dell'"adeguamento" e quello della "variante generale", procedendo subito nella formazione della "variante di adeguamento alla LR 56/1980 dello strumento vigente" (senza metterne in discussione l'impianto della zonizzazione e limitandosi all'"adeguamento" inteso nel modo più contenuto possibile) e, successivamente, nella formazione della "variante generale", con le previsioni di sviluppo e assetto territoriale per i prossimi quindici anni, come sequenza di più varianti settoriali, così come esse si formeranno a seguito degli studi di settore e della "programmazione complessa" da porre a base dell'azione amministrativa di gestione del territorio, di realizzazione delle opere pubbliche e di promozione delle risorse private."*

Le crisi amministrative succedutesi in continuità da tale data hanno, di fatto, impedito qualsiasi ulteriore attività, fino alla metà del 1998 quando cominciò ad avere attuazione il programma della nuova Amministrazione.

04. La Delibera di C.C. n.5 del 31.01.1998 sugli "Indirizzi generali di Governo" (assunta in attuazione del 2° comma dell'art.16 della legge 81/1993 che impone che il Consiglio Comunale si pronunzi sul programma del Sindaco e della Giunta), nel capitolo relativo alle "indicazioni programmatiche di politica urbanistica e di opere pubbliche", dopo una attenta analisi della situazione urbanistica (dedotta anche dalla documentazione elaborata per la formazione della Variante del PRG), testualmente recita:
" .... Alla luce di questa allarmante situazione dell'assetto del territorio nella nostra realtà urbana, che continua a peggiorare progressivamente, è doveroso e non più procrastinabile operare per fare rientrare i limiti di edificabilità nell'ambito di quelli fissati dalla legislazione nazionale e regionale, al fine di evitare un carico insediativo superiore all'attuale.
Pertanto, è volontà di questa Amministrazione Comunale scindere i due aspetti dell'adeguamento del PRG vigente alla legge regionale n.56/'80 e della variante generale, procedendo immediatamente all'adozione di una variante di adeguamento e, successivamente, con riferimento agli obiettivi di sviluppo strategico e sulla base dei risultati delle analisi settoriali, giungere alla redazione del nuovo piano regolatore della nostra città.
Infatti il PRG adeguato, pur dovendo prevedere le esigenze dei settori produttivi del settore abitativo e di quello infrastrutturale e, conseguentemente, quantificare i carichi insediativi esistenti ed ancora insediabili, in attuazione del PRG vigente, ha come finalità essenziale l'obbligo di garantire per gli insediati e per gli insediabili (sia produttivi che residenziali) la dotazione minima prescritta di standards (DM n.1444/68, richiamato dall'art.51 della legge regionale n.56/'80) e perciò, laddove risultino fabbisogni insoddisfatti, dovrà procedere alla loro quantificazione ed ottimale localizzazione.
Del resto, non può sfuggire a nessuno che l'obiettivo primario da perseguire con la redazione di un nuovo piano regolatore è quello di dotare questa nostra città di nuovi spazi pubblici e di una diversa e migliore qualità delle strutture esistenti.
L'attenzione riservata negli anni passati, quasi esclusivamente ai programmi di nuova edilizia residenziale, deve cedere il passo a programmi diretti a rispondere ad un fabbisogno arretrato di attrezzature e servizi di utilizzo pubblico e, pertanto, nell'immediato futuro, dovranno essere presi in considerazione quei programmi di edilizia residenziale i cui costi insediativi si riveleranno compatibili con le risorse pubbliche o private del sistema produttivo locale e del bilancio comunale. .... "

05. In esecuzione di tali indirizzi, in data 16.03.1999, venne sottoscritto l'atto modificativo ed integrativo della Convenzione n.99/1991, con il quale veniva definitivamente disposto che la formazione del nuovo PRG della Città di Barletta doveva procedere secondo:

1a fase: formazione della Variante per la conformità (adeguamento) del PRG/1971 vigente alla LR 56/1980;
2a fase: formazione della "Variante Generale al PRG" (e, pertanto, in variante della "Variante per la conformità alla LR 56/1980"), previa assunzione della Delibera Preliminare di cui al 2° comma dell'art.16 della LR 56/1980.

1.2. I CRITERI POSTI A BASE DELLA FORMAZIONE DELLA VARIANTE DEL PRG PER LA CONFORMITA' ALLA LR 56/1980

01. Nella LR 56/1980 e nei "Criteri" della Del.GR 6320/1989 non vi sono definizioni o indicazioni specifiche sui contenuti e sulle procedure per la formazione della "Variante del PRG" per rendere il PRG conforme alla stessa LR 56/1980.
La "conformità alla LR 56/1980", infatti, nella pratica delle deliberazioni comunali e regionali, ha visto oscillare i suoi contenuti
- dall'estremo della così detta "declaratoria del PRG vigente" (una semplice delibera di CC assunta su una relazione urbanistica "attestante" la rispondenza dello strumento alla LR 56/1980, di cui la Giunta Regionale ha -sostanzialmente- preso atto, previa istruttoria del Settore Urbanistico Regionale con o senza il parere del CUR);
- all'altro estremo della "variante generale del PRG" con la rideterminazione dei fabbisogni residenziali, produttivi e infrastrutturali per il quindicennio a partire dalla data di formazione della "variante" e la conseguente rideterminazione dello stato giuridico delle aree (variante, sottoposta al pieno rispetto dei contenuti prescrittivi degli artt.14,15,51 ed alla procedura dall'art.16, della LR 56/1980);
- con, all'interno di tali estremi, una casistica variegata di situazioni tra le quali, anche, quella dell' "adeguamento" con il ricalcolo dei fabbisogni per il quindicennio a partire dalla data di adozione dello strumento "da adeguare".

Tali diversità non devono destare perplessità laddove è acclarata la "diversità" esistente tra le strumentazioni urbanistiche dei comuni, anche tra quelli confinanti.
Ogni comune, infatti, ha le sue particolarità, ha la sua "storia" amministrativa, ha sue specifiche esigenze e priorità da affrontare nel governo del suo territorio, ha la strumentazione urbanistica che si correla in un proprio modo sia con la legge regionale sia con il DIM 1444/1968.

02. Ciò premesso, è affermabile che anche il "caso Barletta", è un caso singolare, a se stante.
Non possono sussistere dubbi sul fatto che il PRG/71 attualmente vigente sia "non conforme", non soltanto ai contenuti degli articoli 14, 15, 16 e 51 della legge regionale 56/1980, ma anche ai contenuti dello stesso DIM del 1968 come venne ampiamente dimostrato sia durante i lavori del convegno "Interventi nella città costruita: problemi tecnico-giuridici e normativa vigente" (Barletta, 1990, Atti ed. Rotas), sia durante la già citata giornata di studio del 18.06.1995, nel corso della quale la situazione di Barletta provocò l'interrogativo postosi dal prof. Bonaccorsi, "di come sia potuto accadere che un PRG approvato in esplicita violazione del DIM 1444/68 sugli standard e del 7° comma dell'art.17 della 765 /1967, la Legge Ponte, non sia stato oggetto durante il ventennio della sua vigenza di provvedimenti amministrativi".

03. Ciò premesso è possibile delineare i "contenuti" del così detto "PRG conforme alla LR 56/1980" nel caso del PRG/1971 della città di Barletta.

a. Nello specifico, la "Variante conforme alla LR 56/1980" di Barletta:
- non deve modificare la "filosofia-impostazione" del PRG vigente;
- non deve modificare lo stato giuridico dei suoli (la zonizzazione) e l'apparato normativo (regolamento edilizio e norme tecniche di attuazione del PRG) se non per gli effetti prodotti oltre che dalla 56/1980 (e quindi dal DIM 1444 /1968), anche dalle leggi statali e regionali aventi la "forza tecnico-giuridica" di incidere nel PRG vigente ("conformità all'ordinamento tecnico/giuridico");

b. mentre, di contro e in conseguenza, il "Piano conforme":
- deve tenere conto delle prescrizioni della LR 56/1980 e dei criteri della DGR 6320/89 in "modo ragionato", laddove dette prescrizioni e detti criteri sono evidentemente riferiti alla formazione di "nuovi" piani oppure alla "variazione" di piani vigenti, e non già all'adeguamento di strumenti vigenti che, ancorché "da rendere conformi", devono legittimamente continuare ad esprimere tutti i loro effetti tecnici e giuridici che risultino, appunto, "conformi";
- deve registrare e ricondurre ad organica sistematicità quanto, dal momento della elaborazione del PRG vigente, è stato realizzato nel settore residenziale, nel settore produttivo e nel settore infrastrutturale ("conformità alla realtà fisico/giuridica del territorio").

c. Due linee di lavoro, pertanto:
- la prima, tesa alla individuazione di quali siano le prescrizioni dell'ordinamento cui il PRG deve essere reso conforme,
- la seconda, relativa alla analisi dello stato di fatto attuale del territorio ed alla individuazione delle esigenze il cui soddisfacimento è "legittimamente" introducibile nel procedimento di variante del PRG per la "conformità".

d. Circa le prescrizioni da osservare.
d.1. Le prescrizioni "di contenuto" dell'art.14 della LR 56/80 mantengono la loro cogenza, salvo quelle dei punti 1 e 2, laddove il "PRG conforme" non soltanto "prevede le esigenze dei settori produttivi, del settore abitativo e di quello infrastrutturale", ma quantifica i carichi insediativi esistenti e ancora insediabili, in attuazione del PRG vigente, negli stessi settori e, soltanto nel caso in cui quelli ancora insediabili superino i fabbisogni quindicennali (a partire dalla data dell' adeguamento), interviene per il ridimensionamento "in riduzione" del PRG/1971 vigente.
Il "PRG conforme", però, non può, nel caso di fabbisogni quindicennali nel settore produttivo e nel settore residenziale non totalmente insediabili nel PRG vigente, procedere a nuove localizzazioni perché, in tal caso, perderebbe la sua "natura" costituendosi come "Variante al PRG".
Il "PRG conforme", di contro, deve comunque garantire per gli insediati e gli insediabili (sia produttivi che residenziali) la dotazione "minima" prescritta di standard (DIM 1444/68 richiamato dall'art.51 della LR

56/80) e, pertanto, laddove risultino fabbisogni insoddisfatti, dovrà procedere alla loro quantificazione e ottimale localizzazione.
Nel caso (solo teorico) che le previsioni di aree per standard superino la dotazione minima, rimane possibile sia la riduzione sia il mantenimento delle aree a ciò destinate (gli standard prescritti sono dei "minimi").

d2. Le prescrizioni "di formalizzazione" (gli "elaborati"), di cui all'art.15 della LR 56/80, mantengono tutte la loro cogenza, salvo quelle della lettera "e" (le tavole sostitutive della pianificazione esecutiva), la cui presenza nel "PRG conforme" appare contraddire non soltanto il carattere che questo deve possedere di estrema essenzialità e rapidità di formazione, ma anche l'ampio respiro (impossibile in un procedimento di adeguamento) che devono poter avere le strategie per il recupero e la qualificazione della città costruita.

d3. Le prescrizioni "di salvaguardia" di cui all'art.51 della LR 56/80, 2° comma, individuate dalle:
- lettere a, b, c, d, e, f, risultano (salvo il rispetto degli standard e la "sola verifica" dei fabbisogni quindicennali) non applicabili nel procedimento della "conformità": esse attengono a "nuove" localizzazioni e ciò non si appartiene al "PRG conforme" (salvo, ripetiamo, che per gli standard);
- lettere h, i, l, mantengono la loro cogenza, così come integrate dalla LR 30/90 e, in misura ancora più cogente, dalla legge 431/1985;
- lettere g, m, n, o, p, mantengono la loro cogenza.

d4. Le prescrizioni "di procedura" di cui all'art.16 della LR 56/80, mantengono anch'esse la loro cogenza, salvo il secondo comma, quello relativo alla così detta "delibera preliminare" che, nel caso del procedimento di adeguamento, non ha alcuna ragione d'essere, non dovendosi assumere da parte del CC alcun orientamento programmatorio.

d5. Le "disposizioni guida" contenute nei "criteri" di cui al 2° comma dell'art.51 della LR 56/80 ed alla Delibera GR n.6320/1989, seguono la sorte dei corrispondenti articoli e contenuti della LR 56/80 sopra richiamati.
Più in particolare, va ulteriormente chiarito come, nel caso del "PRG conforme", poiché si "lavora" su aree già tipizzate e normate, e non essendovi obiettivi e programmi da definire, sia la "delibera preliminare", sia la "commissione consultiva", non possono essere considerati essenziali al procedimento di formazione, laddove, ovviamente, l'adeguamento sia visto nell'ottica della sola attualizzazione del PRG vigente in quanto, lo si è già detto, "precondizione" per la formazione del "nuovo PRG".

1.3. IL PROGETTO DELLA VARIANTE DEL PRG

01. Come verrà esplicitato in dettaglio nei punti che seguono e nella quarta parte della relazione, la Variante del PRG, rispettando i criteri sopra esposti, non introduce nel PRG/71 nuove zonizzazioni, ma razionalizza quelle vigenti rendendole, appunto, "conformi" all'ordinamento oggi vigente.

02. Più in particolare, si sono resi conformi i regimi (senza modificarne le perimetrazioni):
- delle aree sottoposte a tutela dalla LR 56/1980 e dalla legge 431/1985, quali le aree lungo il mare (gli articoli 19 "zone verdi speciali", 20 "arenili"), le aree agricole (gli articoli 23 "zone rurali a coltivazione varia", 24 "centri agricoli"), le aree archeologiche (articolo 28 "zona archeologica");
- delle parti della "città costruita" definibili, ai sensi del DIM 1444/68 come zona omogenea "B" (artt. 1-7 e 10-15), semplificando gli apparati normativi resi superflui dalla unificazione dell'indice di fabbricabilità al valore massimo (6 mc/mq) consentito dallo stesso DIM, e mantenendo ferme le densità derivanti da piani di lottizzazione o da piani particolareggiati o da piani di zona 167, eseguiti o approvati;
- delle tre aree "produttive" (artt. 16, 17, 18), prendendo atto della situazione esistente, unificandone (in conformità al DIM) le destinazioni e semplificandone le procedure;
- delle aree destinate alle urbanizzazioni secondarie ed alle attività collettive, precisandone il regime di "destinazione di zona" e non di "vincolo" (che, in quanto tale, è soggetto alla scadenza quinquennale).

03. Sono state osservate (come dettagliatamente si documenterà nel seguito) le prescrizioni (ex Del.GR 6320/1989) circa i dimensionamenti dei settori residenziali, produttivi ed infrastrutturale, verificando sia la non necessaria tipizzazione di nuove aree, sia la non necessaria riduzione dei limitati (e soltanto "convenzionali") esuberi presenti in taluni casi. Tale "non necessarietà", è opportuno precisarlo in tutta evidenza, deriva dal fatto che la "variante per la conformità" non si deve porre alcuno dei problemi "territoriali" connessi con lo sviluppo e con le nuove esigenze che dal 1971 si sono concretate nella Città.

PARTE SECONDA

LA "SITUAZIONE"

2. Gli elaborati della Variante del PRG e la loro vigenza:
2.1. Gli elaborati della Variante del PRG
2.2. I supporti cartografici degli elaborati grafici della Variante del PRG
2.3. I contenuti prescrittivi degli elaborati grafici e scritti della Variante del PRG

3. Il quadro conoscitivo :
3.1. premessa
3.2. la documentazione cartografica di base
3.3. il PUTT Paesaggio e Beni Ambientali della Regione Puglia
3.4. Barletta ed il contesto: scheda di sintesi
3.5. il PRG/71, il suo stato di attuazione e capacità insediative residuali
3.6. le specificità territoriali : il sistema "naturalistico"
3.7. le specificità territoriali : lo "stato giuridico"
3.8. le specificità territoriali : il sistema "insediativo"
3.9. la "strutturazione" della tutela della legge 431/1985

2. GLI ELABORATI COSTITUENTI LA VARIANTE DEL PRG E LA LORO VIGENZA

2.1. GLI ELABORATI COSTITUENTI LA VARIANTE PER LA CONFORMITA' DEL PRG ALLA LR 56/1980

01. In conformità di quanto disposto dall'art.15 della LR 56/1980, gli elaborati della Variante del PRG sono:

A. RELAZIONE ED ALLEGATI
con inserti fotografici, tabellari, grafici e con, allegati, i seguenti elaborati grafici:
A.1- inquadramento territoriale:
A.1.1 - situazione (cartografia di base) (1:25.000)
A.1.2 - stato giuridico (1:25.000)
A.1.3 - tutela (1:25.000)
A.1.4 - sistema geomorfologico (1:25.000)
A.1.5 - sistema naturalistico (1:25.000)
A.1.6 - sistema insediativo (1:25.000)
A.2- territorio comunale:
A.2.1a/b/c- situazione (cartografia di base) (1:10.000)
A.2.2a/b/c- sistema geomorfologico (1:10.000)
A.2.3a/b/c- sistema naturalistico (1:10.000)
A.2.4a/b/c- sistema dei vincoli (1:10.000)
A.2.5a/b/c- tutela (ambiti estesi PUTT) (1:10.000)
A.3- territorio urbano:
A.3.1 - situazione (cartografia di base) (1: 5.000)
A.3.2a/b- stato giuridico (1: 5.000)
A.3.3a/b/c/d/e- dotazione standard (1: 5.000)
A.3.4/1/2/3/4/5/6/7/8-sezioni censimento 1991 (1: 2.000)
B. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
C. REGOLAMENTO EDILIZIO
D. DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO (zonizzazione):
D.1.D.a/b/c- Territ. comunale: zonizzazione ambiti territoriali distinti (1:10.000)
D.1.E.a/b/c- Territ. comunale: zonizzazione ambiti territoriali estesi (1:10.000)
D.2 - Territorio urbano: zonizzazione (1:5.000)
E. ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (comparti):
E.1- Territorio urbano: viabilità di PRG (1: 5.000)

2.2. I SUPPORTI CARTOGRAFICI DEGLI ELABORATI GRAFICI DELLA VARIANTE DEL PRG

01. Le tavole A.1.1, A.2.1a/b/c, A.3.1, costituenti le "basi" cartografiche su cui sono state riportate le analisi e su cui è stato costruito il progetto della "Variante per la conformità alla LR 56/1980" del PRG, sono state derivate (come in appresso specificato), con aggiornamenti manuali, da quelle dell'IGM e da quelle in possesso del Comune, utilizzando le principali informazioni contenute nei documenti consegnati dallo stesso Comune.
Esse, conseguentemente, non costituiscono documentazione esaustiva della situazione dei luoghi alla data del dicembre 1997, ma vanno considerate esclusivamente come supporti cartografici per le analisi e per il progetto della "Variante per la conformità alla LR 56/1980" del PRG.

02. Le indicazioni contenute nelle tavole in scala 1:5.000 prevalgono su quelle in scala 1:10.000; analogamente, quelle delle tavole in scala 1:10.000 prevalgono su quelle in scala 1:25.000 .
03. In caso di discordanza o di indicazione errata, le indicazioni scritte prevalgono su quelle grafiche.
In caso di discordanza, le prescrizione delle Norme Tecniche di Attuazione prevalgono su quelle del Regolamento Edilizio.

2.3. I CONTENUTI PRESCRITTIVI DEGLI ELABORATI GRAFICI E SCRITTI DELLA VARIANTE DEL PRG

01. I contenuti della Relazione e dei suoi inserti ed allegati, e cioè tutti gli elaborati "A", compresi gli "Studi" ivi richiamati, non producono "effetti" normativi e/o prescrittivi, dovendosi ritenere soltanto "illustrativi" del progetto della "Variante conforme alla LR 56/1980" del PRG.
Sono da ritenersi prescrittivi, di contro, i contenuti degli elaborati "B", "C", e quelli delle serie "D" ed "E".

02. D'ora in avanti, nella presente relazione, la "Variante per la conformità alla LR 56/1980 del PRG", sarà indicata con il solo "PRG/99".

3. IL QUADRO CONOSCITIVO

3.1. PREMESSA.

1. Preliminare per qualsiasi forma di "governo" dell'uso (inteso come valorizzazione e, pertanto, tutela) del territorio è la "conoscenza" dello stesso, in uno sia alla oggettiva (per quanto possibile) documentazione di tale conoscenza, sia alla "accessibilità" a tale documentazione da parte di tutti i cittadini.
E' convincimento radicato, infatti, che è soltanto la "consapevolezza" dei "perché delle regole", definite attraverso uno strumento amministrativo quale è il piano regolatore generale, che trasforma i cittadini da passivi oggetti di "vincoli imposti" in attivi protagonisti -"consapevoli",appunto- del divenire dei luoghi ove vivono (e ove, spesso, hanno vissuto i loro avi e vivranno i loro figli).
Preliminare, pertanto, a qualsiasi altra analisi è la definizione dei livelli conoscitivi su cui si dovrà costruire il progetto del nuovo piano regolatore generale della Città: rilevanza particolare (anche per la sua non "usuale procedura" nel panorama delle attività "urbanistiche" dei comuni pugliesi) ha avuto, in tale senso, la decisione del Comune di Barletta di far precedere (come un passaggio preliminare) alla elaborazione del progetto del nuovo PRG, la "messa in conformità" del PRG/71 vigente alla LR 56/1980.

2. Nella città di Barletta sono stati pubblicati nel passato, e nel passato recente, non pochi studi, contributi di idee e progetti che hanno documentato e proposto soluzioni su aspetti specifici e su aspetti complessivi della realtà locale: di essi, nella fase di formazione della Delibera Preliminare al nuovo PRG, si opererà una rilettura collettiva finalizzata a cogliere ogni elemento utile sia per la costruzione del complesso quadro della realtà barlettana sia, anche, per la costruzione del –come già scritto- consapevole consenso (oppure leale dissenso, perché anch'esso consapevole) sugli obiettivi e sulle scelte che dovranno essere assunte.
In questa sede, pertanto, il quadro conoscitivo costruito, limitato agli aspetti connessi con l'obiettivo della prima fase (richiamati nel punto che precede sui "criteri"), è da ritenersi di base e certamente non esaustivo.

3.2. LA DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA DI BASE.

01. Il Comune di Barletta (come già scritto) non dispone di una documentazione cartografica omogenea ed aggiornata dell'intero suo territorio.
Attualmente, infatti, per la formazione del PRG/99, sono state utilizzate:
1- cartografia 1:25.000 del territorio intercomunale, ricavata da quella in pari scala dell'Istituto Geografico Militare, derivata dallo stesso IGM per ingrandimento fotomeccanico della carta in scala 1:50.000, con aggiornamento al 1979;

2- rilievo aereofotogrammetrico del 1992 restituito in n.9 fogli, nella scala 1:2.000, del centro abitato;
3- rilievo aereofotogrammetrico nella scala 1:5.000 del territorio comunale, costituito da un mosaico di 29 tavole, ottenuto mediante aggiornamento (in data 1992) del rilievo fatto eseguire dalla Cassa per il Mezzogiorno nel 1978, volo 1974;
4- rilievo in scala 1:10.000 in n.12 tavole ottenuto mediante riduzione fotografica della restituzione del rilievo in scala 1:5.000.

02. Come già scritto, le "basi" cartografiche su cui sono state riportate le analisi e su cui è stato costruito il progetto del PRG/99, sono state derivate, con aggiornamenti manuali dall'UTC, da quelle del 1992 in possesso del Comune, utilizzando le principali informazioni contenute nei documenti in possesso dello stesso Comune.
Esse, conseguentemente, è opportuno ripeterlo, non costituiscono documentazione esaustiva della situazione dei luoghi alla data del dicembre 1997, ma vanno considerate esclusivamente come supporti cartografici per le analisi e per il progetto della "Variante per la conformità alla LR 56/1980" del PRG.
E' per tale motivo che, per la formazione della Variante Generale del PRG, il Comune ha già predisposto la fornitura di un aggiornato rilievo aereofotogrammetrico dell'intero territorio comunale.

3.3. IL PUTT-PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO/BENI AMBIENTALI DELLA REGIONE PUGLIA.

01. La tutela.
L'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Regionale (delibera n.880 del 25.07.1994) dello schema del Piano Urbanistico Tematico Paesaggio e Beni Ambientali della Regione Puglia, ne ha reso "pubblici" i contenuti i quali, è opportuno precisare, costituiscono esplicitazione a livello regionale dei "vincoli" imposti dalla legge 431/1985.
E', pertanto, essenziale che il PRG/99 in formazione tenga conto di detti contenuti i quali, ancorché non ancora "cogenti" in senso amministrativo, per un verso forniscono elementi concorrenti a definire il quadro conoscitivo delle realtà territoriali e, per altro verso, individuano le linee secondo cui si vanno orientando le politiche regionali (cui i PRG dovranno adeguarsi) sull'"uso e tutela" del territorio.
Nella costruzione, pertanto, degli elaborati attestanti le specificità dei "sistemi" relativi all'assetto geomorfologico, all'assetto naturalistico, all'assetto insediativo storico ed all'assetto giuridico del territorio extraurbano barlettano (di cui si scriverà in seguito), si è tenuto in conto, mutuandone l'impostazione, del PUTT/PBA.

02. Lo studio geologico.
Come già più volte scritto, la presente Variante del PRG non modifica la zonizzazione vigente, se non nella introduzione di specifiche tutele, sia nel territorio urbano che in quello extraurbano. In questa fase, pertanto non è risultata necessaria la elaborazione dello studio geologico

specifico, essendo risultata sufficiente quello di area vasta contenuto nel citato PUTT/PBA della Regione Puglia.
Lo specifico studio geologico, però, dovrà essere elaborato in coerenza con la Delibera Preliminare relativa alla Variante Generale del PRG.

La relazione geologica di corredo al progetto di Piano Regolatore Generale, infatti, può essere redatta con due obiettivi: il primo, il più limitato, è quello circoscritto alla stretta osservanza di quanto richiesto dalla norma vigente in funzione del "solo" PRG; il secondo, più ampio, è quello che, oltre a contenere il primo, prevede l'ampliamento dello studio su aspetti conoscitivi della realtà dell'intero territoro comunale che, per la "gestione" dello stesso, sono da ritenersi essenziali.
La scelta compete all'Amministrazione e la decisione discende da esigenze concrete oltre che da disponibilità/opportunità.
Il primo obiettivo scaturisce dalla puntuale attuazione di quanto prescritto dal Decreto Ministero LL.PP. 11.03.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", ove è testualmente scritto:

"....."
H. Fattibilità geotecnica di opere su grandi aree.
H.1. Oggetto delle norme.
Le presenti norme comprendono i criteri di carattere geotecnico da adottare nell'elaborazione di piani urbanistici e nel progetto di insiemi di manufatti che interessano ampie superfici e che possono comportare variazioni significative nelle condizioni del sottosuolo, quali:
a) nuovi insediamenti urbani o civili o industriali;
b) ristrutturazione di insediamenti gi... esistenti, compresi quelli da consolidare e trasferire ai sensi della legge 9.7.1980 n.445, e successive modificazione e integrazioni;
c) .....
H.2. Indagini specifiche.
Gli studi geologici e la caratterizzazione geotecnica devono essere estesi a tutta la zona di possibile influenza degli interventi previsti.
Le indagini devono in particolare accertare le condizioni di stabilità dei pendii, tenuto conto anche di eventuali effetti derivati dalla realizzazione delle opere.
Saranno inoltre considerati i fenomeni di subsidenza prodotti da modifiche del regime delle acque superficiali e profonde, nonché da asportazioni o riporti di materiali terrosi.
Per l'elaborazione dei piani urbanistici in zone sismiche le indagini devono essere finalizzate alla caratterizzazione del territorio per la ricerca dei parametri di progetto in accordo con quanto previsto dalle norme sismiche.
H.3. Verifica della fattibilità.
Prima della progettazione delle singole opere ....."

Si deduce, pertanto, che lo studio può essere limitato alle sole "zone di possibile influenza degli interventi previsti" il che, nel caso del PRG, significa che può essere limitato alle sole zone di espansione residenziale/ produttiva, in quanto la Variante del PRG sia per le "zone già costruite", sia per le zone a servizi (verde, parco, ecc.) non prevede apprezzabili (dal punto di vista geologico) trasformazioni. Un tale studio, ovviamente, va comunque inserito in un contesto geologico e geomorfologico generale.

Il secondo obiettivo, di contro, non può prescindere dallo studio idrogeologico dell'intero territorio comunale e dalla formazione della carta della fattibilità geologica, e può estendersi allo studio dell'uso del suolo (e della relativa rappresentazione) e ad altri importanti aspetti (vulnerabilità e permeabilità, pedologia, geologia tecnica, ecc.).

3.4. BARLETTA ED IL SUO CONTESTO: SCHEDA DI SINTESI.

01. I quadri conoscitivi relativi alle dinamiche demografiche, abitative e produttive, sono stati costruiti utilizzando (così come richiesto dai "criteri" di cui alla Delibera di Giunta Regionale 6320 /1989) i dati censuari dell'ISTAT , i dati disponibili presso il Comune, e quelli presenti nella letteratura tecnica specifica, e sono analiticamente riportati nello specifico capitolo.

02. Una sintesi dei dati più significativi della realtà di Barletta è così rappresentabile:

Altitudine del centro abitato : 15 metri slm
Altitudine del territorio comunale: da 0 a 158 m slm

Superficie del territorio comunale: 146,91 kmq
pari a: 14.691 ettari
nell'ambito provinciale (5.138,30 kmq) si pone al 13° posto per estensione (al 1° sta Altamura con 427,75 kmq, al 48° sta Cellamare con 5,83 kmq)

Nuclei: Fiumara: 5 m s.l.m.; 13 residenti;262 abitazioni
Montaltino: 33 m s.l.m.; 33 residenti; 34 abitazioni

Popolazione e abitazioni (1991):

	Barletta	Bari	Provincia
maschi	45.092	166.313	751.584
femmine	44.435	175.996	778.586
totale	89.527	342.309	1.530.170
famiglie	26.714	108.287	478.201
abitazioni occupate	26.666	106.989	475.014
abitaz.non occupate	2.738	15.470	96.709
num.medio comp.la famiglia	3,42	3,16	3,20
% famiglie con 1 comp.	13,7	15,9	15,2
% fam.con 5 e più com.	23,1	23,1	18,0

Densità (popolazione/sup.terr.): 609 ab/kmq
nell'ambito provinciale (298 ab/kmq) si pone all'8°posto per densità (al 1° posto sta Bari con 2.946, al 48° posto sta Poggiorsini con 34)

Distribuzione della popolazione residente (1991):

	Barletta	Bari	Provincia
Centro abitato:			
abitanti maschi	44.840	164.515	728.113
abitanti femmi.	44.237	174.293	755.911
abitanti totale	89.077	338.808	1.484.024
num. famiglie	26.568	107.387	469.401
num.abitaz.tot.	28.925	121.369	536.450
num.abitaz.occ.	26.520	106.099	461.247

		Barletta	Bari	Provincia
Nuclei:	abitanti maschi	26	1.152	3.640
	abitanti femmi.	20	1.113	3.441
	abitanti totale	46	2.265	7.081
	num. famiglie	18	556	2.064
	num.abitaz.tot.	296	570	4.688
	num.abitaz.occ.	18	551	2.055
Case sparse	:			
	abitanti maschi	226	646	19.831
	abitanti femmi.	175	590	18.829
	abitanti totale	401	1.236	38.660
	num. famiglie	128	344	11.800
	num.abitaz.tot.	183	520	30.585
	num.abitaz.occ.	128	339	11.712

Indicatori di età della popolazione (1991):

	Barletta	Bari	Provincia
% popol.di 65 anni e più	10,1	12,2	11,9
% di donne tra la popol. di 65 anni e più	55,7	58,3	56,7
% popol.di 75 anni e più	3,9	4,8	5,1
% di donne tra la popol. di 75 anni e più	58,7	62,9	59,5
Presenza stranieri (1991)			
ogni 1.000 abit.:resid.	2,6	4,8	5,1
tempor.pres.	2,6	5,1	1,8

Indicatori del bilancio demografico (1996-1997):

		Barletta	Bari	Provincia
nati vivi:	1996	1.137	3.138	17.681
	1997	1.144	2.807	17.448
morti:	1996	631	2.636	11.920
	1997	590	2.730	11.704
immigr.da altri comuni:				
	1996	606	4.031	18.888
	1997	481	3.867	18.410
immigrati dall'estero:				
	1996	275	742	3.569
	1997	147	552	2.508
emigrati altro comune:				
	1996	660	6.255	21.617
	1997	698	6.186	21.731
emigrati per l'estero:				
	1996	15	170	1.080
	1997	39	170	1.666
popolazione residente:				
	31.12.1996	90.791	335.410	1.565.868
	31.12.1997	91.236	333.550	1.569.133

Indicatori relativi alle abitazioni (1991):

	Barletta	Bari	Provincia
Abitazioni non occupate:			
abitazioni	2.738	15.470	96.709
stanze	8.740	56.421	320.728
non disponibili né per vendita né per fitto:			
abitazioni	1.931	11.050	74.821
stanze	6.001	40.449	247.524
Abitazioni occupate:			
abitazioni	26.666	106.989	475.014
stanze	101.339	449.105	1.903.608
superf. media mq	82,40	88,22	88,00
n.stanze per abitaz.	3,80	4,20	4,01
n.occup. per stanza	0,88	0,76	0,80
mq per occupante mq	24,54	27,75	27,46
% abitaz.occ.propr.	60,2	59,2	65,5
% abitaz.occ.affitto	35,1	36,5	29,4
Abitazioni in totale:			
superf. media mq	72,1	74,1	69,4
n.stanze per abitaz.	3,2	3,6	3,3

Indicatori relativi alla scolarità (anno scolastico 1995-1996):

	Barletta	Bari	Provincia
Scuole medie inferiori:			
numero	7	44	159
numero classi	177	628	2.988
alunni: numero totale	3.974	13.541	65.488
per classe	22	22	22
per 1.000 abitanti	44	40	42
Sc. Second. superiori:			
unità scolastiche	11	49	194
aule: ordinarie	218	1.099	3.644
speciali	52	326	995
totali	270	1.425	4.639
numero studenti	5.463	24.835	84.089
dei quali,nei: licei	1.424	7.429	24.686
istituti tecnici	2.583	10.706	34.187
istituti professionali	1.385	5.460	18.954
altri istituti	71	1.240	6.262

Indicatori relativi alle attività (al 31.12.1997):

	Barletta	Bari	Provincia
unità locali:			
produttive: totale	9.297	24.758	141.467
che dichiarano addetti	5.643	18.826	87.224
numero addetti	17.113	62.497	238.661
che non dichi. addetti	3.654	5.932	54.243
commerciali: totale	2.334	11.154	42.473
che dichiarano addetti	2.005	9.211	36.146
numero addetti	3.515	18.330	63.217
che non dichi. addetti	329	1.943	6.327

Indicatori relativi agli esercizi alberghieri (al 30.06.1998)

	Barletta	Bari	Provincia
numero esercizi	7	41	145
camere	211	2.339	6.096
posti letto	346	4.216	11.707
bagni	204	2.280	5.939

Indicatori relativi al credito (al 31.12.1997)

	Barletta	Bari	Provincia
sportelli bancari:			
numero	25	136	473
depositi (milioni)	1.416.880	6.216.360	20.603.031
impieghi (milioni)	800.999	13.632.634	21.906.405
abitanti per sportel.	3.649	2.453	3.317
deposito per abitante (in milioni di lire)	15,530	18,637	13,130
media per sportello:			
depositi (milioni)	56.675,5	45.708,5	43.558,2
impieghi (milioni)	32.040,0	100.240,0	46.313,8
incidenza impieghi su depositi in %	56,5	219,3	106,3

Indicatori relativi alle utenze elettriche (al 31.12.1997):

	Barletta	Bari	Provincia
numero utenze: totali	39.093	168.589	742.020
di cui, per:			
usi domestici	32.638	143.192	628.540
usi produttivi:			
agricoltura	436	1.201	13.211
industria	1.852	2.633	19.937
terziario	4.167	21.563	80.332
consumi nel 1997 (kwh) per abitante:			
uso domestico	865	1.115	864
uso produttivo	2.862	1.689	1.530
totale	3.727	2.804	2.394

Indicatori relativi agli abbonamenti TV (al 31.12.1997):

	Barletta	Bari	Provincia
numero abbonamenti:			
ordinari	23.225	94.626	414.792
speciali	60	383	1.436
totale	23.285	95.009	416.228
num. abbon. ordinari ogni 100 famiglie	81	75	79

3.5. IL PRG/1971 ED IL SUO STATO DI ATTUAZIONE

3.5.1. La "formazione" del PRG/1971

01. Il PRG/1971, progettato dall'ing. Di Gioia, venne adottato con delibera consiliare n.222 del 09.02.1967, in vigenza del programma di fabbricazione approvato con il DM n.4072/27.02.1958, successivamente modificato con il DM n.1075/30.08.1966 con il quale veniva approvato anche il piano di zona 167.
Con le delibere consiliari nn.254-270 del 22.01.1968 vennero poi approvate le controdeduzioni alle 19 osservazioni presentate dai cittadini durante il periodo di pubblicazione.
Su tale PRG si espresse con voto n.1143/23.07.1968 la VI sezione del Ministero dei LL.PP.; in tale voto il Ministero, nel prendere atto del fatto che il PRG era stato adottato prima della pubblicazione sulla GU del DIM n.1444/02.04.1968, dispose alcune modifiche normative. Dispose, inoltre, alcune prescrizioni e, in particolare, lo stralcio delle zone "a verde speciale L" lungo la costa.

02. Modificato il PRG, il Comune lo riadottò con delibera consiliare n.239/19.04.1969 e controdedusse alle 10 osservazioni, presentate durante il periodo di pubblicazione, con le delibere consiliari nn.495-503 del 09.07.1969.
Con relazione n.796/02.12.1969 il Provveditorato alle OO.PP. di Bari diede il nulla osta alle procedure approvative, e la VI Sezione del Ministero OO.PP. con voto n.147/10.03.1970 lo dichiarò "... meritevole di approvazione con le precisazioni di cui alle precedenti considerazioni". Queste, riguardavano le aree ferroviarie, le aree a verde pubblico intorno al Castello, gli indici di fabbricabilità.
Il Consiglio Comunale controdedusse al Voto del Consiglio Superiore con delibera consiliare n.424/22.04.1970 dando seguito a quanto richiesto, precisando sia l'appartenenza alle zone omogenee del DIM delle maglie variamente tipizzate, sia indicando gli indici di fabbricabilità delle stesse maglie.
Il Ministro per i LL.PP. con Decreto n.4844 del 30.09.1971 riportò nel PRG adottato le modifiche introdotte dal CC con la delibera 424/1970 e, definitivamente, approvò il PRG.

03. Dalla breve storia relativa alla "formazione" del PRG/1971 si deduce con tutta evidenza come esso non sia stato pensato e progettato con la impostazione derivante dalla legge 765/1967 e dal DIM 1444/1968 (che è basata sui concetti di "carico insediativo" e di "standard"), ma che sia stato progettato secondo gli schemi della legge 1150/1942 (basati sulle "geometrie"e, cioè, sulla disciplina delle distanze, altezze, profondità dei corpi di fabbrica, ecc.).
E', pertanto, inevitabile che la "messa in conformità" di un tale piano alla LR 56/1980 che richiama in toto sia la legge 765 sia il DIM 1444/1968, comporti una sostanziale riscrittura di tutto l'apparato normativo.

3.5.2. Le varianti al PRG/1971

01. Il PRG/1971 è stato oggetto di diverse varianti puntuali; di esse soltanto in parte è stato possibile riscontrare la documentazione approvativa, ma di esse si sono, sostanzialmente, registrati gli effetti prodotti, poiché dal 1980 (per il prescritto dell'art.55 della LR 56/1980) le uniche varianti possibili sono state quelle relative alla realizzazione di opere pubbliche, di piani per insediamenti produttivi, di piani per edilizia residenziale pubblica.

02. Le varianti più significative sono state quelle relative ai piani di zona 167 per edilizia residenziale pubblica che, prevalentemente, hanno interessato aree a sud della ferrovia. Altre varianti hanno riguardato le zone produttive, sia sul versante orientale che su quello occidentale, la viabilità (tra cui quella relativa alla SS 16 bis), e numerose opere pubbliche (tra cui gli edifici per l'istruzione superiore).

3.5.3. La zonizzazione del PRG/1971

01. La zonizzazione del PRG/71, riportata come "stato giuridico" negli elaborati grafici allegati A.3.2, si articola, senza specifici riferimenti alle zone omogenee definite e prescritte dal DM 1444/68, nelle seguenti "zone" (di cui si riporta l'indice di fabbricabilità e la superficie territoriale calcolata sul supporto cartaceo in scala 1:5.000):

ART.			mc/mq	Sup.territ.Ha
- 01-	Tipo edilizio A	Iff<	9,50	18,36
- 02-	B	Iff<	11,00	5,15
- 03-	C	Iff<	12,00	7,90
- 04-	D	Iff<	14,00	12,54
- 05-	E	Iff<	18,00	18,00
- 06-	Zona di trasformazione N	Ift=	5,00	13,04
- 07-	Zona di trasformazione N1	Iff<	9,00	9,99
- 08-	Zona da risanare R	Iff<	5,00	25,35
- 09-	Zona da ristrutturare G	Iff<	5,00	3,87
- 10-	Demol.e ricostruzioni A	Iff<	14,00	3,15
- 11-	Demol.e ricostruzioni B	Iff<	18,00	12,34
- 12-	Zona ind.da trasferire M	Iff<	10,00	3,43
- 13-	Zona di lot. speciale I	Ift=	1,50	56,65
- 14-	Zona di lot. speciale II	Ift=	4,00	10,29
- 15-	Zona di espansione F	Iff<	4,00	25,38
- 16-	Zona industriale	Ift=	2,50	238,99
- 17-	Zona merceol. artigian.	Ift=	2,00	44,55
- 18-	Zona piccole industrie	Ift=	2,00	38,46
- 19-	Zone verdi spec.L:zona 1	Ift=	0,30/1,80	67,67
- 20-	Arenili	Iff<	0,30	
- 21-	Zone verdi private vinc.	Iff<	0,20	4,25
- 22-	Attrezzature stradali	Iff<	2,00	6,23
- 23-	Zone rurali coltiv.varia	Iff<	0,30	
- 24-	Centri agricoli	Ift=	0,12	
- 25-	Zona a verde pubblico	Iff<	=	55,86
- 26-	Zona a verde pub.attrez.	Iff<	=	23,60
- 27-	Zona edifici pubblici	Iff<	=	52,88
- 28-	Zona archeologica	Iff<	=	
- 29-	Zona esp.volumi approvati	Ift=	=	77,08
cui vanno aggiunti:				
-	Zona militare			15,92
-	Nuova zona 167	Ift=	2,50	68,43
-	Area cimiteriale			6,89
-	Ex Distilleria			5,35
per complessivi			ettari	931,60

3.5.4. Lo stato di attuazione del PRG/1971 e le capacità insediative residuali

01. Seguendo la articolazione del territorio proposta dal PRG/1971, gli interventi eseguiti in attuazione dello stesso possono essere così sintetizzati:

- zona omogenea "A" : non vigente il Piano Particolareggiato approvato con delibera consiliare del 22.11.1984, non si registrano interventi pubblici eseguiti in esecuzione del PRG/1971, salvo quelli relativi alle urbanizzazioni primarie. Per iniziativa privata e pubblica sono stati eseguiti interventi su singoli edifici. La sua centralità, nonostante lo scarso livello di abitabilità, ha giustificato il mantenimento di una significativa presenza di popolazione residente e di attività; non presenta, comunque, alcuna capacità insediativa ulteriore rispetto a quella attuale.

- zona omogenea "B" : anche nel complesso della "città costruita", non essendo stati formati i piani particolareggiati previsti dal PRG, non si registrano significativi interventi pubblici eseguiti in esecuzione del PRG/1971, salvo quelli relativi alle urbanizzazioni primarie. Per iniziativa privata e pubblica sono stati eseguiti interventi su singoli edifici utilizzando al massimo le possibilità edificatorie. La altissima densità sia edilizia sia di popolazione residente, esclude ogni possibilità di ulteriore capacità insediativa; di contro, in una prospettiva di miglioramento della qualità dell'abitare, nel medio termine è da prevedere un abbassamento delle attuali densità abitative.

- zona omogenea "C": è stata utilizzata nella sua quasi totalità, comprese anche le "nuove" aree introdotte con le varianti al PRG/1971 per l'edilizia residenziale pubblica; le residuali (al 31.12.1997) capacità insediative sono pari a circa 7.844 stanze, insediabili sia nelle lottizzazioni già formate, sia nelle residuali aree delle maglie di espansione dello stesso PRG/1971, più le 18.958 stanze insediabili nel Piano 167/Sud, per complessive 26.802 stanze, così articolate:

(al 31.12.1997)	volumi mc esprimibili	numero di stanze
PP/ Napolitano(via Giolitti-Petrarca	66.465	664
PL/ Fucci-Edildomus (via Ofanto)	32.087	321
PL/ Edilmac-Lerario (via Canosa,Izzi,Madonna Croce)	19.729	197
PP/ Vitobello, Comparti 1-2 (via Dante)	57.697	577
PP/ Chiaia (via Canosa, Rossini, Verdi)	225.345	2.253
PL/ Socomer (residui) (via Minervino)	85.000	850
Zona Esp. Via Regina Margherita,Violante,Del Gelso	164.775	1.648
PL/ Drago-Musti (via Montegrappa,Imbriani,Milano)	133.398	1.334
	784.496	7.844

"nuova" zona 167	1.895.800	18.958
totali	2.680.296	26.802

- zona omogenea "D": anche in questa zona omogenea non sono stati formati i piani urbanistici esecutivi, e la edificazione lungo le strade esistenti ha impegnato tutte le maglie salvo quella a occidente, a nord della sede della SS16. La capacità insediativa residuale nelle aree tipizzate dal PRG e non utilizzate (sempre al 31.12.1997) risulta essere pari a circa 56 ettari: circa 16,45 ettari sul versante occidentale (=3,00+ 1,20+ 12,25), e circa 39,78 ettari sul quello orientale (=6,75+ 4,02+ 2,50+ 2,70+ 2,70+ 6,00+ 12,25+ 2,86).

- Zona omogenea "F": in esecuzione del PRG/71 è stata attuata la previsione relativa all'ospedale e quella relativa ad alcuni edifici per l'istruzione superiore; come già scritto, per altri edifici con tale destinazione, sono state formate apposite varianti al PRG/1971; praticamente nulla è stato attuato per il parco urbano.

02. Per le urbanizzazioni secondarie, le previsioni specificatamente individuate dal PRG/71 sono state in buona parte eseguite e le capacità localizzative residuali sono limitate, con l'eccezione della recente individuazione delle aree della ex Distilleria.

03. Le urbanizzazioni secondarie (US) e le attrezzature pubbliche di interesse generale (F) esistenti sono dettagliatamente elencate nell'allegato; nel complesso esse risultano impegnare le seguenti superfici (esistenti o concretamente programmate, tabella 33):
- urbanizzazioni secondarie : circa 156,94 ettari
- attrezzature di interesse generale : circa 22,82 ettari .

Di contro, le aree tipizzate in "modo diretto" dal PRG/1971 per destinazioni assimilabili alle "US" ed alle "F" sono:
- urbanizzazioni secondarie : circa 136,59 ettari
  (quelle disciplinate dagli artt. 21, 25, 26, 27)
- attrezzature di interesse generale : circa 67,67 ettari
  (quelle disciplinate dall'art. 19) .

3.6. LE SPECIFICITA' TERRITORIALI.

1. L'analisi del territorio comunale di Barletta è stata operata utilizzando le metodologie ed approfondendo i quadri conoscitivi contenuti nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio e Beni Ambientali della Regione Puglia che, già approvato come schema dal Consiglio Regionale con delibera n.880 del 25.07.1994, è in corso di definitiva approvazione.

2. Ai margini del tipo di paesaggio "del Tavoliere", il territorio barlettano rientra nel tipo di paesaggio dei "pianori calcarei" e, più in particolare, nel tipo a "coste basse, piatte con un versante quasi sempre brusco, ma di pochissimi metri, sulla piattaforma litoranea che si stende verso il largo, incisa ogni tanto da canaloni a pareti ripide, con vegetazione rada piegata dal vento e coltivazioni arborate o ad orto spesse protette dalla prima parete a secco parallela alla costa".

3. Le "componenti" tale tipo di paesaggio/ambiente sono state classificate in tre sistemi: quello geologico/morfologico/idrogeologico; quello della copertura botanico-vegetazionale-colturale e della potenzialità faunistica; quello della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.
Il censimento e l'analisi delle componenti rientranti in tali sistemi è stata sintetizzata nelle tavolette allegate che sono state organizzate, in funzione delle finalità proprie del PRG, secondo: il sistema naturalistico, lo stato giuridico, il sistema insediativo, la strutturazione delle tutele del PUTT/PBA.

3.6.1. Il sistema "naturalistico".

1. La rappresentazione del "sistema naturalistico" è stata sintetizzata (nella scala 1:100.000) con il riporto della "altimetria" (curve di livello ogni 25 m), dell'assetto geomorfologico (costa, cigli di scarpate, ripe e reticoli fluviali, dorsali spartiacque, doline, ecc.); della idrologia superficiale (fiume, reticolo superficiale); dei boschi, macchie, biotopi, zone umide; dei vincoli faunistici.
E' del tutto evidente l'importanza che tale sistema riveste nel territorio comunale di Barletta, e di come alle compatibilità con lo stesso debbano essere subordinate le decisioni relative alla trasformabilità dei siti, laddove la valorizzazione di tale sistema costituisce una delle principali risorse di cui dispone il Comune per costruire uno sviluppo reale e "strutturale", anche nel settore turistico, non sottoposto a vicissitudini congiunturali (che, ciclicamente, investono gli altri settori produttivi).
2. Nello specifico, risultano di notevole interesse naturalistico il sistema delle aree litoranee caratterizzato dai profondi arenili ed il sistema dell'Ofanto, per il quale sono da prevedere interventi tesi al recupero delle qualità ambientali degradate nell'ultimo periodo da opere dissennate che, tra l'altro, hanno provocato, alla foce, un rilevante processo di arretramento del litorale e, lungo il suo corso, la quasi completa scomparsa della "boscaglia ofantina", con pesanti ricadute

sulle popolazioni dei vertebrati, degli anfibi, dei mammiferi e degli uccelli.

3.6.2. Lo "stato giuridico".

1. Lo stato giuridico delle aree è dovuto alla presenza sul territorio di tutele (vincoli) imposti da diverse leggi statali e regionali; negli allegati sono stati riportati: la tutela ex legge 1497/1939 sulla protezione del paesaggio (nel centro abitato: area del porto e litorali prospicienti il castello); la tutela delle aree archeologiche di Canne della Battaglia, e delle località di Madonna del Petto, Antenisi, San Lazzaro, Callano e Montaltino. Nel territorio di Barletta non sono presenti né vincoli "idrogeologici" ex RD 3267/1923, né quelli dovuti ai c.d. "decreti Galasso" ex DM 01.08.1985 pubblicato sul S.GU 30/06.02.1986, né risultano terreni sottoposti ad usi civici (vincolo imposto dalla legge 431/1985).
Tali tutele, in uno ovviamente alle destinazioni urbanistiche del PRG, hanno diverso "peso" sulla modificabilità dei siti e, comunque, impongono gravami procedurali (rilascio del nulla-osta) su ogni opera eventualmente prevista nei siti ove hanno vigenza.

3.6.3. Il sistema "insediativo".

1. Il sistema insediativo è sintetizzato dalla rappresentazione delle "presenze edificate" e da quella delle aree investite da tutele o segnalazioni per beni archeologici e architettonici.
Poche sono le masserie (Antenisi, Ceci, Montaltino), peraltro quasi sempre modificate nei loro impianti originari , e scarsamente distinguibile sul terreno è il regio tratturo Barletta-Grumo (bene tutelato ex legge 1089/939) che attraversa il territorio di Barletta.

3.6.4. La "strutturazione" della tutela nel PUTT/PBA della Puglia.

1. In coerenza con il perseguimento dell'obiettivo "operativo" del PUTT/ PBA, che è quello di consentire la oggettiva e preliminare verifica della compatibilità di ogni progetto di trasformazione del territorio con le reali risorse dello stesso, sono state allegate le rappresentazioni che hanno supportato la perimetrazione degli ambiti sottoposti a tutela: quella "pesata" dei vincoli, quella della vulnerabilità dei siti, quella dei valori paesistico-ambientali e, quindi, quella "operativa" degli "ambiti territoriali estesi".
E', infatti, secondo l'apparato normativo del PUTT/ PBA, demandata al PRG la definizione operativa della tutela e valorizzazione delle peculiarità territoriali (esterne ai "territori edificati", dallo stesso PUTT/PBA definiti) articolando le "prescrizioni" proprie di ciascun "ambito distinto" (ATD)(che è il "componente" di uno o di più sistemi) in funzione delle "direttive" proprie dell'"ambito esteso" (ATE) entro cui lo stesso (ATD) ricade.
Le tavole in scala 1:25.000, A.1.2, A.1.3, A.1.4, A.1.5, A.1.6 sono finalizzate in tale direzione.

prof. ing. GIOVANNI FUZIO
prof. ing. RENATO CERVINI
collaborazione:
dott. ing. Maurizio Delle Foglie
dott. arch. Francesco Fuzio
dott. ing. Michele Fuzio
dott. arch. Nicola F. Fuzio

Comune di Barletta / P R G - Variante per la conformità alla L. R. 56/80, art.55

Fotopiano del territorio urbano

PRG



prof. ing. GIOVANNI FUZIO
prof. ing. RENATO CERVINI
collaborazione:
dott. ing. Maurizio Delle Foglie
dott. arch. Francesco Fuzio
dott. ing. Michele Fuzio
dott. arch. Nicola F. Fuzio

Comune di Barletta / P R G - Variante per la conformità alla L. R. 56/80, art.55

Zonizzazione del P.R.G vigente

PRG

PARTE TERZA

LE DINAMICHE INSEDIATIVE

4.0. La applicazione della Delibera della Giunta Regionale 6320/1989
4.1. Lo sviluppo demografico
4.2. Il settore residenziale
4.3. Il settore produttivo
4.4. Il settore delle infrastrutture

4.0. La applicazione della delibera di Giunta Regionale n.6320/1989.

01. La Delibera di Giunta Regionale n.6320/1989, nell' individuare i "criteri" da seguire nella formazione degli strumenti urbanistici, elenca i dati statistici da reperire e da organizzare al fine di costruire un "oggettivo ancorché convenzionale" sistema conoscitivo della situazione del Comune nei settori residenziale, produttivo e infrastrutturale.
02. Nel rispetto di tali criteri e con talune integrazioni, sono stati elaborati i dati relativi a:
- 01. popolazione residente ai censimenti;
- 02. popolazione residente ai censimenti, per classi di età;
- 03. popolazione residente nel quindicennio 1975-1991;
- 04. popolazione residente ai censimenti, con più di 6 anni, per grado di istruzione;
- 05. popolazione residente ai censimenti, famiglie per ampiezza;
- 06. popolazione residente: proiezione al 2013;
- 07. abitazioni occupate e non occupate ai censimenti;
- 08. abitazioni non occupate per motivo di non occupazione 1981/1991;
- 09. stima edificato residenziale concesso dal 1991 al 31.12.1997;
- 10. stima edificato produttivo concesso dal 1991 al 31.12.1997;
- 11. abitazioni occupate ai censimenti, per titolo di godimento;
- 12. Abitazioni occupate per epoca di costruzione 1981/1991;
- 13. abitazioni occupate per numero di stanze 1981/1991;
- 14. abitazioni occup. ai cens. 1981-1991, rapporto abitante/stanza;
- 15a. calcolo fabbisogno edilizia residenziale al 1997: 1° procedimento;
- 15b. calcolo fabbisogno edilizia residenziale al 2013: 1° procedimento;
- 16a. calcolo fabbisogno edilizia residenziale al 1997: 2° procedimento;
- 16b. calcolo fabbisogno edilizia residenziale al 2013: 2° procedimento;
- 17. popolazione residente ai censimenti attiva e non attiva;
- 18. popolazione residente attiva per ramo di attività;
- 19. popolazione residente attiva per ramo e posizione professionale;
- 20. unità locali e addetti per ramo e classe di attività economica;
- 21. settore agricolo ai censimenti: la struttura delle aziende;
- 22. settore agricolo ai censimenti: le coltivazioni;
- 23. settore agricolo ai censimenti: modalità di produzione;
- 24. calcolo nuovi posti-lavoro per ramo di attività;
- 25a.domanda di aree a standard per le residenze al 1997;
- 25b.domanda di aree a standard per le residenze al 2013;
- 26a.domanda di aree a standard per attività produttive al 1997;
- 26b.domanda di aree a standard per attività produttive al 2013;
- 27a.domanda di aree per attrezzature di interesse generale al 1997;
- 27b.domanda di aree per attrezzature di interesse generale al 2013;
- 28. aree a standard esistenti: per l'istruzione;
- 29. aree a standard esistenti: per le attrezzature;
- 30. aree a standard esistenti: per il verde attrezzato;
- 31. aree a standard esistenti: per i parcheggi;
- 32. aree a standard esistenti: per le attrezzature di interesse generale;
- 33. quadro riepilogativo aree a standard e per attrezzature di interesse generale .

4.1. Lo sviluppo demografico

1. E' costante, ancorché con oscillazioni nel tasso annuale, la crescita della popolazione residente: la tab.01. "popolazione residente ai censimenti" mostra come nei quattro decenni 1951-61, 1961-71, 1971-81, 1981-91 la popolazione sia passata rispettivamente da 64.282 a 68.035, 75.728, 83.453, 89.527 abitanti.

La popolazione residente al 1991 si disaggrega in:

	maschi	femmine
- celibi/nubili	22.969	19.367
- coniugati/e	21.165	21.434
- separati/e legalmente	106	200
- divorziati/e	63	125
- vedovi/e	789	3.309.

2. La "piramide delle età" della popolazione residente vede sistematicamente restringersi la base, vede cioè continuamente diminuire la percentuale delle classi di età fino a 6 anni e, di contro, allargarsi il vertice con l'aumento delle percentuali delle classi di età oltre i 65 anni: lo attestano le tab.02.a,b,c "popolazione residente per classi di età ai censimenti 1951, 1961, 1971, 1981", e 1991".
Tra il 1981 ed il 1991, più in particolare, si è avuta una contrazione del 7,2% (dal 29,34% al 22,14%) nella popolazione con meno di 14 anni, il mantenimento della percentuale nella popolazione compresa tra i 14 ed i 25 anni (18,60% e 19%), l'aumento (il 5,15%) nella fascia tra 25 ed i 64 (dal 43,60% al 48,81%) ed in quella degli oltre 64 anni (il 3,69%, dall'8,36% al 10,05%).
La tab.03. "popolazione residente nel quindicennio 1975-1989" con il dato sintetico al 31.12.1997, evidenzia il sempre positivo saldo naturale (differenza tra i nati ed i morti) contro le oscillazioni del saldo sociale (differenza tra gli immigrati e gli emigrati).

3. Le modificazioni nel grado di istruzione della popolazione ai censimenti sono state riportate nella tab.04. "popolazione residente con più di 6 anni per grado di istruzione": è evidente il continuo significativo aumento delle percentuali dei laureati e dei diplomati oltre a quello, scontato perché dovuto agli effetti della scolarizzazione obbligatoria, dei licenziati dalla scuola media inferiore.

4. Il numero delle famiglie è cresciuto più rapidamente del numero degli abitanti poiché costantemente è diminuito il numero dei componenti la famiglia. La tab.05. "famiglie residenti per ampiezza" evidenzia come dal 1951 al 1991 il numero medio dei componenti la famiglia sia passato da 4,4 a 3,3 componenti.
Al censimento 1991, più in particolare, il complesso dei nuclei familiari era articolato in:

- coppia senza figli	n.	4.380
- coppia con figli	n.	16.495
- padre con figli	n.	466

- madre con figli	n.	1.504
- totale	n.	22.845.

Proiettando al 2013, con lo stesso tasso del decennio 1981-1991, il numero medio dei componenti la famiglia, a tale data, risulta pari a 3,10.

5. Mediando i tassi medi di crescita del decennio intercensuario 1981-1991 (+0,007), del quindicennio 1991-1976 (+0,005) e del periodo tra il censimento 1991 ed 31.12.1997 (+0,003), si è assunto come tasso medio per la stima della popolazione residente al 2013 il tasso dello 0,005.
Nella tab.06. "proiezione al 2013" sono riportati i valori ricavati con le procedure indicate dalla Del.GR 6320/1989: il dato stimato della popolazione residente al 2013 è risultato (in c.t.) pari a 99.265 abitanti.
Nella stessa tabella sono riportate anche le proiezioni delle varie articolazioni (età, grado di istruzione, numero famiglie) della popolazione.

6. Nella allegata "piramide delle età" è riportata la situazione della popolazione residente al 23.07.1998: è evidentissima la riduzione alla base della popolazione con età inferiore a 12 anni.

Piramide età



(tabella prg 01.doc)

TABELLA 01
POPOLAZIONE RESIDENTE AI CENSIMENTI

		ISTAT 1951	ISTAT 1961	ISTAT 1971	ISTAT 1981	ISTAT 1991
MASCHI		32.012	33.837	37.731	41.496	45.092
DONNE		32.270	34.198	38.007	41.957	44.435
TOTALE	(1)	64.282	68.035	75.728	83.453	89.527
VARIAZIONE 1951-1961	ASSOLUTA	=	3.753	=	=	=
	%	=	5,84	=	=	=
	MEDIA ANNUALE		0,58	=	=	=
VARIAZIONE 1961-1971	ASSOLUTA	=	=	7.693	=	=
	%	=	=	11,30	=	=
	MEDIA ANNUALE	=	=	1,13	=	=
VARIAZIONE 1971-1981	ASSOLUTA	=	=	=	7.725	=
	%	=	=	=	10,20	=
	MEDIA ANNUALE	=	=	=	1,02	=
VARIAZIONE 1981-1991	ASSOLUTA	=	=	=	=	6.074
	%	=	=	=	=	7,28
	MEDIA ANNUALE	=	=	=	=	0,72

(1) COMPRESI I "TEMPORANEAMENTE ASSENTI"

(tabella prg 02.doc)

TABELLA 02/a
POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETA'

	CENSIMENTO 1951				CENSIMENTO 1961			
	M	F	TOT	%	M	F	TOT	%
FINO A 05 FINO A 06	= 5.336	= 4.916	= 10.252	= 15,95	= 4.933	= 4.654	= 9.587	= 14,09
FINO A 14	5.808	5.426	11.234	17,48	6.187	5.799	11.968	17,59
FINO A 24 FINO A 25	= 6.633	= 6.666	= 13.299	= 20,69	= 6.779	= 6.757	= 13.536	= 19,89
FINO A 45	7.498	7.773	15.271	23,75	8.240	8.511	16.786	24,68
FINO A 54 FINO A 55	= 2.627	= 2.916	= 5.543	= 8,63	= 3.050	= 1.542	= 6.130	= 9,01
FINO A 60	1.024	1.207	2.231	3,47	1.215	1.315	2.530	3,72
FINO A 64 FINO A 65	= 1.025	= 1.157	= 2.182	= 3,39	= 1.021	= 1.184	= 2.205	= 3,25
OLTRE 65 OLTRE 74 OLTRE 75	2.061 = =	2.209 = =	4.270 = =	6,64 = =	751 745 916	991 900 974	1.742 1.645 1.890	2,56 2,42 2,79
TOTALI	32.012	32.270	64.282	100	33.837	34.198	68.035	100

(tabella prg 02.doc)

TABELLA 02/b
POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETA'

	CENSIMENTO 1971				CENSIMENTO 1981			
	M	F	TOT	%	M	F	TOT	%
FINO A 05 FINO A 06	4.519 =	4.297 =	8.816 =	11,64 =	3.845 =	3.588 =	7.433 =	8,90 =
FINO A 14	8.248	7.806	16.074	21,22	8.871	8.272	17.143	20,54
FINO A 24 FINO A 25	6.691 =	6.480 =	13.171 =	17,39 =	7.835 =	7.688 =	15.523 =	18,60 =
FINO A 45	9.472	9.524	18.996	25,08	10.783	10.850	21.633	25,92
FINO A 54 FINO A 55	3.282 =	3.493 =	6.765 =	8,94 =	4.097 =	4.293 =	8.390 =	10,06 =
FINO A 60	1.366	1.364	2.730	3,61	1.772	1.952	3.724	4,46
FINO A 64 FINO A 65	1.381 =	1.506 =	2.887 =	3,82 =	1.252 =	1.380 =	2.632 =	3,16 =
OLTRE 65 OLTRE 74 OLTRE 75	= 1.840 922	= 2.266 1.261	= 4.106 2.183	= 5,42 2,88	= 2.073 968	= 2.394 1.540	= 4.467 2.508	= 5,36 3,00
TOTALI	37.721	38.007	75.728	100	41.496	41.957	83.453	100

(tabella prg 02.doc)

TABELLA 02/c
POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETA'

	CENSIMENTO 1991							
	M	F	TOT	%				
FINO A 05 FINO A 06	3.340 =	2.878 =	6.218 =	6,94 =				
FINO A 09 FINO A 14	3.343 3.819	2.932 3.516	6.275 7.335	7,01 8,19				
FINO A 24 FINO A 25	8.793 =	8.221 =	17.014 =	19,00 =				
FINO A 34 FINO A 44	7.431 5.743	7.223 5.749	14.654 11.492	16,37 12,84				
FINO A 54 FINO A 55	4.820 =	4.818 =	9.638 =	10,76 =				
FINO A 60	=	=	=	=				
FINO A 64 FINO A 65	3.813 =	4.089 =	7.902 =	8,84 =				
OLTRE 65 OLTRE 74 OLTRE 75	= 2.535 1.455	= 2.938 2.071	= 5.473 3.526	= 6,11 3,94				
TOTALI	45.092	44.435	89.527	100				

(tabella prg 03.doc)

TABELLA 03
POPOLAZIONE RESIDENTE NEL QUINDICENNIO 1975-1991 (1)

AL 31.12	SALDO NATURALE		SALDO SOCIALE		VARIAZ. TOTALE		POPOLAZIONE RESIDENTE N.RO
	N.RO	%	N.RO	%	N.RO	%	
1975	+ 1.040	=	- 428	=	+ 612	=	78.374
1976	+ 1.083	+ 1,4	- 416	- 0,5	+ 617	+ 0,8	78.991
1977	+ 1.029	+ 1,3	- 357	- 0,4	+ 672	+ 0,8	79.663
1978	+ 946	+ 1,2	- 120	- 0,2	+ 826	- 1,0	80.489
1979	+ 898	+ 1,1	+ 27	+ 0,0	+ 925	+ 1,1	81.414
1980	+ 886	+ 1,1	- 62	- 0,1	+ 824	+ 1,0	82.238
1981	+ 720	+ 0,9	+ 41	+ 0,0	+ 761	+ 0,9	83.453
1982	+ 779	+ 0,9	- 175	- 0,2	+ 604	+ 0,7	84.380
1983	+ 802	+ 0,9	- 103	- 0,1	+ 699	+ 0,8	85.079
1984	+ 842	+ 1,0	+ 48	+ 0,0	+ 890	+ 1,0	85.205
1985	+ 645	+ 0,7	- 236	- 0,3	+ 409	+ 0,5	86.205
1986	+ 684	+ 0,8	+ 29	+ 0,0	+ 713	+ 0,8	86.918
1987	+ 696	+ 0,8	- 322	- 0,4	+ 374	+ 0,4	87.292
1988	+ 717	+ 0,8	- 321	- 0,4	+ 396	+ 0,4	87.688
1989	+ 712	+ 0,8	- 362	- 0,4	+ 350	+ 0,4	88.038
1990	+ 744	+ 0,8	- 88	- 0,1	+ 656	+ 0,7	89.004
1991							89.527

AL 31.12.1997 LA POPOLAZIONE RESIDENTE E' PARI A 91.236 ABITANTI DI CUI 46.042 MASCHI E 45.194 FEMMINE

(1) DATI COMUNALI

(tabella prg 04.doc)

TABELLA 04
POPOLAZIONE RESIDENTE CON PIU' DI 6 ANNI PER GRADO DI ISTRUZIONE

	1951		1961		1971		1981		1991	
	MF	%	MF	%	MF	%	MF	%	MF	%
LAUREA	417	1	582	1	895	1	1.539	2	2.302	3
DIPLOMA	1.214	2	1.823	3	3.555	6	5.909	8	10.518	3
LIC. SCUOLA MEDIA	2.359	4	4.044	7	6.616	10	14.808	19	24.205	29
LIC. ELEMENTARE	15.614	29	29.932	50	23.618	36	29.734	40	27.629	34
ALFABETI	19.334	36	11.769	20	23.140	36	18.087	25	14.030	17
ANALFABETI	15.092	28	11.298	19	7.342	11	4.364	6	3.414	4
TOTALI	54.030	100	58.448	100	65.166	100	74.441	100	82.098	100

(tabella prg 05.doc)

TABELLA 05
FAMIGLIE RESIDENTI PER AMPIEZZA

NUMERO COMPONENTI	1951		1961		1971		1981		1991	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1. IN COABITAZIONE	=	=	=	=	=	=	772	3	33	0
NON COABITAZ.	=	=	=	=	=	=	2.467	11	3.620	14
TOTALI	=	=	=	=	1.767	9	3.239	14	3.653	14
2	=	=	=	=	3.157	17	4.110	18	5.236	20
3	=	=	=	=	3.242	17	4.118	18	4.943	18
4	=	=	=	=	3.840	20	5.185	22	6.721	25
5	=	=	=	=	3.403	18	3.857	16	4.294	16
6	=	=	=	=	1.641	9	1.649	7	1.335	5
7	=	=	=	=	910	5	707	3	532	2
8 E PIU': FAMIGLIE	=	=	=	=	1.010	5	484	2	4.036	=
COMPON.	=	=	=	=	9.079	=	4.266	=		
		100		100		100		100		100
TOTALI FAMIGLIE	14.559		16.035		18.970		23.394		26.714	
TOTALI COMPONEN.	63.997		67.670		75.477		83.217		89.354	
NUMERO MEDIO COMPON./FAMIGLIE	4,4		4,2		4,0		3,6		3,3	

(tabella prg 06.doc)

TABELLA 06
PROIEZIONI: POPOLAZIONE

TASSO MEDIO DI CRESCITA	MEDIA ANNUA (1981-1991):10 1981 0,007	MEDIA ANNUA (1982-1997):10 1982 0,005	MEDIA ANNUA (1997-1991):7 1997 0,003	MEDIA DELLE MEDIE 0,005

POPOLAZIONE AL 2.013	$P_{(dic.2013)} = 91.236 * (1,005)^{17}_{(dic. 1997)} = 91.236 * 1,088 = 99.265$

POPOLAZIONE RESIDENTE	1.991		% STIMATA AL 2.013	PROIEZIONE AL 2.013	
	N.RO	%	%	N.RO	+/- RISPETTO 1991
TOTALE	89.527	100	100	99.265	+ 9.738
<6	6.218	7	5	4.963	
6-10	\				- 4.891
11-13	/ 13.610	15	10	9.974	
14-17	\				
18-24	/ 17.014	19	19	18.860	+ 1.846
25-60	37.784	40	41	40.699	+ 4.915
61-65	\	19	25	24.816	
>65	/ 16.901				+ 7.915
LAUREA	2.302	3		21.838	
DIPLOMA	10.518	13	22	22.630	+ 9.018
SC. MEDIA INFER.	\				
SC. MDEIA SUPER.	/ 24.205	29	30	29.779	+ 5.574
FAMIGLIE TOT.	26.714	100	100	32.653	+ 5.939
N. COMPON. TOT.	89.527	=	=	99.265	+ 9.738
1	3.653	14	17	5.551	+ 1.898
2	5.236	20	22	7.184	+ 1.948
3	4.943	18	18	5.877	+ 934
4	6.721	25	25	3.163	+ 1.442
5	4.294	16	15	4.898	+ 604
6	1.335	5	2	673	- 661
7	\				
8 E PIU'	/ 532	2	1	326	- 206
N.RO MEDIO COMPON. FAMIGL.	3,34	=	=	3,04	- 0,30

4.2. Settore residenziale.

1. Il parco abitazioni dal 1951 al 1991 si è più che raddoppiato: sono costantemente cresciuti sia il numero complessivo delle abitazioni (al 1991 pari a 29.404 con 110.079 stanze), sia quello delle abitazioni occupate (al 1991 pari a 26.666, il 91%, con 101.339 stanze, il 92%), sia il numero medio delle stanze costituenti l'abitazione (nel 1991 pari a 3,8, per quelle occupate).
La tab.07/a,b "abitazioni occupate e non occupate ai censimenti" riporta tutti i dati disaggregati per le abitazioni occupate e non occupate.
Si deduce che è cresciuta anche la superficie media delle abitazioni occupate, che è passata da 64,90 mq del 1971 a 78,85 mq nel 1981 e 82,40 mq nel 1991, mentre è diminuita la superficie media delle stanze che è risultata pari a 22,30 mq nel 1971, 22,74 mq nel 1981, e 21,68 mq nel 1991.
E', inoltre, sempre diminuito il numero medio degli occupanti l'abitazione ed il numero medio degli occupanti la stanza che sono passati dai valori di 4,61 e 2,80 del 1951 a quelli di 3,35 e 0,88 del 1991.
Più in particolare, al 1991, sul totale delle 101.339 stanze delle abitazioni occupate, 79.813 stanze risultavano adibite esclusivamente o promiscuamente ad abitazione, 20.916 a cucina, 610 ad altro uso.

Proiettando al 2013, con lo stesso tasso del decennio 1981-1991, il numero medio delle stanze costituenti l'abitazione, si ottiene il numero 5,52 che va certamente mitigato, in correlazione con la diminuzione della superficie media delle stanze già verificatasi, con l'assunzione del valore "provinciale" di 4,00 stanze per abitazione.

2. Il motivo della non occupazione delle abitazioni è richiamato nella tab.08 "abitazioni non occupate per motivo di non occupazione".
E' da rilevare sia la significativa diminuzione, rispetto al 1981, della percentuale delle abitazioni non occupate perché disponibili alla vendita o all'affitto, sia la dotazione impiantistica delle abitazioni non occupate:

	dispongono	non dispongono
- acqua potabile	2.694	32
- gabinetto	2.737	-
- bagno	2.204	507
- riscaldamento	1.708	1.020
- acqua calda	1.873	848

che è dello stesso livello di quelle occupate.

3. Le tabelle 09 "stima edificato residenziale concesso dal censimento 1991 al 31.12.1997", e 10 "stima edificato produttivo concesso dal censimento 1991 al 31.12.1997", risulta che l'edificato residenziale è stato pari a circa 15.048 stanze e quello produttivo si è insediato su circa 323.900 mq di superficie fondiaria.

4. La tab.11 "abitazioni occupate per titolo di godimento" evidenzia il sistematico aumento delle abitazioni occupate dai proprietari: dal 30%

del 1951 si è passati al 60% del 1991; di contro, si è, ovviamente verificata la corrispondente diminuzione della percentuale delle abitazioni in fitto, che è passata dal 63% del 1951 al 35% del 1991: percentuali queste che si scostano dalle medie regionali che vedono una percentuale maggiore di abitazioni occupate dai proprietari.

5. La tab.12 "abitazioni occupate per epoca di costruzione" consente di verificare come oltre il 40% delle abitazioni occupate sia stato costruito prima del 1960 e che poco più del 36% sia stato costruito dopo il 1972. Tali dati, in uno alla non alta percentuale delle abitazioni occupate dai proprietari evidenziano due aspetti peculiari della realtà barlettana: la propensione degli abitanti a spostarsi per la presenza del degrado in notevoli parti sia della "struttura urbana" sia delle abitazioni (vedasi anche punto 5.6).

6. La tab.13 "abitazioni occupate per numero di stanze" e la tab.14 "calcolo del rapporto abitante/stanza" definiscono, ai censimenti 1981 e 1991, i rapporti abitazioni/famiglie e stanze/occupanti. Esse confermano il contestuale aumento del numero delle stanze e diminuzione del numero dei componenti la famiglia, con il conseguente miglioramento sistematico dei dati abitativi sia con riferimento alle singole fasce di abitazioni per numero di stanze (ovviamente risultano più affollate le abitazioni con minore numero di stanze), sia con riferimento al complesso (al 1991, la media percentuale di abitanti per stanza è di 0,88 contro l'1,21 del 1981.

7. In coerenza con i procedimenti indicati dalla Del.GR 6320/1989, la tab.15 "calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale: 1° procedimento" e la tab.15 "calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale: 2° procedimento", riportano le stime fatte, rispettivamente al 1997 ed al 2013, sui rapporti abitante/stanza e famiglia/abitazione.
Mediando i risultati di tali stime, si ha il valore del fabbisogno di stanze al 1997 ed al 2013 rispettivamente pari a:
- il fabbisogno pregresso al 1997 : (8.244 + 2.017):2= 5.130 stanze
- il fabbisogno pregresso più quello emergente al 2013: (18.480 + 27.149):2= 22.814 stanze.

(tabella prg 07.doc)

TABELLA 07/a
ABITAZIONI OCCUPATE E NON OCCUPATE

	1951		1961		1971	
	N	%	N	%	N	%
ABITAZIONI OCCUPATE	13.887	98	15.814	97	18.604	96
N. STANZE TOTALE	22.837	97	35.838	96	54.159	96
N. MEDIO STANZE/ABITAZIONI	1,64		2,27		2,91	
SUPERF. COMPLESS. mq SUPERF. MEDIA/ABITAZ.					1.207.584 64,90	
N. FAMIGLIE N. COMPONENTI	14.559 63.997		16.035 67.670		18.970 75.477	
N. MEDIO OCCUP./ABITAZIONE	4,61		4,28		4,06	
N. MEDIO OCCUPANTI/STANZA	2,80		1,89		1,39	
ABITAZ. NON OCCUP.	265	2	484	3	711	4
N. STANZE	629	3	1.416	4	2.121	4
N. MEDIO STANZE/ABITAZIONI	2,37		2,92		2,98	
ABITAZ. IN TOTALE	14.152	100	16.298	100	19.315	100
N. STANZE	23.466	100	37.254	100	56.280	100
N. MEDIO STANZE/ABITAZIONI	1,66		37.254		2,91	

(tabella prg 07.doc)

TABELLA 07/b
ABITAZIONI OCCUPATE E NON OCCUPATE

	1981		1991			
	N	%	N	%	N	%
ABITAZIONI OCCUPATE	22.193	87	26.666	91		
N. STANZE TOTALE	76.959	87	101.339	92		
N. MEDIO STANZE/ABITAZIONI	3,47		3,80			
SUPERF. COMPLESS. mq	1.750.126		2.197.243			
SUPERF. MEDIA/ABITAZ.	78,85		82,40			
N. FAMIGLIE	23.395		26.714			
N. COMPONENTI	83.217		89.354			
N. MEDIO OCCUP./ABITAZIONE	3,75		3,35			
N. MEDIO OCCUPANTI/STANZA	1,08		0,88			
ABITAZ. NON OCCUP.	3.326	13	2.738	9		
N. STANZE	11.140	13	8.740	8		
N. MEDIO STANZE/ABITAZIONI	3,35		3,19			
ABITAZ. IN TOTALE	25.519	100	29.404	100		
N. STANZE	88.099	100	110.079	100		
N. MEDIO STANZE/ABITAZIONI	3,45		3,74			

(tabella prg 08.doc)

TABELLA 08
ABITAZIONI NON OCCUPATE PER MOTIVO DI NON OCCUPAZIONE

	AL 1981				AL 1991			
	ABITAZIONI		STANZE		ABITAZIONI		STANZE	
	N.	%	N.	%	%	N.	%	N.
DISPONIBILI ALLA VENDITA O AFFITTO	1.772	53	6.099	55	29	807	31	2.739
UTILIZZABILI PER VACANZE	658	19	1.849	16	26	699	22	1.962
UTILIZZABILI PER LAVORO	110	4	327	3	10	284	10	885
UTILIZZATE PER ALTRI MOTIVI	1.772	53	6.099	55	8	231	9	761
NON UTILIZZATE	788	24	2.905	26	56	1.524	59	5.132
TOTALE	3.328	100	11.180	100	100	2.738	100	8.740

(tabella prg 09-10.doc)

TABELLA 09
STIMA VOLUME EDIFICATO RESIDENZIALE CONCESSO DAL CENSIMENTO 1991 AL 31.12.1997 (NUOVA EDIFICAZIONE)

ANNO	VOLUME RESIDENZIALE (MC)
1991	332.557,66
1992	212.539,45
1993	194.477,29
1994	198.534,53
1995	135.504,54
1996	137.351,81
1997	293.841,72
TOTALE	1.504.807,00

TABELLA 10
STIMA VOLUME EDIFICATO PRODUTTIVO CONCESSO DAL CENSIMENTO 1991 AL 31.12.1997 (NUOVA EDIFICAZIONE)

ANNO	VOLUME NON RESIDENZIALE (MC)
1991	91.166,33
1992	111.110,56
1993	78.496,59
1994	104.628,13
1995	48.625,01
1996	31.462,76
1997	344.270
TOTALE	809.759,38

(tabella prg 11.doc)

TABELLA 11
ABITAZIONI OCCUPATE PER TITOLO DI GODIMENTO

	1951		1961		1971		1981		1991	
	MF	%	MF	%	MF	%	MF	%	MF	%
PROPRIETA'										
NUMERO ABITAZIONI	4.045	30	5.247	38	7.481	43	11.895	54	16.051	60
NUMERO STANZE	7.859	=	13.894	=	24.170	=	43.873	=	64.151	=
NUMERO FAMIGLIE	=	=	=	=	7.170	=	12.591	=	16.074	=
NUMERO OCCUPANTI	18.601	=	23.198	=	30.923	=	44.146	=	53.669	=
AFFITTO										
NUMERO ABITAZIONI	8.360	63	8.043	59	9.582	55	9.591	43	9.364	35
NUMERO STANZE	12.974	=	18.721	=	27.775	=	30.548	=	32.644	=
NUMERO FAMIGLIE	=	=	=	=	9.722	=	10.011	=	9.371	=
NUMERO OCCUPANTI	39.141	=	35.088	=	39.754	=	36.397	=	31.678	=
ALTRO TITOLO										
NUMERO ABITAZIONI	888	7	441	3	289	2	707	3	1.251	5
NUMERO STANZE	=	=	1.140	=	962	=	2.538	=	4.544	=
NUMERO FAMIGLIE	=	=	=	=	294	=	739	=	1.269	=
NUMERO OCCUPANTI	3.638	=	1.749	=	1.135	=	2.507	=	4.007	=
TOTALE ABITAZIONI	13.293	100	13.731	100	17.352	100	22.193	100	26.666	100

(tabella prg 12.doc)

TABELLA 12
ABITAZIONI OCCUPATE PER EPOCA DI COSTRUZIONE

	1981		1991		DIFFERENZA
	N.RO	%	N.RO	%	1981-1991
EPOCA IGNOTA E PRIMA DEL 1919:					
ABITAZIONI	4.022	18	3.499	13	- 523
STANZE	9.855	13	10.070	10	+ 215
1919 – 1945:					
ABITAZIONI	1.903	9	2.232	9	+ 329
STANZE	5.205	7	6.757	7	+ 1.552
1946 – 1960:					
ABITAZIONI	5.103	9	2.232	9	+ 351
STANZE	5.205	7	6.757	7	+ 2.375
1961 – 1971:					
ABITAZIONI	6.382	29	6.545	24	+ 149
STANZE	25.191	33	18.918	26	+ 1.380
1972 – 1975:					
ABITAZIONI	1.770	8			
(91/1972÷81) STANZE	7.290	9	\ 5.330	20	+ 861
1976 – 1980:			/ 23.556	23	+ 4.774
ABITAZIONI	2.699	12			
STANZE	11.492	15			
1981 – 1991:					
ABITAZIONI	314	1	2.014	8	+ 1.700
(91/1982÷86) STANZE	1.383	2	8.686	9	+ 7.303
1992 – 19 :					
ABITAZIONI	=	=	1.606	6	+ 1.606
(91/dopo 1986) STANZE	=	=	6.781	6	+ 6.781
TOTALI:					
ABITAZIONI	22.193	100	26.666	100	+ 4.473
STANZE	76.959	100	101.339	100	+ 24.380

(tabella prg 13.doc)

TABELLA 13
ABITAZIONI OCCUPATE PER NUMERO DI STANZE

NUMERO STANZE		1981		1991		DIFFERENZA 1981-1991
		N.RO	%	N.RO	%	
1.	NUMERO ABITAZIONI	1.495	7	705	3	- 790
	NUMERO FAMIGLIE	1.524	7	705	3	- 819
	NUMERO COMPONENTI	3.414	4	1.409	1	- 2.005
2.	NUMERO ABITAZIONI	4.097	18	3.038	11	- 1.059
	NUMERO FAMIGLIE	4.229	18	3.039	11	- 1.190
	NUMERO COMPONENTI	12.974	16	7.720	9	- 5.254
3.	NUMERO ABITAZIONI	5.674	26	6.900	26	+ 1.126
	NUMERO FAMIGLIE	5.913	25	6.906	26	+ 993
	NUMERO COMPONENTI	21.020	25	21.228	24	+ 208
4.	NUMERO ABITAZIONI	6.375	29	9.253	34	+ 2.878
	NUMERO FAMIGLIE	6.761	29	9.264	34	+ 2.503
	NUMERO COMPONENTI	25.608	31	32.841	37	+ 7.233
5.	NUMERO ABITAZIONI	3.265	15	4.989	19	+ 1.724
	NUMERO FAMIGLIE	3.519	15	4.997	19	+ 1.478
	NUMERO COMPONENTI	14.428	17	19.127	21	+ 4.699
6. E PIU'	NUMERO ABITAZIONI	1.287/8.423	5/	1.781/11.901	7/	+ 494/+ 3.478
	NUMERO FAMIGLIE	1.395	6	1.803	7	+ 408
	NUMERO COMPONENTI	5.606	7	7.029	8	+ 1.423
TOTALI	NUMERO ABITAZIONI	22.193	100	26.666	100	+ 4.473
	NUMERO FAMIGLIE	23.395	100	26.714	100	+ 3.319
	NUMERO COMPONENTI	83.217	100	89.354	100	+ 6.137

(tabella prg 14.doc)

TABELLA 14
CALCOLO DEL RAPPORTO ABITANTE/STANZA

NUMERO STANZE PER ABITAZ. (0)	PERCENTUALE AFFOLLAMENTO PERS./ABITAZIONE (1)		PERCENTUALE AFFOLLAMENTO PERS./STANZA (2)		PERCENTUALE ABITAZIONI (3)		PERSONE PER STANZA IN MEDIA PERCENT. (4)	
	1981	1991	1981	1991	1981	1991	1981	1991
1	2,28	1,99	2,28	1,99	0,07	0,03	0,16	0,06
2	3,17	2,54	1,58	1,27	0,18	0,11	0,28	0,14
3	3,70	3,07	1,23	1,02	0,26	0,26	0,32	0,26
4	4,02	3,55	1,00	0,88	0,29	0,35	0,29	0,31
5	4,42	3,83	0,88	0,76	0,15	0,19	0,13	0,14
6 E PIU'	4,36	3,95	0,66	0,59	0,05	0,06	0,03	0,03
			(*) 1,08	(*) 1,08	1,00	1,00	(+) 1,21	(+) 0,94

(*) VALORE MEDIO

(+) VALORE TOTALE

(tabella prg 15.doc)

TABELLA 15/a
CALCOLO DEL FABBISOGNO DI EDILIZIA RESIDENZIALE – 1° PROCEDIMENTO AL 1997

01. POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.1997 =		N. 91.236
02. INDICE DI AFFOLLAMENTO MEDIO COMUNALE AL 1997 =		0,80
03. DOTAZIONE NECESSARIA AL 1997 DI STANZE =		ST. 114.045
04. DOTAZIONE ESISTENTE AL 31.12.1997		
05. TOTALE STANZE CENSITE AL 1991 =	110.079	
06. TOTALE STANZE COSTRUITE DAL 1991 AL 31.12.1997 =	15.048	
		ST. 125.127
07. STANZE INIDONEE (OPPURE PERSE NEGLI INTERVENTI DI RECUPERO PER ESIGENZE TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE) VALUTATE IN FUNZIONE DEL NUMERO DELL'ETA' DELLE COSTRUZIONI, DA DETRARRE:		
- IL 30% DI QUELLE COSTRUITE PRIMA DEL 1919: 0,30x1,08x10.070 =	3.262	
- IL 30% DI QUELLE COSTRUITE TRA IL 1919 ED IL 1946: 0,30x1,08x6.757 =	2.189	
- IL 20% DI QUELLE COSTRUITE TRA IL 1947 ED IL 1960: 0,20x1,08x18.918 =	4.086	
08. ABITAZIONI "FISIOLOGICAMENTE" NON OCCUPATE, RISPETTO AL TOTALE: 0,06x125.127 =	7.508	
		ST. 17.045
09. STANZE IDONEE AL DICEMBRE 1997 =		ST. 108.082
10. FABBISOGNO DI EDILIZIA RESIDENZIALE AL 1997		ST. 5.963
11. FABBISOGNO DI STANZE PER TERZIARIZZAZIONE E SECONDARIZZAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE (2% DEL TOTALE): 0,02x114.045 =		ST. 2.281
12. FABBISOGNO COMPLESSIVO DI STANZE AL 1997 =		ST. 8.244

(tabella prg 15.doc)

TABELLA 15/b
CALCOLO DEL FABBISOGNO DI EDILIZIA RESIDENZIALE – 1° PROCEDIMENTO AL 2013

01. POPOLAZIONE RESIDENTE NELL'ANNO 2013 =		N. 99.265
02. INDICE DI AFFOLLAMENTO MEDIO COMUNALE AL 2013 =		0,80
03. DOTAZIONE NECESSARIA AL 2013 DI STANZE =		ST. 124.081
04. DOTAZIONE ESISTENTE AL 31.12.1997		
05. TOTALE STANZE CENSITE AL 1991 =	110.079	
06. TOTALE STANZE COSTRUITE DAL 1991 AL 31.12.1997 =	15.048	
		ST. 125.127
07. STANZE INIDONEE (OPPURE PERSE NEGLI INTERVENTI DI RECUPERO PER ESIGENZE TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE) VALUTATE IN FUNZIONE DEL NUMERO DELL'ETA' DELLE COSTRUZIONI, DA DETRARRE:		
- IL 30% DI QUELLE COSTRUITE PRIMA DEL 1919: 0,30x1,08x10.070 =	3.262	
- IL 30% DI QUELLE COSTRUITE TRA IL 1919 ED IL 1946: 0,30x1,08x6.757 =	2.189	
- IL 20% DI QUELLE COSTRUITE TRA IL 1947 ED IL 1960: 0,20x1,08x18.918 =	4.086	
08. ABITAZIONI "FISIOLOGICAMENTE" NON OCCUPATE, RISPETTO AL TOTALE: 0,06x125.127 =	7.508	
		ST. 17.045
09. STANZE IDONEE AL DICEMBRE 1997 =		ST. 108.082
10. FABBISOGNO DI EDILIZIA RESIDENZIALE AL 2013		ST. 15.999
11. FABBISOGNO DI STANZE PER TERZIARIZZAZIONE E SECONDARIZZAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE (2% DEL TOTALE): 0,02x124.081 =		ST. 2.481
12. FABBISOGNO COMPLESSIVO DI STANZE AL 2013 =		ST. 18.480

(tabella prg 16.doc)

TABELLA 16/a
CALCOLO DEL FABBISOGNO DI EDILIZIA RESIDENZIALE – 2° PROCEDIMENTO AL 1997

01. FAMIGLIE RESIDENTI AL 31.12.1997		N 27.224
02. DOTAZIONE ABITAZIONI AL 31.12.1997		
03. TOTALE ABITAZIONI CENSITE AL 1991 =	29.404	
04. TOTALE ABITAZIONI COSTRUITE DAL 1991 AL 31.12.1997 =	3.670	
		AB. 33.074
05. ABITAZIONI INIDONEE (OPPURE PERSE NEGLI INTERVENTI DI RECUPERO PER ESIGENZE TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE) VALUTATE IN FUNZIONE DEL NUMERO DELLE STANZE AL CENSIMENTO 1991, DA DETRARRE		
- IL 60% DI QUELLE COSTITUITE DA 1 STANZA: 0,60x1,10x705 =	465	
- IL 40% DI QUELLE COSTITUITE DA 2 STANZE: 0,40x1,10x3.038 =	1.337	
- IL 20% DI QUELLE COSTITUITE DA 3 STANZE: 0,20x1,10x6.900 =	1.518	
06. ABITAZIONI "FISIOLOGICAMENTE" NON OCCUPATE, RISPETTO AL TOTALE: 0,09x33.074 =	2.997	
		AB. 6.297
07. ABITAZIONI IDONEE E DISPONIBILI AL DICEMBRE 1997 =		AB. 26.777
08. FABBISOGNO DI ABITAZIONI AL 1997 =		AB. 447
09. FABBISOGNO DI ABITAZIONI PER TERZIARIZZAZIONE E SECONDARIZZAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE (10% DEL TOTALE) =		AB. 45
10. FABBISOGNO COMPLESSIVO DI ABITAZIONI =		AB. 492
11. NUMERO MEDIO DI STANZE PER ABITAZIONE AL 1997 (stimato 4,10)		ST/AB. 4,10
12. FABBISOGNO COMPLESSIVO DI STANZE AL 1997 =		ST. 2.017

(tabella prg 16.doc)

TABELLA 16/b
CALCOLO DEL FABBISOGNO DI EDILIZIA RESIDENZIALE – 2° PROCEDIMENTO AL 2013

01.	FAMIGLIE RESIDENTI NELL'ANNO 2.013 =		N 32.653
02.	DOTAZIONE ABITAZIONI AL 1991		
03.	TOTALE ABITAZIONI CENSITE AL 1991 =	29.404	
04.	TOTALE ABITAZIONI COSTRUITE DAL 1991 AL 31.12.1997 =	3.670	
			AB. 33.074
05.	ABITAZIONI INIDONEE (OPPURE PERSE NEGLI INTERVENTI DI RECUPERO PER ESIGENZE TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE) VALUTATE IN FUNZIONE DEL NUMERO DELLE STANZE AL CENSIMENTO 1991, DA DETRARRE		
	- IL 60% DI QUELLE COSTITUITE DA 1 STANZA: 0,60x1,10x705 =	465	
	- IL 40% DI QUELLE COSTITUITE DA 2 STANZE: 0,40x1,10x3.038 =	1.337	
	- IL 20% DI QUELLE COSTITUITE DA 3 STANZE: 0,20x1,10x6.900 =	1.518	
06.	ABITAZIONI "FISIOLOGICAMENTE" NON OCCUPATE, RISPETTO AL TOTALE: 0,09x33.074 =	2.997	
			AB. 6.297
07.	ABITAZIONI IDONEE E DISPONIBILI AL DICEMBRE 1997 =		AB. 26.777
08.	FABBISOGNO DI ABITAZIONI AL 2013 =		AB. 5.876
09.	FABBISOGNO DI ABITAZIONI PER TERZIARIZZAZIONE E SECONDARIZZAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE (10% DEL TOTALE) =		AB. 588
10.	FABBISOGNO COMPLESSIVO DI ABITAZIONI =		AB. 6.464
11.	NUMERO MEDIO DI STANZE PER ABITAZIONE AL 2013 =		ST/AB. 4,20
12.	FABBISOGNO COMPLESSIVO DI STANZE AL 2013 =		ST. 27.149

4.3. Settore produttivo.

1. Nel decennio 1981-91 è continuata la crescita sia della popolazione attiva (formata dai residenti con più di 14 anni occupati, più i disoccupati e quelli in cerca di 1a occupazione) passata da 28.332 a 33.823 unità, sia la popolazione non attiva passata da 55.121 a 55.704 unità.
All'interno di tale crescita è da rilevare l'aumento sia dei disoccupati, passati da 1.777 a 2.883, sia dei residenti in cerca di 1a occupazione, passati da 3.731 a 5.215. La tab.17 "popolazione attiva e non attiva ai censimenti" riporta tali dati.
Più in particolare, la articolazione al 1991 della popolazione attiva e non attiva, mostra:

	maschi	femmine	totale
- pop.att. totale	25.079	8.074	33.823
in condiz.prof.:occup.	19.502	6.223	25.725
disocc.	2.287	596	2.883
in cerca di 1a occup.	3.290	1.925	5.215
- pop.non att.totale	20.013	35.691	55.704
casalinghe		22.578	22.578
studenti	3.121	2.900	6.191
ritirati dal lavoro	5.220	967	6.187
altri	11.502	9.246	20.748
- totali	45.092	44.435	89.527

2. La tab.18 "popolazione residente attiva per ramo di attività economica" e la tab.19 "popolazione residente attiva per ramo e posizione professionale", mostrano come in uno con la sistematica diminuzione degli addetti nel settore agricolo (si passa dal 42% del 1951 al 11% del 1991), nell'ultimo decennio si sia concretata, nell'aumento complessivo del numero degli addetti nell'industria (dal 40% al 47%), una significativa contrazione nel settore delle costruzioni (dal 12% al 10%) con la perdita secca di 201 unità.
La articolazione, nei vari settori, delle posizioni professionali non ha registrato significative modificazioni, e ciò dimostra l'assenza di "evoluzioni strutturali" nel settore produttivo barlettano.
Una nota positiva si deduce dalla articolazione per età, al 1991, degli addetti nei vari settori:

	14-19	20.29	30-54	>=55
- agricoltura	118	677	1.727	558
- industria	1.582	5.088	6.057	683
- altre attività	337	2.578	7.834	1.359
- totale	2.037	8.343	15.628	2.600

per la bassa età media degli addetti.

3. La stima del numero dei nuovi posti-lavoro, per ramo di attività economica, per la popolazione attiva già in condizione professionale, è riportata nella tab.24.
Sulla base delle variazioni 1981/91 e del riparto percentuale alla stessa data dei posti-lavoro, è stata stimata la distribuzione percentuale dei posti

lavoro al 2013 con riferimento alla popolazione complessiva già stimata e, quindi, sono stati calcolati i nuovi posti.

La stima della distribuzione percentuale al 2013 è stata operata tenendo in conto anche quello che è stato tale riparto, al 1991, nell'intera provincia barese:

- popolazione	totale	1.530.170		100%
- pop.attiva:-	totale	331.547	100%	22
	- agricoltura	60.694	19	4
	- industria	102.845	32	7
	- costruzioni	52.833	16	3
	- commercio	73.819	22	57
	- alber./rist.	11.401	3	1
	- trasporti/com.	29.955	9	2

4. I 2.381 nuovi posti di saldo positivo (tabella 24) si distribuiranno in tutti i rami tranne che in quelli dell'agricoltura e dell'industria che (secondo la tendenza, e senza interventi che ne modifichino l'andamento) subiranno ulteriori non trascurabili contrazioni.

5. L'insediamento delle attività produttive (e, quindi, degli addetti) che presumibilmente (secondo le proiezioni calcolate in conformità dei disposti della Del.GR 6320/89) si potrà concretare al 2013, richiede una superficie complessiva di circa 37,20 ettari (adottando lo standard medio di 80 addetti per ettaro, ed un coefficiente -nel passaggio dalle entità fondiarie a quelle territoriali- di 1,25) (=2.381 add:80 add/ha x 1,25).

6. La evoluzione 1980-90 e la situazione al 1990 del settore agricolo è sintetizzata nei dati riportati nelle: tab.21 "settore agricolo: la struttura delle aziende"; tab.22 "settore agricolo: le coltivazioni"; tab.23 "settore agricolo: modalità di produzione".
Nel decennio, sia pure con variazioni nelle modalità di conduzione, la superficie totale delle aziende non ha subito significative modificazioni, mentre si è avuta una rilevante diminuzione della superficie coltivata.
Significativa, peraltro, anche la riduzione della già irrisoria superficie a bosco presente sul territorio comunale: al 1980 meno di 0,24 mq per abitante (=21.700 mq: 91.236 ab.).

(tabella prg 17.doc)

TABELLA 17
POPOLAZIONE ATTIVA E NON ATTIVA

	1951		1961		1971		1981		1991	
	MF	%	MF	%	MF	%	MF	%	MF	%
IN CONDIZIONE PROFESSIONALE:										
- OCCUPATI	=	=	=	=	=	=	22.824	27	25.725	29
- DISOCCUPATI	=	=	=	=	=	=	1.777	2	2.883	3
TOTALI	18.533	29	19.299	28	20.630	27	24.601	29	28.608	32
IN CERCA DI 1° OCCUPAZIONE	1.426	2	751	1	1.508	2	3.731	5	5.215	6
TOTALE POPOLAZIONE ATTIVA	19.959	31	20.050	29	22.138	29	28.332	34	33.823	38
TOTALE POPOLAZIONE NON ATTIVA	44.323	69	47.985	71	53.590	71	55.121	66	55.704	62
TOTALI	64.282	100	68.035	100	75.728	100	83.453	00	89.527	100

(tabella prg 18.doc)

TABELLA 18
POPOLAZIONE RESIDENTE ATTIVA PER RAMO DI ATTIVITA' ECONOMICA

	1951		1961		1971		1981		1991	
	MF	%	MF	%	MF	%	MF	%	MF	%
AGRICOLTURA + PESCA	7.744	42	6.668	34	4.779	23	3.816	16	3.080	11
INDUSTRIA TOTALE 1-5	5.845	31	7.124	37	8.522	42	9.799	40	13.420	47
1. A– COMBUSTIBILI							23	0	\	
B – ELETTRICITA' – GAS									187	0
ACQUA							183	1	/	
TOTALE 1	46	0	40	0	137	1	206	1	187	0
2. ESTRATTIVI	\		\		\		990	4	\	
3. LAVORAZ. METALLURG.	3.510	19	4.335	22	5.722	28	814	3	10.445	37
4. AL. TES. LEG.	/		/		/		4.800	19	/	
5. COSTRUZIONI	2.289	12	2.749	15	2.663	13	2.989	12	2.788	10
COMMERCIO										
6. A – PUBBLICI ESERCIZI							3.515	14	447	1
B – RIPARAZIONI							685	3	3.628	4
TOTALE	2.531	14	1.935	10	2.727	13	4.200	17	4.075	5
TRASPORTI										
7. CONN.	1.023	6	1.102	6	1.443	7	1.823	7	1.419	5
CREDITO –ASSICURAZIONI										
8. A – CREDITO							298	1	428	1
B - SERVIZI							488	2	1.028	4
TOTALE 8	183	1	185	1	216	1	786	3	1.456	5
PUBBLICA AMMINISTRAZ.										
9. A - PUBBL. AMMINISTR.			1.047	5	2.213	10	1.079	4		
B – SERVIZI			* 1.238	7	* 730	4	3.098	13		
TOTALE 9	1.207	6	2.285	12	2.943	14	4.177	17	5.158	18
TOTALI	18.533	100	19.299	100	20.630	100	24.601	100	28.608	100

(*) IN PARTE NEL RAMO 08

(tabella prg 19.doc)

TABELLA 19
POPOLAZIONE RESIDENTE ATTIVA PER RAMO E POSIZIONE PROFESSIONALE

	1951		1961		1971		1981		1991	
	MF	%	MF	%	MF	%	MF	%	MF	%
AGRICOLTURA	7.744	42	6.668	34	4.779	23	3.816	16	3.080	11
IMPREND./LIB.PROFESS.	72	0	24	0	17	0	52	1	86	0
LAVORAT. IN PROPRIO	1.681	9	848	4	946	6	506	2	1.240	5
COADIUTORE	961	6	451	2	197	1	32	0	39	0
DIRIGENTI/IMPIEGATI	9	0	30	0	30	0	23	0	74	0
LAVORAT. DIPENDENTE	5.021	27	5.315	28	3.589	17	3.203	13	1.623	6
SOCIO COOPERATIVE	=	=	=	=	=	=	=	=	18	0
INDUSTRIA	=	=	7.124	37	8.522	41	9.799	40	13.420	47
IMPREND./LIB.PROFESS.	=	=	96	0	167	1	228	1	895	3
LAVORAT. IN PROPRIO	=	=	602	3	912	4	840	3	1.713	6
COADIUTORE	=	=	124	1	126	1	160	1	215	1
DIRIGENTI/IMPIEGATI	=	=	244	1	509	2	717	3	1.139	4
LAVORAT. DIPENDENTE	=	=	6.058	32	6.808	33	7.854	32	9.419	33
SOCIO COOPERATIVE	=	=	=	=	=	=	=	=	39	0
ALTRE ATTIVITA'	10.789	58	5.507	29	7.329	36	10.986	44	12.108	42
IMPREND./LIB.PROFESS.	359	2	200	1	241	1	589	2	1.239	4
LAVORAT. IN PROPRIO	2.034	11	1.196	7	1.779	9	2.156	9	2.372	8
COADIUTORE	527	3	260	1	304	1	391	1	294	1
DIRIGENTI/IMPIEGATI	1.238	6	1.358	7	2.330	12	3.700	15	4.149	15
LAVORAT. DIPENDENTE	6.631	36	2.493	13	2.675	13	4.150	17	3.978	14
SOCIO COOPERATIVE	=	=	=	=	=	=	=	=	76	0
TOTALI	18.533	100	19.299	100	20.630	100	24.601	100	28.608	100
IMPREND./LIB.PROFESS.	431	2	320	2	425	2	869	4	2.220	8
LAVORAT. IN PROPRIO	3.715	20	2.646	14	3.637	18	3.502	14	5.325	19
COADIUTORE	1.488	8	835	4	627	3	583	2	548	2
DIRIGENTI/IMPIEGATI	1.247	7	1.632	8	2.869	14	4.440	18	5.362	18
LAVORAT. DIPENDENTE	11.652	63	13.866	72	13.072	63	15.207	62	15.020	53
SOCIO COOPERATIVE	=	=	=	=	=	=	=	=	133	0

(tabella prg 20.doc)

TABELLA 20
UNITA' LOCALI ADDETTI PER RAMO E CLASSE DI ATTIVITA' ECONOMICA

RAMO E CLASSE DI ATTIVITA'	1981		1991 (1)		VARIAZ. 1981-1991	
	UNITA'	ADDETTI	UNITA'	ADDETTI	UNITA'	ADDETTI
03 – PESCA 04 – ATTIV. CONNESSE AGRICOLTURA	51 3	254 23				
1.6 – PRODUZ. DISTRIB. ELETTR. GAS	2	159				
2 – INDUSTR. ESTRATT. MANIFATT. CHIMICHE	28	882				
3 – INDUSTR. MANIFATT. LAVORAZ. METAL. E PRECIS.	104	584	1.350	11.431	+ 271	+ 2.242
4 – IND. MANIFATT. ALIMENTARI TESSILI, PELLI, ABBIGLIAMENTO, LEGNO, MOBILIO, ALTRO	773	6.333				
5 – INDUSTR. COSTRUZIONI, INST., EDILIZIA	118	954				
6 – COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI, RIPARAZ. VEICOLI E BENI	1.758	4.736	1.838	4.604	+ 80	- 132
7 – TRASPORTI, COMUNICAZIONI	72	922				
8 – CREDITO, ASSICURAZIONI, SERV. IMPRESE	282	875	1.440	6.257	+ 565	+ 250
9A – PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 9B – SERV. PUBBLICI E PRIVATI	18 503	372 3.838				
TOTALI ALTRI ADDETTI TOTALI ADDETTI	3.712	19.932 4.669 24.601	4.628	22.292 6.316 28.608	+ 916	* + 2.360 + 1.647 ** + 4.007

(1) DATI COMUNALI
* CENSIMENTO INDUSTRIA
** CENSIMENTO POPOLAZIONE

(tabella prg 21.doc)

TABELLA 21
SETTORE AGRICOLO: LA STRUTTURA DELLE AZIENDE

AZIENDE E RELATIVA SUPERFICIE TOTALE	CENSIMENTO 1972		CENSIMENTO 1980		CENSIMENTO 1990	
	N.RO AZIEN.	HA SUPERF.	N.RO AZIEN.	HA SUPERF.	N.RO AZIEN.	HA SUPERF.
PER FORMA DI CONDUZIONE:						
- CONDUZIONE DIRETTA COLTIV						
CON SOLA MANO D'OPERA FAMIL.	=	=	5.893	6.735,39	3.750	3.259,28
CON MANO D'OPERA FAM. PREV.	=	=	198	929,85	2.206	5.529,87
CON M. D'OP. EXTRA FAM. PREV.	=	=	402	2.110,51	505	2.866,72
TOTALE	4.601	5.591,94	6.583	9.755,75	6.461	11.655,87
DI CUI IN PROPRIETA'	=	=	=	9.768,46	=	=
- CONDUZIONE CON SALARIATI E/O COMPARTECIPANTI	1.248	4.422,32	800	4.241,33	24	306,18
- CONDUZIONE MEZZADRIA E ALTRE FORME	43	189,46	1	0,66	=	=
TOTALE	5.892	10.203,72	7.384	14.017,74	6.485	11.962,05
DI CUI IN PROPRIETA'	=	10.064,78	=	14.010,45	=	=
PER CLASSE DI SUPERF: TOTALE:						
- SENZA TERRENO AGRARIO	=	=	=	=	3	=
- FINO 00,99	3.821	1.650,45	4.335	2.291,93	3.667	1.899,21
- DA 01,00 A 01,99	1.064	1.507,11	1.599	2.199,25	1.462	2.013,52
- DA 02,00 A 04,99	680	2.101,11	959	2.872,26	905	2.684,23
- DA 05,00 A 09,99	194	1.324,03	300	2.017,08	288	1.903,76
- DA 10,00 A 19,99	53	704,41	101	1.292,78	100	1.303,79
- DA 20,00 A 49,99	39	1.107,72	64	1.866,54	52	1.501,98
- DA 50,00 E OLTRE	17	1.808,28	18	1.477,90	7	490,56
TOTALE	5.868	10.203,72	7.376	14.017,74	6.485	11.962,05
PER CLASSE DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU):						
- SENZA SAU	=	=	=	=	3	=
- FINO A 01,00	=	=	4.350	2.293,63	3.675	1.909,10
- DA 01,00 A 01,99	=	=	1.592	2.187,38	1.459	2.013,63
- DA 02,00 A 04,99	=	=	951	2.841,43	908	2.714,66
- DA 05,00 A 09,99	=	=	300	2.008,07	283	1.893,66
- DA 10,00 A 19,99	=	=	102	1.318,41	97	1.273,24
- DA 20,00 E OLTRE	=	=	62	1.806,26	52	1.501,98
TOTALE	=	=	7.375	13.905,69	6.485	11.962,05

(tabella prg 22.doc)

TABELLA 22
SETTORE AGRICOLO: LE COLTIVAZIONI

AZIENDE E RELATIVA SUPERFICIE TOTALE	CENSIMENTO 1972		CENSIMENTO 1980		CENSIMENTO 1990	
	N.RO AZ.	HA SUP.	N.RO AZ.	HA SUP.	N.RO AZ.	HA SUP.
RIPARTIZIONE DELLA SUPERF. DELL'AZIENDA PER UTILIZZAZ.						
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU):						
- SEMINATIVI		1.569,31		1.550,06		1.523,31
- PRATI PERMANENTI E PASCOLI		52,33		0,27		17,00
- COLTIVAZIONI PERMANENTI		8.398,61		12.355,36		10.368,79
- TOTALI		10.020,25		13.905,69		11.909,10
SUPERFICIE A BOSCHI		4,51		19,81		2,17
ALTRA SUPERFICIE		178,96		92,24		50,78
TOTALE		10.203,72		14.017,74		11.962,05
AZIENDE CON SEMINATIVI PER PRINCIPALI COLTIVAZIONI:						
- CEREALI	1.147	1.017,82	624	1.028,14	207	479,27
DI CUI, FRUMENTO	1.132	1.010,15	605	1.006,67	204	473,58
- COLTIVAZIONI ORTIVE	1.045	328,15	955	372,83	620	325,78
- COLTIVAZIONI FORAGG.AVVIC.	22	14,33	6	3,08	5	21,72
AZIENDE CON COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE PER PRINCIPALI COLTIVAZIONI:						
- VITE	3.092	2.732,04	5.453	6.999,48	3.613	5.180,01
- OLIVO	3.056	4.819,62	3.388	4.870,03	3.738	5.067,48
- AGRUMETI	1	0,18	7	0,79	12	14,24
- FRUTTETI	1.318	842,27	595	481,39	211	88,63
AZIENDE CON ALLEVAMENTI PER PRINCIPALI CATEGORIE DI BESTIAME:		(capi)		(capi)		(capi)
- BOVINI	33	239	12	87	5	51
- OVINI	=	=	1	150	=	=
- SUINI	=	=	2	583	=	=

(tabella prg 23.doc)

TABELLA 23
SETTORE AGRICOLO: MODALITA' DI PRODUZIONE

AZIENDE E RELATIVA SUPERFICIE TOTALE	CENSIM. 1972		CENSIM. 1980		CENSIM. 1990	
	N.RO AZIENDE	N.RO MEZZI	N.RO AZIENDE	N.RO MEZZI	N.RO AZIENDE	N.RO MEZZI
AZIENDE CHE UTILIZZANO MEZZI MECCANICI						
- TRATTRICI	=	=	2.896	2.423	1.553	1.710
- MOTOCOLTIVATORI	=	=	6.128	4.589	3.965	4.146
- APPARECCHI PER IRRORAZIONE/ LOTTA ANTIPARASSITARI	=	=	3.207	1.724	3.443	3.574
- TREBBIATRICICI / MIETITRICI	=	=	248	30	=	=
- RACC. / TRINCIATRICI	=	=	3	2	=	=
GIORNATE DI LAVORO DI MANO D'OPERA AGRICOLA						
- MANO D'OPERA FAMILIARE: TOT.	=		465.371		464.173	
CONDUTTORE	=		363.645		236.746	
CONIUGE DEL CONDUTTORE	=		23.061		47.518	
ALTRI FAMILIARI DEL CONDUTT.	=		78.665		179.909	
- OPERAI A TEMPO INDETERMINATO, CATEGORIE SPECIALI, IMPIEGATI, DIRIGENTI	=		6.624		7.866	
- OPERAI A TEMPO DETERMINATO, COLONI IMPROPRI E ASSIMILATI	=		260.851		149.788	
- TOTALI	=		732.846		621.827	
AZIENDE PER ATTIVITA' DEL CONDUTTORE						
ATTIVITA' PRESTATA:						
- ESCLUSIVAMENTE C/O AZIENDA	2.657		3.208		3.985	
- PREVALENTEMENTE C/O AZIENDA	=		429		228	
- TOTALE	=		399		217	
- CON ATTIVITA' SECONDARIE C/O	=		4		6	
ALTRE AZIENDE AGRARIE	=		26		5	
AZIENDE INDUSTRIALI						
ALTRI SETTORI						
- PREVALENTEMENTE EXTRAZIEND.	3.235		3.742		2.265	
- TOTALE	2.336		2.865		1.296	
- C/O ALTRE AZIENDE AGRARIE	=		132		351	
- C/O AZIENDE INDUSTRIALI	899		745		618	
- C/O ALTRI SETTORI						

(tabella prg 24.doc)

TABELLA 24
CALCOLO DEI NUOVI POSTI – LAVORO PER RAMO DI ATTIVITA'

	1981 (1)		1991 (2)		VARIAZ. 1981-1991 (3)	1997 (4)		AL 2013 (5)		NUOVI POSTI AL 2013
	N.RO	%	N.RO	%	N.RO	%	N.RO	%	N.RO	(6)
POPOLAZ.						*		*		
- TOTALE	83.453	100	89.527	100	+6.074	100	91.236	100	99.265	+9.738
- ATTIVA	28.332	34	33.823	38	+5.491	38	34.670	38	37.721	+3.898
ADDETTI AGRICOLT.+ PESCA	3.816	5	3.080	3	-736	2	1.825	1,8	1.787	- 38
ADDETTI:										
- INDUSTRIA (1-4)	6.810	8	10.632	12	+3.822	7	6.386	6,5	6.452	+ 66
- COSTRUZ. (5)	2.989	4	2.788	3	-201	3	2.737	2,5	2.482	- 255
- TOTALE	9.799	12	13.420	15	+3.621	10	9.124	9	8.934	- 190
ADDETTI COMMERCIO	4.200	5	4.075	5	-125	6	5.474	6	5.956	+ 482
ADDETTI TRASPORTI	1.823	2	1.419	2	-404	3	2.737	4	3.971	+1.234
ADDETTI CRED. ASS.	786	1	1.456	2	+670	4	3.649	4,2	4.169	+520
ADDETTI PUBB. AMM.	4.177	5	5.158	6	+981	7	6.386	7	6.948	+562
									Totale nuovi posti	+ 2.381

Dalla tabella 18
(*) Percentuale stimata

4.4. Settore delle infrastrutture.

01. L'analisi del settore infrastrutturale, facendo riferimento alle "urbanizzazioni secondarie", va necessariamente correlata con la distribuzione della popolazione residente all'interno delle singole zone omogenee.

02. Partendo dai dati delle singole sezioni del Censimento 1991 (tavole A.3.4), con riferimento alla zonizzazione della presente Variante, e con le inevitabili approssimazioni statistiche, si è stimato che:
- la popolazione residente nella zona omogenea "A" (A+A1) è pari a circa 7.591 abitanti;
- la popolazione residente nella zona "B" e nelle maglie ex "C" del PRG/71 "attuate" e perciò ritipizzate "B", sia pari a circa 82.475 abitanti;
- la popolazione già insediata, al 1997, nelle zone "C" della presente Variante, sia pari a 1.053 abitanti;
03. La popolazione insediata al 2013 nelle zone A+B+exC è pari a 91.236 abitanti; nella zona "C" è pari a 3.210 abitanti; nel nuovo piano di zona 167 è pari a 4.820 abitanti.

03. Il calcolo della domanda delle aree a standards (18 mq per abitante), è riportato, per la parte "pregressa" al 1997, nella tabella 25a, con riferimento alle le residenze, ed in quella 26a con riferimento alle attività produttive; il calcolo per la domanda "pregressa + emergente" al 2013 è, analogamente, riportato nelle tabelle 25b e 26b .

04. Il calcolo della domanda delle aree per attrezzature pubbliche di interesse generale (la zona F, nella misura di 17,5 mq per abitante), è riportato, al 1997 nella tabella 27a, ed al 2013 in quella 27b .

05. Il riepilogo delle dotazioni esistenti di aree a standards è riportato, disaggregato per tipologia di standard, nella tabelle 28, 29, 30, 31; quello relativo alle aree per le attrezzature di interesse generale, nella tabella 32

4. Il quadro riepilogativo sulla dotazione esistente e sulla domanda di aree per standards e per zona F, è riportato nella tabella 33; dai dati si deduce come:
- alla dotazione attuale complessiva di circa 156,94 ettari per urbanizzazioni secondarie, corrisponda un fabbisogno al 1997 di 164,01 ettari (deficit al 1997 di circa 7,07 ettari);
- alla dotazione attuale complessiva di circa 22,82 ettari per attrezzature di interesse generale (zona F) corrisponda un fabbisogno al 1997 di 159,66 ettari (deficit al 1997 di circa 143,91 ettari, quasi totalmente attribuibili alla mancanza di "aree a parco");
- alla dotazione attuale "nulla" di aree a standard (0,10xSt) per le attività produttive "corrisponderebbe" (il DIM non prescrive lo standard per le attività esistenti) un fabbisogno pregresso di 35,39 ettari ;

05. Il soddisfacimento dei fabbisogni emergenti di aree per US e per zona F, quelli cioè dovuti alla popolazione ed alle attività che si insedieranno nel periodo 1997-2013, si concretizza nelle superfici territoriali di ciascuna zona omogenea nell'ambito della pianificazione esecutiva, per cui la presente Variante deve soddisfare i soli fabbisogni pregressi sopra indicati.

(tabella prg 25.doc)

TABELLA 25/a
DOMANDA DI AREE A STANDARDS PER LE RESIDENZE AL 31.12.1997
(Fabbisogno pregresso complessivo; 91.119 abitanti, dati comunali)

AREE PER	STAN-DARDS MQ/AB 18	ZONA A		ZONA B + Ex C attuata		ZONA D		TOT. SUP. A + B + exC + D (*) HA
		ABIT. N.	SUP. HA	ABIT. N.	SUP. HA	ABIT. N.	SUP. HA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. ISTRUZIONE	4,5	7.591	3,42	82.475	37,11	1.053	0,47	41,00
1. ASILO NIDO	0,3		0,23		2,47		0,03	2,73
2. SCUOLA MATERNA	0,8		0,61		6,60		0,08	7,30
3. SCUOLA ELEMENT.	2,2		1,67		18,14		0,23	20,05
4. SCUOLA MEDIA	1,2		0,91		9,90		0,13	10,93
B.. ATTREZZATURE	2,0	7.591	1,52	82.475	16,49	1.053	0,21	18,22
1. CULTURALI	0,3		0,23		2,47		0,03	2,73
2. RELIGIOSE	0,9		0,68		7,24		0,09	8,20
3. RICREATIVE	0,4		0,30		3,30		0,04	3,64
4. CIVICHE	0,4		0,30		3,30		0,04	3,64
C. VERDE ATTREZZATO	9,0	7.591	6,83	82.475	74,23	1.053	0,95	82,01
1. PARCO QUARTIERE	4,0		3.04		32,99		0,42	36,45
2. GIOCO LIBERO	1,6		0,12		13,20		0,17	14,58
3. GIOCHI < 11 ANNI	0,9		0,68		7,42		0,09	8,20
4. SPORTS > 11 ANNI	2,5		1,90		20,62		0,26	22,78
D. PARCHEGGIO	2,5	7.591	1,90	82.475	20,62	1.053	0,26	22,78
TOTALI			13,67		148,45		1,89	164,01

(*) Si trascura la popolazione residente nella zona E

Al 31.12.1997: in "A", 5.694 abitanti; in "A1", 1.897 abitanti; in "B", 70.621 abitanti; nelle ex C, attuate, 11.854 abitanti (=10.145+1.709) .

(tabella prg 25.doc)

TABELLA 25/b
DOMANDA DI AREE A STANDARDS PER LE RESIDENZE AL 2013
(Fabbisogno pregresso + fabbisogno emergente che si insedia nelle zone C non attuate e nella nuova zona 167).

AREE PER	STAN-DARDS MQ/AB 18	ZONE A+B+C ATTUATE		ZONA C NON ATTUATA		NUOVA ZONA 167		TOT. SUP. A+B+C +167 HA
		ABIT. N.	SUP. HA	ABIT. N.	SUP. HA	ABIT. N.	SUP. HA	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(7)
A. ISTRUZIONE	4,5	91.236	41,05	3.210	1,44	4.820	2,17	44,66
1. ASILO NIDO	0,3		2,74		0,10		0,14	
2. SCUOLA MATERNA	0,8		7,30		0,26		0,38	
3. SCUOLA ELEMENT.	2,2		20,07		0,71		1,06	
4. SCUOLA MEDIA	1,2		10,95		0,38		0,58	
B.. ATTREZZATURE	2,0	91.236	18,24	3.210	0,64	4.820	0,96	19,84
1. CULTURALI	0,3		2,74		0,10		0,14	
2. RELIGIOSE	0,9		8,21		0,29		0,43	
3. RICREATIVE	0,4		3,65		0,13		0,19	
4. CIVICHE	0,4		3,65		0,13		0,19	
C. VERDE ATTREZZATO	9,0	91.236	82,11	3.210	2,89	4.820	4,34	89,34
1. PARCO QUARTIERE	4,0		36,49		1,28		1,93	
2. GIOCO LIBERO	1,6		14,60		0,51		0,77	
3. GIOCHI < 11 ANNI	0,9		8,21		0,29		0,43	
4. SPORTS > 11 ANNI	2,5		22,81		0,80		1,20	
D. PARCHEGGIO	2,5	91.236	22,81	3.210	0,80	4.820	1,20	24,81
TOTALI			164,21		5,77		8,67	178,65

- LA VOLUMETRIA REALIZZABILE NELLE ZONE "C" NON ATTUATE DEL PRG/1971 E' PARI A 7.844 STANZE CHE, CON LO STANDARD ADOTTATO DI 0,8 AB/ST, CORRISPONDONO A 6.275 ABITANTI.

- LA VOLUMETRIA REALIZZABILE NEL NUOVO PIANO 167 E' PARI A 18.958 STANZE CHE, CON LO STANDARD ADOTTATO DI 0,8 AB/ST, CORRISPONDONO A 15.166 ABITANTI.

- SI PROGRAMMA CHE IL FABBISOGNO DEI "NUOVI RESIDENTI" AL 2013, PARI A 99.265 - 91.236 = =8.029 ABITANTI, SI INSEDINO PER IL 30% (= 2.409 ABITANTI) NELLE ZONE C LIBERE, E PER IL 70% (= 5.620 ABITANTI) NELLA NUOVA ZONA 167.

SIA NELLE C NON ATTIVATE, SIA NELLA NUOVA 167, RIMANGONO ULTERIORI POTENZIALITA' INSEDIATIVE.

(tabella prg 26.doc)

TABELLA 26/a
DOMANDA DI AREE A STANDARDS PER ATTIVITA' PRODUTTIVE AL 1997

ZONA D	SUPERFICIE TERRITORIALE HA (1)	DOMANDA STANDARD 10% HA (2)	DOTAZIONE SUP. A STANDARD HA (3)
ZONA INDUSTRIALE	248,71		
ZONA PICCOLE INDUSTRIE + ZONA MERCEOLOGICA-ARTIGIANALE	105,15		
TOTALE:	353,86	(35,39)	0,00

ZONA E	ABITANTI AL 1991 IN ZONA	STANDARD (MQ/AB)	DOMANDA SUPERFICIE (MQ)
	(1)	(2)	(3)
A. AREE PER L'ISTRUZIONE	447	4,0	1.788
1. ASILO NIDO		\	
2. SCUOLA MATERNA		/ 0,6	268
3. SCUOLA ELEMENTARE		2,2	983
4. SCUOLA MEDIA		1,2	536
B. AREE PER ATTREZZATURE	447	2,0	894
1. CULTURALI		0,3	134
2. RELIGIOSE		0,9	402
3. RICREATIVE		0,4	179
4. CIVICHE		0,4	179
TOTALI	447	6,0	2.682

(tabella prg 26.doc)

TABELLA 26/b
DOMANDA DI AREE A STANDARDS PER ATTIVITA' PRODUTTIVE AL 2013

ZONA D	SUPERFICIE TERRITORIALE HA (1)	DOMANDA STANDARD 10% HA (2)	DOTAZIONE SUP. A STANDARD HA (3)
FABBISOGNO PREGRESSO (Tab. 26/a)	357,77	(35,77)	0,00
FABBISOGNO EMERGENTE AL 2013			
- ADDETTI COMMERCIO (60% in A,B,C): 0,4 x 2.097 x 70 add/ha	(5,87)	(0,59)	
- ADDETTI TERZIARIO (70% in A,B,C): 0,3 x 6.369 x 100 add/ha	(19,11)	(1,91)	
TOTALI	357,77+(24,98)	(38,27)	0,00

ZONA E	ABITANTI AL 2013 IN ZONA	STANDARD (MQ/AB)	DOMANDA SUPERFICIE (MQ)
	(1)	(2)	(3)
A. AREE PER L'ISTRUZIONE	447	4,0	1.788
1. ASILO NIDO		\ / 0,6	268
2. SCUOLA MATERNA		2,2	983
3. SCUOLA ELEMENTARE		1,2	536
4. SCUOLA MEDIA			
B. AREE PER ATTREZZATURE		2,0	894
1. CULTURALI		0,3	134
2. RELIGIOSE		0,9	402
3. RICREATIVE		0,4	179
4. CIVICHE		0,4	179
TOTALI	447	6,0	2.682

(tabella prg 27.doc)

TABELLA 27/a
DOMANDA DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE (AL 1997)

ZONA F	ABITANTI RESIDENTI AL 1997	STANDARDS (MQ/AB)	SUPERFICI COMPLESSIVE (HA)
A. ISTRUZIONE SUPERIORE	91.236	1,5	13,68
B. ATTREZZATURE SANITARIE	91.236	1,0	9,12
C. PARCO	91.236	15,0	136,85
TOTALI	91.236	17,5	159,66

TABELLA 27/b
DOMANDA DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE (AL 2013)

ZONA F	ABITANTI RESIDENTI AL 2013	STANDARDS (MQ/AB)	SUPERFICI COMPLESSIVE (HA)
A. ISTRUZIONE SUPERIORE	99.265	1,5	14,89
B. ATTREZZATURE SANITARIE	99.265	1,0	9,93
C. PARCO	99.265	15,0	148,90
TOTALI	99.265	17,5	173,72

(tabella prg 28.doc)

TABELLA 28
AREE A STANDARDS ESISTENTI: PER L'ISTRUZIONE

NOME E LOCALITA' ATTREZZAT.	ZONA OMOG.	ASILI NIDO + SCUOLE MATERNE			SCUOLE ELEMENTARI			SCUOLE MEDIE INFERIORI		
		SUP. REALE MQ	COEFF.	SUP. ADEG. MQ	SUP. REALE MQ	COEFF.	SUP. ADEG. MQ	SUP. REALE MQ	COEFF.	SUP. ADEG. MQ
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASILI NIDO N. 3	A + B	7.090								
SC. MATER. N. 22		17.481								
SC. ELEMEN. N. 15					80.293					
SC. MEDIE N. 7								25.829		
TOTALE		24.571			80.293			25.829		
TOT. A+B		130.693								
IN PP. PZ. NON DEFIN. N. 3 LOCALIZZ.	C									
TOTALE		162.974								
N.1 ASILI NIDO	C	3.549								
N.1 SC.MATER.		72								
N.1 SC.ELEMEN.					13.633					
TOTALE		3.621			13.633					
TOTALE C		180.228								
	D + E									
TOTALE		0			0			0		
TOTALE COMPLESS.		310.921								

(tabella prg 29.doc)

TABELLA 29
AREE STANDARDS ESISTENTI: PER ATTREZZATURE

NOME E LOCALITA' DELL'ATTREZZATURA	ZONA OMOG.	SUPERF. REALE MQ	COEFF.	SUPERF. ADEG. MQ	SUPERF. REALE MQ	COEFF.	SUPERF. ADEG. MQ
		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
CULTURALI							
N.4 LOCALIZZAZIONI	AB	14.854					
N.0 LOCALIZZAZIONI	C	0					
N.0 LOCALIZZAZIONI	DE	0					
					14.854		
RELIGIOSE							
N.31 LOCALIZZAZIONI	AB	28.103					
N.3 LOCALIZZAZIONI	C	10.677					
N.0 LOCALIZZAZIONI	DE	0					
					38.780		
CIVICHE							
N.11 LOCALIZZAZIONI	AB	23.131					
N.0 LOCALIZZAZIONI	C	0					
N.0 LOCALIZZAZIONI	DE	0					
					23.131		
MISTE							
N.0 LOCALIZZAZIONI	AB	0					
N.9 LOCALIZZAZIONI	C	102.420					
N.0 LOCALIZZAZIONI	DE	0					
					102.420		
TOTALE COMPLESSIVO					179.185		

(tabella prg 30.doc)

TABELLA 30
AREE A STANDARDS ESISTENTI: A VERDE ATTREZZATO DI QUARTIERE

NOME E LOCALITA' DELL'ATTREZZATURA	ZONA OMOG.	PARCO DI QUARTIERE MQ	GIOCO LIBERO MQ	GIOCO 0÷11 ANNI MQ	SPORT > 11 ANNI MQ
		(16)	(17)	(18)	(19)
- N. 13 LOCALIZZAZIONI	A-B	259.037			
- IN PL / PP N.10 LOCALIZZAZIONI	C C	496.443			
TOTALI		775.480			
IMPIANTI PRIVATI					
- CENTRO SPORTIVO LIG VIA CANOSA		21.350			
- CENTRO SP. AMATORI VIA IZZI		3.480			
- CIRCOLO TENNIS VIA TRANI		15.225			
TOTALI		40.055			
TOTALI COMPLESSIVI		795.535			

(tabella prg 31.doc)

TABELLA 31
AREE A STANDARDS ESISTENTI: A PARCHEGGIO

LOCALITA' DELL'ATTREZZATURA	ZONA A MQ	ZONA B MQ	ZONA C MQ	ZONA D (*) MQ	ZONA E (*) MQ
	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
N. 8 LOCALIZZAZIONI IN PP / PZ		128.818	88.961		
N. 2 LOCALIZZAZIONI	20.374				
TOTALI	20.374	128.818	88.961	0	0

TOTALE COMPLESSIVO = 238.153
(*) RELATIVE ALLA POPOLAZIONE IVI RESIDENTE

(tabella prg 32.doc)

TABELLA 32
AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE ESISTENTI DI INTERESSE GENERALE

ZONE F NOME E LOCALITA' DELL'ATTREZZATURA	ISTRUZIONE SUPERIORE MQ	ATTREZZATURE SANITARIE MQ	PARCO MQ
	(25)	(26)	(27)
ISTRUZIONE SUPERIORE - EDIFICI ESISTENTI 15	79.650		
VERDE ATTREZZATO (In US)		148.620	
SANITARIE - N.6 LOCALIZZAZIONI			
TOTALI	79.650	148.620	0
TOTALE COMPLESSIVO	228.270		

(tabella prg 33.doc)

TABELLA 33
QUADRO RIEPILOGATIVO AREE A STANDARDS E PER ATTREZZATURE PUBBLICHE

(SUP. IN ETTARI)	ESISTENTI	FABBISOGNI AL 1997	DEFICIT OGGI	FABBISOGNI AL 2013
STANDARDS / RESIDENZA				
ISTRUZIONE	31,09	41,00	- 9,91	44,66
ATTREZZATURE	22,49	18,22	+ 4,27	19,84
VERDE ATTREZZATO	79,55	82,01	- 2,46	89,34
PARCHEGGI	23,81	22,78	+ 1,03	24,81
TOTALI	156,94	164,01	- 7,07	178,65
ZONE F / RESIDENZA				
ISTRUZIONE SUPERIORE	7,96	13,68	- 5,72	14,89
SANITA'	14,86	9,12	+ 5,74	9,93
PARCO	-	136,85	- 136,85	148,90
TOTALI	22,82	159,66	- 136,83	173,72
TOTALI ST + F / RESIDENZA	179,76	323,67	- 143,91	358,87
ATTIVITA' PRODUTTIVE				
10% SUPERF. TERRITORIALE	0,00	(35,39)	(- 35,39)	5,62(+35,39)
TOTALI COMPLESSIVI	179,76	323,67(+35,39)	- 143,03(+35,39)	364,49(+35,39)

SUPERFICI IN ETTARI

Dall'allegato n.1 (in mq):

	Dall'elenco analitico per tipologia	US in PP/PZ/PL ex C
US: istruzione	147.947	162.974
US: attrezzature	14.854	101.209
	39.973	
	68.864	
US: verde	294.469	501.031
US: parcheggi	24.962	213.191
PI: istruzione sup.	79.650	
PI: sanità	148.620	
PI: parco	0	

PARTE QUARTA
IL PROGETTO DELLA VARIANTE
per la
"CONFORMITA' ALLA LR 56/80"

5. Il progetto della Variante del PRG (PRG/1999):
5.1. La zonizzazione
5.2. Le superfici delle aree tipizzate
5.3. La mobilità sul territorio e l'inquinamento acustico
5.4. La residenza
5.5. Il lavoro organizzato
5.6. La distribuzione della popolazione sul territorio nelle previsioni al 2013
5.7. Le urbanizzazioni secondarie e le attrezzature di pubblico interesse
5.8. La tutela e la valorizzazione delle specificità territoriali ed architettoniche

6. Le norme tecniche di attuazione del PRG/1999

7. Il regolamento edilizio comunale

5.1. LA ZONIZZAZIONE

01. La ritipizzazione delle aree urbane ed extraurbane è stata organizzata in modo da rendere massime le corrispondenze tra le zonizzazioni del PRG/1971 e quelle della presente Variante, anche se la richiesta "conformità" alla LR 56/1980 e, conseguentemente al DIM 1444/1968, ha imposto modificazioni.
In coerenza con le destinazioni d'uso del territorio, la zonizzazione della Variante è stata articolata come segue.

02. Zone di uso pubblico (o ad esse assimilate)

- Aree per urbanizzazioni primarie (UP) (NTA, art.2.02)
(viabilità, verde di decoro, parcheggi di UP, aree ferroviarie)

- Aree per urbanizzazioni secondarie (US) nelle zone omogenee "A", "B", "C", o ad esse pertinenti con specifica individuazione (NTA, artt.2.30-2.35) (nel PRG/1971, artt. 19, 25, 26, 27)
(scuole dell'obbligo, attrezzature civili e religiose, verde di quartiere, verde attrezzato e sport, parcheggi di US)

- Aree per attrezzature di interesse generale, zona omogenea "F" (NTA, art.2.04), articolate nelle sottozone:
  - sottozona "istruzione superiore" (NTA, art.2.04/a) ("a")
  - sottozona "ospedale" (NTA, art.2.04/b) ("b")
  - sottozona "parco urbano" (NTA, art.2.04/c)

- Aree per attrezzature urbane (NTA, art.2.04.3)
(cimitero, attrezzature tecnologiche ed annonarie, attività circensi e fiere temporanee)

- Costa, zona litoranea ("AP") (NTA, art.2.05) (nel PRG/1971, art.20)

- Aree militari ("AM") (NTA, art.2.04.3/e)

0.3. Zone per insediamenti prevalentemente produttivi

- Aree per attività prevalentemente agricole, zona omogenea "E" :
  - sottozona agricola "normale" ("E") (NTA, artt.2.07-2.09) (nel PRG/1971, art.20)
  - sottozona "ambito territoriale esteso A" (NTA, artt.2.11.2, 2.12)
  - sottozona "ambito territoriale esteso B" (NTA, artt.2.11.3, 2.12)
  - sottozona "ambito territoriale esteso C" (NTA, artt.2.11.4, 2.12)
  - sottozona "ambito territoriale esteso D" (NTA, artt.2.11.5, 2.12)

- Aree per attività prevalentemente industriali, artigianali, commerciali, di deposito e attività assimilate, zona omogenea "D" (NTA, art.2.13.1):
  - sottozona "D1" (NTA, art.2.13.2) (nel PRG/1971, art.16)
  - sottozona "D2" (NTA, art.2.13.3) (nel PRG/1971, artt.17, 18, 22)

04. Zone per insediamenti prevalentemente residenziali (NTA, artt.2.14, 2.15)

- Zona omogenea "A":
  - sottozona "centro antico" ("A") (NTA, art.2.16) (nel PRG/1971, art.8)
  - sottozona "di interesse storico" ("A1") (NTA, art.2.17) (nel PRG/1971, art.9)

- Zona omogenea "B" (NTA, art.2.18):
  - sottozona "edificata a nord della ferrovia" ("B1")
    - "B1.1" (NTA, artt.2.19, 2.24, 2.25) (nel PRG/1971, artt.1,3)
    - "B1.2" (NTA, artt.2.19, 2.24, 2.25) (nel PRG/1971, art.2)
    - "B1.3" (NTA, artt.2.19, 2.24, 2.25) (nel PRG/1971, art.4)
    - "B1.4" (NTA, artt.2.19, 2.24, 2.25) (nel PRG/1971, art.5)
  - sottozona "da ristrutturare o ricostruire" ("B2") (NTA, art.2.20) (nel PRG/1971, artt.10,11)
  - sottozona "già industriale da trasferire" ("B3") (NTA, art.2.21) (nel PRG/1971, art.12)
  - sottozona "edificata a sud della ferrovia" ("B4") (NTA, art.2.22) (nel PRG/1971, artt.6,7)
  - sottozona "edificata secondo PL/ PP/ PZ" ("B5") (NTA, art.2.23) (nel PRG/1971, artt.15,29)

- Zona omogenea "C" (NTA, art.2.27):
  - sottozona "parzialmente impegnata" "C1" (NTA, art.2.27)
    - C1.1 (NTA; art.2.27) (nel PRG/1971, art.13)
    - C1.2 (NTA, art.2.27) (nel PRG/1971, art.14)
  - sottozona "edilizia residenziale pubblica" "C2" (NTA, art.2.28)

- Zone omogenee "A", "B", "C" :
  - aree per urbanizzazioni secondarie ("US") (NTA, artt.2.30-2.35)
  - aree a verde privato (VP) (NTA, art.2.29) (nel PRG/1971, art.21)
  - edifici tutelati (UT) (NTA, art,2.24) (nel PRG/1971, art.28)

5.2. LE SUPERFICI DELLE AREE TIPIZZATE

01. Le superfici delle aree tipizzate dalla presente Variante relative al territorio urbano, con riferimento alla tavola della zonizzazione schematizzata nel grafico allegato, risultano essere (con le tolleranze proprie delle misurazioni effettuate planimetricamente su riproduzioni, ancorché informatizzate, della cartografia in scala 1:5.000) le seguenti.

02. Zone di uso pubblico (o ad esse assimilate)

- Aree per urbanizzazioni primarie: aree per la viabilità: non computate; aree ferroviarie (AF), articolate in 4 perimetrazioni, sono complessivamente pari a 26,83 ettari (nell'ordine da 01 a 04, in mq: 65.703, 146,368, 28.003, 28.224)

- Aree per urbanizzazioni secondarie (US) direttamente individuate sulla tavola della zonizzazione in scala 1:5.000, distinte in 27 perimetrazioni, sono complessivamente pari a 73,04 ettari (nell'ordine da 01 a 26, in mq: 31.072, 25.079, 80.079, 3.662, 54.206, 11.120, 9.068, 19.191, 8.077, 5.575, 8.509, 22.555, 52.169, 95.257, 19.976, 17.346, 5.714, 9.641, 13.091, 15.066, 20.831, 37.571, 46.569, 25.333, 9.361, 5.014, 96.614); ad esse vanno sommate tutte quelle non evidenziate nella tavola D.2, ricadenti nelle maglie di zona "A", "B", "C", come specificato nel relativo allegato.

- Aree per attrezzature di interesse generale ("F"), distinte in 5 perimetrazioni, sono complessivamente pari a 20,10 ettari (nell'ordine da 01 a 05, in mq: 129.425, 6.951, 10.741, 43.948, 9.957)

- Aree per attrezzature urbane ("AT"), distinte in 3 perimetrazioni, sono complessivamente pari a 19,18 ettari (nell'ordine da 01 a 03, in mq: 110.397, 52.287, 29.079)

- Costa: zona litoranea ("AP") complessivamente pari a 38,36 ettari, è distinta in due perimetrazioni (nell'ordine, da 01 a 02, in mq: 262.869, 120.701); area annessa ("AN"), articolata in 3 perimetrazioni, è complessivamente pari a 122,71 ettari (nell'ordine, da 01 a 03, in mq: 290.869, 127,156, 809.084)

- Area militare ("AM"), pari a 15,06 ettari

03. Zone per insediamenti prevalentemente produttivi

- Zone omogenea "E": non computate;

- Zona omogenea "D": la sottozona "D1", distinta in 15 perimetrazioni, è complessivamente pari a 248,71 ettari (nell'ordine, da 01 a 15, in mq: 139.850, 26.923, 366.501, 211.547, 157,061, 41.079, 314.072, 284.330, 174.606, 154.263, 245.572, 39.483, 69.285, 203,300, 59.224),

- Zona omogenea "D": la sottozona "D2", distinta in 13 perimetrazioni, è complessivamente pari a 105,15 ettari (nell'ordine, da 01 a 13, in mq: 131.497, 28.453, 67.359, 77.516, 20.806, 50.904, 41.991, 220,420, 22.656, 38,332, 33.229),
per complessivi 353,86 ettari.

04. Zone per insediamenti prevalentemente residenziali

- Zona omogenea "A": sottozona "centro antico - A", complessivamente pari a 29,02 ettari; sottozona "di interesse storico – A1", articolata in 2 perimetrazioni, è complessivamente pari a 37,41 ettari (nell'ordine da 01 a 02, in mq: 30.978, 6.431)

- Zona omogenea "B":
- sottozona "B1.1", articolata in 6 perimetrazioni, è complessivamente pari a 20,79 ettari (nell'ordine, da 01 a 06, in mq: 91.547, 10.914, 33.998, 11.712, 33.133, 26.604)
- sottozona "B1.2", articolata in 3 perimetrazioni, è complessivamente pari a 7,23 ettari (nell'ordine, da 01 a 03, in mq: 16.502, 45.097, 10.689)
- sottozona "B1.3", non perimetrata
- sottozona "B1.4", articolata in 6 perimetrazioni, è complessivamente pari a 38,34 ettari (nell'ordine,da 01 a 06, in mq: 45.833, 6.098, 5.055, 227.826, 52.067, 46.535)
- sottozona "B2", articolata in 10 perimetrazioni, è complessivamente pari a 14,21 ettari (nell'ordine, da 01 a 10, in mq: 12.251, 14.601, 24.858, 32.835, 13.499, 2.142, 4.560, 14.792, 16.937, 5.666)
- sottozona "B3", in una unica perimetrazione di 3,47 ettari
- sottozona "B4.1", articolata in 5 perimetrazioni, è complessivamente pari a 14,73 ettari (nell'ordine, da 01 a 05, in mq: 24.930, 11.738, 20.618, 64.417, 25.623)
- sottozona "B4.2, in una unica perimetrazione di 11,43 ettari
- sottozona "B5", articolata in 24 perimetrazioni, è complessivamente pari a 112,69 ettari (nell'ordine, da 01 a 23, in mq: 11.756, 47.480, 4.790, 69.777, 19.522, 5.429, 4.408, 77.580, 90.860, 12.334, 32.262, 60.290, 7.796, 44.594, 8.706, 221.919, 124.445, 46.509, 140.173, 6.249, 14.482, 55.381, 11.561, 8.955),
per complessivi 214,23 ettari.

- Zona omogenea "C":
- sottozona "C1.1", articolata in 15 perimetrazioni, è complessivamente pari a 73,64 ettari (nell'ordine, da 01 a 15, in mq: 106.556, 16.373, 80.427, 72.498, 29.156, 38.236, 10.941, 33.210, 60.294, 145.659, 22.640, 47.693, 27.846, 7.043, 37.878)
- sottozona "C1.2", articolata in 6 perimetrazioni, è complessivamente pari a 12,94 ettari (nell'ordine, da01 a 06, in mq: 69.980, 31.312, 2.086, 4.579, 12.028, 9.406)
- zona "C2", articolata in 5 perimetrazioni, è complessivamente pari a 69,02 ettari (nell'ordine, da 01 a 05, in mq: 204.415, 222.999, 85.644, 97.269, 79.874),
per complessivi 155,60 ettari.

- Verde privato, articolato in 2 perimetrazioni, è complessivamente pari a 66,36 ettari (nell'ordine, 01 e 02, in mq: 19.350, 47.005) .

5.3. LA MOBILITA' SUL TERRITORIO E L'INQUINAMENTO ACUSTICO

01. Il progetto preliminare del "1° Piano Urbano del Traffico" (Put) (1990, ing. M. Lionetti, arch. C.D. Santoro, ing. C.D. Dilillo), elaborato ai sensi della Circ. Min. LL.PP. n.2575 del 08.08.1986, fornisce elementi di conoscenza e prospetta soluzioni che, non prevedendo integrazioni "strutturali", sono da considerarsi soltanto come ottimizzanti le attuali dotazioni viarie; soluzioni che il progetto della presente Variante riscontra come congruenti con l'impianto urbano concretatosi, ad oggi, nel territorio urbano di Barletta in esecuzione del PRG/1971, ma che – come dallo stesso rilevato- sono assolutamente insufficienti a determinare significativi miglioramenti nella mobilità interna al territorio urbano.

02. Il Put, infatti prospetta un anello di circonvallazione veicolare (viabilità primaria di scorrimento), a perimetrare l'area a Nord della ferrovia e quella a sud della stessa, costituito dalla Litoranea di Ponente a Nord; via Violante, via Parrilli, via G.Verdi, e via Bellini ad Ovest; via Canosa e la SS 16 bis a Sud; via Andria, viale R.Elena e via F.Cafiero a Est.
Il Put prevede, poi, un anello sul lato Nord della ferrovia, ed un anello a Sud della stessa che presentano alcune difficoltà realizzative, mentre prevede di impegnare per la circolazione dei mezzi pubblici via Roma, via F. D'Aragona, via Madonna della Croce, via Straniero, via S. Pellico, via E. Fermi, via Leopardi, via Ungaretti, litoranea di Levante, e per il movimento dei mezzi extraurbani le strade SS.16 bis, vicinale Cavaliere, viale delle belle Arti, viale L.da Vinci, via Barbarisco.

03. Esso, inoltre, analizzando le vie congestionate e le intersezioni critiche, propone soluzioni di esercizio tese a migliorarne la attuale funzionalità e, infine, localizza e dimensiona 6 parcheggi pubblici (Giardini v.le Giannone di 600 posti macchina, piazza Plebiscito di 300 p.m., area ex Distilleria di 600 p.m., stadio L.Simeone di 600 p.m., sotto le Mura del Carmine di 300 p.m., v.le R.Elena-Castello di 300 p.m.) per un totale di 2.700 posti macchina pari ai 2/3 del fabbisogno stimato al 2001.
Il Put, infine, essendo stato formato prima del DPCM 1° marzo 1991 (che individua i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) tratta in modo generale e non sistematico dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.

04. A riguardo dell'inquinamento acustico, nella città di Barletta non è stata data esecuzione alla legge 447/1995 che attribuisce ai comuni funzione di pianificazione e controllo sull'inquinamento acustico, per cui non è stata elaborata la classificazione del territorio comunale in "zone acustiche" (zone particolarmente protette, zone prevalentemente residenziali, zone miste, zone di intensa attività umana, zone prevalentemente industriali, e zone esclusivamente industriali, secondo la tabella allegata al DPCM del 1° marzo 1991 richiamato dall'art.4 della legge).

In assenza di detta "zonizzazione", pertanto, non è possibile coordinare in modo specifico la disciplina edilizia (norme di attuazione dello strumento urbanistico generale) a quella derivante dalla pianificazione acustica e, conseguentemente, in questa sede, non è possibile individuare parametri definiti per eseguire il controllo (ed il conseguente eventuale sanzionamento dell'inquinamento acustico) che la stessa legge prescrive.
In sede di riformazione del Put, pertanto, oltre che alle rituali indagini, andranno anche individuati le "sorgenti sonore" ed i "ricettori sensibili" diffusi nel territorio urbano.
All'esterno delle zone omogenee "D" del PRG, comunque, nel territorio urbano di Barletta le principali e pressoché uniche sorgenti di rumore derivano dal traffico veicolare e da quello ferroviario: al riguardo, la normativa della Variante "di conformità", confermando sia le distanze degli edifici dalle strade sia le limitazioni della zonizzazione in fregio alla viabilità extraurbana, ha tenuto conto –per quanto possibile in tale sede- della esigenza di proteggere le residenze dall'inquinamento acustico.
La qualità abitativa in ordine ai livelli sonori, pertanto, deriva in notevole misura, dai requisiti "acustici" degli edifici che, nel recente DPCM 5.12.1997, hanno trovato la loro prima definizione.

5.4. LA RESIDENZA

01. Le localizzazioni delle previsioni insediative residenziali, per le limitazioni proprie della presente Variante "di conformità", non possono essere che quelle attualmente (12.1997) ancora libere o parzialmente libere nelle aree tipizzate con tali destinazioni dal PRG/1971 e dai successivi piani di ERP che, già descritte nel punto 3.5.4 che precede, consentono l'insediamento di:
- circa 7.884 abitanti in piani di "edilizia privata",
- circa 18.958 abitanti nel piano di "edilizia pubblica", per complessivi 21.442 abitanti e 26.802 stanze (=21.442:0,80).

02. Di contro, i fabbisogni calcolati secondo i "criteri" ex Del. G.R. 6320/89, sono risultati (punto 4.2.7, tabelle 15), nel 1997, pari a 5.130 stanze e quindi a 4.104 abitanti e, nel 2013, pari a 22.814 stanze e 18.251 abitanti.

03. Operando il riparto tra edilizia privata ed edilizia pubblica, ai valori massimi di legge per l'ERP, il fabbisogno al 2013 si articola in:
- edilizia privata: 30% di 18.251 abitanti = 5.475 abitanti
- edilizia pubblica: 70 % di 18.251 abitanti = 12.776 abitanti,
tutti insediabili nelle potenziali localizzazioni sopra descritte.

04. La presente Variante, pertanto, per soddisfare i bisogni al 2013, non deve individuare nuove aree per insediamenti residenziali e, peraltro, non deve ridurre le aree tipizzate dal PRG/9171 con tali destinazioni, allorché si consideri che :
- la capacità insediativa della "edilizia privata" è pari al 43 % (=7.884: 18.251) dell'intero fabbisogno,
- la capacità insediativa della "edilizia pubblica" (PZ vigente) è pari al 104% (18.958:18.251), sempre dell'intero fabbisogno (al 2013),
- criteri di valutazione dei fabbisogni diversi da quelli prescritti dalla delibera della GR portano a entità nettamente superiori (vedasi il punto 5.6 che segue), più coerenti con la tensione abitativa che, con tutta evidenza, si riscontra nella città di Barletta.

5.5. IL LAVORO ORGANIZZATO

01. Come nel caso delle aree destinate al sistema residenziale, anche le localizzazioni delle previsioni insediative per il lavoro organizzato (il sistema produttivo nella zona omogenea "D"), per le limitazioni proprie della presente Variante "di conformità", non possono essere che quelle attualmente (12.1997) libere o parzialmente libere nelle aree tipizzate con tali destinazioni dal PRG/1971 e successive specifiche varianti che, già descritte nel punto 3.5.4 che precede, sono pari a:
- circa 16,45 ettari, sul versante di ponente
- circa 39,78 ettari, sul versante di levante,

per complessivi 56,23 ettari.

02. Di contro, i fabbisogni calcolati secondo i "criteri" ex Del. G.R. 6320/89, sono risultati (punto 4.3.5, tabella 24), al 2013, pari a 37,20 ettari.
Al riguardo, va considerato che tale calcolo del fabbisogno, nel caso di Barletta, è largamente approssimato per difetto poiché nella individuazione della "popolazione attiva" è impedito tenere conto del notevole numero dei lavoratori non "residenti", ma "presenti" in quanto pendolari dai comuni vicini.

03. Ciò considerato, per soddisfare i fabbisogni al 2013 del sistema produttivo, la presente Variante per la zona omogenea "D" non deve né individuare nuove aree, né ridurre le attuali dotazioni, sia per quanto considerato nel punto precedente, sia per il fatto che dette aree risultano impegnate da avviati programmi di utilizzazione di natura sia privata che pubblica.

5.6. LA DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SUL TERRITORIO NELLE PREVISIONI AL 2013

01. Quanto si è realizzato e si sta realizzando in attuazione del PRG/1971 e del PZ vigente, e quanto previsto nella presente Variante, consente di stimare, anche al fine di operare una corretta verifica degli "standard", la probabile ridistribuzione della popolazione residente nel territorio urbano.

02. Dalla analisi dei dati di sezione del censimento ISTAT 1991 e dei dati di aggiornamento forniti dall'Ufficio Anagrafe del Comune, è stato stimato che:

03. Nel centro antico "A": sulla superficie territoriale complessiva di circa di 29,02 ettari sono insediati 5.694 abitanti in 2.053 famiglie (2,77 abitanti per famiglia); esistono 2.052 abitazioni occupate con 4.900 stanze (2,39 stanze per abitazione) e 446 abitazioni non occupate con 681 stanze (1,53 st/ab.ne);
risultano, pertanto: densità territoriale di 196,2 abitanti/ettaro; indice di affollamento di 1,16 abitanti/stanza e di 1,00 famiglie/abitazione; sul complesso di 2.498 abitazioni, l'80% è occupato ed il 20% non è occupato;
in coerenza con quanto già stimato nelle analisi delle "dinamiche insediative", è possibile ritenere che, considerando tutte le abitazioni presenti nella centro antico costruite prima del 1919 (tabelle 15,16), nelle operazioni di recupero e di riqualificazione (per esigenze tipologiche e tecnologiche) si "perda" il 30% delle stanze/abitazioni per cui la dotazione "abitabile" al 2013 consista (riducendo il non occupato al 10%) in 3.516 stanze (=(4.900+681)x0,70x0,9) articolate in 1.471 abitazioni (mantenendo ferma la "tipologia" di 2,39 stanze per abitazione);
ne segue che, adottando l'indice di affollamento di 0,9 abitante/stanza (0,9x2,39=2,15 abitanti per abitazione), nel centro antico è da considerarsi insediabile una popolazione residente pari a circa 3.164 abitanti (=3.516x0,9);
conseguentemente, è stimabile che –ad assetto finale raggiunto- dalla zona "A" si saranno spostati nella zona "C" circa 2.530 abitanti (=5.694-3.164).

04. Nella zona di interesse storico "A1": sulla superficie territoriale complessiva di 37,41 ettari sono insediati 1.897 abitanti in 680 famiglie (2,78 abitanti per famiglia); esistono 682 abitazioni occupate con 1.411 stanze (2,07 stanze per abitazione) e 98 abitazioni non occupate con 159 stanze (1,62 st/ab.ne);
risultano, pertanto: densità territoriale di 50,71 abitanti/ettaro; indice di affollamento di 1,34 abitanti/stanza e di 1,00 famiglie/abitazione; sul complesso di 780 abitazioni, l'87% è occupato ed il 13% non è occupato;
in coerenza con quanto già stimato nelle analisi delle "dinamiche insediative", è possibile ritenere che, considerando tutte le abitazioni presenti nella zona di interesse storico costruite prima del 1919 (tabelle 15,16), nelle operazioni di recupero e di riqualificazione (per esigenze

tipologiche e tecnologiche) si "perda" il 30% delle stanze/abitazioni per cui la dotazione "abitabile" consista (riducendo il non occupato al 10%) in 989 stanze (=(1.411+159)x0,70x0,9) articolate in 412 abitazioni (adottando la "tipologia" di 2,4 stanze/abitazione);
ne segue che con l'indice di affollamento di 0,9 abitante/stanza (0,9x2,4=2,16 abitanti per abitazione), nella zona di interesse storico è da considerarsi insediabile una popolazione residente pari a circa 890 abitanti (=989x0,9);
conseguentemente;
conseguentemente, è stimabile che –ad assetto finale raggiunto- dalla zona "A1" si saranno spostati nella zona "C" circa 1.007 abitanti (=1.897-890).

05. Nella zona omogenea "B": sulla superficie territoriale complessiva di 214,23 ettari sono insediati 70.621 abitanti in 20.425 famiglie (3,46 abitanti per famiglia); esistono 20.862 abitazioni occupate con 62.994 stanze (3,02 stanze per abitazione) e 1.772 abitazioni non occupate con 4.902 stanze (2,77 stanze/abitazione);
risultano, pertanto: densità territoriale di 329,65 abitanti/ettaro; indice di affollamento di 1,12 abitanti/stanza e di 0,98 famiglie/abitazione; sul complesso di 22.634 abitazioni, il 92% è occupato ed l'8% non è occupato;
in coerenza con quanto già stimato nelle analisi delle "dinamiche insediative", è possibile ritenere che, considerando che nelle operazioni di recupero e di riqualificazione (per esigenze tipologiche e tecnologiche) si "perda" il 5% delle stanze/abitazioni nel complesso delle abitazioni presenti nella zona omogenea "B" (tabelle 15,16), la dotazione "abitabile" –nell'assetto finale della zona- consista (riducendo il non occupato al 3%) in 58.500 stanze (=(62.994+4.902)x0,95x0,97) articolate in 17.720 abitazioni (adottando la "tipologia" di 3,3 stanze/abitazione);
ne segue che con l'indice di affollamento di 0,9 abitante/stanza (0,9x3,3=2,97 abitanti per abitazione), nella zona omogenea "B" è da considerarsi insediabile una popolazione residente pari a circa 52.650 abitanti (=58.500x0,9);
conseguentemente, è stimabile che –ad assetto finale raggiunto- dalla zona "B" si saranno spostati nella zona "C" circa 17.971 abitanti (=70.621-52.650).

06. Nella zona omogenea "D": sulla superficie territoriale complessiva di 353,86 ettari sono insediati, nelle pertinenze degli edifici produttivi, 1.053 abitanti in 601 famiglie (1,75 abitanti per famiglia); esistono 274 abitazioni occupate con 1.026 stanze (3,74 stanze per abitazione) e 208 abitazioni non occupate con 698 stanze (3,35 stanze/abitazione);
risultano, pertanto: densità territoriale di 2,96 abitanti/ettaro(dato poco significativo essendo le residenze "dentro" l'insediamento produttivo); indice di affollamento di 1,03 abitanti/stanza e di 2,19 famiglie/abitazione; sul complesso di 482 abitazioni, il 57% è occupato ed il 43% non è occupato;
in coerenza con quanto già stimato nelle analisi delle "dinamiche insediative", in assenza di analisi specifiche, sia per la marginalità

rispetto al centro urbano degli insediamenti, sia per la evidente scarsa qualità dell'abitare in tali contesti, è possibile ritenere che nella zona omogenea "D" non si concretizzino ulteriori insediamenti residenziali rispetto a quelli censiti;
conseguentemente, è ipotizzabile che –ad assetto finale raggiunto- nella zona "D" rimanga insediata una popolazione di circa 1.053 abitanti.

07. Nella zona omogenea "C": sulla superficie territoriale complessiva di 158,45 ettari individuati dalla presente Variante, sono già insediati 10.145 abitanti in 2.943 famiglie (3,45 abitanti per famiglia); esistono 2.783 abitazioni occupate con 9.072 stanze (3,26 stanze per abitazione) e 211 abitazioni non occupate con 658 stanze (3,12 stanze/abitazione);
risultano quindi già presenti: densità territoriale di 64,03 abitanti/ettaro; indice di affollamento di 1,12 abitanti/stanza e di 1,06 famiglie/abitazione; sul complesso di 2.994 abitazioni, il 93% è occupato ed il 7% non è occupato;
in coerenza, pertanto, con quanto scritto sopra e con quanto stimato nelle analisi delle "dinamiche territoriali", è stimabile che nella zona omogenea "C" –ad assetto finale raggiunto- risultino insediati:
- abitanti già residenti: 10.145 ab

e ulteriori abitanti:
- provenendo, per miglioramento abitativo, dalla zona "A" : 2.530 ab
- provenendo, per miglioramento abitativo, dalla zona "A1": 1.007 ab
- provenendo, per miglioramento abitativo, dalla zona "B": 17.971 ab
- provenendo in misura nulla dalla zona "D",
- dall'incremento demografico nel periodo 2013-1991= 9.738 ab (=99.265 – 89.527)

per complessivi 41.391 abitanti di cui, secondo i criteri di stima regionali, circa 21.442 dovrebbero insediarsi entro il 2013.

5.7. LE URBANIZZAZIONI SECONDARIE E LE ATTREZZATURE DI PUBBLICO INTERESSE

01. Esigenze, dotazioni e fabbisogni pregressi.
Dalle analisi riportate nel capitolo delle "dinamiche territoriali" e nell'allegato relativo alle dotazioni esistenti, si deduce che i fabbisogni pregressi (rispetto ai minimi del DIM 1444/1968) di cui la presente Variante deve individuare il soddisfacimento sono così riepilogabili:
- aree di US per l'istruzione, deficit di 9,91 ettari
- aree di US per attrezzature, esubero di 4,27 ettari
- aree di US per verde attrezzato, deficit di 2,47 ettari
- aree di US per parcheggi, esubero di 1,03 ettari,

non operando considerazioni sulla corrispondenza tra tali dati e le reali esigenze riscontrabili nella realtà cittadina (che a Barletta risulti esubero, ancorché siano stati computati quelli in corso di realizzazione, nella dotazione di parcheggi è poco credibile), si riscontra un convenzionale deficit per US di circa 7,07 ettari che la Variante localizza nell'ambito di:
- maglia US.03, della superficie di circa 8,00 ettari, (a Ovest dell'abitato), in cui si localizza su via Violante il deficit di aree per l'istruzione e su via Del Gelso il deficit di verde attrezzato e parcheggi utilizzando anche la parte sottoposta al vincolo cimiteriale;
- maglia US.08, della superficie di circa 1,92 ettari, (a Sud-Ovest dell'abitato) tra il viale Ippocrate e la vicinale Tittadegna, in cui si localizza ulteriore dotazione di verde attrezzato.

Il deficit di aree per istruzione superiore (zona F) di 5,72 ettari viene localizzato nell'ambito delle maglie di US poste a Sud dell'abitato sulla via per Andria; quello relativo al parco urbano viene localizato nella maglia AN.03, area annessa alla zona costiera di levante (80,91 ettari), e nelle maglie AN.01, AN.02 , area annessa alla zona costiera di ponente (29,09 e 12,71 ettari), più tutta l'area annessa alla zona costiera di ponente fino alla foce dell'Ofanto, non computata.

5.8. LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA' TERRITORIALI ED ARCHITETTONICHE

5.8.1. La individuazione degli "ambiti territoriali distinti" (ATD).

01. La legge n.431/85 (legge Galasso) ha radicalmente spostato i termini della tutela territoriale laddove ha "sottoposto" alla tutela prevista dalla legge n.1497/39 anche talune specificità morfologiche del territorio in modo automatico, senza cioè passare, prima, attraverso il "riconoscimento" da parte di una struttura (la Commissione provinciale della legge n.1497/39) a ciò preposta e successivamente, attraverso la notifica ai proprietari delle aree vincolate.
Non più, pertanto, soltanto le "bellezze naturali", "le ville, i giardini e i parchi", "i complessi aventi un caratteristico aspetto avente valore estetico" e le "bellezze panoramiche" (i "beni" tutelati, previo notifica, dalla legge n.1497/39) , ma anche -con riferimento al territorio di Barletta- "i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua", "i parchi e le riserve", "le foreste e i boschi" e "le zone di interesse archeologico", sono (in attuazione della legge n.431/85) da sottoporre a "tutela" (la legge usa il termine "vincolo") anche attraverso lo strumento urbanistico generale.

02. Già prima della legge 431, la legge regionale n.56/80 individuava talune limitazioni nella trasformabilità fisica del territorio in attesa della pianificazione tematica regionale deputata a dettare la disciplina in tale materia: in attesa dell'entrata in vigore di detta disciplina (il PUTT/PBA), nel rispetto sia della stessa legge regionale n.56/80 che della legge statale n.431/85, ed in coerenza (come già precedentemente accennato) con quanto a livello regionale si va definendo in tema di piano paesistico (di cui in allegato si sono riportati gli stralci delle cartografie significative), il progetto di PRG ha previsto la specifica tutela delle "presenze" censite sul territorio dallo stesso PUTT onde realizzare, anche in questo caso, la "conformità".

03. Il territorio comunale extraurbano, pertanto, è stato analizzato nei tre sistemi entro cui vanno considerati i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistico-ambientali, e cioè:
- il sistema delle aree omogenee per l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico, tavole A.2.3.a/b- 1:10.000;
- il sistema delle aree omogenee per la copertura botanico/ vegetazionale/ colturale e delle potenzialità faunistiche, tavole A.2.4.a/b- 1:10.000;
- il sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, tavole A.2.5.a/b- 1:10.000,
e sono state individuate le relative componenti paesistico-ambientali.

04. Nella tavola D.1.D.-a/b (scala 1:10.000), rappresentante l'intero territorio comunale, sono perimetrati, per essere sottoposti a specifica normativa gli "ambiti distinti", corrispondenti alle aree in cui sono presenti una o più componenti delle strutture geo-morfo-idrologica, botanico-vegetazionale e storico-culturale del paesaggio extraurbano.

Per ciascuno di essi sono state individuate e campite le "aree di pertinenza" e (tenendo conto delle specificità e dei regimi consolidati dei siti) le "aree annesse".
Con ciò dando operatività e motivatamente ridefinendo le perimetrazioni degli "ambiti distinti" individuati dal PUTT/PBA della Regione Puglia.

5.8.2. Il PUTT/PBA della Regione Puglia e gli ambiti territoriali estesi (ATE)

01. Sono stati analizzati i dati contenuti nella "stesura finale" del Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio e Beni Ambientali della Regione Puglia, e ne sono riportati gli stralci delle cartografie relative agli "ambiti territoriali estesi" i quali, operativamente, rappresentano la "zonizzazione" del livello di tutela previsto dal PUTT stesso.

02. Lo studio del PUTT, nella definizione di detta zonizzazione, dalla analisi dei tre sistemi ha evidenziato:
- per il "peso" dei vincoli, la presenza del fiume, della costa, e del reticolo delle acque superficiali;
- per la "vulnerabilità", la presenza, oltre alle componenti sopra dette, della foce del fiume e di tutti gli arenili;
- per i "valori paesistico-ambientali", le componenti corrispondenti ai vincoli "pesati";
- come ambiti territoriali distinti, interessati da componenti interagenti, quelli posti lungo tutto lo sviluppo della costa e, sul versante a Ovest, quelli corrispondenti al "sistema" del fiume.

03. Nella tavola D.1.E.-a/b (scala 1:10.000), rappresentante l'intero territorio comunale, pertanto, sono stati ridefiniti e riperimetrati (rispetto a quanto previsto in prima approssimazione dal PUTT/PBA), detti "ambiti estesi", con ciò completando l'articolato normativo della tutela paesaggistico-ambietale nel rispetto dello stesso PUTT/PBA della Regione Puglia.

5.8.3. LA "TUTELA-VALORIZZAZIONE" NEL CENTRO ABITATO

01. Nel centro abitato la tutela dei beni culturali architettonici, come già scritto, è stata articolata secondo due "tipologie": quella "monumentale" e quella "ambientale".
Nella prima tipologia sono compresi tutti gli edifici già sottoposti alle norme di tutela previste dalla legge n.1089 /39, più quelli, ritenuti dal PRG/1971 meritevoli di tale livello di tutela; per il centro antico si è preso atto delle risultanze dello studio del piano particolareggiato in formazione.
Nella tavola D.2, riportante la zonizzazione, sono stati individuati anche gli edifici di significato "ambientale" e, conseguentemente, sottoposti alla relativa disciplina di tutela in conformità della perimetrazione ex lege 1497/1939 nell'area tra il castello ed il porto.

6. LA NORMATIVA TECNICA DI ESECUZIONE DEL PRG

01. Le Norme Tecniche di Esecuzione sono strettamente correlate alla tavola della zonizzazione del progetto di Piano Regolatore Generale.
Sono state elaborate in conformità sia di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.6320/13.11.89, sia di "schemi", già largamente applicati con risultati positivi, aggiornati con le più recenti disposizioni in materia.
Esse si articolano in tre "titoli": il primo, comprende la parte generale e l'apparato delle definizioni usate; il secondo, comprende le norme inerenti la "zonizzazione" del territorio comunale; il terzo, le norme finali e transitorie .

02. Gli articoli relativi alla disciplina della "zonizzazione" sono organizzati in più "capi", relativi a:
- zone di uso pubblico, distinte in aree di uso pubblico, aree per le urbanizzazioni primarie, aree per le urbanizzazioni secondarie (le aree per gli "standards"), aree per le attrezzature di pubblico interesse (le zone "F");
- zone destinate ad attività produttive, distinte in zone per attività agricole (le "primarie", nella zona omogenea "E") e per attività industriali e assimilate (le "secondarie", nella zona omogenea "D"), ciascuna delle due a sua volta articolate in relazione ai profili sia di destinazione d'uso sia di procedura;
- per le zone agricole ("E") sono state introdotte le norme derivanti dalla "considerazione" che il progetto di PRG ha avuto per gli aspetti paesaggistico-ambientali del territorio extraurbano, in osservanza di quanto nella legge 431/85 e nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio e Beni Ambientali della Regione Puglia (ad oggi, nella fase finale della sua approvazione);
- zone residenziali: caratteri generali, con la specificazione delle destinazioni prevalentemente residenziali e delle urbanizzazioni secondarie direttamente connesse ;
- zone residenziali: disposizioni specifiche, riferite al centro antico, alla zona edificata (le zone "B") nelle sue articolazioni, all'edificato tutelato, alle zone di espansione;
- urbanizzazioni secondarie, con la distinzione tra quelle destinate all'istruzione, alle attrezzature civili e religiose, al verde ed allo sport.

03. Gli articoli relativi alle norme finali riguardano: gli strumenti urbanistici esecutivi in atto e le loro varianti, la demolizione e ricostruzione di immobili, i cambiamenti di destinazione, l'adeguamento della disciplina vigente al momento della entrata in vigore (e della adozione della Variante del PRG), la concessione in deroga, l'istituto del comparto.

7. IL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

01. Il testo del Regolamento Edilizio è stato elaborato in conformità sia dell'articolo 15 della LR 56/1980, sia di quanto prescritto nel punto "D-Formazione del Regolamento Edilizio Comunale" della Delibera di Giunta Regionale n.6320/13.11.89, sia di quanto contenuto nelle leggi n.142/1990 e n. 241/1990 e nell'art.2 della legge 662/1996 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ("finanziaria 1997") in materia di condono edilizio e di procedimento per i rilascio della concessione edilizia e della denuncia di inizio di nuova attività (con le modifiche introdotte dalla legge 135/1997).

02. Esso si articola in sei titoli:
- le disposizioni generali, comprendente le norme introduttive e quelle relative alla Commissione edilizia;
- le norme procedurali, comprendente quelle relative alla ammissibilità degli interventi, alla documentazione richiesta, agli adempimenti d'obbligo, al rilascio della concessione edilizia e della autorizzazione edilizia, alla conduzione dei lavori alle verifiche ed alle sanzioni;
- la progettazione delle opere, con riferimento agli edifici abitativi, agli edifici speciali, agli edifici rurali, alla sicurezza degli edifici, all'estetica degli edifici;
- le norme tecnologiche, relativamente ai requisiti generali degli edifici ed a quelli specifici degli impianti,
- la sicurezza delle opere, con le norme di sicurezza (Dlgs 494/96), le norme da seguire nella conduzione dei lavori, le norme di buona esecuzione,
- le norme transitorie e finali.

ALLEGATO 1

ANALISI DELLE URBANIZZAZIONI SECONDARIE E ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

ELENCO ANALITICO E COMPUTO DELLE SUPERFICI DELLE URBANIZZAZIONI SECONDARIE E DELLE ATTREZZATURE DI PUBBLICO INTERESSE ESISTENTI E PROGRAMMATE

L'ELENCO E' STATO ELABORATO CON LE INFORMAZIONI CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA FORNITO A PIU' RIPRESE AI PROGETTISTI

LE COMPUTAZIONI DELLE AREE RELATIVE SONO STATE FATTE CONSIDERANDO LE AREE DEGLI EDIFICI CUI SI RIFERISCONO

L'UBICAZIONE DELLE SINGOLE AREE E' STATA GRAFICIZZATA SULLA SERIE DI TAVOLE A.3.3 a/b/c/d/e

LE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE SIA NELLE TAVOLE CHE NEL PRESENTE ELENCO SONO LE SEGUENTI:

URBANIZZAZIONI SECONDARIE US

SCUOLE (S)
- US SMI — Scuola media inferiore
- US SE — Scuola elementare
- US SM — Scuola materna
- US AN — Asilo nido

ATTREZZATURE (A)
- US AR — Edificio per la religione
- US AC — Edificio per la cultura
- US AU — Edificio per attr. urbane/civiche

VERDE ATTREZZATO (V)
- US VQ — Verde di quartiere
- USVAS — Verde attrezzato per lo sport

PARCHEGGIO (P)
- US P

ATTREZZATURE DI PUBBLICO INTERESSE PI (ZONE "F")

ISTRUZIONE SUPERIORE
- PI IMS — Istruzione secondaria superiore

ATTREZZATURE SANITARIE
- PI S — Sanità /socio assistenziali
- PI C — Cimitero

ELENCO E COMPUTO (IN MQ.) DELLE SUPERFICI DELLE URBANIZZAZIONI US E PI

ZONA A

Mura del Carmine-Lit. di ponente-Mura S. Cataldo-Piazza Castello-III novembre-Pappalettere-dei Greci-Madonna degli Angeli-S. Antonio-Di Scanno-Ospedale dei pellegrini-Consalvo da Cordova-Plebiscito-Paniere del sabato-Bonello-Paraticchio

US SE5	Circolo "Modugno"	Via Manfredi	600
US SM7	Circolo "Modugno"	Via Manfredi	377
US SM23	Principe di Napoli	P.za Plebiscito	1.025
US SM20	(San Giuseppe	P.za Plebiscito	
US SM1	Circolo "D'Azeglio"	P.za Plebiscito)	837
US SM21	San Ruggiero	Via Cialdini	350
US SE10	San Ruggiero	Via Cialdini	475
US SM22	Monte di pietà	Via Cialdini	612
US SMI6	Gruppo Giovanni XXIII	Via Cialdini	729
PI IMS7	IPSAM	Via Marina	851
PI IMS8	IPSAM laboratorio	Via Marina	846
US SM17	Santa Chiara	Via Cavour	200
PI IMS12	Istituto Magistrale Salesiano	Via Cavour	550
US SMI7	Gruppo Di Miccoli	Via Baldacchini	1.120
PI IMS5	*ex ITIS, Corso Garibaldi, si riclassifica in:*		
US AU	proprietà del Comune a disposizione per US		801
US AR3	S. Giovanni di Dio		290
US AR4	S. Gaetano		631
US AR5	S. Ruggiero		216
US AR6	S. Maria della Vittoria		528
US AR7	Chiesa del Gesù		646
US AR8	S. Maria di Nazareth		462
US AR9	S. Michele		104
US AR10	Chiesa del Carmine		527
US AR11	S. Cataldo		180
US AR12	S. Andrea		786
US AR13	S. Pietro		162
US AR14	Cattedrale S. Maria		1.452
US AR15	Chiesa del Purgatorio		345
US AR16	S. Sepolcro		1.354
US AR17	S. Domenico		703
US AR18	S. Antonio		992
US AR19	dei Greci		192
US AR21	S. Lucia		270
UA AU1	Municipio	C. Vitt. Emanuele	476
US AU10	Ampliamento Municipio	P.za Plebiscito	1.900
US AU4	Comune VV.UU.-ex Pretura	Via Municipio	726
US AU2	Comune-Anagrafe	Via Cialdini	2.228
US AU.	Capolinea autobus extraurbani	Via Manfredi	2.625
US AC4	Testro Curci	C. Vitt. Emanuele	1.945
US AC2	Palazzo della Marra	Via Cialdini	1.936
PI IAC2	*Complesso di S. Domenico, ex Pinacoteca, Via Cavour, si riclassifica in:*		
US AC1.2	Centro culturale	Via Cavour	1.173

US VQ1	Giardini	P.za Plebiscito	2.730
PI S1	Ospedaletto	Via Cavour	787
TOTALE ZONA A: US + PI			**35.739**
di cui: US per mq. 32.705, PI per mq. 3.034			

Aree adiacenti zona A:

PI IAC1	*Castello, si riclassifica in:*	
US AC1.1	Castello: Biblioteca comunale, Centro congressi, Mostre	9.800
US VQ5	Giardini sud ed est P.za Castello	22.512
US VQ6	Giardini ovest P.za Castello	5.550
US VQ5.1	Fossati e giardini nord Castello	64.432
US VAS4	Area a nord sotto Mura del Carmine	65.169
US P	Area a nord sotto Mura del Carmine	10.574
US P	Area Cafiero Reg. Elena	9.800
TOTALE ZONE ADIACENTI: US + PI		**187.837**
di cui: US per mq. 187.837		

ZONA A1

Porta reale-Madonna delle Grazie-Bonello-Paniere del sabato-Vitt. Emanuele-Vico sipontina-Pistercola-Nanula-Umberto

US AR1	S. Agostino		769
US AR2	S. Giacomo Maggiore		877
PI S2	Ospedale	P.za Umberto	4.228
TOTALE ZONA A1: US + PI			**5.874**
di cui: US per mq. 1.646, PI per mq. 4.228			

ZONA B.1.2

Vitrani-Chieffi-Alvisi-D'Aragona

US SMI1	Gruppo De Nittis	Via Libertà	1.700
US VAS1	Stadio comunale L. Simeone	Via Vitrani	15.262
US AR22	Buon Pastore	Via Vitrani	153
PI IMS1	(Liceo classico A. Casardi	Via D'Aragona	
PI IMS3	I.P.C.S. Garrone	Via D'Aragona)	3.411
TOTALE ZONA B.1.2: US + PI			**20.526**
di cui: US per mq. 17.115, PI per mq. 3.411			

ZONA B.1.2

D'Aragona-III novembre-Pappalettere-S. Antonio

US VQ4	Giardini P.za Federico di Svevia		3.528
PI IMS4	I.P.C.S. Garrone	Via Pappalettere	100
TOTALE ZONA B.1.2: US + PI			**3.628**
di cui: US per mq. 3.528, PI per mq. 100			

ZONA B.1.1

Vitrani-Fratelli Cervi-Andria-Milite ignoto-Medaglie d'oro-Rizzitelli

US SE3	Circolo Fraggiannni	Via Vitrani	3.164
TOTALE ZONA B.1.1: US + PI			**3.164**
di cui: US per mq. 3.164			

ZONA C.1.1

Vitrani-Rizzitelli-Medaglie d'oro-Milite ignoto

US AR36	Buon Pastore nuova		825
TOTALE ZONA C.1.1: US + PI			**825**
di cui: US per mq. 825			

ZONA B.1.4

Alvisi-Chieffi-Vitrani-Ferrovia

US SM3	Circolo Fraggianni	Via Chieffi	210
TOTALE ZONA B.1.4: US + PI			**210**
di cui: US per mq. 210			

ZONA B.1.4

Imbriani-G. De Nittis-Brigata Barletta-D'Aragona-Indipendenza-Torino

US SE1	Circolo D'Azeglio	Via XXIV Maggio	2.819
US AU7	Palazzo delle Poste	Piazza Caduti	616
US AU8	Stazione F.S.	Piazza Conteduca	1.140
TOTALE ZONA B.1.4: US + PI			**4.575**
di cui: US per mq. 4.575			

ZONA B.1.4

Imbriani-Venezia-Milano-Boggiano-Di Vagno-Chiarello Rago-Einaudi-Martiri XII settembre-Canne-Musti-Carducci

US VQ2	Giardini Viale Giannone ovest		2.976
US VQ3	Giardini Viale Giannone est		5.700
US SM16	Cuore Immacolata	Via Milano	608
US SM13	Casa degli angeli	Via Firenze	800
US SE7	Casa degli angeli	Via Firenze	755
US SM14	Spirito Santo	Via Di Vagno	1.596
US SE2	Circolo Musti	Via Palestro	6.642

US AR25	Spirito Santo		1.560
US.AR26	Santuario Immacolata		2.287
TOTALE ZONA B.1.4: US + PI			**22.924**
di cui: US per mq. 22.924			

ZONA B.2

R. Margherita-Scommegna-Canne-Boggiano

US SM15	San Benedetto	Via Canne	552
US AR24	San Benedetto		1.485
TOTALE ZONA B.2: US + PI			**2.037**
di cui: US per mq. 2.037			

ZONA B.5

R. Margherita-Boggiano-Canne-Di Cuonzo

US SM2	Circolo Musti	Via Boggiano	228
TOTALE ZONA B.5: US + PI			**228**
di cui: US per mq. 228			

ZONA B.1.1

Di Cuonzo-Prascina-San Samuele-Solferino-R. Margherita

US SM6	Circolo Modugno	Via Scommegna	358
US AR23	S. Filippo Neri		601
TOTALE ZONA B.1.1: US + PI			**959**
di cui: US per mq. 959			

ZONA C.1.1

Barberini-Pellico-Rionero-Canova

US SM11	Circolo Girondi	Via Sansovino	88
US AR28	Cuore Immacolato di Maria		2.573
TOTALE ZONA C.1.1: US + PI			**2.661**
di cui US per mq. 2.661			

ZONA B.5

Madonna della Croce-Marconi-Barberini-dietro Belle Arti

US SM5	Circolo D. Savio	Via Barberini	552
US SMI2	Gruppo Manzoni	Viale Marconi	2.530

US SE13		Contrada Cavaliere	8.979
PI IMS6	I.P.S.I.A. Archimede	Via Mad. della Croce	10.423
TOTALE ZONA B.5: US + PI			**22.484**

di cui: US per mq. 12.061, PI per mq. 10.423

ZONA B.4.1

Canosa-Marconi-Mad. della Croce-Izzi

US SM18	Santa Teresa	Via Canosa	875
US SE8	Santa Teresa	Via Canosa	1.000
US SE4	Circolo San D. Savio	Via Canosa	5.080
US AR32	Sacra famiglia		967
TOTALE ZONA B.4.1: US + PI			**7.922**

di cui US per mq. 7.922

ZONA C.1.1

Madonna della Croce-dei pini-dietro Belle Arti-Barberini-167 nuova

US SM4	Circolo D. Savio	Via Mad. della Croce	284
TOTALE ZONA C.1.1: US + PI			**284**

di cui US per mq. 284

Aree adiacenti:

PI IMS15	(I.T.C.S.	Via Mad. della Croce	
	I.T.I.S.	Via Mad. della Croce	
	I.T.G.S.	Via Mad. della Croce)	45.387
TOTALE ZONE ADIACENTI: US + PI			**45.387**

di cui: PI per mq. 45.387

ZONA B.5

Canosa-Bruni-Calò-Villa Bonelli

US SMI3	Gruppo Baldacchini	Via Bruni	2990
TOTALE ZONA B.5: US + PI			**2.990**

di cui: US per mq. 2.990

ZONA C.1.1 - PIANO PARTICOLAREGGIATO (scheda n.1)

Leopardi-confini vari-Dante-Petrarca-Boccaccio-Dante-confini vari-Foscolo-dietro Pascoli

US	Verde pubblico e attrezzato	21.272
	Parcheggi	8.790
	Servizi: scuole	7.819
	Servizi: centro	2.640

TOTALE ZONA C.1.1: US			**40.521**
Esistenti accertate:			
US AN1		Via D'Annunzio	3.549
US SM12	Circolo Girondi	Via Leopardi	72
			3.621

ZONA C.1.1 - PIANO PARTICOLAREGGIATO (scheda n.2)

R. Margherita-Violante-Del gelso-Sette frati-Dimiccoli-Di Cuonzo

US	Verde pubblico attrezzato	15.710
	Servizi (scuole 12.500, attr. 5.355 stim.)	17.855
	Parcheggi pubblici	5.450
TOTALE ZONA C.1.2: US		**39.015**

ZONA C.1.2 - PIANO PARTICOLAREGGIATO (scheda n.3)

R. Margherita-Togliatti-Canne-Martiri XII settembre-F.S.-Parrilli

US	Verde pubblico	29.357
	Servizi pubblici e attr. (scuole 13.820, attr. 5923 stim.)	19.743
	Centro commerciale	2.300
TOTALE ZONA C.1.2: US		**51.400**
di cui: US per mq. 51.400		
Esistenti accertate:		
US AR31	S. Nicola	1.211

ZONA B.5 - PIANO PARTICOLAREGGIATO (scheda n.4)

Dante-Vittorio Veneto-Rosmini Serbati-Giolitti-Petrarca-Bante

US	Verde pubblico e attrezzato		29.400
	Servizi: scuole		14.700
	Servizi: centro		6.530
	Parcheggi pubblici		8.508
TOTALE ZONA B.5: US			**59.138**
Esistenti accertate:			
US SMI5	Gruppo Fieramosca	Via Dante	9.200
US SE14		Via Zanardelli	12.010
US AR30	SS. Crocifisso		195
US AR35	Crocifisso nuova		4.699
US AU3	Pretura		8.286
			34.390
Area adiacente:			
PI IMS2	(Liceo scientifico	Via Dante	
PI IMS11	I.T.C.G.	Via Dante)	9.548

ZONA C.1.1 - PIANO PARTICOLAREGGIATO (scheda n.5)

Canosa-confini vari-Prolung. Donizzetti-confini vari-Ippocrate-Verdi-Rossini-Bruni-confini vari-Canosa

US	Servizi istruzione		14.029
	Servizi centro		6.024
	Verde pubblico e attrezzato		28.066
	Parcheggi pubblici		7.565
TOTALE ZONA C.1.1: US			**55.684**
di cui: US per mq. 55.684			
Esistenti accertate:			
US SE12		Via Donizzetti	13.633

ZONA C.2 - PIANO DI ZONA EX 167 NUOVA (scheda n.6)

Vedi confini nella scheda

US	Istruzione		85.320
	Attrezzature		57.640
	Parcheggi		67.156 (*)
	Verde attrezzato		171.000
TOTALE ZONA C.2: US			**381.116**
di cui: US per mq. 381.116			

ZONA B.5 - PIANO EX 167 (B) (scheda n.7)

Ippocrate-Fracanzano-Enel-Villa Bonelli-Calò-Bruni-Rossini-Verdi

US	Verde pubblico		67.046
	Verde attrezzato		4.120
	Servizi pubblici e A.C. (scuole 14.620, attr. 6.265 stim.)		20.885
TOTALE ZONA B.5: US			**92.051**
Esistenti accertate:			
US AC3	*Villa Bonelli, si riclassifica in*		
US VQ	Villa Bonelli	Via Canosa	22.550
US AR27	Sacra Famiglia		509
US SE16		Via Respighi	10.572
			33.631

ZONA B.5 - PIANO EX 167 (D) (scheda n.8)

Dimiccoli-Sette frati-confini vari-Del gelso-Ofanto-Prascina-Di Cuonzo-Maranco-Volta

US	Verde pubblico	27.500
	Verde pubblico attrezzato	2.100
	Servizi pubblici e A.C. (scuole 6.090, attr. 2.610 stim.)	8.700

TOTALE ZONA B.5: US			**38.300**
Esistenti accertate:			
US SE11		Via Prascina	13.511
US AN4		Via Maranco	2.681
US SM8	Circolo Modugno	Via Maranco	3.476
US SMI4	Gruppo Moro	Via Dimiccoli	7.560
			27.228

ZONA B.5 - PIANO EX 167 (A) (scheda n.9)

F.S.-Dante-confini vari-Leopardi-dietro Pascoli-dietro Quasimodo-Leonardo-dietro Belle arti-Casale-Cassandro-Madonna della croce-dietro Sanzio-Barberini-Canova-Rionero-dietro Virgilio-Buonarroti-Marconi-Leonardo-confini vari-F.S.

US	Verde pubblico		102.880
	Verde attrezzato		109.190
	Servizi pubblici e A.C. (scuole 44.730, attr. 19.170 stim.)		63.900
TOTALE ZONA B.5: US			**275.970**
Esistenti accertate:			
US AN2		Via Manzoni	1.445
US AN3		Via Buonarroti	2.964
US SM9	Circolo Girondi	Via Botticelli	1.000
US SM19	Sacro Cuore	Via Marone	1.586
US SE6	Circolo Girondi	Via Botticelli	5.420
US SE9	Sacro Cuore	Via Marone	4.000
US SM10	Circolo Girondi	Via Pirandello	2.867
PI S6	Centro sociale Lazzaretto		9.778
PI S3	Casa di riposo	Via Fermi	1.435
PI IMS9	(I.T.C.S.	Via Cassandro	
PI IMS10	I.T.C.G.	Via Casale)	8.450
US VAS2	Stadio		46.036
US VAS3	Area Via Leonardo angolo Leopardi		38.024
US P	Area Via Leonardo angolo Leopardi		4.588
US AU9	Area nuova posta	Via Leonardo	4.333
US AR29	S. Maria degli angeli		665
			132.591

URBANIZZAZIONI ESISTENTI IN ZONE VARIE

US SE15	Prevista su area ex distilleria, spostata	Via V. Veneto	4.266
US AR33	Santuario Maria SS. dello Sterpeto	Via Trani	9.564
US AU6	ENEL	Via Marconi	600
PI IMS14	ISAS	Via D'Aragona	84
PI S5	Ospedale nuovo	Via Ippocrate	131.957
PI S4	SAUB	P.za Federico Svevia	435
US AU13	Macello comunale	Via Andria	45.733
TOTALE URBANIZZAZIONI IN ZONE VARIE: US + PI			**147.262**
di cui: US per mq. 60.519, PI per mq. 132.476			
PI C1	Cimitero		68.916

ELENCO ANALITICO E COMPUTO DELLE SUPERFICI DELLE URBANIZZAZIONI SECONDARIE E DELLE ATTREZZATURE DI PUBBLICO INTERESSE ESISTENTI, PER TIPOLOGIA

ISTRUZIONE - US - AN. SM. SE. SMI

ASILI NIDO: N. 4

US AN1	Via D'Annunzio	3.549	S.1
US AN2	Via Manzoni	1.445	S.9
US AN3	Via Buonarroti	2.964	S.9
US AN4	Via Maranco	2.681	S.8
		10.639	

SCUOLE MATERNE: N. 23

US SM7	Circolo "Modugno"	Via Manfredi	377	
US SM23	Principe di Napoli	P.za Plebiscito	1.025	
US SM20	(San Giuseppe	P.za Plebiscito		
US SM1	Circolo "D'Azeglio"	P.za Plebiscito)	837	
US SM21	San Ruggiero	Via Cialdini)	350	
US SM22	Monte di pietà	Via Cialdini	612	
US SM17	Santa Chiara	Via Cavour	200	
US SM3	Circolo Fraggianni	Via Chieffi	210	
US SM16	Cuore Immacolata	Via Milano	608	
US SM13	Casa degli angeli	Via Firenze	800	
US SM14	Spirito Santo	Via Di Vagno	1.596	
US SM15	San Benedetto	Via Canne	552	
US SM2	Circolo Musti	Via Boggiano	228	
US SM6	Circolo Modugno	Via Scommegna	358	
US SM12	Circolo Girondi	Via Leopardi	72	S.1
US SM9	Circolo Girondi	Via Botticelli	1.000	S.9
US SM19	Sacro Cuore	Via Marone	1.586	S.9
US SM10	Circolo Girondi	Via Pirandello	2.867	S.9
US SM11	Circolo Girondi	Via Sansovino	88	
US SM5	Circolo D. Savio	Via Barberini	552	
US SM18	Santa Teresa	Via Canosa	875	
US SM4	Circolo D. Savio	Via Mad. della Croce	284	
US SM8	Circolo Modugno	Via Maranco	3.476	S.8
			18.553	

SCUOLE ELEMENTARI: N. 16

US SE5	Circolo "Modugno"	Via Manfredi	600	
US SE10	San Ruggiero	Via Cialdini	475	
US SE3	Circolo Fraggiannni	Via Vitrani	3.164	
US SE1	Circolo D'Azeglio	Via XXIV Maggio	2.819	
US SE7	Casa degli angeli	Via Firenze	755	
US SE2	Circolo Musti	Via Palestro	6.642	
US SE6	Circolo Girondi	Via Botticelli	5.420	S.9
US SE13		Contrada Cavaliere	8.979	
US SE9	Sacro Cuore	Via Marone	4.000	S.9
US SE8	Santa Teresa	Via Canosa	1.000	

US SE4	Circolo San D. Savio	Via Canosa	5.080	
US SE14		Via Zanardelli	12.010	S.4
US SE16		Via Respighi	10.572	S.7
US SE11		Via Prascina	13.511	S.8
US SE12		Via Donizzetti	13.633	S.5
US SE15	Prevista su area ex distilleria, spostata	Via V. Veneto	4.266	
			92.926	

SCUOLE MEDIE: N. 7

US SMI7	Gruppo Di Miccoli	Via Baldacchini	1.120	
US SMI2	Gruppo Manzoni	Viale Marconi	2.530	
US SMI1	Gruppo De Nittis	Via Libertà	1.700	
US SMI3	Gruppo Baldacchini	Via Bruni	2.990	
US SMI5	Gruppo Fieramosca	Via Dante	9.200	S.4
US SMI4	Gruppo Moro	Via Dimiccoli	7.560	S.8
US SMI6	Gruppo Giovanni XXIII	Via Cialdini	729	
			25.829	

ISTRUZIONE TOTALE **147.947**

ATTREZZATURE CULTURALI - US AC - N. 4

US AC4	Testro Curci	C. Vitt. Emanuele	1.945
US AC2	Palazzo della Marra	Via Cialdini	1.936
PI IAC2	*Complesso di S. Domenico, ex Pinacoteca, Via Cavour, si riclassifica in:*		
US AC1.2	Centro culturale	Via Cavour	1.173
PI IAC1	*Castello, si riclassifica in:*		
US AC1.1	Castello: Biblioteca comunale, Centro congressi, Mostre		9.800
			14.854

ATTREZZATURE RELIGIOSE - US AR - N. 34

US AR3	S. Giovanni di Dio	290
US AR4	S. Gaetano	631
US AR5	S. Ruggiero	216
US AR6	S. Maria della Vittoria	528
US AR7	Chiesa del Gesù	646
US AR8	S. Maria di Nazareth	462
US AR9	S. Michele	104
US AR10	Chiesa del Carmine	527
US AR11	S. Cataldo	180
US AR12	S. Andrea	786
US AR13	S. Pietro	162
US AR14	Cattedrale S. Maria	1.452
US AR15	Chiesa del Purgatorio	345
US AR16	S. Sepolcro	1.354
US AR17	S. Domenico	703
US AR18	S. Antonio	992
US AR19	dei Greci	192
US AR21	S. Lucia	270
US AR1	S. Agostino	769

US AR2	S. Giacomo Maggiore		877	
US AR29	S. Maria degli angeli		665	S.9
US AR28	Cuore Immacolato di Maria		2.573	
US AR32	Sacra famiglia		967	
US AR36	Buon Pastore nuova		825	
US AR22	Buon Pastore	Via Vitrani	153	
US AR25	Spirito Santo		1.560	
US.AR26	Santuario Immacolata		2.287	
US AR24	San Benedetto		1.485	
US AR23	S. Filippo Neri		601	
US AR27	Sacra Famiglia		509	S.7
US AR30	SS. Crocifisso		195	S.4
US AR35	Crocifisso nuova		4.699	S.4
US AR31	S. Nicola		1.211	S.3
US AR33	Santuario Maria SS. dello Sterpeto	Via Trani	9.564	
			39.973	

ATTREZZATURE CIVICHE - US AU - N. 12

US AU1	Municipio	C. Vitt. Emanuele	476	
US AU10	Ampliamento Municipio	P.za Plebiscito	1.900	
US AU4	Comune VV.UU.-ex Pretura	Via Municipio	726	
US AU2	Comune-Anagrafe	Via Cialdini	2.228	
US AU	Capolinea autobus extraurbani	Via Manfredi	2.625	
PI IMS5	*ex ITIS, Corso Garibaldi, si riclassifica in:*			
US IMS5	proprietà del Comune a disposizione per US		801	
US AU7	Palazzo delle Poste	Piazza Caduti	616	
US AU9	Area nuova posta	Via Leonardo	4.333	S.9
US AU8	Stazione F.S.	Piazza Conteduca	1.140	
US AU3	Pretura		8.286	S.4
US AU13	Macello comunale	Via Andria	45.733	
US AU6	ENEL	Via Marconi	600	
			68.864	

ATTREZZATURE TOTALE **123.691**

VERDE ATTREZZATO - US VAS - N. 4

US VAS4	Area a nord sotto Mura del Carmine		65.169	
US VAS1	Stadio comunale L. Simeone	Via Vitrani	15.262	
US VAS2	Stadio comunale nuovo		46.036	S.9
US VAS3	Via Leonardo angolo Leopardi		38.024	S.9
			164.491	

VERDE DI QUARTIERE - US VQ - N. 8

US VQ1	Giardini	P.za Plebiscito	2.730	
US VQ5	Giardini sud ed est P.za Castello		22.512	
US VQ6	Giardini ovest P.za Castello		5.550	
US VQ5.1	Fossati e giardini nord Castello		64.432	
US VQ4	Giardini P.za Federico di Svevia		3.528	
US VQ2	Giardini Viale Giannone ovest		2.976	
US VQ3	Giardini Viale Giannone est		5.700	

US AC3	*Villa Bonelli, si riclassifica in*			
US VQ	Villa Bonelli	Via Canosa	22.550	S.7
			129.978	

VERDE TOTALE (VERDE ATTR.+VERDE QUARTIERE) 294.469

PARCHEGGIO - P

US P	Area a nord sotto Mura del Carmine	10.574
US P	Area Cafiero Reg. Elena	9.800
US P	Area Via Leonardo angolo Leopardi	4.588
		24.962

PARCHEGGIO TOTALE 24.962

ZONE F - ATTR. ISTRUZIONE SUPERIORE - PI IMS - N.15

PI IMS7	IPSAM	Via Marina	851
PI IMS8	IPSAM laboratorio	Via Marina	846
PI IMS12	Istituto Magistrale Salesiano	Via Cavour	550
PI IMS1	(Liceo classico A. Casardi	Via D'Aragona	
PI IMS3	I.P.C.S. Garrone	Via D'Aragona)	3.411
PI IMS4	I.P.C.S. Garrone	Via Pappalettere	100
PI IMS6	I.P.S.I.A. Archimede	Via Mad. della Croce	10.423
PI IMS15	(I.T.C.S.	Via Mad. della Croce	
	I.T.I.S.	Via Mad. della Croce	
	I.T.G.S.	Via Mad. della Croce)	45.387
PI IMS9	(I.T.C.S.	Via Cassandro	
PI IMS10	I.T.C.G.	Via Casale)	8.450
PI IMS2	(Liceo scientifico	Via Dante	
PI IMS11	I.T.C.G.	Via Dante)	9.548
PI IMS14	ISAS	Via D'Aragona	84
			79.650

ZONE F - ATTR. SANITARIE - PI S - N. 6

PI S1	Ospedaletto	Via Cavour	787
PI S2	Ospedale	P.za Umberto	4.228
PI S6	Centro sociale Lazzaretto		9.778
PI S3	Casa di riposo	Via Fermi	1.435
PI S5	Ospedale nuovo	Via Ippocrate	131.957
PI S4	SAUB	P.za Federico Svevia	435
			148.620

ZONE F TOTALE **228.270**

COMPUTO DELLE SUPERFICI US ESISTENTI DA DETRARRE DALLE ZONE EX "C"/1971 (PP E PDZ) CHE SONO STATE RICLASSIFICATE NELLA VARIANTE 1999 COME "ZONE B"

PP - SCHEDA N.4 B.5

ISTRUZIONE

US SMI5	9.200
US SE14	12.010
da detrarre	21.210
Istruzione previste	14.700-
Istruzione esistenti	21.210
restano	- -

ATTR. REL. CULT. CIV.

US AU3	8.286
US AR30	195
US AR35	4.699
da detrarre	13.180
Att. rel. cult. civ. previste	6.530-
Att. rel. cult. civ. esistenti	13.180
restano	- -

PDZ EX 167 B - SCHEDA N.7 B.5

ISTRUZIONE

US SE16	10.572	
da detrarre	10.572	
Istruzione previste	14.620-	
Istruzione esistenti	10.572	
restano	4.048	4.048

ATTR. REL. CULT. CIV.

US AR27	509	
da detrarre	509	
Att. rel. cult. civ. previste	6.265-	
Att. rel. cult. civ. esistenti	509	
restano	5.756	5.756

VERDE

US VQ (ex US AC3)	22.550	
da detrarre	22.550	
Verde previsto	71.166-	
Verde esistente	22.550	
restano	48.616	48.616

PDZ EX 167 A - SCHEDA N.8 B.5

ISTRUZIONE

US AN4	2.681	
US SM8	3.476	
US SMI4	7.560	
US SE11	13.511	
da detrarre	27.228	
Istruzione previste	6.090-	
Istruzione esistenti	27.228	
restano	-	-

PDZ EX 167 D - SCHEDA N.9 B.5

ISTRUZIONE

US AN2	1.445
US AN3	2.964
US SM9	1.000

US SM10	2.867	
US SM19	1.586	
US SE6	5.420	
US SE9	2.867	
da detrarre	19.282	
Istruzione previste	44.720-	
Istruzione esistenti	19.282	
restano	25.438	25.438

VERDE

US VAS2	46.036	
US VAS3	38.024	
da detrarre	84.060	
Verde previsto	212.070-	
Verde esistente	84.060	
restano	128.010	128.010

ATTR. REL. CULT. CIV.

US AR29	665	
US AR9	4.333	
da detrarre	4.998	
Att. rel. cult. civ. previste	19.170	
Att. rel. cult. civ. esistenti	4.998	
restano	14.172	14.172

COMPUTI DELLE SUPERFICI US GIA' IN PP E PDZ, PER ZONE C

	PROGRAMMATE NEI PP/PDZ	PROGRAMMATE NEI PP/PDZ MENO MENO QUELLE GIA' COMPUTATE IN ZONE A-B
ISTRUZIONE		
PP SCHEDA 1	7.819	7.819
PP SCHEDA 2	12.500	12.500
PP SCHEDA 3	13.820	13.820
PP SCHEDA 4	14.700	0
PP SCHEDA 5	14.029	14.029
PDZ SCHEDA 6	85.320	85.320
PDZ SCHEDA 7	14.620	4.048
PDZ SCHEDA 8	6.090	0
PDZ SCHEDA 9	44.730	25.438
TOT. ISTRUZIONE	**213.628**	**162.974**
ATTREZZATURE CULTURALI, RELIGIOSE, CIVICHE		
PP SCHEDA 1	2.640	2.640
PP SCHEDA 2	5.355	5.355
PP SCHEDA 3	8.223	7.012
PP SCHEDA 4	6.530	0
PP SCHEDA 5	6.024	6.024
PDZ SCHEDA 6	57.640	57.640
PDZ SCHEDA 7	6.265	5.756
PDZ SCHEDA 8	2.610	2.610
PDZ SCHEDA 9	19.170	14.172
TOT. ATTR.	**114.457**	**101.209**
VERDE PUBBLICO E ATTREZZATO		
PP SCHEDA 1	21.272	21.272
PP SCHEDA 2	15.710	15.710
PP SCHEDA 3	29.357	29.357
PP SCHEDA 4	29.400	29.400
PP SCHEDA 5	28.066	28.066
PDZ SCHEDA 6	171.000	171.000
PDZ SCHEDA 7	71.166	48.616
PDZ SCHEDA 8	29.600	29.600
PDZ SCHEDA 9	212.070	128.010
TOT. VERDE	**607.641**	**501.031**
PARCHEGGI		
PP SCHEDA 1	8.790	8.790
PP SCHEDA 2	5.450	5.450
PP SCHEDA 3	N.P.	N.P.
PP SCHEDA 4	8.508	8.508
PP SCHEDA 5	7.565	7.565

PDZ SCHEDA 6	67.156 *	67.156 *
PDZ SCHEDA 7	33.101	33.101
PDZ SCHEDA 8	19.318	19.318
PDZ SCHEDA 9	63.303	63.303
TOT. PARCHEGGI	**213.191**	**213.191**

*di cui 26.556 F. TERRA e 40.600 INTERRATI

SCHEDA N. 1
PP ZONA DI LOTTIZZAZIONE SPECIALE 1A
Adiacente Via Patalini

DATI DI PIANO PARTICOLAREGGIATO:

residenza		47.246
verde pubblico e attrezzato		21.272
strade		16.533
parcheggi		8.790
servizi:	scuole	7.819
	centro	2.640
totale		104.300

planimetria 1:5000





SCHEDA N. 2
INSEDIAMENTO RESIDENZIALE SULLA VIA R. MARGHERITA

DATI DI PIANO PARTICOLAREGGIATO:

residenza			56.330
verde pubblico e attrezzato			15.710*
viabilità primaria			10.092
parcheggi			5.450
servizi			17.855
di cui	scuole	stimato	12.500
	centro	stimato	5.355
totale			105.437

*verde pubblico e attrezzato fuori perimetro mq.12.463

planimetria 1:5000



SCHEDA N. 3
PP - COMPLETAMENTO DEL COMPRENSORIO FRA LA VIA R. MARGHERITA E FF.SS.

DATI DI PIANO PARTICOLAREGGIATO:

residenza		43.869
verde pubblico e attrezzato		29.357
parcheggi		N.P.
servizi		19.743
di cui scuole stimato	13.820	
centro stimato	5.923	
centro comm.		2.300
totale		95.269

planimetria 1:5000



SCHEDA N. 4
PP - ZONA "F"

DATI DI PIANO PARTICOLAREGGIATO:

residenza		81.654
verde pubblico e attrezzato		29.400
strade di piano		22.475
parcheggi pubblici		8.508
servizi		21.230
di cui scuole	14.700	
centro	6.530	
totale		163.267

planimetria 1:5000



SCHEDA N. 5
PP - ZONA DI LOTTIZZAZIONE SPECIALE I°
Via Canosa

DATI DI PIANO PARTICOLAREGGIATO:

residenza			105.936
verde pubblico e attrezzato			28.066
strade e rispetto			38.604
parcheggi pubblici			7.565
servizi			20.053
	di cui scuole	14.029	
	centro	6.024	
totale			200.224

planimetria 1:5000



SCHEDA N. 6
VARIANTE AL P.R.G. PER AMPLIAMENTO PIANO DI ZONA EX LEGGE 167

DATI DI PIANO DI ZONA (dalla relazione generale):

Dotazioni per standard:

istruzione		85.320
attrezzature		57.640
parcheggi totali		67.156
di cui fuori terra	26.556	
interrati	40.600	
verde attrezzato		171.000
totale		381.116



SCHEDA N. 7
VARIANTE AL P.R.G. PIANO DI ZONA "B", EX LEGGE 167

DATI DI PIANO DI ZONA:

area cop. edilizia residenziale		23.270
area verde privato		18.334
area verde pubblico e attrezzato		71.166
di cui v. pubblico	67.046	
v. attrezzato	4.120	
edifici pubblico interesse collettivo		20.885
di cui scuole stimato	14.720	
attr. coll. stimato	6.265	
viabilità e parcheggi		53.845
di cui viabilità stimato	20.744	
parcheggi stimato	33.101	
totale		187.500

planimetria 1:5000



SCHEDA N. 8
PIANO DI ZONA "D", EX LEGGE 167

DATI DI PIANO DI ZONA:

aree residenziali			18.566
di cui	residenza	14.066	
	verde privato	4.500	
area verde pubblico e attrezzato			29.600
di cui	v. pubblico	27.500	
	v. attrezzato	2.100	
servizi pubblici e int. coll.			8.700
di cui	scuole stimato	6.090	
	servizi	2.610	
viabilità e parcheggi pubblici			39.434
di cui	viabilità	20.116	
	parcheggi	19.318	
totale			96.300

planimetria 1:5000



SCHEDA N. 9
PIANO DI ZONA "A", EX LEGGE 167 E VARIANTE

DATI DI PIANO DI ZONA:

aree residenziali		83.929
aree a verde privato		62.695
aree a verde pubblico e attrezzato		212.070
di cui verde pubblico	102.880	
verde attrezzato	109.190	
aree servizi pubbl. e attr. coll.		63.900
di cui scuole stimato	44.730	
servizi stimato	19.170	
viabilità e parcheggi		160.783
di cui viabilità stimato	97.480	
parcheggi pubblici	63.303	
quartiere ex Gescal in zona		25.150
totale		608.527

planimetria 1:5000



ALLEGATO 2

STRALCIO DELLE TAVOLE TEMATICHE
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
PAESAGGIO/BENI AMBIENTALI
DELLA REGIONE PUGLIA

STRALCIO DELLE TAVOLE TEMATICHE DEL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI DELLA REGIONE PUGLIA

(1:100.000)

a. il sistema "naturalistico" :
   1. altimetria
   2. geomorfologia
   3. idrologia superficiale
   4. boschi,macchie,biotopi,grotte, zone umide
   5. vincoli faunistici

b. lo "stato giuridico" :
   1. vincoli legge 1497/1939
   2. vincoli idrogeologici
   3. usi civici
   4. strumenti urbanistici
   5. decreti "Galasso"

c. il "sistema insediativo" :
   1. presenze edificate
   2. vicoli e segnalazioni archeologici/architettonici

d. la "struttura" del PUTT :
   1. rappresentazione "pesata" dei vincoli
   2. rappresentazione della vulnerabilità
   3. valori paesistico-ambientali
   4. ambiti territoriali estesi

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

P.U.T.T. PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI" DELLA REGIONE PUGLIA

relazione

piano paesaggistico territoriale

tavola altimetrica

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

P.U.T.T. PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI" DELLA REGIONE PUGLIA



LEGENDA

- cave
- cigli di scarpate
- ripe fluviali
- reticoli fluviali
- dorsali di spartiacque
- piane alluvionali
- arenili e dune costiere
- doline
- nicchie di frana recenti
- nicchie di frana antiche
- laghetti di frana
- frana non cartografabile

geomorfologia

relazione

comune di barletta (bari) . piano regolatore generale .

relazione

comune di barletta (bari) - piano regolatore generale -

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

P.U.T.T. PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI" DELLA REGIONE PUGLIA



LEGENDA

- bosco
- macchia
- biotopo e/o sito di interesse naturalistico
- perimetrazione indefinita
- localizzazione incerta
- parco
- grotte
- zone umide

boschi, macchie, parchi, biotopi, grotte e zone umide

aggiornamento dati a marzo 1992

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

P.U.T.T. PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI" DELLA REGIONE PUGLIA

relazione

comune di barletta (bari) . piano regolatore generale .



LEGENDA

- A 1) Oasi di protezione
- B 2) Zone di ripopolazione e cattura
- C 3) Zone a gestione sociale
- D 4) Centri pubblici prod. selvaggina
- E 5) Centri privati prod. selvaggina
- F 6) Zone addestramento cani
- G 7) Aziende faunistico venatorie
- H 8) Zone umide
- I 9) Zone ad amministrazione statale
- L 10) Bandite di caccia

vincoli faunistici

aggiornamento dati a dicembre 1991

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

P.U.T.T. PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI" DELLA REGIONE PUGLIA

relazione

comune di barletta (bari) . piano regolatore generale .



LEGENDA

fiumi-lame-gravine

fiumi-lame-gravine declassificate

idrologia superficiale
serie di progetto

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

P.U.T.T. PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI" DELLA REGIONE PUGLIA



vincoli ex lege 1497

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

P.U.T.T. PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI" DELLA REGIONE PUGLIA



relazione

comune di "Barletta (parte) - piano regolatore generale

vincoli idrogeologici

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

P.U.T.T. PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI" DELLA REGIONE PUGLIA

relazione

comune di barletta (bari) . piano regolatore generale .



usi civici

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

P.U.T.T. PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI" DELLA REGIONE PUGLIA



LEGENDA

- servizi
- espansione urbana, turismo, attivita' industr. e artig.
- vincolo archeologico
  vincolo panoramico
  zona di rispetto

strumenti urbanistici

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

P.U.T.T. PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI" DELLA REGIONE PUGLIA



relazione

comune di barletta (bari) . piano regolatore generale .

decreti galasso

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

P.U.T.T. PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI" DELLA REGIONE PUGLIA



LEGENDA

- 1 — vincolo archeologico
- 1 — segnalazione archeologica
- 1 — vincolo architettonico
- 1 — segnalazione architettonica
- 1 — tratturo

vincoli archeologici e architettonici

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

P.U.T.T. PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI" DELLA REGIONE PUGLIA

relazione

comune di barletta (bari) . piano regolatore generale .



LEGENDA

urbano

extraurbano

presenze edificate

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

P.U.T.T. PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI" DELLA REGIONE PUGLIA

relazione

comune di barletta (bari) . piano regolatore generale .



LEGENDA

- vincoli: ex lege 1497 / usi civici / idrogeologici / fsuniatici
- idrologia
- vincolo architettonico
- segnalazione architettonica
- vincoli strumentazione urbanistica: archeologico / panoramico / zone di rispetto
- boschi / macchie / parchi / zona umide
- biotopo e/o sito di interesse naturalistico
- perimetrazione indefinita
- localizzazione incerta
- grotte
- vincolo archeologico
- segnalazione archeologica
- tratturo

rappresentazione "pesata" dei vincoli

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

P.U.T.T. PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI" DELLA REGIONE PUGLIA

relazione

comune di barletta (bari) . piano regolatore generale .



LEGENDA

- vincoli faunistici
- gravine – lame – fiumi
- vincolo architettonico
- segnalazione architettonica
- boschi
  macchie
  parchi
  zone umide
- biotopo e/o sito di interesse naturalistico
- perimetrazione indefinita
- localizzazione incerta
- grotte
- vincolo archeologico
- segnalazione archeologica
- tratturo
- dolina

rappresentazione dei "valori" paesistico ambientali

relazione

comune di barletta (bari) . piano regolatore generale .

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

P.U.T.T. PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI" DELLA REGIONE PUGLIA



LEGENDA

- vincoli: faunistici, idrogeologici
- espansione urbana - servizi - turismo - attivita' industriali e artigianali
- gravina - lame - fiumi
- zone di tutela dal P.R.A.
- cigli di scarpata
- piana alluvionali
- arenili e dune costiere
- dolina

rappresentazione "vulnerabilita'"

relazione

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

P.U.T.T. PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI" DELLA REGIONE PUGLIA



LEGENDA

vincoli:
- ex lege 1497
- usi civici
- stumentazione urbanistica

emergenze geomorfologiche:
- grotte
- doline
- acque-lame-gravine

boschi e macchie
faunistici
parchi
zone umide
biotopi e/o siti di interesse naturalistico

vincolo o segnalazione architettonica
vincolo o segnalazione archeologica

tratturo

ambiti territoriali estesi

...ne di Barletta (bari) . piano regolatore generale .

ALLEGATO 3

PERIMETRAZIONE AREE TIPIZZATE
NELLA ZONIZZAZIONE 1999


BS-26
BS-25
D1-02
D1-03
D1-08
D1-09
D1-10
D2-12
D1-12
D1-13
D1-04
D1-11
AN-03
VP-01
VP-02
AF-04
D1-14
D1-05
D1-06
D1-15

MAGLIE DI ZONIZZAZIONE "VARIANTE 1999"

ALLEGATO 4

SCHEDE RIEPILOGATIVE
DELLE SEZIONI DI CENSIMENTO ISTAT 1991

I S T A T
--------- Istituto Nazionale di Statistica ---------
13° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
20 ottobre 1991

Comune 067 Foglio N. 1
Provincia 072

RIEPILOGO DEGLI STATI DI SEZIONE DEFINITIVI

ISTAT CP.10

NUMERO SEZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE MASCHI	FEMM.	TOTALE	POPOLAZ. PRESENTE	NUMERO SEZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE MASCHI	FEMM.	TOTALE	POPOLAZ. PRESENTE	NUMERO SEZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE MASCHI	FEMM.	TOTALE	POPOLAZ. PRESENTE
Riporto:	3.833	4.054	7.887	7.870						Riporto:	7.519	7.811	15.330	15.179
1	336	340	676	675	33	241	272	513	500	65	192	200	392	389
					34	129	139	268	261	66	40	41	81	80
3	276	306	582	622	35	33	39	72	67	67	201	192	393	396
4	230	256	486	484	36	160	172	332	329	68	187	169	356	352
5	322	361	683	678	37	134	111	245	243	69	58	46	104	104
6	282	295	577	580	38	70	81	151	149	70	114	128	242	240
7	364	370	734	726	39	90	85	175	174	71	117	110	227	225
8	78	94	172	171	40	126	156	282	276	72	159	146	305	303
9	89	96	185	187	41	178	172	350	339	73	36	21	57	57
10	31	46	77	76	42	114	125	239	236	74	197	188	385	378
11	49	74	123	122	43	335	325	660	653	75	257	277	534	528
12	32	36	68	68	44	280	231	511	504					
13	188	177	365	359	45	60	50	110	109	77	36	43	79	79
14	123	136	259	258	46	112	122	234	229	78	160	122	282	282
15	47	49	96	97	47	4	1	5	5	79	85	77	162	162
16	163	173	336	332	48	112	117	229	224	80	108	101	209	201
17	6	4	10	10	49	224	214	438	430					
18	185	195	380	371						82	34	40	74	74
19	146	160	306	308	51	233	252	485	480	83	31	27	58	58
20	52	44	96	93	52	121	129	250	245	84	82	71	153	149
21	185	180	365	362	53	32	27	59	56	85	38	37	75	75
22	128	112	240	232	54	85	83	168	163	86	15	19	34	37
					55	52	59	111	111					
24	32	32	64	62	56	106	110	216	215	88	44	40	84	86
25	22	23	45	44						89	101	111	212	212
26	41	50	91	89	58	91	82	173	169	90	279	247	526	520
27	130	133	263	259	59	94	103	197	194	91	51	58	109	107
28	45	56	101	101	60	53	49	102	102	92	150	155	305	301
29	84	84	168	166	61	66	74	140	140	93	102	121	223	221
					62	132	131	263	259	94	59	57	116	113
31	70	62	132	132	63	88	91	179	170					
32	97	110	207	206	64	131	155	286	277					
Riporto:	3.833	4.054	7.887	7.870	Riporto:	7.519	7.811	15.330	15.179	Riporto:	10.452	10.655	21.107	20.908

NUMERO SEZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE MASCHI	FEMM.	TOTALE	POPOLAZ. PRESENTE
Riporto:	10.452	10.655	21.107	20.908
97	232	230	462	460
98	146	131	277	273
99	174	165	339	336
100	84	84	168	168
101	647	689	1.336	1.314
102	22	40	62	370
104	149	147	296	295
105	323	339	662	657
106	365	368	733	729
107	200	219	419	417
108	33	36	69	69
109	145	162	307	306
110	67	76	143	144
111	85	101	186	186
112	31	31	62	61
113	10	5	15	14
114	124	139	263	259
115	130	123	253	251
116	96	93	189	188
117	189	223	412	407
118	48	56	104	104
119	50	50	100	99
120	121	128	249	246
121	71	69	140	140
122	23	30	53	53
123	21	17	38	38
124	7	9	16	15
125	94	108	202	201
126	13	13	26	26
127	172	173	345	338
128	156	148	304	299
129	129	138	267	267
130	102	104	206	200
131	91	95	186	180
132	46	51	97	95
Riporto:	14.848	15.245	30.093	30.113
133	125	122	247	242
134	29	33	62	61
135	65	81	146	144
136	21	30	51	50
137	28	30	58	57
138	151	138	289	285
139	145	147	292	289
140	156	165	321	319
141	78	84	162	161
142	281	287	568	564
143	266	236	502	494
144	192	209	401	396
145	22	17	39	39
146	21	25	46	46
147	19	27	46	45
148	61	61	122	118
149	143	150	293	291
150	47	49	96	96
151	45	44	89	89
152	46	50	96	96
153	48	49	97	97
154	35	32	67	67
155	30	30	60	60
156	33	37	70	70
157	70	73	143	143
158	105	107	212	211
159	41	44	85	85
160	146	144	290	287
161	10	10	20	20
162	45	46	91	91
163	38	50	88	87
165	79	81	160	159
166	84	82	166	167
167	103	99	202	201
168	51	45	96	99
Riporto:	17.707	18.159	35.866	35.839
169	121	110	231	229
171	110	105	215	214
172	211	186	397	393
173	201	181	382	379
174	175	168	343	340
175	163	158	321	317
176	497	439	936	925
177	204	205	409	405
178	138	128	266	268
179	310	315	625	620
180	224	214	438	435
181	346	343	689	685
182	303	308	611	604
183	197	202	399	394
184	47	49	96	96
185	131	114	245	241
186	97	99	196	195
187	111	114	225	225
188	287	258	545	544
189	88	90	178	178
190	76	78	154	154
191	66	65	131	131
192	58	49	107	103
193	28	43	71	69
194	38	36	74	72
195	50	46	96	95
196	70	76	146	146
197	686	654	1.340	1.321
198	142	121	263	258
199	121	137	258	257
200	333	346	679	674
201	69	66	135	133
202	60	64	124	123
203	494	535	1.029	1.025
204	110	116	226	225
Riporto:	24.069	24.377	48.446	48.312

I S T A T
--------- Istituto Nazionale di Statistica ---------
13° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
20 ottobre 1991

Comune 007 Foglio N. 2
Provincia 072

RIEPILOGO DEGLI STATI DI SEZIONE DEFINITIVI

ISTAT CP.10

NUMERO SEZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE MASCHI	FEMM.	TOTALE	POPOLAZ. PRESENTE	NUMERO SEZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE MASCHI	FEMM.	TOTALE	POPOLAZ. PRESENTE	NUMERO SEZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE MASCHI	FEMM.	TOTALE	POPOLAZ. PRESENTE
Riporto:	24.069	24.377	48.446	48.312	Riporto:	30.881	30.990	61.871	61.632	Riporto:	35.373	35.233	70.606	70.316
205	63	56	119	119	237	163	159	322	321	269	182	190	372	370
206	109	115	224	224	238	36	47	83	83	270	67	57	124	123
207	154	166	320	316	239	32	45	77	77	271	130	110	240	240
208	100	80	180	180	240	36	39	75	75	272	153	139	292	292
209	123	115	238	234	241	218	214	432	430	273	182	185	367	364
210	225	239	464	456	242	29	30	59	58	274	179	154	333	333
211	351	311	662	660	243	78	82	160	159	275	128	119	247	246
212	346	316	662	659	244	21	21	42	42	276	174	183	357	353
213	86	80	166	165	245	33	37	70	70	277	130	125	255	253
214	52	56	108	108	246	70	65	135	133	278	286	237	523	523
					247	82	99	181	180	279	58	57	115	115
					248	124	112	236	236	280	92	100	192	192
217	5	5	10	10	249	219	219	438	441	281	113	130	243	239
218	773	722	1.495	1.486	250	437	388	825	822	282	132	128	260	255
219	25	25	50	50	251	35	32	67	67	283	71	68	139	138
220	6	8	14	14	252	136	128	264	262	284	115	115	230	229
221	125	116	241	241	253	155	141	296	295	285	114	101	215	214
222	25	24	49	49	254	152	145	297	297	286	73	84	157	157
223	328	304	632	628	255	259	232	491	485	287	117	123	240	240
224	418	400	818	816	256	61	44	105	105	288	318	301	619	615
225	382	400	782	779	257	18	15	33	32	289	405	384	789	780
226	144	126	270	266	258	24	15	39	38	290	914	814	1.728	1.701
227	355	347	702	691	259	385	357	742	740	291	34	32	66	63
228	192	189	381	380	260	518	476	994	985	292	132	127	259	258
229	146	129	275	272	261	162	160	322	318	293	289	305	594	591
230	810	797	1.607	1.587	262	208	207	415	411	294	254	258	512	505
231	472	491	963	957	263	145	134	279	274	295	156	157	313	313
232	35	36	71	71	264	98	84	182	181	296	273	235	508	505
233	411	386	797	788	265	130	120	250	249	297	58	54	112	108
234	58	64	122	121	266	94	99	193	192					
235	104	92	196	192	267	10	15	25	25	299	860	821	1.681	1.668
236	122	128	250	245	268	59	76	135	132	300	513	476	989	983
Riporto:	30.881	30.990	61.871	61.632	Riporto:	35.373	35.233	70.606	70.316	Riporto:	42.891	42.361	85.252	84.826

NUMERO SEZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE MASCHI	FEMM.	TOTALE	POPOLAZ. PRESENTE	NUMERO SEZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE MASCHI	FEMM.	TOTALE	POPOLAZ. PRESENTE	NUMERO SEZIONE	POPOLAZIONE RESIDENTE MASCHI	FEMM.	TOTALE	POPOLAZ. PRESENTE
Riporto:	42.891	42.361	85.252	84.826	Riporto:	45.109	44.418	89.527	89.057	Riporto:	45.109	44.418	89.527	89.057
301	730	696	1.426	1.405										
302	327	310	637	629										
303	4	6	10	10										
304	287	243	530	525										
305	279	262	541	532										
306	696	673	1.369	1.348										
307	254	240	494	490										
308	209	197	406	405										
309	281	252	533	530										
310	314	291	605	600										
311	100	80	180	180										
312	75	53	128	128										
313	0	0	0	0										
314	10	9	19	18										

Riporto: 45.109 44.418 89.527 89.057 Riporto: 45.109 44.418 89.527 89.057 Riporto: 45.109 44.418 89.527 89.057

I S T A T — Provincia 072

--------- Istituto Nazionale di Statistica ---------

7° CENSIMENTO GENERALE DELL' INDUSTRIA E DEI SERVIZI — Comune 007

21 ottobre 1991 — Foglio N. 1

Data elab. 20/05/1992

RIEPILOGO COMUNALE DEI COMPUTI GIORNALIERI DEI DATI PROVVISORI DI SEZIONE

09/11/1991 — ISTAT CIS.7bis

Numero sezione di censimento	IMPRESE N.	ISTITUZIONI N.	UNITA' LOCALI								TOTALE UNITA' LOCALI		ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE	
			DELLE IMPRESE						DELLE ISTITUZIONI					
			Industria		Commercio		Altre attività							
			N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	61	1	45	97	8	24	10	72	1	1	64	194	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	1	16	0	0
3	33	0	2	7	14	17	17	85	0	0	33	109	0	0
4	22	1	5	92	11	18	6	8	1	25	23	143	0	0
5	73	1	12	62	37	63	25	54	1	0	75	179	0	0
6	23	4	3	13	11	30	10	16	4	103	28	162	0	0
7	63	3	13	51	28	51	23	80	5	529	69	711	0	0
8	63	1	5	13	37	152	22	33	1	0	65	198	0	0
9	26	0	2	18	12	25	14	28	1	0	29	71	0	0
10	21	0	3	4	16	33	5	12	1	0	25	49	0	0
11	43	0	1	2	21	65	24	60	0	0	46	127	0	0
12	25	0	1	1	9	18	17	24	0	0	27	43	0	0
13	60	1	1	3	25	65	34	81	1	71	61	220	0	0
14	52	0	4	21	18	39	32	59	0	0	54	119	0	0
15	15	0	0	0	7	14	9	19	0	0	16	33	0	0
16	32	1	4	24	5	15	25	74	1	9	35	122	0	0
17	4	0	0	0	3	8	1	1	0	0	4	9	0	0
18	11	0	1	4	5	22	5	16	0	0	11	42	0	0
19	29	1	2	4	10	27	19	37	2	2	33	70	0	0
20	15	0	0	0	5	24	12	53	0	0	17	77	0	0
21	43	2	1	2	21	52	21	38	2	25	45	117	0	0
22	38	0	0	0	17	37	24	38	0	0	41	75	0	0
24	17	0	1	5	11	25	7	10	0	0	19	40	0	0
25	15	0	0	0	8	15	8	11	1	0	17	26	0	0
26	34	0	2	6	22	43	10	19	3	10	37	78	0	0
27	27	0	1	2	11	26	15	19	6	7	33	54	0	0
28	8	0	0	0	4	7	4	7	0	0	8	14	0	0
29	10	0	0	0	5	9	5	7	1	19	11	35	0	0
31	23	0	3	23	14	26	6	8	0	0	23	57	0	0
32	17	0	2	5	10	24	5	9	0	0	17	38	0	0
33	66	0	8	63	19	48	42	66	1	6	70	183	0	0
34	14	0	0	0	6	10	10	11	0	0	16	21	0	0
35	21	0	2	12	10	14	9	11	0	0	21	37	0	0
36	31	0	7	30	12	17	13	37	0	0	32	84	0	0
A riportare	1035	16	131	564	452	1063	489	1103	34	823	1106	3553	0	0

Numero sezione di censimento	IMPRESE N.	ISTITUZIONI N.	UNITA' LOCALI								TOTALE		ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE	
			DELLE IMPRESE						DELLE ISTITUZIONI		UNITA' LOCALI			
			Industria		Commercio		Altre attività							
			N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Riporto	1035	16	131	564	452	1063	489	1103	34	823	1106	3553	0	0
37	35	0	2	7	17	34	16	31	0	0	35	72	0	0
38	8	0	3	36	2	7	3	3	0	0	8	46	0	0
39	11	0	2	7	1	2	8	27	0	0	11	36	0	0
40	7	0	3	11	3	5	1	2	0	0	7	18	0	0
41	8	0	4	23	2	4	2	2	0	0	8	29	0	0
42	8	0	2	13	3	5	3	7	0	0	8	25	0	0
43	26	0	6	18	14	28	9	16	2	32	31	94	0	0
44	19	0	2	6	5	6	12	22	0	0	19	34	0	0
45	4	0	0	0	2	3	2	4	0	0	4	7	0	0
46	12	0	6	54	6	10	2	3	0	0	14	67	0	0
48	16	1	2	11	8	12	8	13	1	25	19	61	0	0
49	50	0	1	2	22	36	29	58	1	2	53	98	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	3	188	3	188	0	0
51	38	0	2	35	15	72	24	43	1	2	42	152	0	0
52	10	0	0	0	1	1	9	16	0	0	10	17	0	0
53	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0
54	17	0	2	13	12	22	4	5	0	0	18	40	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	1	17	0	0
56	9	0	2	11	5	13	2	6	0	0	9	30	0	0
57	2	0	0	0	2	5	0	0	0	0	2	5	0	0
58	7	0	1	6	4	7	2	2	0	0	7	15	0	0
59	7	0	1	6	6	8	1	4	0	0	8	18	0	0
60	3	0	1	6	2	6	0	0	1	45	4	57	0	0
61	4	0	0	0	3	4	1	1	0	0	4	5	0	0
62	5	2	1	7	4	13	0	0	2	100	7	120	0	0
63	5	0	0	0	5	11	1	1	0	0	6	12	0	0
64	10	0	5	25	3	14	2	3	0	0	10	42	0	0
65	6	0	2	12	4	7	0	0	0	0	6	19	0	0
66	5	0	0	0	2	2	3	3	0	0	5	5	0	0
67	13	0	3	34	6	44	4	7	0	0	13	85	3	3
68	12	0	4	20	4	7	4	8	0	0	12	35	4	4
69	6	0	1	1	2	5	3	4	0	0	6	10	0	0
70	9	0	2	7	4	8	3	6	0	0	9	21	0	0
71	12	0	7	26	0	0	5	10	0	0	12	36	0	0
72	20	0	6	32	10	18	4	9	0	0	20	59	3	3
73	20	0	7	263	11	37	5	200	0	0	23	500	0	0
74	3	0	0	0	1	3	2	2	2	24	5	29	0	0
75	10	0	3	86	7	57	4	8	1	31	15	182	0	0
76	10	1	0	0	7	43	4	7	1	1	12	51	0	0
77	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	3	0	0
A riportare	1484	20	214	1342	659	1627	671	1636	50	1290	1594	5895	10	10

I S T A T Provincia 072

-------- Istituto Nazionale di Statistica --------

7° CENSIMENTO GENERALE DELL' INDUSTRIA E DEI SERVIZI

21 ottobre 1991

Comune 007

Foglio N. 2

Data elab. 20/05/1992

RIEPILOGO COMUNALE DEI COMPUTI GIORNALIERI DEI DATI PROVVISORI DI SEZIONE

09/11/1991 ISTAT CIS.7bis

Numero sezione di censimento	IMPRESE N.	ISTITUZIONI N.	UNITA' LOCALI								TOTALE UNITA' LOCALI		ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE	
			DELLE IMPRESE						DELLE ISTITUZIONI					
			Industria		Commercio		Altre attività							
			N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Riporto	1484	20	214	1342	659	1627	671	1636	50	1290	1594	5895	10	10
78	152	0	108	2522	34	231	17	89	0	0	159	2842	0	0
79	48	0	37	837	11	51	1	1	0	0	49	889	0	0
80	80	0	54	1100	24	148	3	10	0	0	81	1258	0	0
81	4	0	0	0	3	3	1	3	0	0	4	6	109	184
82	13	0	3	6	5	24	5	6	0	0	13	36	0	0
83	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
84	11	0	4	8	2	6	5	8	0	0	11	22	0	0
85	2	0	1	2	2	2	0	0	0	0	3	4	0	0
86	8	0	1	8	5	11	2	3	0	0	8	22	0	0
87	7	0	0	0	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0
88	9	1	0	0	6	8	3	5	1	1	10	14	0	0
89	10	0	2	9	1	1	8	14	0	0	11	24	0	0
90	39	0	8	25	18	39	14	70	0	0	40	134	1	1
91	7	0	1	3	4	5	2	2	0	0	7	10	0	0
92	20	1	8	51	9	16	3	3	1	61	21	131	0	0
93	10	0	3	10	4	9	3	12	0	0	10	31	0	0
94	19	1	2	6	7	11	10	19	1	25	20	61	0	0
96	6	0	0	0	6	10	0	0	0	0	6	10	0	0
97	54	0	6	24	30	43	19	43	0	0	55	110	0	0
98	12	0	2	8	6	10	5	14	0	0	13	32	0	0
99	5	0	0	0	2	3	3	3	0	0	5	6	0	0
100	6	0	1	6	2	2	3	3	0	0	6	11	0	0
101	119	1	10	51	51	96	64	152	5	4	130	303	94	108
102	6	0	3	10	0	0	3	7	1	812	7	829	0	0
104	8	0	5	22	1	1	2	2	0	0	8	25	1	1
105	18	0	3	4	8	16	7	9	1	0	19	29	0	0
106	40	0	7	23	21	34	14	30	2	2	44	89	0	0
107	51	0	5	12	25	53	21	32	1	1	52	98	0	0
108	1	0	0	0	2	3	1	2	0	0	3	5	0	0
109	34	0	4	20	20	34	11	14	0	0	35	68	0	0
110	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
111	8	0	1	6	5	12	2	2	0	0	8	20	0	0
112	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0
A riportare	2295	24	493	6115	976	2512	911	2202	63	2196	2443	13025	215	304

Numero sezione di censimento	IMPRESE N.	ISTITUZIONI N.	UNITA' LOCALI								TOTALE UNITA' LOCALI		ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE	
			DELLE IMPRESE						DELLE ISTITUZIONI					
			Industria		Commercio		Altre attività							
			N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Riporto	2295	24	493	6115	976	2512	911	2202	63	2196	2443	13025	215	304
113	1	0	0	0	1	4	0	0	1	4	2	8	0	0
114	24	0	3	14	12	17	11	15	0	0	26	46	0	0
115	18	0	4	12	7	13	7	9	0	0	18	34	0	0
116	6	0	0	0	7	12	0	0	0	0	7	12	0	0
117	23	1	6	18	8	13	9	13	1	0	24	44	0	0
118	7	0	1	4	6	7	0	0	0	0	7	11	0	0
119	6	0	2	6	1	1	3	3	0	0	6	10	0	0
120	14	0	6	30	5	11	3	4	0	0	14	45	0	0
121	9	0	3	45	3	4	3	5	0	0	9	54	0	0
122	2	0	1	4	1	3	0	0	0	0	2	7	0	0
123	5	0	3	11	0	0	2	3	0	0	5	14	0	0
124	4	0	1	2	2	2	1	1	0	0	4	5	0	0
125	6	0	1	4	4	11	1	4	0	0	6	19	0	0
127	11	0	4	18	5	8	2	2	0	0	11	28	0	0
128	14	0	4	17	9	17	1	2	0	0	14	36	0	0
129	12	0	5	15	4	4	3	3	0	0	12	22	0	0
130	12	0	9	47	1	2	2	2	0	0	12	51	0	0
131	8	0	3	19	4	5	1	1	0	0	8	25	0	0
132	4	0	0	0	3	3	1	1	0	0	4	4	1	1
133	6	0	2	10	2	3	2	2	0	0	6	15	0	0
134	4	0	1	4	2	4	1	2	0	0	4	10	0	0
135	3	0	2	6	0	0	1	1	0	0	3	7	0	0
136	3	0	1	2	2	4	0	0	0	0	3	6	0	0
137	9	0	1	1	6	9	2	2	0	0	9	12	0	0
138	38	0	2	3	13	26	23	41	0	0	38	70	0	0
139	16	0	1	4	13	22	2	2	0	0	16	28	0	0
140	11	0	3	30	3	6	5	5	0	0	11	41	0	0
141	2	0	0	0	2	5	0	0	0	0	2	5	0	0
142	15	0	9	50	5	12	1	1	0	0	15	63	0	0
143	25	1	8	71	11	26	6	8	1	97	26	202	0	0
144	13	0	4	25	6	28	3	5	1	7	14	65	0	0
145	3	0	3	14	0	0	0	0	0	0	3	14	0	0
146	2	0	0	0	1	4	1	1	0	0	2	5	0	0
147	2	0	2	10	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0
148	10	0	4	24	3	5	3	9	0	0	10	38	0	0
149	8	0	3	17	5	8	0	0	0	0	8	25	0	0
150	5	0	3	17	1	1	1	1	0	0	5	19	0	0
152	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
153	2	0	0	0	2	4	0	0	0	0	2	4	0	0
154	3	0	0	0	2	4	1	1	0	0	3	5	0	0
A riportare	2662	26	598	6669	1138	2820	1014	2352	67	2304	2817	14145	216	305

I S T A T Provincia 072
--------- Istituto Nazionale di Statistica ---------
7° CENSIMENTO GENERALE DELL' INDUSTRIA E DEI SERVIZI
21 ottobre 1991

Comune 007
Foglio N. 3
Data elab. 20/05/1992

RIEPILOGO COMUNALE DEI COMPUTI GIORNALIERI DEI DATI PROVVISORI DI SEZIONE
09/11/1991 ISTAT CIS.7bis

Numero sezione di censimento	IMPRESE N.	ISTITUZIONI N.	UNITA' LOCALI								TOTALE UNITA' LOCALI		ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE	
			DELLE IMPRESE						DELLE ISTITUZIONI					
			Industria		Commercio		Altre attività							
			N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Riporto	2662	26	598	6669	1138	2820	1014	2352	67	2304	2817	14145	216	305
155	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0
156	2	0	0	0	2	5	0	0	0	0	2	5	0	0
157	4	0	2	11	1	3	1	2	0	0	4	16	0	0
158	8	0	3	15	3	7	2	4	0	0	8	26	0	0
159	11	0	0	0	6	10	5	8	0	0	11	18	0	0
160	24	0	3	10	11	15	12	13	0	0	26	38	0	0
161	3	0	1	1	2	5	0	0	0	0	3	6	0	0
162	8	0	2	7	4	12	2	2	0	0	8	21	0	0
163	7	0	2	6	5	10	0	0	0	0	7	16	0	0
164	6	0	0	0	6	9	0	0	0	0	6	9	45	68
165	4	0	0	0	3	4	1	0	0	0	4	4	0	0
166	7	0	2	10	4	6	1	1	0	0	7	17	0	0
167	7	0	4	15	4	4	0	0	0	0	8	19	0	0
168	4	0	1	4	3	4	0	0	0	0	4	8	1	1
169	11	0	2	5	7	12	2	2	0	0	11	19	0	0
170	0	1	0	0	0	0	0	0	1	83	1	83	0	0
171	17	0	8	42	5	12	4	4	0	0	17	58	0	0
172	17	0	1	18	5	5	11	16	0	0	17	39	0	0
173	9	0	4	24	3	3	2	5	0	0	9	32	0	0
175	4	0	2	12	2	4	0	0	0	0	4	16	0	0
176	42	0	19	104	15	32	8	31	0	0	42	167	5	7
177	17	0	13	72	3	5	1	1	0	0	17	78	1	1
178	10	0	8	19	2	3	0	0	0	0	10	22	0	0
179	20	0	11	37	3	6	7	12	0	0	21	55	3	3
180	24	0	7	21	8	25	9	15	0	0	24	61	2	2
181	17	0	10	74	8	18	0	0	0	0	18	92	0	0
182	6	0	3	14	3	7	0	0	0	0	6	21	0	0
183	9	0	5	30	4	5	0	0	0	0	9	35	0	0
185	4	0	2	5	1	4	1	1	0	0	4	10	0	0
186	5	0	2	8	3	6	0	0	0	0	5	14	0	0
187	9	0	3	19	4	6	2	2	0	0	9	27	0	0
188	16	0	7	26	5	9	5	5	0	0	17	40	0	0
190	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
A riportare	2997	27	725	7278	1276	3079	1090	2476	68	2387	3159	15220	273	387

Numero sezione di censimento	IMPRESE N.	ISTITUZIONI N.	UNITA' LOCALI								TOTALE UNITA' LOCALI		ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE	
			DELLE IMPRESE						DELLE ISTITUZIONI					
			Industria		Commercio		Altre attività							
			N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Riporto	2997	27	725	7278	1276	3079	1090	2476	68	2387	3159	15220	273	387
191	6	0	2	7	2	4	2	2	0	0	6	13	0	0
192	7	0	2	6	3	5	2	2	0	0	7	13	0	0
193	3	0	1	17	2	4	0	0	0	0	3	21	0	0
194	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0
195	2	0	0	0	1	2	1	1	0	0	2	3	0	0
196	8	0	3	21	3	4	2	8	0	0	8	33	0	0
197	52	0	20	186	28	53	5	9	2	16	55	264	0	0
198	9	0	4	12	3	7	3	4	0	0	10	23	0	0
199	12	0	2	7	10	16	1	1	0	0	13	24	0	0
200	16	0	9	65	6	9	1	1	0	0	16	75	0	0
201	3	0	1	4	2	2	1	2	0	0	4	8	0	0
203	37	0	19	101	15	32	4	5	0	0	38	138	0	0
204	9	0	6	27	2	2	1	1	0	0	9	30	0	0
205	3	0	2	10	0	0	1	1	0	0	3	11	0	0
206	6	0	3	12	1	1	2	3	0	0	6	16	0	0
208	3	0	1	2	1	1	2	3	0	0	4	6	0	0
209	12	0	2	3	9	13	1	1	0	0	12	17	0	0
210	18	0	9	38	6	11	3	6	1	102	19	157	0	0
211	0	1	0	0	0	0	0	0	1	8	1	8	0	0
212	6	0	3	18	2	6	1	1	0	0	6	25	0	0
213	24	0	15	79	8	11	1	5	0	0	24	95	0	0
214	12	0	9	61	4	24	0	0	0	0	13	85	0	0
215	1	0	0	0	0	0	1	4	0	0	1	4	0	0
216	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	1	9	0	0
218	39	1	25	149	5	13	10	16	1	10	41	188	0	0
219	71	0	37	221	25	82	10	25	0	0	72	328	1	2
220	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0
221	163	0	125	1006	35	129	7	36	0	0	167	1171	0	0
222	11	1	7	29	4	73	0	0	2	136	13	238	0	0
223	14	1	10	59	1	1	3	3	2	47	16	110	0	0
224	19	0	9	44	7	16	3	7	0	0	19	67	0	0
225	7	0	3	16	2	5	2	3	0	0	7	24	0	0
226	10	0	3	19	5	13	2	3	0	0	10	35	0	0
227	4	0	1	2	2	4	1	1	0	0	4	7	0	0
228	1	0	1	9	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0
229	2	0	0	0	1	2	1	1	0	0	2	3	0	0
230	34	0	7	44	24	59	6	12	1	3	38	118	0	0
231	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	15	113
233	18	0	6	21	8	8	4	3	0	0	18	32	0	0
234	2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	2	0	0
A riportare	3646	31	1072	9573	1509	3698	1175	2647	79	2718	3835	18636	289	502

I S T A T — Provincia 072

--------- Istituto Nazionale di Statistica ---------

7° CENSIMENTO GENERALE DELL' INDUSTRIA E DEI SERVIZI — Comune 007

21 ottobre 1991 — Foglio N. 4

Data elab. 20/05/1992

RIEPILOGO COMUNALE DEI COMPUTI GIORNALIERI DEI DATI PROVVISORI DI SEZIONE

09/11/1991 — ISTAT CIS.7bis

Numero sezione di censimento	IMPRESE N.	ISTITUZIONI N.	UNITA' LOCALI								TOTALE UNITA' LOCALI		ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE	
			DELLE IMPRESE						DELLE ISTITUZIONI					
			Industria		Commercio		Altre attività							
			N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Riporto	3846	31	1072	9573	1509	3698	1175	2647	79	2718	3835	18636	289	502
235	5	0	1	2	2	3	2	2	0	0	5	7	0	0
236	5	0	1	5	3	3	1	1	0	0	5	9	0	0
237	11	0	2	9	4	8	5	10	1	0	12	27	0	0
238	10	0	0	0	4	6	6	7	0	0	10	13	0	0
239	9	0	0	0	4	4	5	9	0	0	9	13	0	0
240	4	0	0	0	3	4	1	1	0	0	4	5	0	0
241	22	0	5	19	16	21	2	2	0	0	23	42	0	0
242	2	0	2	12	0	0	0	0	0	0	2	12	1	1
243	15	0	2	7	8	14	5	6	0	0	15	27	0	0
244	3	0	0	0	3	3	1	2	0	0	4	5	0	0
245	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0
246	4	0	2	4	2	4	0	0	0	0	4	8	0	0
247	9	0	2	6	6	8	1	1	0	0	9	15	0	0
248	7	0	1	9	5	6	1	1	0	0	7	16	0	0
249	19	0	7	30	8	8	4	4	0	0	19	42	0	0
250	25	0	8	52	12	27	5	14	0	0	25	93	0	0
252	5	0	2	12	3	9	0	0	0	0	5	21	0	0
253	14	0	6	28	5	9	3	4	0	0	14	41	0	0
254	5	0	3	25	2	4	0	0	0	0	5	29	0	0
255	29	0	16	96	8	22	5	8	0	0	29	126	0	0
258	3	0	2	11	0	0	1	3	0	0	3	14	0	0
259	9	1	6	35	2	2	1	1	1	159	10	197	0	0
260	26	0	13	77	7	9	6	6	0	0	26	92	0	0
261	20	0	12	60	7	7	1	1	0	0	20	68	0	0
262	22	0	13	44	5	9	4	4	0	0	22	57	0	0
263	7	0	2	4	5	6	1	1	0	0	8	11	0	0
264	10	0	8	63	1	5	1	1	0	0	10	69	0	0
265	9	0	5	26	4	6	0	0	0	0	9	32	0	0
266	5	0	2	8	2	2	1	1	0	0	5	11	0	0
267	1	1	0	0	1	2	0	0	1	9	2	11	0	0
268	9	0	3	8	2	3	4	4	0	0	9	15	0	0
269	4	0	1	3	4	8	0	0	0	0	5	11	0	0
270	5	0	2	8	2	2	1	2	0	0	5	12	0	0
A riportare	3980	33	1201	10236	1650	3924	1243	2743	82	2886	4176	19789	290	503

Numero sezione di censimento	IMPRESE N.	ISTITUZIONI N.	UNITA' LOCALI								TOTALE UNITA' LOCALI		ESERCIZI DI COMMERCIO AMBULANTE	
			DELLE IMPRESE						DELLE ISTITUZIONI					
			Industria		Commercio		Altre attività							
			N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti	N.	Addetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Riporto	3980	33	1201	10236	1650	3924	1243	2743	82	2886	4176	19789	290	503
271	3	0	1	1	2	4	0	0	0	0	3	5	0	0
272	6	0	2	14	3	3	1	1	0	0	6	18	0	0
273	10	0	5	18	4	5	1	2	0	0	10	25	0	0
274	11	0	3	13	8	10	0	0	0	0	11	23	0	0
275	13	0	3	17	9	11	1	1	0	0	13	29	0	0
276	3	0	1	4	1	1	1	1	0	0	3	6	1	1
277	5	0	0	0	2	2	3	3	0	0	5	5	0	0
278	23	1	5	24	9	13	9	10	2	167	25	214	0	0
279	8	0	1	2	6	22	1	1	0	0	8	25	0	0
280	11	0	4	33	3	4	4	16	0	0	11	53	0	0
281	16	0	5	27	8	9	3	3	0	0	16	39	1	1
282	9	0	5	47	4	5	0	0	0	0	9	52	0	0
283	3	0	0	0	2	2	1	1	0	0	3	3	0	0
284	11	0	3	17	7	9	1	1	0	0	11	27	1	1
285	13	0	3	12	7	11	3	7	0	0	13	30	1	2
286	10	0	3	17	3	6	4	4	0	0	10	27	0	0
288	5	0	2	17	3	7	0	0	0	0	5	24	0	0
289	11	0	4	22	7	10	0	0	0	0	11	32	0	0
290	17	0	6	17	2	3	10	15	0	0	18	35	0	0
291	6	0	2	4	2	3	2	5	0	0	6	12	0	0
292	3	0	2	19	0	0	1	18	0	0	3	37	0	0
293	29	0	7	52	14	28	8	11	0	0	29	91	0	0
294	10	0	5	34	5	16	0	0	1	50	11	100	3	3
295	16	0	4	54	8	12	4	6	0	0	16	72	0	0
296	0	1	0	0	0	0	0	0	1	54	1	54	0	0
297	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0
300	3	0	1	11	0	0	2	2	1	8	4	21	0	0
301	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0
302	26	0	7	56	12	33	8	31	0	0	27	120	1	1
304	8	0	4	18	1	2	3	7	0	0	8	27	0	0
305	11	0	3	14	4	16	4	6	1	15	12	51	1	1
306	8	3	4	31	1	2	3	6	3	56	11	95	0	0
307	23	0	4	15	17	41	8	24	1	5	30	85	0	0
308	8	0	5	25	1	1	2	3	0	0	8	29	0	0
309	5	0	4	48	0	0	1	1	0	0	5	49	0	0
310	5	0	2	4	0	0	3	6	0	0	5	10	0	0
311	58	0	34	400	21	288	5	50	0	0	60	738	0	0
312	13	0	5	108	6	17	2	12	1	4	14	141	0	0
314	9	0	0	0	6	84	3	11	0	0	9	95	0	0
A riportare	4411	38	1350	11431	1838	4604	1347	3012	93	3245	4628	22292	299	513

I S T A T
---- Istituto Nazionale di Statistica ----
13° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
20 ottobre 1991

Provincia 072
Comune 007
Foglio N. 1
Data elab. 20/05/1992

RIEPILOGO DEI COMPUTI GIORNALIERI DATI PROVVISORI DELLE SEZIONI

09/11/1991 ISTAT CP.8

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi alloggio	Num. fam. in coabitaz.	Num. fam. senza abitaz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui			
		numero	stanze	numero	stanze								stranieri	temp. assenti	TOTALE	di cui stranieri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
1	fam.	246	521	58	114	0	0	0	246	336	340	676	14	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
3	fam.	223	425	17	30	0	0	0	223	276	294	570	6	4	0	0
	conv.								2	0	12	12	0	0	44	0
4	fam.	176	377	21	26	0	0	0	176	230	256	486	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
5	fam.	240	697	40	94	0	0	0	240	322	361	683	2	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
6	fam.	204	445	44	65	0	0	0	204	282	295	577	4	3	0	0
	conv.								1	0	0	0	0	0	6	0
7	fam.	246	591	35	83	0	1	0	247	364	358	722	10	11	3	0
	conv.								1	0	12	12	0	0	0	0
8	fam.	63	200	21	59	0	0	0	63	78	94	172	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
9	fam.	74	208	11	34	0	0	0	74	89	96	185	8	0	1	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	1	1
10	fam.	28	84	7	24	0	0	0	28	31	46	77	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
11	fam.	43	171	17	55	0	0	0	43	49	74	123	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
12	fam.	26	75	6	18	0	1	0	27	32	36	68	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
13	fam.	126	456	25	66	0	0	0	126	188	177	365	1	6	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
Riportare	fam.	1695	4250	300	668	0	2	0	1697	2277	2427	4704	45	35	4	0
	conv.								4	0	24	24	0	0	51	1

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi allog-gio	Num. fam. in coa-bitaz.	Num. fam. senza abi-taz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui			
		numero	stanze	numero	stanze								stra-nieri	temp. assenti	TOTALE	di cui stranieri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	1695	4250	300	868	0	2	0	1697	2277	2427	4704	45	35	4	0
	conv.								4	0	34	24	0	0	51	1
14	fam.	90	366	6	22	0	1	0	91	123	136	259	0	4	3	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
15	fam.	30	125	0	0	0	1	0	31	47	49	96	0	0	1	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
16	fam.	106	406	20	64	0	0	0	106	163	173	336	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
17	fam.	2	6	0	0	0	0	0	2	6	4	10	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
18	fam.	107	422	9	31	0	0	0	107	185	195	380	0	14	1	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	4	0
19	fam.	101	363	10	34	0	1	0	102	146	160	306	0	1	1	0
	conv.								1	0	0	0	0	0	2	0
20	fam.	30	113	1	3	0	0	0	30	52	44	96	0	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
21	fam.	120	441	15	56	0	1	0	121	185	180	365	2	10	0	0
	conv.								1	0	0	0	0	0	7	0
22	fam.	68	280	4	12	0	0	0	68	128	112	240	0	8	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
24	fam.	22	72	8	23	0	0	0	22	32	32	64	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
25	fam.	20	72	3	10	0	0	0	20	22	23	45	1	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
26	fam.	41	120	9	20	0	0	0	41	41	50	91	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
27	fam.	87	366	7	16	0	0	0	87	130	133	263	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
Ripor-tare	fam.	2519	7402	392	959	0	6	0	2525	3537	3718	7255	48	88	10	0
	conv.								6	0	24	24	0	0	64	1

I S T A T — Provincia 072

---- Istituto Nazionale di Statistica ----

13° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE — Comune 007

20 ottobre 1991 — Foglio N. 2

Data elab. 20/05/1992

RIEPILOGO DEI COMPUTI GIORNALIERI DATI PROVVISORI DELLE SEZIONI

09/11/1991 — ISTAT CP.8

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi allog-gio	Num. fam. in coa-bitaz.	Num. fam. senza abi-taz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui			
		numero	stanze	numero	stanze								stra-nieri	temp. assenti	TOTALE	di cui stranieri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	2519	7402	392	959	0	6	0	2525	3537	3718	7255	48	88	10	0
	conv.								6	0	24	24	0	0	64	1
28	fam.	37	120	3	6	0	0	0	37	45	56	101	2	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
29	fam.	58	203	6	12	0	0	0	58	84	84	168	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
31	fam.	42	132	10	21	0	0	0	42	70	62	132	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
32	fam.	69	271	2	7	0	0	0	69	97	110	207	3	6	5	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
33	fam.	166	669	12	44	0	3	0	169	241	272	513	0	13	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
34	fam.	86	279	7	24	0	0	0	86	129	139	268	0	7	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
35	fam.	26	91	6	22	0	0	0	26	33	39	72	0	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
36	fam.	97	374	29	99	0	0	0	97	160	172	332	0	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
37	fam.	68	241	4	14	0	0	0	68	134	111	245	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
38	fam.	48	166	20	64	0	0	0	48	70	81	151	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
39	fam.	46	200	2	3	0	0	0	46	90	85	175	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
40	fam.	85	309	32	98	0	0	0	85	126	156	282	0	6	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
Ripor-tare	fam.	3347	10457	525	1373	0	9	0	3356	4816	5085	9901	53	135	15	0
	conv.								6	0	24	24	0	0	64	1

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi alloggio	Num. fam. in coabitaz.	Num. fam. senza abitaz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui			
		numero	stanze	numero	stanze								stranieri	temp. assenti	TOTALE	di cui stranieri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	3347	10457	525	1373	0	9	0	3356	4816	5085	9901	53	135	15	0
	conv.								6	0	24	24	0	0	64	1
41	fam.	103	352	7	21	0	0	0	103	178	172	350	0	11	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
42	fam.	72	229	4	11	0	0	0	72	114	125	239	0	8	5	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
43	fam.	196	712	45	135	0	0	0	196	335	325	660	1	7	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
44	fam.	152	485	5	16	0	0	0	152	280	231	511	0	7	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
45	fam.	33	107	5	10	0	0	0	33	60	50	110	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
46	fam.	78	239	5	12	0	0	0	78	112	122	234	0	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
47	fam.	1	3	0	0	0	0	0	1	4	1	5	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
48	fam.	71	234	20	63	0	0	0	71	112	117	229	0	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
49	fam.	130	477	16	46	0	2	0	132	224	214	438	4	8	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
51	fam.	156	608	13	51	0	0	0	156	233	252	485	0	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
52	fam.	80	306	2	9	0	1	0	81	121	129	250	0	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
53	fam.	23	66	4	6	0	0	0	23	32	27	59	0	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
54	fam.	52	163	6	22	0	0	0	52	85	83	168	2	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
Riportare	fam.	4494	14438	657	1775	0	12	0	4506	6706	6933	13639	60	205	20	0
	conv.								6	0	24	24	0	0	64	1

I S T A T
---- Istituto Nazionale di Statistica ----
13° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
20 ottobre 1991

Provincia 072

Comune 007
Foglio N. 3
Data elab. 20/05/1992

RIEPILOGO DEI COMPUTI GIORNALIERI DATI PROVVISORI DELLE SEZIONI

09/11/1991

ISTAT CP.8

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi alloggio	Num. fam. in coabitaz.	Num. fam. senza abitaz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui			
		numero	stanze	numero	stanze								stranieri	temp. assenti	TOTALE	di cui stranieri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	4494	14438	657	1775	0	12	0	4506	6706	6933	13639	60	205	20	0
	conv.								6	0	24	24	0	0	64	1
55	fam.	51	121	13	30	0	0	0	51	52	59	111	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
56	fam.	76	257	3	11	0	0	0	76	106	110	216	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
58	fam.	47	171	2	8	0	0	0	47	91	82	173	2	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
59	fam.	68	196	2	7	0	0	0	68	94	103	197	0	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
60	fam.	33	98	4	13	0	0	0	33	53	49	102	1	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
61	fam.	42	119	3	9	0	0	0	42	66	74	140	1	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
62	fam.	74	298	1	4	0	0	0	74	132	131	263	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
63	fam.	45	180	3	13	0	0	0	45	88	91	179	0	9	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
64	fam.	96	318	4	13	0	0	0	96	131	155	286	0	10	1	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
65	fam.	127	391	3	11	0	0	0	127	192	200	392	0	4	1	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
66	fam.	26	92	1	3	0	0	0	26	40	41	81	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
67	fam.	110	365	8	24	0	0	0	110	201	192	393	0	0	1	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	2	0
Riportare	fam.	5289	17044	704	1921	0	12	0	5301	7952	8220	16172	64	241	23	0
	conv.								6	0	24	24	0	0	66	1

n. z. ns.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi allog-gio	Num. fam. in coa-bitaz.	Num. fam. senza abi-taz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui			
		numero	stanze	numero	stanze								stra-nieri	teap. assenti	TOTALE	di cui stranieri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
iporto	fam.	5289	17044	704	1921	0	12	0	5301	7952	8220	16172	64	241	23	0
	conv.								6	0	24	24	0	0	66	1
68	fam.	99	309	10	23	0	0	0	99	187	169	356	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
69	fam.	28	86	0	0	0	0	0	28	58	46	104	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
70	fam.	77	240	3	10	0	0	0	77	114	128	242	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
71	fam.	60	188	2	7	0	0	0	60	117	110	227	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
72	fam.	76	266	2	8	0	0	0	76	159	146	305	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
73	fam.	22	61	0	0	0	0	0	22	36	21	57	1	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
74	fam.	104	392	6	15	0	0	0	104	197	188	385	0	8	1	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
75	fam.	162	441	67	173	0	0	0	162	257	277	534	5	8	0	0
	conv.								1	0	0	0	0	0	2	0
77	fam.	29	93	18	78	0	0	0	29	36	43	79	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
78	fam.	75	260	31	110	0	0	0	75	160	122	282	2	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
79	fam.	41	160	20	80	0	0	0	41	85	77	162	1	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
80	fam.	55	226	25	94	0	0	0	55	108	101	209	0	8	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
82	fam.	24	68	0	0	0	0	0	24	34	40	74	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
ipor-	fam.	6141	19834	888	2519	0	12	0	6153	9500	9688	19188	73	275	24	0
are	conv.								7	0	24	24	0	0	68	1

I S T A T
- Istituto Nazionale di Statistica ----
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
20 ottobre 1991

Provincia 072

Comune 007
Foglio N. 4
Data elab. 20/05/1992

RIEPILOGO DEI COMPUTI GIORNALIERI DATI PROVVISORI DELLE SEZIONI
09/11/1991
ISTAT CF.8

n. ez. ons.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi allog-gio	Num. fam. in coa-bitaz.	Num. fam. senza abi-taz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui			
		numero	stanze	numero	stanze								stra-nieri	temp. assenti	TOTALE	di cui stranieri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
iporto	fam.	6141	19834	888	2519	0	12	0	6153	9500	9688	19188	73	275	24	0
	conv.								7	0	24	24	0	0	68	1
83	fam.	23	42	1	2	0	0	0	23	31	27	58	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
84	fam.	47	128	0	0	0	0	0	47	82	71	153	1	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
85	fam.	33	63	7	13	0	0	0	33	38	37	75	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
86	fam.	11	32	3	7	0	0	0	11	15	19	34	0	0	3	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
88	fam.	26	73	0	0	0	0	0	26	44	40	84	0	1	3	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
89	fam.	72	174	6	10	0	0	0	72	101	111	212	0	1	1	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
90	fam.	162	551	8	24	0	1	0	163	279	247	526	0	7	1	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
91	fam.	31	88	2	4	0	0	0	31	51	58	109	0	3	1	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
92	fam.	106	294	11	15	0	0	0	106	150	155	305	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
93	fam.	83	161	11	22	0	0	0	83	102	121	223	3	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	1	1
94	fam.	44	141	15	44	0	0	0	44	59	57	116	0	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
97	fam.	165	400	25	40	0	0	0	165	232	230	462	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
ipor-	fam.	6944	21981	977	2700	0	13	0	6957	10684	10861	21545	77	303	33	0
tare	conv.								7	0	24	24	0	0	69	2

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi alloggio	Num. fam. in coabitaz.	Num. fam. senza abitaz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui			
		numero	stanze	numero	stanze								stranieri	temp. assenti	TOTALE	di cui stranieri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	6944	21981	977	2700	0	13	0	6957	10684	10861	21545	77	303	33	0
	conv.								7	0	24	24	0	0	69	2
98	fam.	95	183	8	12	0	0	0	95	146	131	277	11	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
99	fam.	120	259	23	36	0	0	0	120	174	165	339	13	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
100	fam.	54	114	9	19	0	0	0	54	84	84	168	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
101	fam.	499	1041	95	143	0	2	0	501	647	689	1336	19	24	2	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
102	fam.	19	46	2	3	0	0	0	19	22	30	52	0	0	1	0
	conv.								1	0	10	10	0	0	307	0
104	fam.	92	211	7	13	0	0	0	92	149	147	296	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
105	fam.	241	442	19	33	0	0	0	241	323	339	662	6	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
106	fam.	234	572	23	47	0	0	0	234	365	368	733	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
107	fam.	143	369	9	26	0	0	0	143	200	219	419	1	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
108	fam.	27	45	2	4	0	0	0	27	33	36	69	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
109	fam.	107	330	12	30	0	0	0	107	145	162	307	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
110	fam.	54	118	0	0	0	0	1	55	67	76	143	0	0	1	1
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
111	fam.	69	170	1	2	0	0	0	69	85	101	186	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
Riportare	fam.	8698	25881	1187	3068	0	15	1	8714	13124	13408	26532	127	347	37	1
	conv.								8	0	34	34	0	0	376	2

I S T A T

---- Istituto Nazionale di Statistica ----

13° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

20 ottobre 1991

Provincia 0/c

Comune 007

Foglio N. 5

Data elab. 20/05/1992

RIEPILOGO DEI COMPUTI GIORNALIERI DATI PROVVISORI DELLE SEZIONI

09/11/1991 ISTAT CP.8

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi alloggio	Num. fam. in coabitaz.	Num. fam. senza abitaz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui			
		numero	stanze	numero	stanze								stranieri	temp. assenti	TOTALE	di cui stranieri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	8698	25881	1187	3068	0	15	1	8714	13124	13408	26532	127	347	37	1
	conv.								8	0	34	34	0	0	376	2
112	fam.	21	46	0	0	0	0	0	21	31	31	62	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
113	fam.	3	11	1	3	0	0	0	3	3	5	8	0	0	0	0
	conv.								1	7	0	7	0	1	0	0
114	fam.	85	250	8	21	0	0	0	85	124	134	258	0	4	0	0
	conv.								1	0	5	5	0	0	0	0
115	fam.	80	169	8	15	0	0	0	80	130	123	253	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
116	fam.	60	174	3	11	0	1	0	61	96	93	189	0	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	2	0
117	fam.	131	365	21	69	0	1	0	132	189	223	412	1	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
118	fam.	38	106	2	3	0	0	0	38	48	56	104	1	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
119	fam.	34	75	0	0	0	0	0	34	50	50	100	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
120	fam.	78	198	0	0	0	0	0	78	121	128	249	2	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
121	fam.	46	121	3	9	0	0	0	46	71	69	140	2	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
122	fam.	21	55	1	6	0	0	0	21	23	30	53	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
123	fam.	15	37	1	2	0	0	0	15	21	17	38	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
Riportare	fam.	9310	27488	1235	3207	0	17	1	9328	14031	14367	28398	133	366	37	1
	conv.								10	7	39	46	0	1	378	2

n. z. ns.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi alloggio	Num. fam. in coabitaz.	Num. fam. senza abitaz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui			
		numero	stanze	numero	stanze								stranieri	temp. assenti	TOTALE	di cui stranieri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
porto	fam.	9310	27488	1235	3207	0	17	1	9328	14031	14367	28398	133	366	37	1
	conv.								10	7	39	46	0	1	378	2
124	fam.	4	12	0	0	0	0	0	4	7	9	16	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
125	fam.	59	168	2	5	0	0	0	59	94	108	202	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
126	fam.	11	25	1	3	0	0	0	11	13	13	26	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
127	fam.	118	272	0	0	0	0	0	118	172	173	345	2	7	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
128	fam.	104	236	5	9	0	0	0	104	156	148	304	0	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
129	fam.	90	212	12	18	0	0	0	90	129	138	267	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
130	fam.	76	193	2	4	0	0	0	76	102	104	206	3	6	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
131	fam.	62	140	8	14	0	0	0	62	91	95	186	0	6	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
132	fam.	34	68	5	8	0	0	0	34	46	51	97	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
133	fam.	93	155	24	30	0	0	0	93	125	122	247	0	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
134	fam.	30	62	8	9	0	0	0	30	29	33	62	1	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
135	fam.	53	98	13	18	0	0	0	53	65	81	146	3	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
136	fam.	22	38	5	8	0	0	0	22	21	30	51	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
:ipor-	fam.	10066	29167	1320	3333	0	17	1	10084	15081	15472	30553	142	403	37	1
are	conv.								10	7	39	46	0	1	378	2

I S T A T
--- Istituto Nazionale di Statistica ----
13° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
20 ottobre 1991

Provincia 072-

Comune 007
Foglio N. 6
Data elab. 20/05/1992

RIEPILOGO DEI COMPUTI GIORNALIERI DATI PROVVISORI DELLE SEZIONI
09/11/1991 ISTAT CP.8

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi allog-gio	Num. fam. in coa-bitaz.	Num. fam. senza abi-taz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui			
		numero	stanze	numero	stanze								stra-nieri	temp. assenti	TOTALE	di cui stranieri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	10066	29167	1320	3333	0	17	1	10084	15081	15472	30553	142	403	37	1
	conv.								10	7	39	46	0	1	378	2
137	fam.	20	53	3	6	0	0	0	20	28	30	58	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
138	fam.	90	309	7	18	0	0	0	90	151	138	289	1	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
139	fam.	94	227	11	32	0	0	0	94	145	147	292	1	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
140	fam.	114	258	7	17	0	0	0	114	156	165	321	6	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
141	fam.	51	128	6	11	0	0	0	51	78	84	162	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
142	fam.	176	449	4	9	0	0	0	176	281	287	568	4	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
143	fam.	137	428	6	18	0	0	0	137	266	236	502	1	8	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
144	fam.	134	279	5	9	0	0	0	134	192	209	401	0	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
145	fam.	13	30	0	0	0	0	0	13	22	17	39	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
146	fam.	14	29	0	0	0	0	0	14	21	25	46	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
147	fam.	12	24	1	2	0	0	0	12	19	27	46	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
148	fam.	37	94	5	8	0	0	0	37	61	61	122	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
Ripor-tare	fam.	10958	31475	1375	3463	0	17	1	10976	16501	16878	33399	155	436	37	1
	conv.								10	7	39	46	0	1	378	2

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi alloggio	Num. fam. in coabitaz.	Num. fam. senza abitaz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui		TOTALE	di cui stranieri
		numero	stanze	numero	stanze								stranieri	temp. assenti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	10958	31475	1375	3463	0	17	1	10976	16501	16898	33399	155	436	37	1
	conv.								10	7	39	46	0	1	378	2
149	fam.	85	206	0	0	0	0	0	85	143	150	293	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
150	fam.	37	80	3	6	0	0	0	37	47	49	96	1	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
151	fam.	32	70	0	0	0	0	0	32	45	44	89	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
152	fam.	37	59	0	0	0	0	0	37	46	50	96	2	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
153	fam.	38	58	0	0	0	0	0	38	48	49	97	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
154	fam.	28	52	0	0	0	0	0	28	35	32	67	1	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
155	fam.	22	41	0	0	0	0	0	22	30	30	60	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
156	fam.	23	41	0	0	0	0	0	23	33	37	70	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
157	fam.	52	103	0	0	0	0	0	52	70	73	143	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
158	fam.	65	157	0	0	0	0	0	65	105	107	212	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
159	fam.	28	71	2	4	0	0	0	28	41	44	85	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
160	fam.	87	258	4	6	0	0	0	87	146	144	290	0	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
161	fam.	7	18	0	0	0	0	0	7	10	10	20	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
Ripor-	fam.	11499	32689	1384	3479	0	17	1	11517	17300	17717	35017	159	442	37	1
tare	conv.								10	7	39	46	0	1	378	2

I S T A T

---- Istituto Nazionale di Statistica ----

13° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

20 ottobre 1991

Provincia 072

Comune 007

Foglio N. 7

Data elab. 20/05/1992

RIEPILOGO DEI COMPUTI GIORNALIERI DATI PROVVISORI DELLE SEZIONI

09/11/1991

ISTAT CP.8

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi allog-gio	Num. fam. in coa-bitaz.	Num. fam. senza abi-taz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui		TOTALE	di cui stranieri
		numero	stanze	numero	stanze								stra-nieri	temp. assenti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	11499	32689	1384	3479	0	17	1	11517	17300	17717	35017	159	442	37	1
	conv.								10	7	39	46	0	1	378	2
162	fam.	34	82	9	23	0	0	0	34	45	46	91	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
163	fam.	33	73	10	18	0	0	0	33	38	50	88	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
165	fam.	54	88	3	5	0	0	0	54	79	81	160	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
166	fam.	55	117	8	21	0	0	0	55	84	82	166	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	2	0
167	fam.	68	164	3	10	0	0	0	68	103	99	202	2	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
168	fam.	33	74	2	5	0	0	0	33	51	38	89	0	0	3	0
	conv.								1	0	7	7	0	0	0	0
169	fam.	78	197	7	17	0	0	0	78	121	110	231	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
171	fam.	68	172	0	0	0	0	0	68	110	105	215	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
172	fam.	123	321	2	7	0	0	0	123	211	186	397	1	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
173	fam.	114	305	4	13	0	0	0	114	201	181	382	0	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
174	fam.	114	242	5	9	0	0	0	114	175	168	343	0	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
175	fam.	96	238	5	15	0	0	0	96	163	158	321	3	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
Ripor-tare	fam.	12369	34762	1442	3622	0	17	1	12387	18681	19021	37702	165	463	40	1
	conv.								11	7	46	53	0	1	380	2

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi alloggio	Num. fam. in coabitaz.	Num. fam. senza abitaz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui			
		numero	stanze	numero	stanze								stranieri	temp. assenti	TOTALE	di cui stranieri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	12369	34762	1442	3622	0	17	1	12387	18681	19021	37702	165	463	40	1
	conv.								11	7	46	53	0	1	380	2
176	fam.	239	762	13	33	0	0	0	239	497	439	936	1	11	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
177	fam.	113	353	7	18	0	0	0	113	204	205	409	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
178	fam.	77	197	2	6	0	0	0	77	138	128	266	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	2	2
179	fam.	185	494	5	11	0	0	0	185	310	315	625	0	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
180	fam.	121	371	4	9	0	0	0	121	224	214	438	0	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
181	fam.	183	543	7	17	0	0	0	183	346	343	689	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
182	fam.	185	451	3	8	0	0	0	185	303	308	611	0	7	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
183	fam.	118	288	2	5	0	0	0	118	197	202	399	0	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
184	fam.	31	78	5	14	0	0	0	31	47	49	96	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
185	fam.	74	187	6	14	0	0	0	74	131	114	245	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
186	fam.	66	143	11	31	0	0	0	66	97	99	196	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
187	fam.	73	174	5	10	0	0	0	73	111	114	225	1	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
188	fam.	168	440	22	55	0	0	0	168	287	258	545	2	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
Riportare	fam.	14002	39243	1534	3853	0	17	1	14020	21573	21809	43382	169	508	40	1
	conv.								11	7	46	53	0	1	382	4

I S T A T
---- Istituto Nazionale di Statistica ----
13° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
20 ottobre 1991

Provincia 072

Comune 007
Foglio N. 8
Data elab. 20/05/1992

RIEPILOGO DEI COMPUTI GIORNALIERI DATI PROVVISORI DELLE SEZIONI
09/11/1991
ISTAT CP.8

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI OCCUPATE numero	ABITAZIONI OCCUPATE stanze	ABITAZIONI NON OCCUPATE numero	ABITAZIONI NON OCCUPATE stanze	Num. altri tipi allog-gio	Num. fam. in coa-bitaz.	Num. fam. senza abi-taz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE maschi	femmine	TOTALE	di cui stra-nieri	di cui teap. assenti	PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI TOTALE	di cui stranieri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	14002	39243	1534	3853	0	17	1	14020	21573	21809	43382	169	508	40	1
	conv.								11	7	46	53	0	1	382	4
189	fam.	60	137	3	8	0	0	0	60	88	90	178	4	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
190	fam.	51	108	11	26	0	0	0	51	76	78	154	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
191	fam.	45	102	5	11	0	0	0	45	66	65	131	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
192	fam.	34	72	2	4	0	0	0	34	58	49	107	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
193	fam.	24	53	4	9	0	0	0	24	28	43	71	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
194	fam.	25	58	5	6	0	0	0	25	38	36	74	2	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
195	fam.	33	79	1	2	0	0	0	33	50	46	96	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
196	fam.	49	114	4	8	0	0	0	49	70	76	146	7	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
197	fam.	350	1252	8	29	0	0	0	350	686	654	1340	0	21	2	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
198	fam.	82	214	5	14	0	0	0	82	142	121	263	2	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
199	fam.	69	198	6	15	0	0	0	69	121	137	258	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
200	fam.	201	547	8	18	0	0	0	201	333	346	679	0	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
Ripor-tare	fam.	15025	42177	1596	4003	0	17	1	15043	23329	23550	46879	184	549	42	1
	conv.								11	7	46	53	0	1	382	4

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi alloggio	Num. fam. in coabitaz.	Num. fam. senza abitaz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui		TOTALE	di cui stranieri
		numero	stanze	numero	stanze								stranieri	temp. assenti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	15025	42177	1596	4003	0	17	1	15043	23329	23550	46879	184	549	42	1
	conv.								11	7	46	53	0	1	382	4
201	fam.	42	111	6	23	0	0	0	42	69	66	135	1	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
202	fam.	40	73	7	10	0	0	0	40	60	64	124	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
203	fam.	302	856	19	48	0	0	0	302	494	535	1029	0	7	3	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
204	fam.	65	187	0	0	0	0	0	65	110	116	226	5	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
205	fam.	40	110	3	10	0	0	0	40	63	56	119	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
206	fam.	65	174	3	8	0	0	0	65	109	115	224	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
207	fam.	75	228	0	0	0	0	0	75	154	166	320	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
208	fam.	50	129	5	17	0	0	0	50	100	80	180	4	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
209	fam.	78	195	1	2	0	0	0	78	123	115	238	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
210	fam.	137	330	13	26	0	0	0	137	225	239	464	1	8	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
211	fam.	139	568	0	0	0	0	0	139	351	311	662	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
212	fam.	163	537	1	1	0	0	0	163	346	316	662	0	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
213	fam.	48	154	0	0	0	0	0	48	86	80	166	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
Riportare	fam.	16269	45829	1654	4148	0	17	1	16287	25619	25809	51428	195	582	45	1
	conv.								11	7	46	53	0	1	382	4

I S T A T
---- Istituto Nazionale di Statistica ----
13° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
20 ottobre 1991

Provincia 072

Comune 007
Foglio N. 9
Data elab. 20/05/1992

RIEPILOGO DEI COMPUTI GIORNALIERI DATI PROVVISORI DELLE SEZIONI

09/11/1991 ISTAT CP.8

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi alloggio	Num. fam. in coabitaz.	Num. fam. senza abitaz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui			
		numero	stanze	numero	stanze								stranieri	temp. assenti	TOTALE	di cui stranieri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	16269	45829	1654	4148	0	17	1	16287	25619	25809	51428	195	582	45	1
	conv.								11	7	46	53	0	1	382	4
214	fam.	30	86	1	3	0	0	0	30	52	56	108	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
217	fam.	5	20	0	0	0	0	0	5	5	5	10	1	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
218	fam.	382	1403	18	67	0	5	0	387	773	722	1495	1	12	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	3	0
219	fam.	11	39	4	10	0	0	0	11	25	25	50	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
220	fam.	5	11	257	447	0	0	0	5	6	8	14	1	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
221	fam.	67	199	112	375	0	0	1	68	125	116	241	5	1	1	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
222	fam.	18	59	25	105	0	0	0	18	25	24	49	1	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
223	fam.	175	563	16	60	0	0	0	175	328	304	632	1	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
224	fam.	202	770	7	28	0	2	0	204	418	400	818	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
225	fam.	205	778	4	16	0	0	0	205	382	400	782	0	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
226	fam.	70	256	5	23	0	0	0	70	144	126	270	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
227	fam.	170	673	6	24	0	0	0	170	355	347	702	0	11	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
Riportare	fam.	17609	50686	2109	5306	0	24	2	17635	28257	28342	56599	205	619	46	1
	conv.								11	7	46	53	0	1	385	4

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi alloggio	Num. fam. in coabitaz.	Num. fam. senza abitaz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui			
		numero	stanze	numero	stanze								stranieri	temp. assenti	TOTALE	di cui stranieri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	17609	50686	2109	5306	0	24	2	17635	28257	28342	56599	205	619	46	1
	conv.								11	7	46	53	0	1	385	4
228	fam.	92	291	2	5	0	0	0	92	192	189	381	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
229	fam.	77	203	7	16	0	0	0	77	146	129	275	1	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
230	fam.	434	1504	8	23	0	1	0	435	810	797	1607	4	22	2	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
231	fam.	327	901	11	20	0	0	0	327	472	491	963	1	9	3	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
232	fam.	1	15	0	0	0	15	0	16	35	36	71	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
233	fam.	217	663	9	20	0	0	0	217	411	386	797	3	9	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
234	fam.	39	80	17	42	0	0	0	39	58	64	122	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
235	fam.	71	135	8	16	0	0	0	71	104	92	196	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
236	fam.	88	176	17	39	0	0	0	88	122	128	250	1	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
237	fam.	110	278	10	21	0	0	0	110	163	159	322	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
238	fam.	28	77	4	10	0	0	0	28	36	47	83	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
239	fam.	32	76	49	141	0	0	0	32	32	45	77	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
240	fam.	26	41	6	6	0	0	0	26	36	39	75	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
Riportare	fam.	19151	55126	2257	5665	0	40	2	19193	30874	30944	61818	215	674	51	1
	conv.								11	7	46	53	0	1	385	4

I S T A T
---- Istituto Nazionale di Statistica ----
13° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
20 ottobre 1991

Provincia 072

Comune 007
Foglio N. 10
Data elab. 20/05/1992

RIEPILOGO DEI COMPUTI GIORNALIERI DATI PROVVISORI DELLE SEZIONI
09/11/1991

ISTAT CP.8

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi alloggio	Num. fam. in coabitaz.	Num. fam. senza abitaz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui		TOTALE	di cui stranieri
		numero	stanze	numero	stanze								stranieri	temp. assenti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	19151	55126	2257	5665	0	40	2	19193	30874	30944	61818	215	674	51	1
	conv.								11	7	46	53	0	1	385	4
241	fam.	138	312	7	16	0	0	0	138	218	214	432	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
242	fam.	22	45	1	2	0	0	0	22	29	30	59	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
243	fam.	47	148	4	8	0	0	0	47	78	82	160	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
244	fam.	17	49	2	5	0	0	0	17	21	21	42	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
245	fam.	20	41	1	2	0	0	0	20	33	37	70	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
246	fam.	39	92	1	3	0	0	0	39	70	65	135	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
247	fam.	58	176	3	6	0	0	0	58	82	99	181	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
248	fam.	72	165	3	7	0	0	0	72	124	112	236	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
249	fam.	140	374	0	0	0	0	0	140	219	219	438	0	2	5	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
250	fam.	223	714	0	0	0	0	0	223	437	377	814	1	3	0	0
	conv.								1	0	11	11	0	0	0	0
251	fam.	24	78	0	0	0	0	0	24	35	32	67	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
252	fam.	77	210	6	13	0	0	0	77	136	128	264	0	4	2	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
Riportare	fam.	20028	57530	2285	5727	0	40	2	20070	32356	32360	64716	216	690	58	1
	conv.								12	7	57	64	0	1	385	4

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi alloggio	Num. fam. in coabitaz.	Num. fam. senza abitaz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui			
		numero	stanze	numero	stanze								stranieri	temp. assenti	TOTALE	di cui stranieri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	20028	57530	2285	5727	0	40	2	20070	32356	32360	64716	216	690	58	1
	conv.								12	7	57	64	0	1	385	4
253	fam.	87	240	4	12	0	0	0	87	155	141	296	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
254	fam.	88	232	0	0	0	0	0	88	152	145	297	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
255	fam.	134	429	18	63	0	0	0	134	259	232	491	0	6	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
256	fam.	34	107	0	0	0	0	0	34	61	44	105	3	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
257	fam.	13	27	21	45	0	0	0	13	18	15	33	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
258	fam.	13	33	0	0	0	0	0	13	24	15	39	2	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
259	fam.	194	728	8	25	0	2	0	196	385	357	742	0	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
260	fam.	248	906	8	24	0	1	0	249	518	476	994	0	9	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
261	fam.	87	270	3	10	0	0	0	87	162	160	322	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
262	fam.	108	323	8	23	0	0	0	108	208	207	415	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
263	fam.	87	236	2	5	0	0	0	87	145	134	279	0	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
264	fam.	54	160	1	3	0	0	0	54	98	84	182	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
265	fam.	78	204	5	15	0	0	0	78	130	120	250	1	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
Riportare	fam.	21253	61425	2363	5952	0	43	2	21298	34671	34490	69161	222	725	58	1
	conv.								12	7	57	64	0	1	385	4

I S T A T — Provincia 072

---- Istituto Nazionale di Statistica ----
13° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
20 ottobre 1991

Comune 007
Foglio N. 11
Data elab. 20/05/1992

RIEPILOGO DEI COMPUTI GIORNALIERI DATI PROVVISORI DELLE SEZIONI

09/11/1991 — ISTAT CP.8

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi alloggio	Num. fam. in coabitaz.	Num. fam. senza abitaz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui			
		numero	stanze	numero	stanze								stranieri	temp. assenti	TOTALE	di cui stranieri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	21253	61425	2363	5952	0	43	-2	21298	34671	34490	69161	222	725	58	1
	conv.								12	7	57	64	0	1	385	4
266	fam.	61	147	6	13	0	0	0	61	94	99	193	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
267	fam.	10	28	0	0	0	0	0	10	10	15	25	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
268	fam.	39	94	2	5	0	0	0	39	59	76	135	0	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
269	fam.	102	323	3	10	0	0	0	102	182	190	372	3	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
270	fam.	40	98	2	5	0	0	0	40	67	57	124	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
271	fam.	73	169	7	11	0	1	0	74	130	110	240	0	1	1	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
272	fam.	86	222	5	11	0	0	0	86	153	139	292	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
273	fam.	106	289	9	22	0	0	0	106	182	185	367	0	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
274	fam.	101	266	5	11	0	0	0	101	179	154	333	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
275	fam.	74	170	4	8	0	0	0	74	128	119	247	1	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
276	fam.	113	284	10	26	0	0	0	113	174	183	357	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
277	fam.	90	204	8	18	0	0	0	90	130	125	255	1	2	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
Riportare	fam.	22148	63719	2424	6090	0	44	2	22194	36159	35942	72101	227	743	59	1
	conv.								12	7	57	64	0	1	385	4

um. ez. ens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi alloggio	Num. fam. in coabitaz.	Num. fam. senza abitaz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui			
		numero	stanze	numero	stanze								stranieri	temp. assenti	TOTALE	di cui stranieri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
iporto	fam.	22148	63719	2424	6090	0	44	2	22194	36159	35942	72101	227	743	59	1
	conv.								12	7	57	64	0	1	385	4
278	fam.	152	398	10	25	0	1	0	153	286	237	523	1	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
279	fam.	32	127	5	24	0	0	0	32	58	57	115	0	1	1	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
280	fam.	59	182	17	55	0	0	0	59	92	100	192	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
281	fam.	88	220	12	23	0	0	0	88	113	130	243	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
282	fam.	85	236	10	24	0	0	0	85	132	128	260	0	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
283	fam.	46	100	12	31	0	0	0	46	71	68	139	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
284	fam.	69	196	1	2	0	0	0	69	115	115	230	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
285	fam.	61	173	5	10	0	0	0	61	114	101	215	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
286	fam.	49	126	3	8	0	0	0	49	73	84	157	0	1	1	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
287	fam.	89	265	4	9	0	1	0	90	117	123	240	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
288	fam.	200	636	14	41	0	0	0	200	318	301	619	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
289	fam.	192	660	6	22	0	0	0	192	405	384	789	0	9	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
290	fam.	422	1564	103	400	0	0	0	422	914	814	1728	0	32	5	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
iporare	fam.	23692	68602	2626	6764	0	46	2	23740	38967	38584	77551	228	802	66	1
	conv.								12	7	57	64	0	1	385	4

I S T A T
--- Istituto Nazionale di Statistica ----
3° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
20 ottobre 1991

Provincia 072

Comune 007
Foglio N. 12
Data elab. 20/05/1992

RIEPILOGO DEI COMPUTI GIORNALIERI DATI PROVVISORI DELLE SEZIONI

09/11/1991 ISTAT CP.8

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi alloggio	Num. fam. in coabitaz.	Num. fam. senza abitaz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui			
		numero	stanze	numero	stanze								stranieri	temp. assenti	TOTALE	di cui stranieri
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	23692	68602	2626	6764	0	46	2	23740	38967	38584	77551	228	802	66	1
	conv.								12	7	57	64	0	1	385	4
291	fam.	13	50	0	0	0	0	0	13	34	32	66	0	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
292	fam.	65	245	0	0	0	0	0	65	132	117	249	0	2	1	0
	conv.								1	0	10	10	2	0	0	0
293	fam.	156	593	1	3	0	0	0	156	289	305	594	4	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
294	fam.	144	521	6	25	0	0	0	144	254	258	512	1	11	4	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
295	fam.	81	327	3	13	0	0	0	81	140	133	273	0	7	7	0
	conv.								1	16	24	40	0	0	0	0
296	fam.	89	287	2	6	0	0	0	89	273	235	508	0	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
297	fam.	31	140	0	0	0	0	0	31	58	54	112	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
299	fam.	377	1386	8	29	0	0	0	377	860	821	1681	0	13	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
300	fam.	219	824	4	17	0	1	0	220	513	476	989	0	6	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
301	fam.	354	1327	8	22	0	0	0	354	730	696	1426	1	22	1	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
302	fam.	179	625	16	43	0	0	0	179	327	310	637	2	8	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
303	fam.	2	6	0	0	0	0	0	2	4	6	10	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
Riportare	fam.	25402	74933	2674	6922	0	47	2	25451	42581	42027	84608	236	884	79	1
	conv.								14	23	91	114	2	1	385	4

Num. sez. cens.	Fam. o conv.	ABITAZIONI				Num. altri tipi alloggio	Num. fam. in coabitaz.	Num. fam. senza abitaz.	Num. fam. o conv.	POPOLAZIONE RESIDENTE					PERSONE TEMPORANEAMENTE PRESENTI	
		OCCUPATE		NON OCCUPATE						maschi	femmine	TOTALE	di cui		TOTALE	di cui stranieri
		numero	stanze	numero	stanze								stranieri	temp. assenti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Riporto	fam.	25402	74933	2674	6922	0	47	2	25451	42581	42027	84608	236	884	79	1
	conv.								14	23	91	114	2	1	385	4
304	fam.	141	516	1	3	0	0	0	141	287	243	530	0	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
305	fam.	136	450	6	22	0	0	0	136	279	262	541	0	9	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
306	fam.	350	1234	6	16	0	0	0	350	696	673	1369	0	21	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
307	fam.	126	491	13	44	0	0	0	126	254	240	494	0	4	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
308	fam.	102	461	1	5	0	0	0	102	209	197	406	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
309	fam.	138	450	0	0	0	0	0	138	281	252	533	0	3	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
310	fam.	164	578	0	0	0	0	0	164	314	291	605	0	5	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
311	fam.	44	150	4	12	0	0	0	44	100	80	180	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
312	fam.	45	126	3	11	0	0	0	45	72	53	125	2	0	0	0
	conv.								1	3	0	3	0	0	0	0
313	fam.	0	0	21	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
314	fam.	5	14	6	14	0	0	0	5	10	9	19	0	1	0	0
	conv.								0	0	0	0	0	0	0	0
8888	fam.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26
	conv.								0	0	0	0	0	0	197	197
Riportare	fam.	26653	79403	2735	7098	0	47	2	26702	45083	44327	89410	238	933	105	27
	conv.								15	26	91	117	2	1	582	201
									26'717			89'527				
									47							
									2							
									26766							