



COMUNE DI BARLETTA
PROV. BARLETTA-ANDRIA-TRANI

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO


OGGETTO: "QUALITA DELL'ABITARE"
Riqualificazione e valorizzazione del giardino di "Palazzo della Marra"

COMMITTENTE: Comune di Barletta (BT) - Settore LL.PP. - Servizio Manutenzioni

Data, 12/03/2021


IL TECNICO


Geom. Ruggiero Leone


COMUNE DI BARLETTA
SETTORE MANUTENZIONI
IL TECNICO INCARICATO
Geom. Ruggiero LEONE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 Inf 02.06a	Fresatura meccanica, profondità di circa cm 15, con passaggi incrociati di affinamento meccanico e completamento manuale nelle parti non raggiungibili dalle macchine, eliminazione ... uali sassi ed erbe, carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta. - superficie contigua superiore a mq 3.000 preparazione terreno per messa a dimora elementi arborei					700,00		
	SOMMANO mq					700,00	0,25	175,00
2 Inf 02.01a	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... rofondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro fino al 5%	700,00			0,300	210,00		
	SOMMANO mc					210,00	28,85	6'058,50
3 Inf 02.02b	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento planoaltimetrico di progetto, incluso il tiro in altro del materiale ed eventuali opere provvisorie, compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - manuale	700,00			0,300	210,00		
	SOMMANO mc					210,00	27,20	5'712,00
4 Inf 02.03b	Livellamento del terreno su superficie a verde ad uso particolare o di pregio paesaggistico, garantendo il corretto deflusso delle acque, da effettuarsi con mezzi meccanici leggeri ... compresa l'operazione manuale di rifinitura nelle parti non raggiunte dalle macchine. - superficie inferiore a mq 3.000					700,00		
	SOMMANO mq					700,00	1,05	735,00
5 E 02.06 c	- sovrapprezzo alla voce Inf 02.06a per superfici non libere da impedimenti					175,00		
	SOMMANO cg					175,00	20,00	3'500,00
6 Inf 02.04a	Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza o profondità, di terriccio speciale composto da miscela di elementi adatti al fabbisogno fisiologico delle piante. - sfuso	700,00			0,100	70,00		
	SOMMANO mc					70,00	101,15	7'080,50
7 Inf 02.19b4	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tip ... rum, Grevillea robusta, Magnolia grandiflora, Olea europea, Quercus spp., Schiunus molle. - circonferenza fusto cm 20-25 fornitura di agrumi in varie essenze					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	738,30	5'168,10
8 Inf 02.21a4	Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. vaso da 10 litri diametro cm 24							
	A RIPORTARE							28'429,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							28'429,10
9 Inf 02.22a	Fornitura di piante rampicanti di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva di trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Jasminum spp., Lonicera spp., Partenocissus spp., Plumbago capensis, Salanum jasminoides, Trachelospermum jasminoides. - vaso 2 litri pianta cm 80-100					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	22,77	2'277,00
						300,00		
	SOMMANO cad					300,00	10,35	3'105,00
10 Inf 02.24c	Fornitura di piante tappezzanti di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. vasi diametro cm 16					1'000,00		
	SOMMANO cad					1'000,00	9,30	9'300,00
11 Inf 02.08c	Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione di buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, e ... e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. - alberi con circonferenza del fusto da cm 36 a cm 44 messa a dimora di alberi di agrumi					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	155,25	1'086,75
12 Inf 02.12b	Messa a dimora di piccola siepe, comprensiva di: tracciamento, scavo di dimensione idonea, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio e primo innaffiamento. - 5-7 piante/ml disposte a fila semplice					500,00		
	SOMMANO m					500,00	15,00	7'500,00
13 Inf 02.13b	Messa a dimora di arbusti rampicanti in vaso o zolla comprensiva di: apertura e preparazione della buca, eventuale sistemazione radici spiralizzate, formazione di conca di compluvi ... o innaffiamento e slegatura, apertura e ancoraggio dei rami a sostegni esistenti. - piante di altezza superiore a m 1,80					200,00		
	SOMMANO cad					200,00	24,55	4'910,00
14 Inf 02.14c	Messa a dimora di arbusti tappezzanti comprensiva di: preparazione meccanica del terreno (fresatura, spietramento), concimazione di fondo con 100g/mq di concime composto ternario e ... 1 D.Lgs 75/2010 ss.mm.ii.), preparazione buca di demensione idonea e primo innaffiamento. - vaso diam. superiore a cm 30					1'000,00		
	SOMMANO cad					1'000,00	13,10	13'100,00
15 Inf 02.15b	Messa a dimora di specie erbacee tappezzanti (tipo Sedum spp., Lobularia marittima, etc.) compresa preparazione meccanica del terreno (fresatura, spietramento e restrellatura), con ... D.Lgs 75/2010 ss.mm.ii.), preparazione buca di diemnsione idonea e primo innaffiamento. - per densità di 13-25 piante/mq					1'000,00		
	SOMMANO mq					1'000,00	33,65	33'650,00
	A RIPORTARE							103'357,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							103'357,85
16 Inf 02.17d	Manutenzione post trapianto per due anni. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, ... one, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative. - per piante di circonferenza da 20 cm a 35 cm manutenzione post trapianto di elementi arborei					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	282,90	1'980,30
17 Inf 02.18	Sovrapprezzo alla voce Inf 02.017d per operazioni di impianto su strada e in aree di difficile accesso per i mezzi meccanici.					1'980,30		
	SOMMANO %					1'980,30	26,00	514,88
18 NP01	Interventi per il recupero del colonnato (n. 20 colonne) mediante reintegro con l'anastilosi dei capitelli; realizzazione di pergolato in legno massello della superficie in proiezi ... a e posa in opera di fioriere (n. 2) in pietra naturale; realizzazione di cordoli per sedute in pietra massello (mc 10).					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	70'000,00	70'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							175'853,03
	TOTALE euro							175'853,03
	Data, 12/03/2021							
	<p>Il Tecnico Geom. Ruggiero Leone</p>  <p>COMUNE DI BARLETTA SETTORE MANUTENZIONI IL TECNICO INCARICATO Geom. Ruggiero LEONE</p>							
	A RIPORTARE							

DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	
A corpo	175'853,03
In economia	
Sommano	175'853,03
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura	
A corpo	6'000,00
In economia	
Sommano	6'000,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	14'961,67
b2) Rilievi accertamenti e indagini	3'000,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi	
b4) Imprevisti	18'000,00
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione	
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	2'000,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	3'000,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
b12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	2'000,00
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)	3'000,00
b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (10%)	18'185,30
Sommano	64'146,97
TOTALE	240'000,00
 COMUNE DI BARLETTA SETTORE MANUTENZIONI IL TECNICO INCARICATO <i>Geom. Ruggero LEONE</i>	